

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle:Stadt Regensburg Vergabeamt

Maßnahme:Neubau Schulzentrum Sallerner Berg und Erweiterung Jakob-Muth-Schule mit  
Dreifachsporthalle, Kinderhort und Quartiersunterkunft

Vergabe:Landschaftsbauarbeiten DIN 18320 und Erdarbeiten DIN 18300

Vergabe-Nr:24 E 082

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 183243] [Fassadenbegrünung / Rankseile](#)

[ID: 182991] [Fehler beim Öffnen der GAEB-Datei](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 183243] Fassadenbegrünung / Rankseile«  
*Inhalt:* »Sehr geehrte Damen und Herren,  
für die Planung der Wandbegrünung / des Ranksystems sind noch folgende Informationen nötig:  
- Welches Tragwerk (Wanduntergrund) liegt vor? (Beton, Mauerwerk, Holz, etc.)  
- Wie dick ist das Tragwerk?  
- Ist eine Dämmung vorhanden? Falls ja, wie dick ist die Dämmung?  
Vielen Dank!«

Antwort: *Betreff:* »AW: Fassadenbegrünung / Rankseile«  
*Inhalt:* »

Sehr geehrte Damen und Herren,

Folgende Antwort auf Ihre Bieterfragen:

Die Rankseilkonstruktion hängt frei im Raum (s. Schnitte anbei). Die Pflanzen haben keinen direkten Kontakt zur Fassade. Die Befestigungspunkte für die Rankseilkonstruktion an den Fassaden werden durch den Hochbau vorgerüstet. Das Tragwerk bzw. die Dämmung des Gebäudes wird demnach nicht vom GaLaBauer berührt.

Ausführlich:

- Die Rankseilkonstruktion wurden in Zusammenarbeit mit einem Statiker entwickelt. Entsprechend liegt eine Statik vor (z.B. Pos. 01.12.0024).
- Die Konsolen mit Stahlschwert, an denen der GaLaBauer die Horizontalseile (z.B. Pos. 01.12.0025) befestigt, werden durch den Hochbau vorgerüstet.
- Sollten die Bohrungen in den Stahlschwertern der bauseitigen Konsolen nicht zu den angebotenen Gabelköpfen der Horizontalseile passen, müssen Verbindungsadapter zwischengeschaltet werden (z.B. Pos. 01.12.0026).
- Die vertikalen Rankseile (z.B. Pos. 01.12.0027) werden an den Horizontalseilen befestigt.
- Am Boden werden die Vertikalseile mittels einer Stahlkonsole mit Stahlschwert auf einem Betonfundament (z.B. Pos. 01.12.0030+31) befestigt.
- Die Befestigung der Vertikalseile oben und unten ist in Position 01.12.0028 beschrieben.

Sowohl im Leistungsverzeichnis (z.B. Pos. 01.12.0025) als auch im Regeldetail (AFDET013-Regeldetail Rankseile, ganz rechts) wird darauf hingewiesen, dass die Befestigung der Horizontalseile an bauseitigen Stahlkonsolen erfolgt.

Die Details sind der Ausschreibung bereits beigefügt worden.

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage:

*Betreff:* »[ID: 182991] Fehler beim Öffnen der GAEB-Datei«

*Inhalt:* »Beim Öffnen der GAEB-Datei kommt folgende Fehlermeldung:  
Position 1.12.3.: Die Bezugsposition "1.4.1." existiert nicht.  
Im Anschluß öffnet sich die Datei, die Positionen 1.4.1. und 1.12.3. sind  
im LV enthalten.

Ist das ein Problem oder kann der Fehler ignoriert werden?«

Antwort:

*Betreff:* »AW: Fehler beim Öffnen der GAEB-Datei«

*Inhalt:* »

Sehr geehrter Bewerber,

sehr geehrter Bieter,

danke für Ihren Hinweis.

Auf der Plattform beim Einstellen der GAEB (GAEB-Info) wird diesbezüglich keine Fehlermeldung angezeigt.

Beim Überprüfen- Befüllen der Einheitspreise ist für uns kein Fehler erkennbar, die geforderten Preise können eingetragen werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Vergabeamt

Stadt Regensburg

«