

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz in ² Stunden	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 1	Abrufen digitaler Planungsunterlagen	1,000	psch						
1. 1. 2	Bauablaufplan	1,000	psch						
1. 1. 3	Statische Bemessung	1,000	psch						
1. 1. 4	Statischer Nachweis Lüftungsflügel	1,000	St						
1. 1. 5	Dübelauszugsversuch	1,000	St						
1. 1. 6	Herstellung Werkstattplanung	1,000	psch						
1. 1. 7	Planlieferliste	1,000	St						
1. 1. 8	Rechnerischer Nachweis U-Werte	1,000	St						
1. 1. 9	Rechnerischer Nachweis Schallschutz	1,000	St						
1. 1. 10	Isothermenberechnung der Bauteilanschlüsse	1,000	psch						
1. 1. 11	Einmessarbeiten	1,000	St						
1. 1. 12	Abstimmung mit Architekten	1,000	psch						
1. 1. 13	Dokumentation	1,000	psch						
1. 1. 14	Fotodokumentation Potentialausgleich	1,000	St						
1. 2. 1	Bemusterung	1,000	psch						
1. 2. 2	Eck- Musterfassade vor Ort hxb 5,40+3,30 m	1,000	St						
1. 3. 1	Potentialausgleich Bandstahl 30 x 3,5 mm, verzinkt	20,000	m						
1. 3. 2	Verbindungsklemme Stahl feuerverzinkt, Kreuzungspunkte	50,000	St						
1. 3. 3	Anschlussklemme Stahl feuerverzinkt, Attika / Sockelbereich	50,000	St						
1. 4. 1	Erstinbetriebnahme Türanlagen	3,000	St						
1. 4. 2	Erstinbetriebnahme Sonnenschutzanlagen	177,000	St						
1. 5. 1	Bautüren	3,000	St						
1. 5. 2	Witterungsschutz	20,000	m2						
1. 5. 3	Schlussreinigung Fassadenflächen	1,000	St						
1. 5. 4	Schutzabdeckung mit Weichfaserplatten	200,000	m2						
1. 5. 5	Schutzabdeckung mit Hartfaserplatten	200,000	m2						
1. 5. 6	Abdeckung Attika während Bauzeit	235,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 6. 1	Nachträgliches Einbauen von PR-Fassade und Verglasungen	50,000	St						
1. 6. 2	Flüssigabdichtung	50,000	m2						
2. 1. 1	FA 1.1 - Unterkonstruktion OG Nord Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 55,00 m x 3,925 m, Rw ≥ 38 dB	1,000	St						
2. 1. 2	FA 1.1 - Pfosten-Riegel-Fassade, Eg Nord, bxh= 41,25,00 m x 3,925 m, Rw ≥ 38 dB	1,000	St						
2. 1. 3	FA 2.1 - Unterkonstruktion EG Nord Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 18,035 m x 4,275 m, Rw ≥ 38 dB	1,000	St						
2. 1. 4	FA 1.1 - Unterkonstruktion EG Ost Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 20,25 m x 3,925 m, Rw ≥ 32 dB	1,000	St						
2. 1. 5	FA 1.1 - Unterkonstruktion OG Ost Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 20,25 m x 3,925 m, Rw ≥ 32 dB	1,000	St						
2. 1. 6	FA 1.1 - Unterkonstruktion EG Süd Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 55,00 m x 3,925 m, Rw ≥ 32 dB	1,000	St						
2. 1. 7	FA 1.1 - Unterkonstruktion OG Nord Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 55,00 m x 3,925 m, Rw ≥ 32 dB	1,000	St						
2. 1. 8	FA 2.1 - Unterkonstruktion EG Nord Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 5,89 m x 3,925 m, Rw ≥ 32 dB	1,000	St						
2. 1. 9	FA 2.1 - Unterkonstruktion EG Nord Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 14,85 m x 3,925 m, Rw ≥ 32 dB	1,000	St						
2. 1. 10	FA 1.1 - Unterkonstruktion OG West Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, bxh= 20,25 m x 3,925 m, Rw ≥ 32 dB	1,000	St						
2. 2. 1	GT 2 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,50 m, B 1,35 m	41,000	St						
2. 2. 2	GT 2 - Sonnenschutz Isolierglas H 0,50 m, B 1,25 m	28,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. 2. 3	GT 2 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,50 m, B 1,25 m	41,000	St							
2. 2. 4	GT 3 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,50 m, B 1,25 m	39,000	St							
2. 2. 5	GT 3 - Sonnenschutz Isolierglas H 0,50 m, B 1,25 m	28,000	St							
2. 2. 6	GT 4 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,85 m, B 2,50 m	1,000	St							
2. 2. 7	GT 4 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,85 m, B 1,54 m	1,000	St							
2. 2. 8	GT 4 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,85 m, B 1,50 m	2,000	St							
2. 2. 9	GT 4 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,85 m, B 1,875 m	4,000	St							
2. 2. 10	GT 4 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,85 m, B 1,475 m	2,000	St							
2. 2. 11	GT 4 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,85 m, B 1,885 m	1,000	St							
2. 2. 12	GT 4 - Sonnenschutz Isolierglas H 2,85 m, B 1,85 m	1,000	St							
2. 2. 13	Zulage Glasecke GT4	1,000	St							
2. 3. 1	OT 1.1 - Tür-Einsatzelement P-R Fassade, Systemschwelle 1-flg. B 1,35 m H 2,90 m (D83.80.1)	1,000	St							
2. 3. 2	OT 1.1 - Tür-Einsatzelement P-R Fassade, Systemschwelle 1-flg. B 1,35 m H 2,90 m (D83.80.2)	1,000	St							
2. 3. 3	OT 1.1 - Tür-Einsatzelement P-R Fassade, Systemschwelle 1-flg. B 1,20 m H 2,90 m (D83.87.1)	1,000	St							
2. 3. 4	OT 1.1 - Tür-Einsatzelement P-R Fassade, Systemschwelle 1-flg. B 1,30 m H 2,90 m (D83.87.2)	1,000	St							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3. 5	OT 1.1 - Tür-Einsatzelement P-R Fassade, Systemschwelle 1-flg. B 1,30 m H 2,90 m (D83.93.3)	1,000	St						
2. 3. 6	OT 1.2 - Tür-Einsatzelement P-R Fassade, Systemschwelle 2-flg. B 2,65 m H 2,90 m (D83.93.4)	1,000	St						
2. 3. 7	OT 5 - PR-Aluminium Einsatz Fensterflügel Nord B 1,25 m H 2,0 m GT 3, Rw ≥ 38 dB	28,000	St						
2. 3. 8	OT 5 - PR-Aluminium Einsatz Fensterflügel Ost B 1,35 m H 2,0 m GT 2, Rw ≥ 32 dB	2,000	St						
2. 3. 9	OT 5 - PR-Aluminium Einsatz Fensterflügel Süd B 1,25 m H 2,0 m GT 2, Rw ≥ 32 dB	26,000	St						
2. 3. 10	OT 5 - PR-Aluminium Einsatz Fensterflügel West B 1,35 m H 2,0 m GT 2, Rw ≥ 32 dB	2,000	St						
2. 4. 1	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG Nord /Süd bxh= 1,25 m x 1,425 m	136,000	St						
2. 4. 2	Zulage PT1	1,000	St						
2. 4. 3	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG Ost/West bxh= 1,35 m x 1,425 m	45,000	St						
2. 4. 4	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG Nord bxh= 1,475 m x 1,425 m	1,000	St						
2. 4. 5	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG Nord bxh= 1,885 m x 1,425 m	1,000	St						
2. 4. 6	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG Nord bxh= 1,85 m x 1,425 m	1,000	St						
2. 4. 7	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG Nord bxh= 1,875 m x 1,425 m	4,000	St						
2. 4. 8	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG Nord bxh= 2,50 m x 1,425 m	1,000	St						
2. 4. 9	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG West bxh=1,54 m x 1,425 m	1,000	St						
2. 4. 10	PT 1 / GT 1 - Kalfassade mit ESG West bxh=1,50 m x 1,425 m	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 4. 11	PT 2 - Kaltfassade mit aufgesetztes Nord/Süd Maenderprofil bxh= 1,25 m x 1,425 m	30,000	St						
2. 4. 12	PT 2 - Kaltfassade mit aufgesetztes Ost/West Maenderprofil bxh= 1,35 m x 1,425 m	11,000	St						
2. 4. 13	PT 1.1 - Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 3150 mm B 600 mm D 125 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle Alu	30,000	St						
2. 4. 14	PT 3 - Kaltfassade mit aufgesetztes Ost/West Maenderprofil bxh= 1,35 m x 2,50 m	11,000	St						
2. 5. 1	WAT 1 - Trennwand, Stb. - Stütze (FA1x)	20,000	St						
2. 5. 2	WAT 2 - Trennwand, Stb. - Stütze, Paneel PT3 (FA1x)	38,000	St						
2. 5. 3	WAT 3 - Stb.-Wand, VHF (FA1.x - FA3.x)	16,000	St						
2. 5. 4	WAT 4 - Leichtbauwand (FA1.x)	1,000	St						
2. 5. 5	WAT 5 - Glas-Systemtrennwand feuerhemmend (FA1.x)	1,000	St						
2. 5. 6	WAT 6 - Brandwandanschluss hochfeuerhemmend (FA1.x)	2,000	St						
2. 5. 7	WAT 7 - Glas-Systemtrennwand feuerhemmend (FA2.x)	1,000	t						
2. 5. 8	WAT 8 - Stb.-Stütze (FA2.x)	3,000	St						
3. 1. 1	OT 2.1 - Stahlblechtür 1-flg. B 0,885 m H 2,26 m (D82.13.1)	1,000	St						
3. 1. 2	OT 2.2 - Stahlblechtür 2-flg. B 3,01 m H 2,26 m (D82.11.1)	1,000	St						
3. 1. 3	OT 2.2 - Stahlblechtür 2-flg. B 2,15 m H 2,665 m (D82.81.1)	1,000	St						
3. 1. 4	OT 3 - Stahlblechtür 1-flg. B 0,885 m H 2,26 m (D82.07.1)	1,000	St						
3. 1. 5	OT 4 - Stahlblechtür Traforaum 2-flg. B 1,51 m H 2,26 m (D83.80.1-D83.80.4)	4,000	St						
3. 2. 1	OT 2.2 - Stahlblechtür 2-flg. B 1,76 m x 2,26 m (D85.93.1)	1,000	St						
3. 2. 2	OT 2.2 - Stahlblechtür 2-flg. B 3,01 m H 3,55 m (D85.12.1)	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz in ² Stunden	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3. 2. 3	OT 2.2 - Stahlblechtür 2-flg. B 2,885 m H 3,51 m (D85.01.1)	1,000	St							
3. 3. 1	OT 6 - Lamellenfenster mit Elektrobetrieb B 1,25 m H 1,0 m	5,000	St							
3. 3. 2	FA 5.1 Lamellenfenster Lichtschächte Ableitblech Brüstung außen B 430 mm (OT 6)	32,000	m							
4. 1. 1	SOT 1 - Vorbau Markise B 1,35 H 4,10	41,000	St							
4. 1. 2	SOT 1 - Vorbau Markise B 1,25 H 4,10	136,000	St							
5. 1. 1	IVT 1 - Innenfensterbank Alu D 3mm, t= 510 mm	260,000	m							
5. 1. 2	WAT 9 - Türleibung / Brüstungsverkleidung (FA1x, FA4.1)	32,000	St							
5. 1. 3	Lamellenfenster Lichtschächte Fensterbankabdeckung	270,000	m							
5. 2. 1	IVT 2 - Sturzbekleidung PR-Fassadenbänder Alu D 3mm, t= 510 mm	285,000	m							
6. 1. 1	EBT 4 - Türstopper in Freianlagen	10,000	St							
6. 1. 2	EBT 5 - Bedienstele für Türantrieb	2,000	St							
6. 1. 3	EBT 6 - Handfeuermelder / Taster BMA (ELT)	1,000	St							
6. 1. 4	EBT 7 - Durchführung Ölbetankung (ELT)	1,000	St							
6. 1. 5	EBT 8 - Fernstersicherung Kunststoffhaube	10,000	St							
7. 1. 1	FA 3.1 - 3.3 Unterkonstruktion Aluminium-Profiltafeln Mäanderprofil, Wandbekleidung, Aufbauhöhe bis 350mm	950,000	m2							
7. 1. 2	FA 4.1 - 4.5 Unterkonstruktion Glattblech gekanten, Wandbekleidung, Aufbauhöhe bis 450mm	450,000	m2							
7. 1. 3	FA 5.1 Unterkonstruktion Aluminiumblech, Wandbekleidung, Aufbauhöhe bis 200mm	152,170	m2							
7. 1. 4	FA 6.1 Unterkonstruktion Aluminium U-Profile, Wandbekleidung, Aufbauhöhe bis 350mm	22,000	m2							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 1. 5	FA 7.1 Unterkonstruktion Rankhilfe, Stahl-Profil-Rahmen, Wandbekleidung, Aufbauhöhe bis 110mm	160,000	m2						
7. 1. 6	FA 7.1 Unterkonstruktion Rankhilfe, Stahl-Profil-Rahmen und Mäanderprofil, Wandbekleidung, Aufbauhöhe bis 350mm	40,000	m2						
7. 1. 7	Zulage Absturzsicherung an Unterkonstruktion, Stahl-U-Profil 50/50/4mm, feuerverzinkt	11,000	m						
7. 1. 8	Zulage Ausführung im Gefälle an Unterkonstruktion, Glattblech gekantet	525,000	m						
7. 2. 1	MW Dämmung, WLG 035 d=120mm, vertikal	10,000	m2						
7. 2. 2	MW Dämmung, WLG 035 d=160mm, vertikal	900,000	m2						
7. 2. 3	MW Dämmung, WLG 035 d=220mm, vertikal	200,000	m2						
7. 2. 4	MW Dämmung, WLG 035 d=240mm, vertikal	120,000	m2						
7. 2. 5	Perimeterdämmung XPS Sockelbereich, d= 160 mm, vertikal	150,000	m2						
7. 2. 6	Perimeterdämmung XPS, d=160mm, rückschneiden	190,000	m						
7. 2. 7	Dämmung Schaumglas, d=100 mm, vertikal	50,000	m2						
7. 2. 8	Dämmung Schaumglas, d=150 mm, vertikal	60,000	m2						
7. 2. 9	Dämmung Schaumglas, d=200 mm, vertikal	50,000	m2						
7. 2. 10	Dämmung Schaumglas, d=140 mm, horizontal	5,000	m2						
7. 2. 11	Vertikaler Brandschutzriegel Steinwolle, d=200mm Tiefe bis 450mm	15,000	m						
7. 3. 1	BKT 1 - Aluminium-Profiltafeln Mäanderprofil, Wandbekleidung, 62,5/62,5mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=4100mm	30,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.3.2	BKT 1 - Aluminium-Profiltafeln Mäanderprofil, Wandbekleidung, 62,5/62,5mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=5000mm	230,000	m2							
7.3.3	BKT 2 - Aluminium-Profiltafeln Mäanderprofil, Wandbekleidung, 104/104mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=5000mm	300,000	m2							
7.3.4	BKT 3 - Aluminium-Profiltafeln Mäanderprofil, Wandbekleidung, 156,5/156,5mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=4100mm	180,000	m2							
7.3.5	BKT 3 - Aluminium-Profiltafeln Mäanderprofil, Wandbekleidung, 156,5/156,5mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=5000mm	210,000	m2							
7.3.6	BKT 4.1 - 4.2 - Aluminium U-Profile, 150/50/2mm, Wandbekleidung, Aluminium pulverbeschichtet, offene Bekleidung, B=2380mm	10,000	m2							
7.3.7	BKT 4.1 - 4.2 - Aluminium U-Profile, 150/50/2mm, Wandbekleidung, Aluminium pulverbeschichtet, offene Bekleidung, B=5160mm	28,000	m2							
7.3.8	Zulage Hinterlegung mit Glattblech	25,000	m2							
7.3.9	FA 4.1 - Glattblech gekantet, Wandbekleidung, 3mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=650mm, Ansichtshöhe h=375mm	100,000	m2							
7.3.10	FA 4.2 - FA 4.3 - Glattblech gekantet, Wandbekleidung, 3mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=920mm, Ansichtshöhe h=600mm	330,000	m2							
7.3.11	FA 4.4 - FA 4.5 - Glattblech gekantet, Wandbekleidung, 3mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=750mm, Ansichtshöhe h=600mm	135,000	m2							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 3. 12	FA 5.1 - Glattblech, Wandbekleidung, 3mm, Aluminium pulverbeschichtet	18,000	m2						
7. 3. 13	Sockelblech - Glattblech gekantet, Wandbekleidung, 3mm, Aluminium pulverbeschichtet, H=440-11200mm	160,000	m						
7. 3. 14	Zulage Antidröhnbeschichtung an Glattblech gekantet	350,000	m						
7. 3. 15	FA 7.1 Rankhilfe Fassadenbegrünung, Edelstahl-Seilnetz	130,000	m2						
7. 4. 1	Ausschnitte, rund D 20,0-50,0mm in Aluminium-Mäanderprofil	5,000	St						
7. 4. 2	Ausschnitte, rund D 50,1-80,0mm in Aluminium-Mäanderprofil	5,000	St						
7. 4. 3	Ausschnitte, rund D 80,1-150,0mm in Aluminium-Mäanderprofil	15,000	St						
7. 4. 4	Ausschnitte, rund D 20,0-50,0mm in Glattblech	5,000	St						
7. 4. 5	Ausschnitte, rund D 50,1-80,0mm in Glattblech	5,000	St						
7. 4. 6	Ausschnitte, rund D 80,1-200,0mm in Glattblech	5,000	St						
7. 4. 7	Ausschnitte, rechteckig bis 100 cm ² in Aluminium-Mäanderprofil	10,000	St						
7. 4. 8	Ausschnitte, rechteckig 100-500 cm ² in Aluminium-Mäanderprofil	5,000	St						
7. 4. 9	Ausschnitte, rechteckig 501-1000 cm ² in Aluminium-Mäanderprofil	5,000	St						
7. 4. 10	Ausschnitte, rechteckig bis 100 cm ² in Glattblech	10,000	St						
7. 4. 11	Ausschnitte, rechteckig 100-500 cm ² in Glattblech	5,000	St						
7. 4. 12	Ausschnitte, rechteckig 501-1000 cm ² in Glattblech	5,000	St						
7. 4. 13	Anschluss Durchführungen NW50-180	5,000	St						
7. 4. 14	Anschluss Lüftungsrohre NW200	4,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4.15	EBT 1 - Durchführung Notentwässerung Hauptdach, Rechteck-Hüllrohr 500/180/250mm an Aluminium-Mäanderprofil	12,000	St						
7.4.16	EBT 2 - Durchführung Notentwässerung Technikterrasse, Rechteck-Hüllrohr 500/180/250mm an Glattblechfassade	2,000	St						
7.4.17	EBT 3 - Entnahmemarmatur Trinkwasser, Blechdurchführung gekantet an Aluminium-Mäanderprofil	3,000	St						
7.4.18	Nachströmöffnung	1,000	m2						
7.5.1	Eckausbildung Glattblech-Bekleidung, gekantet	10,000	m						
7.5.2	Eckausbildung Aluminium-Profiltafeln Mäanderprofil	60,000	m						
7.5.3	Eckausbildung Sockelblech, gekantet	2,000	m						
7.5.4	Kleintierschutzgitter	1.400,000	m						
7.5.5	Zulage Kleintierschutzgitter geneigt 4-5°	525,000	m						
7.5.6	Sturzverkleidung	325,000	m						
7.5.7	Ableitblech	50,000	m						
7.5.8	Leibungsverkleidung, mehrteilig	40,000	m						
7.5.9	Leibungsverkleidung Kaltfassade	1,000	St						
7.5.10	Stirnabdeckung, geschweißt	5,000	m						
7.6.1	Sockelblech nachträglich montieren	20,000	m						
7.6.2	Glattbleche nachträglich ausbauen	25,000	St						
7.6.3	Mäanderprofil nachträglich ausbauen	50,000	St						
7.6.4	Aluminium U-Profile nachträglich ausbauen	2,000	St						
7.6.5	Rankhilfe Fassadenbegrünung nachträglich ausbauen	2,000	St						
7.6.6	Glattblech-Paneel nachträglich einbauen	25,000	St						
7.6.7	Mäanderprofil nachträglich einbauen	50,000	St						
7.6.8	Aluminium U-Profile nachträglich einbauen	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-004743	27.01.2026
Baumaßnahme : 15243E0001 UKR Cito		
Leistung : 26-004743 Fassadenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitansatz in ² Stunden	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7. 6. 9	Rankhilfe Fassadenbegrünung nachträglich einbauen	2,000	St							
7. 6. 10	Glattbleche nachträglich fertigstellen, liefern und montieren	10,000	m2							
7. 6. 11	Mäanderprofil nachträglich fertigstellen, liefern und montieren	10,000	m2							
7. 6. 12	Aluminium U-Profile nachträglich fertigstellen, liefern und montieren	5,000	m2							
7. 6. 13	Rankhilfe Fassadenbegrünung nachträglich fertigstellen, liefern und montieren	5,000	m2							
8. 1. 1	Attika-Abdeckung Technikterrasse, Abwicklung ca. 900mm	50,000	m							
8. 1. 2	Attika-Abdeckung Hauptdach, Abwicklung 1130mm	185,000	m							
8. 1. 3	Attika-Abdeckung über Technikterrasse, Abwicklung 1550mm	50,000	m							
8. 1. 4	Wetterschutzabdeckung Stütze Technikterrasse	9,000	St							
8. 1. 5	Anschluss Attika-Abdeckung an Wetterschutzabdeckung Stütze	9,000	St							
9. 1. 1	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h							
9. 1. 2	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.