

Anschlussfuge als Hohlkehle ausgeführt Wärmedämmung mineralisch WLG 032, d = 140 mm (Gewerk Fassade) Sturz beistemmen und glatt aufmörteln Wärmedämmung mineralisch, verklebt, mit Tellerankern verdübelt WLG 032, d = 140 mm (Gewerk Fassade) 5mm Amierungsputz Verolith Fassadenprofil auf mineralischem Klebemörtel Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung nach Angabe AG Kompriband und elast. Fuge wärmedämmte Stahlblechtür Bautiefe Rahmenprofil 75 mm, pulverbeschichtet, Farbe RAL XXX (Gewerk Metallbau/ Fenster) Edelstahlblech, ca. 40 x 75 x 40 mm, rutschhemmend (Gewerk Metallbau/ Fenster) Fassadenanschlussrinne (Gewerk Außenanlagen) diffusionsdichte Anschlussfolie (Gewerk Metallbau / Fenster) Stahl-Konsole, verzinkt, nach statischer Erfordernis (Gewerk Metallbau, Fenster) diffusionsoffene Anschlussfolie = Schnittstelle Metallbau / Rohbau inkl. Anschlussdämmung, feuchtigkeitsbeständig (Gewerk Metallbau / Fenster) Perimeterdämmung WLG 032, d = 140 mm, nach Bauphysik (Leistung Rohbau) Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 mineralische Dichtschäume (Gewerk Rohbau) 0,420 x 0,287 = 0,12 m² <td></td> <td>PLANNUMMER</td> <td>INDEX</td> <td>GEZEICHNET</td>		PLANNUMMER	INDEX	GEZEICHNET
	VON		DBCO	
	FD 053a			
	PROJEKTNUMMER	DATUM	MASSTAB	
	A092	07.01.2026	1 : 5	
BAUVORHABEN		Sanierung und Neugestaltung Rundfunkmuseum Fürth		
PLANINHALT		FD 053a Zugang Treppenhaus EG Süd vertikal		