

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 1	Grobplanum Baustraße herstellen, EV2 45MPa	1.400,000	m2						
1. 1. 2	Baustraße, Filter -/Trennschicht aus Geotextil Vliesstoff Grk.5 verlegen	1.400,000	m2						
1. 1. 3	Baustraße, Filter -/Trennschicht aus Geotextil Vliesstoff Grk.5 räumen entsorgen	1.400,000	m2						
1. 1. 4	Baustraßen, geschottert, 0/45, B 5-7,5m, D35cm, herstellen	1.215,000	m2						
1. 1. 5	Baustraßen, geschottert, 0/45, B 5-7,5m, D35cm, vor- und unterhalten	43.740,000	m2Mt						
1. 1. 6	Baustraßen, geschottert, 0/45, B 5-7,5m, D35cm, lösen laden fördern abladen	1.215,000	m2						
2. 1. 1	Hauptverteilerschrank 218 kVA liefern, aufstellen und anschließen	1,000	St						
2. 1. 2	Hauptverteilerschrank 218 kVA vorhalten, prüfen und betreiben	36,000	StMt						
2. 1. 3	Hauptverteilerschrank 218 kVA, abbauen und abtransportieren	1,000	St						
2. 1. 4	Hauptverteilerschrank Kran 87kVA liefern, aufstellen und anschließen	1,000	St						
2. 1. 5	Hauptverteilerschrank Kran 87 kVA vorhalten, prüfen und betreiben	36,000	StMt						
2. 1. 6	Hauptverteilerschrank Kran 87 kVA, abbauen und abtransportieren	1,000	St						
2. 1. 7	Versetzen einer der vor genannten Baustromverteiler	1,000	St						
2. 1. 8	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G120	15,000	m						
2. 1. 9	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G70	20,000	m						
2. 1. 10	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G120 anschließen	2,000	St						
2. 1. 11	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G70 anschließen	2,000	St						
2. 1. 12	Sicherungseinsätze	30,000	St						
2. 2. 1	Baustromverteiler 63A, liefern, aufstellen und anschließen	18,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 2. 2	Baustromverteiler 63A, vorhalten prüfen und betreiben	36,000	StMt						
2. 2. 3	Baustromverteiler 63A, abbauen und abtransportieren	18,000	St						
2. 2. 4	Mobile Kabelbrücke liefern, montieren und betriebsbereit aufstellen, Breite bis 11,5m, Höhe max.5,10m	1,000	St						
2. 2. 5	Mobile Kabelbrücke vorhalten betreiben prüfen, Breite bis 11,5m, Höhe max.5,10m	36,000	StMt						
2. 2. 6	Mobile Kabelbrücke abbauen, verladen und abtransportieren, Breite bis 11,5m, Höhe max.5,10m	1,000	St						
2. 2. 7	Überfahrbare Kabelbrücke 40t liefern, montieren und betriebsbereit aufstellen	1,000	St						
2. 2. 8	Überfahrbare Kabelbrücke 40t, vorhalten, betreiben, prüfen	36,000	StMt						
2. 2. 9	Überfahrbare Kabelbrücke 40t abbauen, verladen abtransportieren	1,000	St						
2. 2. 10	Gummschlauchleitung H07RN-F 5G25	450,000	m						
2. 2. 11	Gummschlauchleitung H07RN-F 5G16	350,000	m						
2. 2. 12	Gummschlauchleitung H07RN-F 5G25 anschließen	8,000	St						
2. 2. 13	Gummschlauchleitung H07RN-F 5G16 anschließen	28,000	St						
2. 2. 14	CEE-Steckdose Klappdeckel 5polig 230/400VAC 63A IP44	36,000	St						
2. 3. 1	Feuchtraumleuchte 20Watt 2800lm inkl. Befestigung, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen, temporäre Baubeleuchtung.	200,000	St						
2. 3. 2	Feuchtraumleuchte 20Watt 2800lm vorhalten, betreiben und regelmäßig prüfen	36,000	StMt						
2. 3. 3	Feuchtraumleuchte 20Watt 2800lm abbauen, demonstrieren und abtransportieren	200,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitsatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3. 4	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte flächige Ausleuchtung; liefern montieren und betriebsfertig anschließen	36,000	St						
2. 3. 5	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte flächige Ausleuchtung; vorhalten, betreiben und regelmäßig prüfen	36,000	StMt						
2. 3. 6	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte flächige Ausleuchtung; abbauen, demontieren, abtransportieren	36,000	St						
2. 3. 7	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Fluchtwegausleuchtung; liefern montieren und betriebsfertig anschließen	19,000	St						
2. 3. 8	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Fluchtwegausleuchtung; vorhalten, betreiben und regelmäßig prüfen	36,000	StMt						
2. 3. 9	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Fluchtwegausleuchtung; abbauen und abtransportieren	19,000	St						
2. 3. 10	Rettungszeichen, Notausgang, liefern und montieren	26,000	St						
2. 3. 11	Rettungszeichen, Notausgang geradeaus, liefern und montieren	22,000	St						
2. 3. 12	Rettungszeichen, Notausgang rechts, liefern und montieren	8,000	St						
2. 3. 13	Rettungszeichen, Notausgang links, liefern und montieren	7,000	St						
2. 3. 14	Rettungszeichen, Notausgang links beidseitig, liefern und montieren	18,000	St						
2. 3. 15	Rettungszeichen, Notausgang, abbauen und abtransportieren	81,000	St						
2. 3. 16	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6	50,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3. 17	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5	50,000	m						
2. 3. 18	Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5	4.500,000	m						
2. 3. 19	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 anschließen	10,000	St						
2. 3. 20	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 anschließen	10,000	St						
2. 3. 21	Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 anschließen	560,000	St						
2. 3. 22	Verbindungsdose Einführungen Kunststoff ID 60mm T 36mm IP44 AP	150,000	St						
2. 3. 23	Kleinverteiler mit Sicherungen und Zeitschaltuhr, liefern montieren anschließen	6,000	St						
2. 3. 24	Kleinverteiler mit Sicherungen und Zeitschaltuhr, vorhalten prüfen und betreiben	36,000	StMt						
2. 3. 25	Kleinverteiler mit Sicherungen und Zeitschaltuhr, abbauen und abtransportieren	6,000	St						
2. 3. 26	Wandausleger 300mm zur befestigung der Leitungen an Träger	210,000	St						
2. 3. 27	Scherenarbeitsbühne zur Montage der Bauleuchtung	25,000	d						
3. 1. 1	Wandauslaufventil DN15 Metall Schlauchanschlussverschrau- bung	4,000	St						
3. 1. 2	Wandauslaufventil DN20 Metall Schlauchanschlussverschrau- bung	6,000	St						
3. 1. 3	Kugelhahn Wasser Rp1 PN10 Durchgang Messing	2,000	St						
3. 1. 4	Rückschlagventil TW Muffenverschr. MOP16 DN25 Messing	2,000	St						
3. 1. 5	Schmutzfänger Wasser Schrägsitz PN10 DN25	2,000	St						
3. 1. 6	Frostschutz-Begleitheizung steckerfertig	2,000	St						
3. 2. 1	Rohr PE-X TW AD 32mm erdverlegt	60,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 2. 2	T-Stück reduziert PB-H TW AD 40mm x 32mm x 32mm	1,000	St						
3. 2. 3	T-Stück PB-H TW AD 32mm	2,000	St						
3. 2. 4	Übergangsstück Rotguss AD 32mm / DN25ag	2,000	St						
3. 2. 5	Rohrverbinder Kunststoff AD 32mm	2,000	St						
3. 2. 6	Doppelnippel Rotguss TW AD DN25	2,000	St						
3. 2. 7	Edelstahl-Rohr DN 25	5,000	m						
3. 2. 8	Edelstahl-Bogen DN 25	5,000	St						
3. 2. 9	Edelstahl-T-Stück DN 25	8,000	St						
3. 2. 10	Edelstahl-Übergang DN 25 / DN15ig	4,000	St						
3. 2. 11	Edelstahl-Übergang DN25 / DN20ig	6,000	St						
3. 3. 1	Dämmung aus Mineralwolle DN 25	5,000	m						
3. 3. 2	Dämmung aus Mineralwolle an Rohrbogen DN 25	5,000	St						
3. 3. 3	Dämmung aus Mineralwolle an T-Stück DN 25	8,000	St						
3. 3. 4	Dämmung aus Mineralwolle an Schrägsitzarmatur DN 25	5,000	St						
3. 4. 1	Profilstahlkonstruktion verzinkt	28,000	kg						
3. 4. 2	Druck-Dichtheitsprüfung Rohr TW AD bis 63mm	1,000	St						
3. 5. 1	Rohrleitung Formstück Kunststoff AD 20-40mm abbrechen	80,000	m						
3. 5. 2	Rohrleitung Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 20-40mm abbrechen	5,000	m						
3. 5. 3	Rohrleitung Formstück Befest. PP AD 100-150mm abbrechen	28,000	m						
3. 5. 4	Dämmung aus Mineralwolle bis DN 20 - 40 abbrechen	5,000	m						
3. 5. 5	Dämmung aus Mineralwolle bis DN 100 - 150 abbrechen	4,000	m						
5. 1. 1	Grobplanum Baustraße herstellen, EV2 45MPa	725,000	m2						
5. 1. 2	Baustraße, Filter -/Trennschicht aus Geotextil Vliesstoff Grk.5 verlegen	725,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1. 3	Baustraße, Filter -/Trennschicht aus Geotextil Vliesstoff Grk.5 räumen entsorgen	725,000	m2						
5. 1. 4	Baustraßen, geschottert, 0/45, B 5-7,5m, D35cm, herstellen	590,000	m2						
5. 1. 5	Baustraßen, geschottert, 0/45, B 5-7,5m, D35cm, vor- und unterhalten	21.240,000	m2Mt						
5. 1. 6	Baustraßen, geschottert, 0/45, B 5-7,5m, D35cm, lösen laden fördern abladen	590,000	m2						
6. 1. 1	Hauptverteilerschrank 218 kVA liefern, aufstellen und anschließen	1,000	St						
6. 1. 2	Hauptverteilerschrank 218 kVA vorhalten, prüfen und betreiben	36,000	StMt						
6. 1. 3	Hauptverteilerschrank 218 kVA, abbauen und abtransportieren	1,000	St						
6. 1. 4	Hauptverteilerschrank Kran 87kVA liefern, aufstellen und anschließen	1,000	St						
6. 1. 5	Hauptverteilerschrank Kran 87 kVA vorhalten, prüfen und betreiben	36,000	StMt						
6. 1. 6	Hauptverteilerschrank Kran 87 kVA, abbauen und abtransportieren	1,000	St						
6. 1. 7	Versetzen einer der vor genannten Baustromverteiler	1,000	St						
6. 1. 8	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G95	5,000	m						
6. 1. 9	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G70	20,000	m						
6. 1. 10	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G95 anschließen	2,000	St						
6. 1. 11	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G70 anschließen	2,000	St						
6. 1. 12	Sicherungseinsätze	30,000	St						
6. 2. 1	Baustromverteiler 63A, liefern, aufstellen und anschließen	12,000	St						
6. 2. 2	Baustromverteiler 63A, vorhalten prüfen und betreiben	36,000	StMt						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 2. 3	Baustromverteiler 63A, abbauen und abtransportieren	12,000	St						
6. 2. 4	Mobile Kabelbrücke liefern, montieren und betriebsbereit aufstellen, Breite bis 11,5m, Höhe max.5,10m	1,000	St						
6. 2. 5	Mobile Kabelbrücke vorhalten betreiben prüfen, Breite bis 11,5m, Höhe max.5,10m	36,000	StMt						
6. 2. 6	Mobile Kabelbrücke abbauen, verladen und abtransportieren, Breite bis 11,5m, Höhe max.5,10m	1,000	St						
6. 2. 7	Überfahrbare Kabelbrücke 40t liefern, montieren und betriebsbereit aufstellen	1,000	St						
6. 2. 8	Überfahrbare Kabelbrücke 40t, vorhalten, betreiben, prüfen	36,000	StMt						
6. 2. 9	Überfahrbare Kabelbrücke 40t abbauen, verladen abtransportieren	1,000	St						
6. 2. 10	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25	150,000	m						
6. 2. 11	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16	130,000	m						
6. 2. 12	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25 anschließen	4,000	St						
6. 2. 13	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 anschließen	20,000	St						
6. 2. 14	CEE-Steckdose Klappdeckel 5polig 230/400VAC 63A IP44	24,000	St						
6. 3. 1	Feuchtraumleuchte 20Watt 2800lm inkl. Befestigung, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen, temporäre Baubeleuchtung.	95,000	St						
6. 3. 2	Feuchtraumleuchte 20Watt 2800lm vorhalten, betreiben und regelmäßig prüfen	36,000	StMt						
6. 3. 3	Feuchtraumleuchte 20Watt 2800lm abbauen, demonstrieren und abtransportieren	95,000	St						
6. 3. 4	LED Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte flächige Ausleuchtung; liefern montieren und betriebsfertig anschließen	20,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 3. 5	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte flächige Ausleuchtung; vorhalten, betreiben und regelmäßig prüfen	36,000	StMt						
6. 3. 6	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte flächige Ausleuchtung; abbauen, demontieren, abtransportieren	20,000	St						
6. 3. 7	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Fluchtwegausleuchtung; liefern montieren und betriebsfertig anschließen	13,000	St						
6. 3. 8	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Fluchtwegausleuchtung; vorhalten, betreiben und regelmäßig prüfen	36,000	StMt						
6. 3. 9	LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Fluchtwegausleuchtung; abbauen und abtransportieren	13,000	St						
6. 3. 10	Rettungszeichen, Notausgang, liefern und montieren	16,000	St						
6. 3. 11	Rettungszeichen, Notausgang geradeaus, liefern und montieren	1,000	St						
6. 3. 12	Rettungszeichen, Notausgang rechts, liefern und montieren	1,000	St						
6. 3. 13	Rettungszeichen, Notausgang links, liefern und montieren	1,000	St						
6. 3. 14	Rettungszeichen, Notausgang links beidseitig, liefern und montieren	23,000	St						
6. 3. 15	Rettungszeichen, Notausgang, abbauen und abtransportieren	42,000	St						
6. 3. 16	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6	50,000	m						
6. 3. 17	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5	50,000	m						
6. 3. 18	Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5	2.500,000	m						
6. 3. 19	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 anschließen	10,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 3. 20	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 anschließen	10,000	St						
6. 3. 21	Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 anschließen	300,000	St						
6. 3. 22	Verbindungsdose Einführungen Kunststoff ID 60mm T 36mm IP44 AP	120,000	St						
6. 3. 23	Kleinverteiler mit Sicherungen und Zeitschaltuhr, liefern montieren anschließen	2,000	St						
6. 3. 24	Kleinverteiler mit Sicherungen und Zeitschaltuhr, vorhalten prüfen und betreiben	36,000	StMt						
6. 3. 25	Kleinverteiler mit Sicherungen und Zeitschaltuhr, abbauen und abtransportieren	2,000	St						
6. 3. 26	Wandausleger 300mm zur befestigung der Leitungen an Träger	160,000	St						
6. 3. 27	Scherenarbeitsbühne zur Montage der Baubeleuchtung	15,000	d						
7. 1. 1	Wandauslaufventil DN15 Metall Schlauchanschlussverschrau- bung	4,000	St						
7. 1. 2	Wandauslaufventil DN20 Metall Schlauchanschlussverschrau- bung	6,000	St						
7. 1. 3	Kugelhahn Wasser Rp1 PN10 Durchgang Messing	2,000	St						
7. 1. 4	Rückschlagventil TW Muffenversch. MOP16 DN25 Messing	2,000	St						
7. 1. 5	Schmutzfänger Wasser Schrägsitz PN10 DN25	2,000	St						
7. 1. 6	Frostschutz-Begleitheizung steckerfertig	2,000	St						
7. 2. 1	Rohr PE-X TW AD 32mm erdverlegt	60,000	m						
7. 2. 2	T-Stück reduziert PB-H TW AD 40mm x 32mm x 32mm	1,000	St						
7. 2. 3	T-Stück PB-H TW AD 32mm	1,000	St						
7. 2. 4	Übergangsstück Rotguss AD 32mm / DN25ag	2,000	St						
7. 2. 5	Rohrverbinder Kunststoff AD 32mm	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25-098820E	18.02.2026
Baumaßnahme : B52HE156020 B52HE156020002		
Leistung : 25-098820 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 2. 6	Doppelnippel Rotguss TW AD DN25	2,000	St						
7. 2. 7	Edelstahl-Rohr DN 25	5,000	m						
7. 2. 8	Edelstahl-Bogen DN 25	5,000	St						
7. 2. 9	Edelstahl-T-Stück DN 25	8,000	St						
7. 2. 10	Edelstahl-Übergang DN 25 / DN15ig	4,000	St						
7. 2. 11	Edelstahl-Übergang DN25 / DN20ig	6,000	St						
7. 3. 1	Dämmung aus Mineralwolle DN 25	5,000	m						
7. 3. 2	Dämmung aus Mineralwolle an Rohrbogen DN 25	5,000	St						
7. 3. 3	Dämmung aus Mineralwolle an T-Stück DN 25	8,000	St						
7. 3. 4	Dämmung aus Mineralwolle an Schrägsitzarmatur DN 25	5,000	St						
7. 4. 1	Profilstahlkonstruktion verzinkt	28,000	kg						
7. 4. 2	Druck-Dichtheitsprüfung Rohr TW AD bis 63mm	1,000	St						
7. 5. 1	Rohrleitung Formstück Kunststoff AD 20-40mm abbrechen	80,000	m						
7. 5. 2	Rohrleitung Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 20-40mm abbrechen	5,000	m						
7. 5. 3	Rohrleitung Formstück Befest. PP AD 100-150mm abbrechen	27,000	m						
7. 5. 4	Dämmung aus Mineralwolle bis DN 20 - 40 abbrechen	5,000	m						
7. 5. 5	Dämmung aus Mineralwolle bis DN 100 - 150 abbrechen	3,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.