

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.	Verkehrsrechtliche Anordnung, Verkehrssicherung	1,00	psch						
1.01.02.	Verkehrszeichen temporär RA1 Gr.1 aufbauen abbauen	8,00	St						
1.01.03.	Verkehrszeichen temporär Richtzeichen 466 RA1 Gr.1	288,00	StWo						
1.01.04.	Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake Warnleuchten	10,00	St						
1.01.05.	Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake Warnleuchten	300,00	StWo						
1.01.06.	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung	1.100,00	m						
1.01.07.	Schutzzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	53.000,00	mWo						
1.01.08.	Schutzzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	600,00	m						
1.01.09.	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5-3,75m H 2-2,25m einbauen	8,00	St						
1.01.10.	Tor abschließbar Metallgitter B 3-3,25m H 2-2,25m vorhalten	460,00	StWo						
1.01.11.	Behang Schutzzaun H 2m Kunststoffnetz randverst anbringen	100,00	m						
1.01.12.	Behang Schutzzaun H 2m Kunststoffnetz randverst vorhalten	2.000,00	mWo						
1.01.13.	Streben als Stahlrundrohr für Schutzzaun mit Kunststoffnetz,	34,00	St						
1.01.14.	Streben vorhalten	680,00	mWo						
1.01.15.	Bauzaun Kunststoff H 1m aufstellen räumen	150,00	m						
1.01.16.	Bauzaun Kunststoff H 1m vorhalten	3.000,00	mWo						
1.01.17.	Bauzaun Kunststoff H 1m umsetzen	100,00	m						
1.01.18.	Schutzlage Stahlplatten D 14-20mm L 3,5 m B 2,4 m herstellen räumen	4,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gensein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.19.	Schutzlage Stahlplatten D 14-20mm L 3,5 m B 2,4 m vorhalten	80,00	StWo						
1.01.20.	Schutzlage Stahlplatten D 14-20mm L 3,5 m B 2,4 m umsetzen	10,00	St						
1.01.21.	Schutzlage Stahlplatten D 9-14mm L 1 m B 1 m herstellen räumen	10,00	St						
1.01.22.	Schutzlage Stahlplatten D 9-14mm L 1 m B 1 m vorhalten	200,00	StWo						
1.01.23.	Schutzlage Stahlplatten D 9-14mm L 1 m B 1 m umsetzen	10,00	St						
1.01.24.	Temporäre Zuwegung über noch nicht hergestellte Belagsfläche	90,00	m						
1.01.25.	Umsetzen der Zuwegung	100,00	m						
1.01.26.	Behelfsm. Fußweg ungeb. Wegbefestigung D 20cm B	100,00	m						
1.01.27.	Behelfsm. Straße B 3-3,75m D 30cm Schotter herstellen räumen	200,00	m2						
1.01.28.	Baustellenverkehrsfläche D 40cm Schotter räumen	1.300,00	m2						
1.01.29.	Bodenhindernis Geotextil abbrehen laden laden LKW AN	1.200,00	m2						
1.01.30.	Mobile Fahrradständer	10,00	St						
1.01.31.	Mobile Fahrradständer vorhalten	300,00	StWo						
1.02.01.	Vermessen Kartieren	1.100,00	m2						
1.02.02.	Punkt. bodeneingr. Kampfmittelr. T bis 350cm Verbau SE Wurzelstöcke	1,00	St						
1.02.03.	Störkörper aufnehmen Bereitstellungslager Kampfmittel	1,00	St						
1.02.04.	Volumenräumung abtragen laden GU Abtrag-T 0,9m	120,00	m3						
1.02.05.	Visuelle Kampfmittelr. Wurzelstöcke roden Kampfmittelfreiheit	1.100,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.06.	Abschlussbericht KMR Format PDF	1,00	St						
1.03.01.	Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 2-2,5m H 3m	1,00	St						
1.03.02.	Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 2-2,5m H 3m	220,00	StWo						
1.03.03.	Strauch roden B 300-500cm H 300-400cm T bis 10cm lagern	20,00	St						
1.03.04.	Fläche mähen Schnittgut aufnehmen auf Haufen setzen	580,00	m2						
1.03.05.	Pflanzl.Bodendecke abräumen lagern D 5-10cm	50,00	m2						
1.03.06.	Pflanzl.Bodendecke abräumen lagern D 5-10cm	580,00	m2						
1.03.07.	Baum fällen Durchm. 10-30cm H 10-15m auf LKW laden	10,00	St						
1.03.08.	Wurzelstock roden T 50-100cm Durchm. 15-30cm Direktbeladung	10,00	St						
1.03.09.	Nachbeh. geschädigter Bäume Totholzbeseit. ab 3cm 6-8Ständer	17,00	St						
1.03.10.	Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen Baumscheibe bis 4m2 T	30,00	m2						
1.03.11.	Bewässerungssack HDPE 100l	3,00	St						
1.03.12.	Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 20-25cm 100l I/St	6,00	St						
1.03.13.	Düngen Gehölzfläche mineral.Dünger granuliert	1,00	kg						
1.04.01.	Schild Metall Ausstattungsgegenstand Fund.	1,00	St						
1.04.02.	Einzelfundament Beton abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3	5,00	m3						
1.04.03.	Einzelfundament Stahlbeton abbrechen nicht schadstoffbelastet	5,00	m3						
1.04.04.	Bodenhindernis Beton abbrechen laden laden LKW AN	10,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.05.	Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen laden laden LKW AN	3,00	m3						
1.04.06.	Rückbau Pflasterbelag Naturstein-Kleinpflaster D 100mm	10,00	m2						
1.04.07.	Rückbau Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Bettung	10,00	m2						
1.04.08.	Rückbau Plattenbelag Betonpl. D 6cm Geh-Radweg nicht	10,00	m2						
1.04.09.	Rückbau Befest.Fläche Stahlbeton Geh-Radweg nicht	2,00	m3						
1.04.10.	Rückbau TS Asphalt Schadtstelle Anrampung Provisorium nicht	8,00	m3						
1.04.11.	Asphaltoberbau schneiden D 25-30cm T 40mm	10,00	m						
1.04.12.	Trennschnitt sägen Mauerwerk Mauerziegel T 300 mm nicht	6,00	m						
1.04.13.	Außenwand Mauerziegel abbrechen nicht schadstoffbelastet 16kN/m3 D	45,00	m2						
1.04.14.	Außenwand Mauerziegel abbrechen nicht schadstoffbelastet 16kN/m3 D	20,00	m2						
1.04.15.	Untergrund reinigen Ziegel D bis 0,2cm Heißwasserstrahlen	25,00	m2						
1.04.16.	Mauerwerk Beton-Abdeckplatten freistehend (800/280/60)	8,00	m						
1.04.17.	Schachthals Beton DN1000/625 H 600mm abbrechen nicht	5,00	St						
1.04.18.	Schachtring Beton DN1000 H 500mm abbrechen nicht	15,00	St						
1.04.19.	Zaun Viereck-Drahtgeflecht Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet	45,00	m						
1.04.20.	Zaunpfosten Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet 60/60mm WD	20,00	St						
1.04.21.	Zaun Stahlgittermatten Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet	5,00	m						
1.04.22.	Zaunpfosten Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet 60/40mm WD	4,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.23.	Abbau vom Bauschild	1,00	St						
1.05.01.	Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt Unrat	10,00	m3						
1.05.02.	Arbeitsbereich räumen Mischbauschutt	20,00	m3						
1.06.01.	Vermessung der mit der Bauleitung u der	1,00	St						
1.06.02.	Digitale Aufbereitung der Vermessungsdaten	1,00	St						
1.06.03.	Erstellung von Dokumentationsunterlagen	1,00	St						
2.01.01.	Oberboden abtragen laden fördern lagern 0,4km BG2a SE in	850,00	m2						
2.01.02.	Boden lösen fördern einbauen 0,4km verdichten durch	360,00	m3						
2.01.03.	Boden lösen fördern lagern 0,4km Abtrag-T 0,6m SE	3.700,00	m3						
2.01.04.	Boden Einzelfundament lösen fördern lagern 0,4km B bis 0,5m L	15,00	m3						
2.01.05.	Boden Einzelfundament lösen fördern lagern 0,4km B 0,5-0,75m L	5,00	m3						
2.01.06.	Boden Einzelfundament lösen fördern lagern 0,4km B 0,75-1m L	5,00	m3						
2.01.07.	Boden Einzelfundament lösen fördern lagern 0,4km B 1-1,25m L	110,00	m3						
2.01.08.	Boden Einzelfundament lösen planieren T bis 0,8m Durchm.	12,00	m3						
2.01.09.	Boden Streifenfundament lösen fördern lagern 0,4km B 0,5-0,75m T	177,00	m3						
2.01.10.	Pflanzgrube 300/300cm T 150cm lösen laden fördern lagern 0,4km	700,00	m3						
2.01.11.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen Vegetationsfläche 0,4km	200,00	m3						
2.01.12.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen Verkehrsfläche 0,4km SU	160,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.13.	Bodeneinbau im Vorkopfeinbau, unter Sportflächen, verfahren.	130,00	m3						
2.01.14.	Boden liefern einbauen Vegetationsfläche SE SI SU* ST	100,00	m3						
2.01.15.	Boden liefern einbauen Verkehrsfläche SE SI GI GU GU*	100,00	m3						
2.01.16.	Planum Pumptrack Abweichung +/-3cm EV2 30MPa	300,00	m2						
2.01.17.	Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	3.000,00	m2						
2.01.18.	Planum Mulde Abweichung +/-3cm EV2 45MPa	490,00	m2						
2.01.19.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B	40,00	m3						
2.01.20.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten teilgeböschte	20,00	m3						
2.01.21.	Boden Graben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B bis	140,00	m3						
2.01.22.	Boden Graben lösen lagern verfüllen verdichten mit Gerät	60,00	m3						
2.01.23.	Boden Graben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B	50,00	m3						
2.01.24.	Boden Graben lösen lagern verfüllen verdichten teilgeböschte	42,00	m3						
2.01.25.	Boden Graben Dräne lösen fördern lagern 0,4km Sohlen-B bis 0,3m T	70,00	m						
2.02.01.	Oberboden Belastet, entsorgen Stoffinventar BM-F1/BG-F1,	100,00	t						
2.02.02.	Boden verwerten / entsorgen Stoffinventar BM-F0/BG-F0, SE	3.700,00	t						
2.02.03.	Boden verwerten / entsorgen Stoffinventar BM-0* BG-0*3	1.000,00	t						
2.02.04.	Boden verwerten / entsorgen Stoffinventar BM-F0* BG-F0*	1.000,00	t						
2.02.05.	Boden verwerten / entsorgen Stoffinventar BM-F1 BG-F1	1.000,00	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.06.	Boden verwerten / entsorgen Stoffinventar BM-F2 BG-F2	1.000,00	t						
2.02.07.	Boden verwerten / entsorgen Stoffinventar BM-F3 BG-F3 AVV	500,00	t						
2.02.08.	Boden verwerten / entsorgen Stoffinventar BM-F3 BG-F3 AVV	500,00	t						
3.01.01.	Schachtabdeck aufnehmen lagern einbauen D400	25,00	St						
3.01.02.	Schachtabdeck. anpassen Geh-Radweg höher setzen 5-10cm	10,00	St						
3.01.03.	Schachtabdeck. anpassen Geh-Radweg höher setzen	10,00	St						
3.01.04.	Schachtabdeck. anpassen Hofffläche tiefer setzen	5,00	St						
3.01.05.	Beton anpassen Schieberkappe höher setzen 5-10cm Beton	10,00	St						
3.01.06.	Beton anpassen Schachtabdeckung höher setzen 5-10cm Beton	10,00	St						
3.01.07.	Schachtring Betonfertigteil DN1200 H 250mm Steiggang 2-läufig	1,00	St						
3.01.08.	Schacht Konus drehen	2,00	St						
3.02.01.	Wurzelsperre PE-HD-Bahnen D 1,5mm Einbautiefe 1000mm	580,00	m						
3.02.02.	Abwasserkanal PP homogen Steckverbindung OD DN110	80,00	m						
3.02.03.	Abwasserkanal PP homogen Steckverbindung OD DN160	40,00	m						
3.02.04.	Abwasserkanal PP homogen Steckverbindung OD DN200	20,00	m						
3.02.05.	Bogen PP homogen Abwasserkanal OD DN110 SN8	50,00	St						
3.02.06.	Bogen PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8	80,00	St						
3.02.07.	Bogen PP homogen Abwasserkanal OD DN200 SN8	15,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gensein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02.08.	Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN110 SN8	10,00	St						
3.02.09.	Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8	5,00	St						
3.02.10.	Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN200 SN8	5,00	St						
3.02.11.	Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal OD DN110 SN8	10,00	St						
3.02.12.	Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8	10,00	St						
3.02.13.	Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal OD DN200 SN8	10,00	St						
3.02.14.	Anschluss Abwasserkanal PP homogen DN200 Kanal PP DN300	1,00	St						
3.02.15.	Anschluss Abwasserkanal PP homogen DN200 Schacht PP	1,00	St						
3.02.16.	Kies-Sand-Gemisch Filterschicht einbauen verdichten D 20cm	75,00	m						
3.02.17.	Kies-Sand-Gemisch Filterschicht einbauen verdichten D 30cm	410,00	m						
3.02.18.	Geotextil Vliesstoff Schützen Dränen Robusth.-kl.3 D 1,2mm	270,00	m2						
3.02.19.	Spül-Kontroll-Sammelschacht PVC-U DN315 H 135cm	1,00	St						
3.02.20.	Spül-Kontroll-Sammelschacht PVC-U DN315 H 135cm	4,00	St						
3.02.21.	Dränltg TP Ringe R2 PE-HD SN4 DN100 Geotextil-ummantelt	410,00	m						
3.02.22.	Dränltg TP Ringe R1PVC-U SN4 DN80 Geotextil-ummantelt Schlitz-B	75,00	m						
3.02.23.	T-Stück A PVC-U DN100/100	20,00	St						
3.02.24.	Verschlussstück A PVC-U DN100	20,00	St						
3.02.25.	Anschluss der Drainagen an Rohrleitungen	24,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.01.	Hofablauf Polymerbeton Eimer DN100 Geruchverschluss L/B	10,00	St						
3.03.02.	Beton Straßenablauf 2a-6a-3b-11-10b Aufsatz	8,00	St						
3.03.03.	Entwässerungsrinne C250 NW 150mm Polymerbeton	12,50	m						
3.03.04.	Entwässerungsrinne D400 NW 150mm Polymerbeton	15,00	m						
3.03.05.	Entwässerungsrinne C250 NW 150mm L 0,5m Polymerbeton	2,00	St						
3.03.06.	Entwässerungsrinne D400 NW 150mm L 0,5m Polymerbeton	1,00	St						
3.03.07.	Einlaufkasten Entwässerungsrinne C250 NW 150mm Polymerbeton U-	3,00	St						
3.03.08.	Einlaufkasten Entwässerungsrinne D400 NW 150mm Polymerbeton U-	2,00	St						
3.03.09.	Schnitt Rinnenroste	2,00	St						
3.03.10.	Schnitt Rinnenkörper	2,00	St						
3.03.11.	Bodenablauf Geruchverschluss Reinigungsöffnung PP Abgang	5,00	St						
3.03.12.	Fassadenrinne Eckanschlüsse B 200 mm H 150 mm Stahl verz	6,30	m						
3.03.13.	Fassadenrinne Eckanschlüsse B 150 mm H 150 mm Stahl verz	62,30	m						
3.03.14.	Fassadenrinne Eckanschlüsse B 190 mm H 150 mm Stahl verz	110,00	m						
3.03.15.	Stirnwände für zuvor beschriebenen Fassadenrinnen	32,00	St						
3.03.16.	Ablaufstutzen senkrecht, Stahl verzinkt	25,00	St						
3.03.17.	Ablaufstutzen seitlich, Stahl verzinkt	8,00	St						
3.03.18.	Muldenrinne Betonformstein MU30/15 Fundament Rückenstütze	152,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.19.	Anfang- bzw. Endstein	8,00	St						
3.03.20.	Krallnut für Kunststofffläche B/T 20/20 mm	160,00	m						
3.03.21.	Entwässerungsrinne Sportanlage Muldenrinne Polymerbeton B/L/H	115,00	m						
3.03.22.	Ablauf Entwässerungsrinne Muldenrinne	10,00	St						
3.03.23.	Schnitt Muldenrinnen	6,00	St						
3.03.24.	Gitterrost Fußabstreifer L 2545 mm B 940 mm 30/10mm Tragstab-B 3	2,00	St						
3.03.25.	Gitterrost Fußabstreifer L 2235 mm B 1000 mm 30/10mm Tragstab-B 3	1,00	St						
3.03.26.	Gitterrost Fußabstreifer L 2352 mm B 580 mm 30/10mm Tragstab-B 3	1,00	St						
3.03.27.	Gitterrost Fußabstreifer L 1500 mm B 600 mm 30/10mm Tragstab-B 3	1,00	St						
4.01.	Fundamente für Mastleuchten herstellen	13,00	St						
4.02.	Lichtmast konisch aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet	13,00	St						
4.03.	Aufsatzleuchte kreisrund Symmetrische Lichtverteilung	13,00	St						
4.04.	Schutzrohr PE-HD AD 110mm WD 6,3mm offen	180,00	m						
4.05.	Sand Bettungsschicht einbauen verdichten D 30cm Sohlen-B bis	180,00	m						
4.06.	Markierung Trasse Trassenband Beschriftung	180,00	m						
5.01.	Messung Erdübergangswiderstandes der	1,00	Psch						
5.02.	Erdung Staberder L 2m Durchm. 25mm	24,00	St						
5.03.	Erdung Ringerder Stahl niro Rd10	115,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.	Verbindung mit Anschlussklemme für Stahlträger Stahl	45,00	St						
5.05.	Verbindung für Stahlelemente	6,00	St						
5.06.	Verbindung mit Kreuzverbundung Unterirdisch Stahl niro	57,00	St						
5.07.	Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen	57,00	St						
5.08.	Messung Erdübergangswiderstandes	1,00	Psch						
5.09.	Fotodokumentation für die Arbeiten 'Erdung/Blitzschutz'	1,00	Psch						
6.01.01.	Gründungssohle verdichten Einzelfundament	270,00	m2						
6.01.02.	Sauberkeitsschicht Kiessand D 10cm	270,00	m2						
6.01.03.	Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht Kiessand	100,00	m2						
6.01.04.	Schalung Einzelfundament H bis 0,5m	120,00	m2						
6.01.05.	Schalung Streifenfundament H 0,5-1m	80,00	m2						
6.01.06.	Schalung Köcherfundament H 0,5-1m	120,00	m2						
6.01.07.	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Fundament	0,72	t						
6.01.08.	Betonstabstahl B500A Durchm. 16-20mm Fundament	2,50	t						
6.01.09.	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 XF2 XM1 XA1 XC	25,00	m3						
6.01.10.	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 XF2 XM1 XA1 XC	3,00	m3						
6.01.11.	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C30/37 XF2 XM1 XA1 XC	3,00	m3						
6.01.12.	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C30/37 XF2 XM1 XA1 XC	80,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.13.	Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 XF2 XM1 XA1 XC	3,00	m3						
6.01.14.	Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C30/37 XF2 XM1 XA1 XC	5,00	m3						
6.01.15.	Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C30/37 XF2 XM1 XA1 B	17,00	m3						
6.01.16.	Ortbeton Köcherfundament unbewehrt C25/30 XF2 XM1 XA1	3,00	m3						
6.01.17.	Ortbeton Köcherfundament unbewehrt C25/30 XF2 XM1 XA1	2,00	m3						
6.01.18.	Ortbeton Köcherfundament Stahlbeton C25/30 XF2 XM1 XA1	7,00	m3						
6.01.19.	Schalung Öffnung Verdrängungskörper T 50-75cm	42,00	St						
6.01.20.	Schalung Öffnung Verdrängungskörper T 50-75cm	1,00	St						
6.01.21.	Schalung Öffnung Verdrängungskörper T 50-75cm bis	10,00	St						
6.02.01.	Vorlage einer prüffähigen statischen Berechnung	1,00	psch						
6.02.02.	Ortbeton Köcherfundament Stahlbeton C30/37 XF2 XM1 XA1	6,00	m3						
6.02.03.	Ortbeton Köcherfundament Stahlbeton C30/37 XF2 XM1 XA1	25,00	m3						
6.02.04.	Bohrpfahl Ortbeton C20/25 Boden SE SU* Durchm. 600-800mm T bis	15,00	m						
6.03.01.	Streifenfundament Dränbeton C20/25 D 30cm	110,00	m2						
6.03.02.	Streifenfundament Dränbeton C20/25, D >30 bis 50 cm	10,00	m3						
6.03.03.	Folgepositionen 'Betonfertigteile', Sondermaß als Sonderteil	15,00	St						
6.03.04.	Betonfertigteil FT 8 linear, L 200 cm	1,00	St						
6.03.05.	Betonfertigteil FT 9 linear, L 90,7 cm	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.03.06.	Betonfertigteil FT 12 linear, L 216,6 cm	3,00	St						
6.03.07.	Betonfertigteil FT 13 linear, L 183,9 cm	2,00	St						
6.03.08.	Betonfertigteil FT 14 linear, L 194,9 cm	7,00	St						
6.03.09.	Betonfertigteil FT 15 linear, L 199,5 cm	6,00	St						
6.03.10.	Sonderelement Betonfertigteil FT 10 linear, L 131,7/128 cm	1,00	St						
6.03.11.	Sonderelement Betonfertigteil FT 11 linear, L 249,9/243,1 cm	1,00	St						
6.03.12.	Fertigteil FTR 5 radial, R außen 300 cm	4,00	St						
6.03.13.	Fertigteil FTR 6 radial, R außen 1030 cm	3,00	St						
6.03.14.	Fertigteil FTR 7 radial, R außen 200 cm	2,00	St						
6.03.15.	Betonfertigteil FT 1 linear, L 205,5 cm	1,00	St						
6.03.16.	Betonfertigteil FT 2 linear, L 212,9 cm	3,00	St						
6.03.17.	Betonfertigteil FT 3 linear, L 186,3 cm	3,00	St						
6.03.18.	Betonfertigteil FT 4 linear, L 89,9 cm	1,00	St						
6.03.19.	Betonfertigteil FT 5 linear, L 237 cm	2,00	St						
6.03.20.	Betonfertigteil FT 6 linear, L 201,2 cm	3,00	St						
6.03.21.	Sonderelement Betonfertigteil FT 7 linear, L 64,7/43,5 cm	1,00	St						
6.03.22.	Fertigteil FTR 1 radial, R außen 300 cm	1,00	St						
6.03.23.	Fertigteil FTR 2 radial, R außen 200 cm	2,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.03.24.	Fertigteil FTR 3 radial, R außen 200 cm	2,00	St						
6.03.25.	Fertigteil FTR 4 radial, R außen 200 cm	2,00	St						
6.03.26.	Fertigteil S1 linear-radial-linear, R außen 200 cm	1,00	St						
6.03.27.	Fertigteill BT 3 linear, L 174,2 cm mit Stahlankern	4,00	St						
6.03.28.	Fertigteill BT 7 linear, L 166,9 cm, mit Stahlankern	3,00	St						
6.03.29.	Fertigteil BT 8 linear, L 201,7 cm mit Stahlankern	3,00	St						
6.03.30.	Fertigteil BT 9 linear, L 172,4 cm mit Stahlankern	4,00	St						
6.03.31.	Sonderelement Betonfertigteil SBT 1 linear, L 166,9 cm, mit	2,00	St						
6.03.32.	Fertigteil BTR 5 radial, R außen 165 cm, mit Stahlankern	2,00	St						
6.03.33.	Fertigteil BTR 6 radial, R außen 185cm, mit Stahlankern	2,00	St						
6.03.34.	Fertigteil BTR 7 radial, R außen 100 cm, mit Stahlankern	1,00	St						
6.03.35.	Fertigteil BTR 8 radial, R außen 115 cm, mit Stahlankern	1,00	St						
6.03.36.	Fertigteill BT 1 linear, L 184,4 cm, mit Stahlankern	3,00	St						
6.03.37.	Fertigteill BT 2 linear, L 176,2 cm mit Stahlankern	4,00	St						
6.03.38.	Fertigteill BT 3 linear, L 174,2 cm mit Stahlankern	1,00	St						
6.03.39.	Fertigteill BT 4 linear, L 174,2 cm mit Stahlankern	3,00	St						
6.03.40.	Fertigteill BT 5 linear, L 161,3 cm mit Stahlankern	2,00	St						
6.03.41.	Fertigteill BT 6 linear, L 161,3 cm mit Stahlankern	2,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.03.42.	Sonderelement Betonfertigteil SBT 1 linear, L 184,4 cm,	2,00	St						
6.03.43.	Fertigteil BTR 1 radial, R außen 115 cm, mit Stahlankern	1,00	St						
6.03.44.	Fertigteil BTR 2 radial, R außen 150 cm, mit Stahlankern	2,00	St						
6.03.45.	Fertigteil BTR 3 radial, R außen 185 cm, mit Stahlankern	2,00	St						
6.03.46.	Fertigteil BTR 4 radial, R außen 165 cm, mit Stahlankern	2,00	St						
6.03.47.	Sitzbank Typ 1 linear, H 50 cm, L 200 cm	2,00	St						
6.03.48.	Sitzbank Typ 2 linear, H 50 cm, L 200 cm Rundung Links	8,00	St						
6.03.49.	Sitzbank Typ 3 linear, H 50 cm, L 200 cm Rundung Rechts	4,00	St						
6.03.50.	Sitzbank Typ 4 radial, R außen 300 cm, L 235,6 cm, H 50 cm,	3,00	St						
6.03.51.	Sitzbank Typ 5 radial, R außen 300 cm, L 200 cm, H 50 cm,	1,00	St						
6.03.52.	Sitzbank Typ 6 radial, R außen 300 cm, L 153,9 cm, H 50 cm,	3,00	St						
6.03.53.	Sitzbank Typ 7 radial, R außen 300 cm, L 269,3 cm, Rundung Rechts	1,00	St						
6.03.54.	Sitzbank Typ 8 radial, R außen 300 cm, L 167,5 cm, Rundung Links	1,00	St						
6.03.55.	Sitzbank Typ 9 u. 13 linear, H 44 cm, L 200 cm,	3,00	St						
6.03.56.	Sitzbank Typ 10 linear, H 44 cm, L 199 cm,	2,00	St						
6.03.57.	Sitzbank Typ 11 linear, H 50/44 cm, L 220 cm, Rundung Rechts	5,00	St						
6.03.58.	Sitzbank Typ 12 linear, H 50/44 cm, L 220 cm, Rundung Links	1,00	St						
6.03.59.	Sitzbank Typ 14 linear, H 44 cm, L 200/193,1 cm,	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.03.60.	Sitzbank Typ 15 linear, H 65 cm, L 200 cm Rundung Rechts	3,00	St						
6.03.61.	Sitzbank Typ 16 linear, H 65 cm, L 200 cm Rundung Links	2,00	St						
6.03.62.	Sitzbank Typ 17 radial, R außen 300 cm, L 243,1 cm, H 65 cm,	1,00	St						
6.03.63.	Sitzbank Typ 18 radial, R außen 200 cm, L 194,6 cm, Rundung Links	1,00	St						
6.03.64.	Sitzbank Typ 19 radial, R außen 300 cm, L 228,8 cm, Rundung Rechts	1,00	St						
6.03.65.	Sitzbank Typ 20 radial, R außen 300 cm, L 184,7 cm, H 65 cm,	2,00	St						
6.03.66.	Sitzbank Typ 21 linear, H 65 cm, L 200 cm	3,00	St						
6.03.67.	Sitzbank Typ 22 linear, H 65/59 cm, L 220 cm, Rundung Links	1,00	St						
7.01.	Mauerwerk Pfeiler freistehend Mz RF(250/120/65 mm) M10 51/51cm	7,50	m						
7.02.	Stumpfstoß Mauerwerk D 17,5-24cm	7,50	m						
7.03.	Mauerwerk Beton-Abdeckplatten freistehend (800/280/60 mm) M10	84,00	m						
7.04.	Beton Pfeiler-Abdeckplatte 50x50x4,5-7 cm Grau	3,00	St						
7.05.	Statischen Riss v-förmig aufweiten schließen Werk trockenmörtel	25,00	m						
8.01.01.	Unterlage profilieren Auf-Abtrag 10cm Abweichung +/-2cm	930,00	m2						
8.01.02.	Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	9.800,00	m2						
8.01.03.	Geogitter PE gewebt Bewehrung D 2,5mm 200-300g/m2	1.100,00	m2						
8.01.04.	Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 10mm	506,00	m						
8.01.05.	Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 10mm	20,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gensein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.	Nachverdichten SE SU DPr1,03 EV2 45MPa 50-100m2	2.250,00	m2						
8.01.07.	FSS Bk0,3 DPr1 0/45 D 30cm	360,00	m2						
8.01.08.	STS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 2/45 D 20-25cm	130,00	m3						
8.01.09.	STS Bk0,3 DPr1 EV2 120MPa 0/45 D 15-20cm	18,00	m3						
8.01.10.	STS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 25-30cm	80,00	m3						
8.01.11.	STS Bk0,3 DPr1 EV2 120MPa 0/45 D 35-40cm	1.500,00	m3						
8.01.12.	STS Bk0,3 DPr1 0/45 D 30-35cm	420,00	m3						
8.01.13.	TSoB oben Kunststofffläche Schotter-Splitt-Sand-Gemisch D	100,00	m3						
8.01.14.	TS Dränbeton C20/25 Bk0,3 D 20cm	35,00	m2						
8.01.15.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer	5,00	St						
8.01.16.	Leichte Rammsondierung DPL	30,00	m						
8.01.17.	Betonbord TB8/30 Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D	645,00	m						
8.01.18.	Betonbord TB10/30 Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D	4,00	m						
8.01.19.	Betonbord TB8/40 Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D	12,00	m						
8.01.20.	Betonbord TB8/50 Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D	22,00	m						
8.01.21.	Betonbord Kurve TB8/30 Fundament Rückenstütze 2seitig	74,00	m						
8.01.22.	Naturbord B7 Granit gebraucht seilf. lagernd Fundament Rückenstütze	8,00	m						
8.01.23.	Einfassung Sprunggrube Beton Kantenstein B/H 6/40cm Fundament	30,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.24.	Elastic-Bordstein-Winkelstück	4,00	St						
8.01.25.	Einfassung Laufbahn Beton Bordstein TB8/20 gerade Strecke	10,00	m						
8.01.26.	Betonbord TB8/20 Fundament Rückenstütze 2seitig C16/20 D	30,00	m						
8.01.27.	Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB10/30	120,00	St						
8.01.28.	Einfassung Spielplatz Holz Bohle Gebrauchskl.0	23,00	m						
8.02.01.	Musterflächen zur Bemusterung von Material	2,00	St						
8.02.02.	Pflasterdecke aus Betonpflaster wasseraufnahmefähig herstellen	3.190,00	m2						
8.02.03.	Verlegung in Rampenflächen	13,00	m2						
8.02.04.	Rasenfugenpflaster 30/20/8 u. 20/20/8 inkl Fuge 30 mm mit	82,00	m2						
8.02.05.	Pflasterdecke Betonpflaster Abstandhalter L/B 400/400mm D	295,00	m2						
8.02.06.	Pflasterdecke Betonpflaster Abstandhalter D 100mm Fläche	135,00	m2						
8.02.07.	Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit gebraucht seittl.lagernd	5,00	m2						
8.02.08.	Leitstreifen Beton 30/30cm D 8cm anthrazit Rippenstruktur B 30cm	140,00	m						
8.02.09.	Auffindestreifen Beton 30/30cm D 8cm anthrazit Noppenstruktur B	60,00	m						
8.02.10.	Pflasterdecke Rasengittersteine D 80mm grau Bettung Splitt 2/8 D 4+/-	405,00	m2						
8.02.11.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	1.100,00	m						
8.02.12.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät an	15,00	St						
8.02.13.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät an	20,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.02.14.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	400,00	m						
8.02.15.	TS Asphalt Kunststofffläche offenporig PA11 DPr0,97 D 65mm	1.150,00	m2						
8.02.16.	Krallnut Kunststofffläche B/T 30/20	100,00	m						
8.02.17.	Schutzabdeck. Schütt-Gießbelag abkleben Einfassung Klebeband	340,00	m						
8.02.18.	Geb.Tragschicht reinigen Haftbrücke 200g/m2	1.150,00	m2						
8.02.19.	Kunststoffbelag wasserdurchlässig TypB schüttbesch D 20mm Basis	1.150,00	m2						
8.02.20.	Markierungslinie PUR-Farbe Kunststofffläche einmessen in	1.130,00	m						
8.02.21.	Zeichen/Symbol PUR-Farbe Kunststofffläche	4,00	St						
8.02.22.	Geotextil Vliesstoff Schützen Dränen D 1,2mm Überlappungs-B	1.080,00	m2						
8.02.23.	Fallschutzbelag Kunststoffbelag Fallhöhe 150cm D 40mm 2Lagen	90,00	m2						
8.02.24.	Fallschutzbelag Holzschnitzel 5/30 D 40cm	88,00	m2						
8.02.25.	Fallschutzbelag Holzschnitzel 5/30	650,00	m2						
8.02.26.	Fallschutzbelag Sand 0,2/2 D 40cm	315,00	m2						
8.02.27.	TS Asphalt Bk32 AC22TS Bindem. 50/70 D 30cm	10,00	m2						
8.02.28.	Asphaltbetonschutzschicht Bk10 AC11DS D 4cm 25/55-55 A	10,00	m2						
8.02.29.	Naht auffräsen ausräumen Deckschicht Gussasphalt	20,00	m						
8.02.30.	Asphalttragdeckschicht Fahrbahn AC16TD Bindem. 70/100 D 12cm	30,00	m2						
8.02.31.	Traufstreifen aus Betonplatten	165,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gensein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.02.32.	Verlegung in Splitt	20,00	m						
9.01.01.	Boden lösen fördern einbauen 0,4km verdichten durch	10,00	m3						
9.01.02.	Boden lösen fördern lagern 0,4km Abtrag-T 1m SU	15,00	m3						
9.01.03.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen Vegetationsfläche 0,4km	15,00	m3						
9.01.04.	Boden Einzelfundament lösen fördern lagern 0,4km B bis 0,5m L	4,00	m3						
9.01.05.	Boden Graben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B bis	5,00	m3						
9.01.06.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B	5,00	m3						
9.02.01.	Abwasserkanal PP homogen Steckverbindung OD DN110	50,00	m						
9.02.02.	Bogen PP homogen Abwasserkanal OD DN110 SN8	20,00	St						
9.02.03.	Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN110 SN8	2,00	St						
9.02.04.	Spül-Kontroll-Sammelschacht PVC-U DN315 H 135cm	1,00	St						
9.02.05.	Kies-Sand-Gemisch Filterschicht einbauen verdichten D 20cm	15,00	m						
9.02.06.	Geotextil Vliesstoff 100-200g/m2 Überlappungs-B 20cm	15,00	m2						
9.02.07.	Sammeltg LP Ringe C2 PVC-U SN8 DN100 Schlitz-B 1,2mm	15,00	m						
9.02.08.	T-Stück A PVC-U DN100/100	2,00	St						
9.02.09.	Verschlussstück A PVC-U DN100	4,00	St						
9.02.10.	Entwässerungsrinne C250 NW 100mm Polymerbeton	5,50	m						
9.02.11.	Einlaufkasten Entwässerungsrinne C250 NW 100mm Polymerbeton U-	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.02.12.	Fassadenrinne Eckanschlüsse B 150 mm H 150 mm Stahl verz	26,00	m						
9.02.13.	Fassadenrinne Eckanschlüsse B 190 mm H 150 mm Stahl verz	11,50	m						
9.02.14.	Stirnwände für zuvor beschriebenen Fassadenrinnen	6,00	St						
9.02.15.	Ablaufstutzen senkrecht, Stahl verzinkt	6,00	St						
9.02.16.	Ablaufstutzen seitlich, Stahl verzinkt	2,00	St						
9.03.01.	Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 10mm	40,00	m						
9.03.02.	Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	165,00	m2						
9.03.03.	STS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 25-30cm	28,00	m3						
9.03.04.	STS Bk0,3 DPr1 2/45 D 35-40cm	12,00	m3						
9.03.05.	TSoB oben Kunststofffläche Schotter-Splitt-Sand-Gemisch D	33,00	m2						
9.03.06.	Betonbord TB8/30 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C16/20 D	15,00	m						
9.03.07.	Betonbord Kurve TB8/30 Fundament Rückenstütze 2seitig	7,50	m						
9.03.08.	Trennschnitt Bordstein Beton TB8/30	4,50	m						
9.04.01.	Traufstreifen aus Betonplatten	14,00	m						
9.04.02.	Pflasterdecke aus Betonpflaster wasseraufnahmefähig	105,00	m2						
9.04.03.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	50,00	m						
9.05.01.	Krallnut Kunststofffläche B/T 30/20	65,00	m						
9.05.02.	Schutzabdeck. Schütt-Gießbelag abkleben Einfassung Klebeband	24,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.05.03.	Fallschutzbelag Kunststoffbelag Fallhöhe 150cm D 40mm 2Lagen	33,00	m2						
9.06.01.	Gründungssohle verdichten Einzelfundament	35,00	m2						
9.06.02.	Sauberkeitsschicht Kiessand D 10cm	35,00	m2						
9.06.03.	Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht Kiessand	35,00	m2						
9.06.04.	Schalung Bodenpl. geknickt einhäufig	12,00	m2						
9.06.05.	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Fundament	2,00	t						
9.06.06.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C30/37 XF1 XM1 XA1 XC4 D 30cm	34,00	m2						
9.06.07.	Spielmodul 5, Liegenetz Innenhof	1,00	St						
9.07.01.	Sitzbank Typ 2 linear, H 44 cm, L 200 cm	1,00	St						
9.07.02.	Sitzbank Typ 5 linear, H 50 cm, L 220 cm Rundung Links	1,00	St						
9.07.03.	Sitzbank Typ 6 linear, H 50 cm, L 220 cm, Rundung Rechts	1,00	St						
9.07.04.	Sitzbank Typ 15 radial, R außen 300 cm, L 204 cm	1,00	St						
9.07.05.	Bank/Sitzauflage ohne Rückenlehne	1,00	St						
9.08.01.	Auflockern Baugrund Aufreißen T 25cm	25,00	m2						
9.08.02.	Baugrund auflockern kreuzw. Aufreißen T 20cm	25,00	m2						
9.08.03.	Oberboden liefern auftragen BG3a SU D 35-40cm	25,00	m2						
9.08.04.	Bodenverbesserung Vegetationsfläche Meeresalgen	25,00	m2						
9.08.05.	Bodenverbesserung Vegetationsfläche Kompost Stoff	25,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.08.06.	Grunddüngen Pflanzfläche mineral. Dünger granuliert	25,00	m2						
9.08.07.	Vegetationstragschicht lockern kreuzw. fräsen T 10cm BG3a	25,00	m2						
9.08.08.	Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 2cm BG3a SU SE	25,00	m2						
9.08.09.	Ribes alpinum 'Schmidt'	2,00	St						
9.08.10.	Anemone japonica 'Honorine Jobert'	16,00	St						
9.08.11.	Calamagrostis varia	15,00	St						
9.08.12.	Sesleria autumnalis	138,00	St						
10.01.01.	Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 60,3mm WD 2,9mm L 3m	4,00	St						
10.01.02.	Verkehrseinr. Gr.2 Alu D 2mm RA1	2,00	St						
10.01.03.	Richtzeichen Gr.2 Alu D 2mm RA1 Richtzeichen 315-88	4,00	St						
10.01.04.	Feuerwehr/Brandschutzzeichen	1,00	St						
10.01.05.	Hinweistafel	4,00	St						
10.01.06.	Bodenhülse und Fahnenmast, D = 90 mm	3,00	St						
10.01.07.	Tischtennisanlage Outdoor, Farbe Grau	3,00	St						
10.01.08.	Abfallbehälter	9,00	St						
10.02.01.	Fahrradständer, Rundrohr 48,3 mm, 900x800 mm	58,00	St						
10.02.02.	Lastenrad-Anschleißbügel Rundrohr, Länge 1.750 mm	3,00	St						
10.02.03.	Türstopperbügel 1a, Breite 350 mm	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.02.04.	Türstopperbügel 1b, Breite 800 mm	1,00	St						
10.02.05.	Türstopperbügel 1c, Breite 1.020 mm,	1,00	St						
10.02.06.	Türstopperstele 2a,	9,00	St						
10.02.07.	Türstopperstele 2b,	6,00	St						
10.02.08.	Türstopper 3b, Boden montiert	4,00	St						
10.02.09.	Türstopper 3a, Boden montiert	2,00	St						
10.02.10.	Handlauf Barrierefreie Rampen, Awl 2.888 mm, Ø 42,4 mm	4,00	St						
10.03.01.	Bank/Sitzaufgabe ohne Rückenlehne 200/50/6 cm	11,00	St						
10.03.02.	Bank/Sitzaufgabe ohne Rückenlehne 199/50/6 cm	2,00	St						
10.03.03.	jedoch mit Rückenlehne	2,00	St						
10.03.04.	jedoch mit Rückenlehne und Abschrägung Länge 200/193,1 cm	1,00	St						
10.03.05.	Hochbeete unterfahrbar,	2,00	St						
10.04.01.	Sickerpackung für die Dachentwässerung herstellen	0,50	m3						
10.04.02.	Herstellen eines Außengeräteraaumes	1,00	St						
10.04.03.	Elektroinstallation-Aufputz	1,00	St						
10.04.04.	Extensive Dachbegrünung	22,00	m2						
10.04.05.	Verkleidung der Fassade Außengeräteraaum mit Holzlamelle	20,00	m						
10.04.06.	Herstellung einer Aussparung für das Fenster	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.04.07.	Herstellung einer Aussparung für die Türe	1,00	St						
10.04.08.	Herstellung von W+M Planung und Statik 'Pergola'	1,00	St						
10.04.09.	Pergolakonstruktion aus Stahl.	1,00	Psch						
10.04.10.	Holzlamellenkonstruktion vertikal	7,86	m						
10.04.11.	Holzlamellenkonstruktion Dachfläche Pergola	29,00	m2						
10.04.12.	Herstellung von W+M Planung und Statik 'Müll- u. Trafoeinhausung'	1,00	psch						
10.04.13.	Stahlkonstruktion für Müll- und Trafoeinhausung	1,00	St						
10.04.14.	Holzlamellenkonstruktion vertikal	37,50	m						
10.04.15.	Holzlamellenkonstruktion Dachfläche Mülleinhausung	20,00	m2						
10.04.16.	Tor 10 u. 11, Integration eines 1-flügeligen Tür LW 1540 mm	2,00	St						
10.05.01.	Spielgeräteprüfung nach DIN EN 1176 oder nach DIN 79161	1,00	Psch						
10.05.02.	Spielmodul 1, Kletterwald	1,00	psch						
10.05.03.	Spielmodul 2, Spieldörfchen	1,00	psch						
10.05.04.	Spielmodul 3, Kletter- und Liegenetz	1,00	psch						
10.05.05.	Bepflanzter Tunnel	1,00	psch						
10.05.06.	Böschung befestigen mit Robinienrundhölzern	65,00	m						
10.05.07.	Stufenanlage herstellen aus Robinienrundhölzern	68,00	m						
10.05.08.	Hangrutsche Breite 1,5 m	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.05.09.	Einstiegspodest Rutsche	1,00	St						
10.05.10.	Schräge Wand als Aufstiegshilfe mit Kletterseil	1,00	St						
10.05.11.	Böschung befestigen mit Natursteinfindlingen Granit m. Anker	45,00	to						
10.05.12.	Sprungergerät Inklusiv Bodentrampolin Rechteck	2,00	St						
10.06.01.	Zaunpfosten Pfosten Stahlvierkantrrohr 60/40mm WD	109,00	St						
10.06.02.	Zaunpfosten Pfosten Stahlvierkantrrohr 60/40mm WD	45,00	St						
10.06.03.	Zaunpfosten Pfosten Stahlvierkantrrohr 60/40mm WD	18,00	St						
10.06.04.	Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlvierkantrrohr 60/60mm WD	34,00	St						
10.06.05.	Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlvierkantrrohr 60/60mm WD	4,00	St						
10.06.06.	Boden-Schraub-Fundament für Zaunpfosten	47,00	St						
10.06.07.	Für Zaunhöhe 2,00 m	4,00	St						
10.06.08.	Stahlgittermatte H 1,4m Maschenweite 50/200mm	385,00	m						
10.06.09.	Stahlgittermatte H 2m Maschenweite 50/200mm	45,00	m						
10.06.10.	Stahlgittermatte Passstück H 1,4m Maschenweite 50/200mm	2,00	m						
10.06.11.	Stahlgittermatte Passstück H 2m Maschenweite 50/200mm	0,50	m						
10.06.12.	Stahlgittermatte Passstück H 1,4m Maschenweite 50/200mm	4,00	m						
10.06.13.	Stahlgittermatte Passstück H 2m Maschenweite 50/200mm	2,00	m						
10.06.14.	Stahlgittermatte Passstück H 1,4m Maschenweite 50/200mm	7,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06.15.	Stahlgittermatte Passstück H 1,4m Maschenweite 50/200mm	11,00	m						
10.06.16.	Stahlgittermatte Passstück H 2m Maschenweite 50/200mm	4,50	m						
10.06.17.	Alu-Abdeckschiene (Handlauf) am Bestand Doppelstabmatte anbringen	38,00	St						
10.06.18.	Zaunecke Stahlgittermatten Eckverbinder	45,00	St						
10.06.19.	Zaunanschluss Torpfosten Stahlgittermatten H 1,4m	12,00	St						
10.06.20.	Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 250cm H 1,4m Rahmen	1,00	St						
10.06.21.	Drehflügeltor Zaun 2-flg. asym. Gehflügel-B 150cm Standflügel-B	1,00	St						
10.06.22.	Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 600cm H 1,4m Rahmen	1,00	St						
10.06.23.	Drehflügeltür Zaun Weite 150cm H 1,4m Rahmen Stahlvierkantrohr	2,00	St						
10.06.24.	Dreikantzylinder M12 gemäß DIN 3223 für Feuerwehroffnung	4,00	St						
10.06.25.	Knieholz als Durchlaufschutz der Pflanz- und Ansaatflächen	100,00	m						
10.06.26.	Holzzaun aus Robinie H 0,45m Riegel u. Pfosten Ø 10-12cm	65,00	m						
10.06.27.	Anfangs und Endposten	6,00	St						
10.07.01.	Vorlage einer prüffähigen statischen Berechnung zur	1,00	psch						
10.07.02.	Ballfangzaun Stahlgittermatte lärmgedämmt Doppelstabmatte H	110,00	m						
10.07.03.	Zaunpfosten Endpfosten Ballfangzaun Pfosten Formstahl IPE	7,00	St						
10.07.04.	Stahlgittermatte lärmgedämmt Zuschnitt Ballfangzaun.	70,00	m						
10.07.05.	Passfeld mit Rahmen aus Stahlhohlprofil rechteckig, H 1.000	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.07.06.	Passfeld mit Rahmen aus Stahlhohlprofil rechteckig, H 2.000	1,00	St						
10.07.07.	Drehflügeltor Ballfangzaun 2-flg. sym. Weite 300cm H 3m Rahmen	1,00	St						
10.07.08.	Drehflügeltür Ballfangzaun Weite 125cm H 2m Rahmen	1,00	St						
10.07.09.	Drehflügeltür Ballfangzaun Weite 125cm H 2m Rahmen	1,00	St						
10.07.10.	Torelement kombiniert mit Streetball-Anlage.	2,00	St						
10.07.11.	Volleyball-Trainingsanlage	1,00	St						
10.08.01.	Boden Kopfloch SU lösen verfüllen verdichten	12,00	St						
10.08.02.	Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton haufwerksporig DN80	12,00	St						
10.08.03.	Druckrohr PE80 TW DN/OD25 SDR5 Graben abgeböscht Bettung	48,00	m						
10.08.04.	Kupplung PP DN25 PN16	12,00	St						
10.08.05.	Kupplung reduziert PP DN32/25 PN16	2,00	St						
10.08.06.	Winkel PP 90Grad DN25 PN16	36,00	St						
10.08.07.	Übergangsverschraubung PP DN25 R1 PN16	12,00	St						
10.08.08.	T-Stück PP DN25 PN16	4,00	St						
10.08.09.	Gartenhydrant Messing PN16 DN25	12,00	St						
10.08.10.	Rückschlagventil Guss EN-GJL PN10 DN32	12,00	St						
10.08.11.	Standrohr Schnellkupplungsventil Stahl niro Kugelhahn Messing	3,00	St						
10.08.12.	Einbau im Gerätehaus	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.08.13.	Straßenkappe Tragpl. starr Wasserftg Unterflurhydrant DN80	11,00	St						
10.08.14.	Einbau im Gerätehaus	1,00	St						
10.08.15.	Bezeichnungsschild Alu H 105mm B 148mm schrauben	1,00	St						
11.01.	Nachbeh. geschädigter Bäume 8-10Ständer H 15-20m Durchm.	17,00	St						
11.02.	Wässern der Bäume bei Eingriff in den Wurzelbereich	17,00	St						
11.03.	Baugrund auflockern kreuzw. Aufreißen T 20cm	800,00	m2						
11.04.	Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat	66,00	St						
11.05.	Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat	3,00	St						
11.06.	Wurzelbereich belüften Injektion Durchm. 60mm	153,00	m2						
11.07.	Oberboden liefern auftragen BG3a SU in Einzelflächen D bis 10cm	1.600,00	m2						
11.08.	Oberboden liefern auftragen BG3a SU in Einzelflächen D bis 10cm	210,00	m2						
11.09.	Oberboden liefern auftragen BG3a SU in Einzelflächen D 25-30cm	1.200,00	m2						
11.10.	Oberboden liefern auftragen BG3a SU in Einzelflächen D 25-30cm	800,00	m2						
11.11.	Bodenverbesserung Vegetationsfläche Meeresalgen	3.400,00	m2						
11.12.	Bodenverbesserung Vegetationsfläche Kompost Stoff	3.400,00	m2						
11.13.	Grunddüngen Rasenfläche mineral.Dünger granuliert	1.350,00	m2						
11.14.	Grunddüngen Pflanzfläche mineral.Dünger granuliert	1.950,00	m2						
11.15.	Vegetationstragschicht lockern kreuzw. fräsen T 10cm BG3a	2.800,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.16.	Vegetationstragschicht lockern kreuzw. fräsen T 10cm BG3a	1.050,00	m2						
11.17.	Feinplanum Rasenfläche BG3a SU SE	1.600,00	m2						
11.18.	Feinplanum Rasenfläche BG3a SU SE	210,00	m2						
11.19.	Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 2cm BG3a SU SE	1.200,00	m2						
11.20.	Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 2cm BG3a SU SE	800,00	m2						
12.01.	Acer campestre 'Elsrijk'	3,00	St						
12.02.	Acer rubrum 'F.Jr. Redpoint'	6,00	St						
12.03.	Castanea sativa	3,00	St						
12.04.	Celtis australis	4,00	St						
12.05.	Corylus colurna	6,00	St						
12.06.	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	4,00	St						
12.07.	Juglans regia 'Franquette'	1,00	St						
12.08.	Malus domestica 'Topaz'	3,00	St						
12.09.	Morus alba	2,00	St						
12.10.	Nyssa sylvatica	6,00	St						
12.11.	Ostrya carpinifolia	2,00	St						
12.12.	Prunus cerasifera 'Nigra'	9,00	St						
12.13.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	4,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.14.	Pyrus communis 'Alexander Lucas'	1,00	St						
12.15.	Pyrus communis 'Conference'	1,00	St						
12.16.	Sorbus aria 'Magnifica'	3,00	St						
12.17.	Sorbus intermedia 'Brouwers'	3,00	St						
12.18.	Sorbus japonica	1,00	St						
12.19.	Tilia x euchlora	3,00	St						
12.20.	Tilia tomentosa 'Brabant'	1,00	St						
12.21.	Quercus palustris	3,00	St						
12.22.	Verdunstungs-Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis	69,00	St						
12.23.	Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen	69,00	St						
12.24.	Bewässerungssack PVC 100l	69,00	St						
12.25.	Amelanchier lamarckii 'Ballerina'	3,00	St						
12.26.	Cornus alba	1,00	St						
12.27.	Cornus mas	1,00	St						
12.28.	Cornus sanguinea	1,00	St						
12.29.	Malus 'Evereste'	3,00	St						
12.30.	Malus 'Rudolph' (R)	2,00	St						
12.31.	Philadelphus 'Schneesturm'	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.32.	Ribes alpinum 'Schmidt'	11,00	St						
12.33.	Ribes nigrum 'Hedda'	2,00	St						
12.34.	Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'	2,00	St						
12.35.	Ribes rubrum 'Weiße Langtraube'	2,00	St						
12.36.	Ribes sanguineum 'King Edward VII'	72,00	St						
12.37.	Ribes uva-crispa	2,00	St						
12.38.	Ribes x nidigrolaria	2,00	St						
12.39.	Salix balsamifera 'Mas'	150,00	St						
12.40.	Salix helvetica	606,00	St						
12.41.	Salix repens var. nitida	338,00	St						
12.42.	Salix rosmarinifolia	240,00	St						
12.43.	Clematis fargesoides syn. 'Paul Farges' / 'Summersnow'	2,00	St						
12.44.	Clematis vitalba	2,00	St						
12.45.	Lonicera henryi	4,00	St						
12.46.	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'	636,00	St						
12.47.	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	503,00	St						
12.48.	Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	258,00	St						
12.49.	Fragaria vesca var. vesca, Walderdbeere	4.411,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gensein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.50.	Geranium macrorrhizum, Balkan-Storchnabel	5.551,00	St						
12.51.	Hypericum calycinum, Teppich - Johanniskraut	1.259,00	St						
12.52.	Heuchera villosa var. macrorrhiza, Zottiges Silberglöckchen	3.701,00	St						
12.53.	Wiesenansaat Blumen-Kräuter-Klimarasen 2025,	600,00	m2						
12.54.	Wiesenansaat Blumenwiese 2025, UG 03	320,00	m2						
12.55.	Wiesenansaat Schattensaum, UG 05	200,00	m2						
12.56.	Ansaat Mager- u. Sandrasen 2025, UG 04	350,00	m2						
12.57.	Mulchabdeck. Mulchstoff Rindenmulch D 5-7cm	2.500,00	m2						
13.01.	Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen Baumscheibe bis 4m2 T	72,00	St						
13.02.	Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen	2.500,00	m2						
13.03.	Mähen wiesenähnliche Fläche Schnitt-H 8cm B bis 2m 6Schnitte	1.250,00	m2						
13.04.	Wässern Pflanzung Sträucher Jungpflanzen 25l l/m2	2.500,00	m2						
13.05.	Wässern Pflanzung Großgehölz 150l l/St 15Arbeitsgänge	72,00	St						
13.06.	Wässern Rasen Landschaftsrasen 15l/m2 12Arbeitsgänge	1.120,00	m2						
13.07.	Düngen Gehölzfläche mineral.Dünger granuliert	65,00	kg						
13.08.	Düngen Pflanzfläche mineral.Dünger granuliert	150,00	kg						
13.09.	Düngen Rasen Landschaftsrasen 30g/m2 mineral.Dünger granuliert	40,00	kg						
13.10.	Instandsetzen des Durchlaufschutzes	100,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.01.	Jungbaumpflege Leittrieb freistellen Astkränze Astquirle ausdünnen	216,00	St						
14.02.	Gehölzschnitt Sträucher Erziehungsschnitt H bis 3m	5.850,00	m2						
14.03.	Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen Baumscheibe bis 4m2 T	216,00	St						
14.04.	Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen	6.700,00	m2						
14.05.	Mähen wiesenähnliche Fläche Schnitt-H 8cm B bis 2m 4Schnitte	3.300,00	m2						
14.06.	Wässern Pflanzung Sträucher Jungpflanzen 25l l/m2	3.750,00	m2						
14.07.	Wässern Pflanzung Großgehölz 150l l/St 12Arbeitsgänge	216,00	St						
14.08.	Wässern Rasen Landschaftsrasen 15l/m2 12Arbeitsgänge	3.000,00	m2						
14.09.	Düngen Gehölzfläche mineral.Dünger granuliert	94,00	kg						
14.10.	Düngen Pflanzfläche mineral.Dünger granuliert	550,00	kg						
14.11.	Düngen Rasen Landschaftsrasen 20g/m2 mineral.Dünger granuliert	110,00	kg						
14.12.	Instandsetzen des Durchlaufschutz	200,00	m						
14.13.	Abbruch Knieholz Durchlaufschutz der Pflanz- u. Ansaatflächen	100,00	m						
14.14.	Abbruch Dreibock Pflanzverankerung	72,00	St						
15.01.	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet LKW AN	24,00	t						
15.02.	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet LKW AN	60,00	t						
15.03.	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN	10,00	t						
15.04.	Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN	13,00	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.02.2026
Baumaßnahme 25003 MSB Hauptstraße Freianlagen 7 Landschaftsbauarbeiten Grundschulstandort Hauptstraße (HAU)		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.05.	Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN	3,00	t						
15.06.	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN	10,00	t						
15.07.	Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN	5,00	t						
15.08.	Abfall nicht gefährlich AVV200202 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN	1.050,00	t						
15.09.	Abfall nicht gefährlich AVV200203 nicht schadstoffbelastet LKW AN	5,00	t						
16.01.	Landschaftsgärtner-Vorarbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,00	h						
16.02.	Landschaftsgärtner-in sämtliche Kosten/Zuschläge	80,00	h						
16.03.	Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge	80,00	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.