

Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121
17033 Neubrandenburg
Deutschland
Tel.: Fax.:

Vergabeart

- ☒ offenes Verfahren
☐ nicht offenes Verfahren
☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
☐ Wettbewerblicher Dialog
☐ Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **09.04.2026** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **08.06.2026**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gem. VgV)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer

Maßnahme

40400-E7-0001

Neubau des Polizeizentrums

Neubrandenburg

Vergabenummer

Leistung

24E0143N

Endreinigung

Anlagen**A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind**

- ☒ 632EU Bewerbungsbedingungen EU (Ausgabe 2017)
☒ 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
☐ 227 Zuschlagskriterien
☒ Anlage 1 Sanktionen der EU gegen Russland
☐
☐
☐
☐
☐

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
☒ 634 Besondere Vertragsbedingungen
☒ 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
☐ 241 Abfall
☐ 244 Datenverarbeitung
☐
☐
☐
☐
☐
☐

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- ☒ 633 Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- ☐ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- ☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg

Neustrelitzer Str.121, 17033 Neubrandenburg

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☒ elektronisch über die Vergabepattform
- ☐ in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern**
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle) Fax

Straße **Schloßstraße 9-11**E-Mail **zvs@fm.sbl-mv.de**PLZ/Ort **19053 Schwerin****3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)**

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- ☒ siehe Auftragsbekanntmachung
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG, nicht älter als 6 Monate und mind. gültig bis zum Eröffnungstermin
- ☒ Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
- ☒ Erklärung zum Datenschutz
- ☒ Erklärung nach TVgG MV Bau Anlagen 1+2 mit Bezeichnung des erklärenden Unternehmens
- ☒ Anlage 2 Erklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen

3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- ☒ siehe Auftragsbekanntmachung
☐
☐
☐
☐

3.3 Entfällt**4 Losweise Vergabe**

- ☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich für
☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
☐ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

- ☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
 Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung
 Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Nebenangebote

- 5.1 ☐ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU gilt nicht.
 5.2 ☒ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU) - aufgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
☒ für die gesamte Leistung
☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☐
☐

6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- ☒ Zuschlagskriterium Preis
 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
 Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.

☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ Elektronisch

☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: 40400-E7-0001	Maßnahme: Neubau des Polizeizentrums
Vergabenummer: 24E0143N	Leistung: Endreinigung

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB):

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern

Geschäftsstelle der Vergabekammern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 19053

9

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Vergabeverordnung (VgV).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
- Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
- 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise)
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als vorläufigen Nachweis vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 6 sind auf gesondertes Verlangen die Unterlagen/die EEE auch für diese abzugeben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

	Vergabenummer	
	24E0143N	
Baumaßnahme Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg		
Leistung Endreinigung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Mindestanforderungen an Nebenangebote

Für folgende Vertragsbedingungen und Teilleistungen (Positionen)/Fachlose (Gewerke)/Gesamtleistung sind Nebenangebote zugelassen:							Nebenangebote müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:
Zuschlags- kriterien	LV	Los	Titel	Pos.	Bezeichnung	Anforderung LV	
			alle	alle	siehe LV	siehe LV	die technischen Parameter der Leistungsbeschreibung
							verstehen sich als Mindestanforderungen an die jeweiligen
							(Teil-) Leistungen

Vergabenummer	24E0143N
---------------	----------

Maßnahme

Neubau des Polizeizentrums**Neubrandenburg**

Leistung

Endreinigung**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder Annahmestelle

Ort Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg

Gebäude Neubau Polizeizentrum Neubrandenburg

Raum _____

3 Ausführungsfristen

Anlieferung 25.05.2026

Ende der Ausführung 11.03.2027

folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

4 Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

☐ für jede vollendete Woche _____ Prozent

☐ für jeden Werktag _____ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

ein -fach und zugleich

bei Ingenieurbüro

ein -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)**6.1 Stellung der Sicherheit**

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

_____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme

mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -**9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen**

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwerissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.



Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht
BImA-Nummer

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121
17033 Neubrandenburg
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer	Maßnahme
40400-E7-0001	Neubau des Polizeizentrums
Neubrandenburg	

Vergabenummer	Leistung
24E0143N	Endreinigung

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- ☐ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 LD Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐
- ☐

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro
- 3** Anzahl der Nebenangebote _____ St.
- 4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %
- 5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6** Ich/Wir erklären, dass
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
 - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

Eigenerklärung zur Eignung in folgendem VergabeverfahrenMaßnahmennummer **40400-E7-0001**Vergabenummer **24E0143N****Vergabeart**

- | | |
|--|---|
| ☐ Öffentliche Ausschreibung | ☒ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Verhandlungsvergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme**Neubau des Polizeizentrums****Neubrandenburg****Leistung****Endreinigung**

- | | |
|---|--|
| ☐ Bewerber*) | |
| ☐ Bieter*) | |
| ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| ☐ Nachunternehmer*) | |
| ☐ anderes Unternehmen*) | |

☐ Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei¹ Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

☐ Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.

☐ Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen

☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind

☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.

☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen² vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)³

² soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

³ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	24E0143N	
Maßnahme Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg		
Leistung Endreinigung		

Erklärung Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____
 UST-ID _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____
 UST-ID _____
 Mitglied _____
 UST-ID _____
 Mitglied _____
 UST-ID _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift
_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift
_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift
_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	24E0143N	
Maßnahme Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg		
Leistung Endreinigung		

Ergänzung des Angebotsschreibens**Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird**

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	
Name des Unternehmers	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Bieter	Vergabenummer	Datum
	24E0143N	
Maßnahme Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg		
Leistung Endreinigung		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens
--

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

☐ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.



Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern

Krausenstraße 17-18
10117 Berlin

Postanschrift
11014 Berlin

Tel +49 30 18 681-16882

Fax +49 30 18 681-516882

BWI7@bmi.bund.de
www.bmwsb.bund.de

Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576

BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022

Seite 1 von 3

I. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Personen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftreten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

- a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auftragswert, zehn Prozent übersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenommen sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).

III. Fortführung bestehender Verträge

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 10. Oktober 2022 zu kündigen.

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein.

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde.

V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach § 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwendungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstreckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen

Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt für Eigenerklärungen

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

- a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme
40400-E7-0001
Neubau des Polizeizentrums
Leistung
24E0143N
Endreinigung

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

- ☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).
- ☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

- ☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ Die Leistungen **keines** Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.
- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n).
- ☐ Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

LEISTUNGSBESCHREIBUNG mit Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Polizeizentrum Neubrandenburg
Neustrelitzer Straße 120
17 033 Neubrandenburg

Bauherr: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Neubrandenburg
Neustrelitzer Straße 121
17 033 Neubrandenburg

Gewerk: 3029 Bauendreinigung

Vergabe-Nr.: VE 3029

0. Hinweise zur Baustellensituation

=====

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen in den einzelnen Geschossen auf der Liegenschaft Neustrelitzer Straße 120, in 17033 Neubrandenburg.

Untergeschoss bis 3.Obergeschoss

In diesen Geschossen werden Räume für das Polizeipräsidium mit Polizeiinspektion und "Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz (LPBC)" mit den erforderlichen Nebenräumen erstellt.

Im Untergeschoss werden daneben Räume für Gebäudetechnik erstellt.

4. Obergeschoss

Im 4.Obergeschoss sind Technikräume untergebracht.

1. Angabe zur Baustelle

=====

1.1 Baufeld

Das Baufeld ist im Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Das Areal wird durch das Straßennetz der Kirschenallee erschlossen, siehe beigefügtem Auszug Stadtplan Neubrandenburg und Lageplan.

1.2 Abmessungen, Geschosshöhe, Gebäudehöhe

In den beigefügten Planunterlagen sind die Gebäudeabmessungen im Grundriss und Aufriss dargestellt. Die nachstehenden Angaben dienen nur zur Erläuterung des Neubaus.

Der Neubau ist im städtebaulichen Grundriss ein rechteckiger Baukörper mit einem Innenhof. Das Gebäude hat ein gegenüber den Obergeschossen ein leicht verkleinertes Untergeschoss sowie 4 Obergeschosse zuzüglich einem Staffelgeschoss.

- Bruttogeschossfläche:

ca. 12.000 m²

- Bruttorauminhalt:

ca. 47.000 m³

- Grundrissabmessungen:

Das durch den Baukörper beschriebene Rechteck

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

hat eine maximale Abmessung von ca 43,00 m x ca. 67,00 m.

- Gebäudehöhen:
- Oberkante Gelände
- + 55,70 m über HN 76
- UK Bodenplatte:
- ca. 4,60 m unter Gelände
- OK Fußboden Erdgeschoss:
- ca. + 0,00 m über Gelände
- OK Dachattika 3. Obergeschoss:
- ca. + 15,84 m über Gelände
- OK Dachattika 4. Obergeschoss, Staffelgeschoss:
- ca. + 19,45 m über Gelände

2. Baukonstruktion

=====

2.1. Tragwerk

Die erdberührenden Bauteile des Untergeschosses und Erdgeschosses

- Bodenplatte und Außenwände

werden aus Beton hergestellt. Die Abdichtung dieser Bauteile gegen Wasser erfolgt als "Schwarze Wanne".

Das Tragwerk Untergeschoss bis 4. Obergeschoss wird als fugenloser Betonsklettbau hergestellt. Die größte Deckenspannweite beträgt in der Regel bis ca. 6,75 m. Die Gebäudeaussteifung erfolgt über Betonwände und den Flachdecken aus Beton.

2.1.2 Gebäudehülle

Die geschlossenen Fassadenflächen Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss werden mit einer wärmegeprägten, hinterlüfteten Verblendmauerschale bekleidet. Die Lochfenster sind eine Holz- Aluminium- Konstruktion. Die großflächige Innenhofverglasung ist eine pulverbeschichtete Pfosten- Riegelfassade.

Die waagerechten Dachflächen erhalten einen bituminösen Warmdachaufbau mit extensiver Begrünung.

2.1.3 Innenausbau

Der Innenausbau ist im Raster aufgebaut.

Die nichttragenden Innenwände sind Mauerwerks- und Ständerwerk-Montagewände bzw. elementierte Raumtrennwände.

Abhangdecken kommen in Teilbereichen zur Ausführung. Der Fußbodenaufbau besteht aus "Schwimmendem Estrich" bzw. "Verbundestrich", Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, jeweils mit geklebten, gehweichten bzw. geharten Belägen bzw. Bodenbeschichtungen. In hochinstallierten Räumen kommt ein Doppelboden zur Ausführung.

3. Baustellensituation

=====

3.1 Baustellenzufahrt

Das Baufeld ist über die öffentliche Straße "Kirschenallee" erreichbar.

Die Baustellen- Zufahrt zum Baufeld ist auf dem beigefügten Lageplan dargestellt.

3.2 Baustraßen auf dem Baufeld

Der Fahrverkehr auf dem Baufeld wird über befestigte Straßen aus Beton bzw. Baustraßen aus RC- Material im Einbahnstraßenverkehr geführt.

Die Straßen sind für Schwerlastverkehr SLW 30 (10 Tonnen Achslast) ausgelegt.

3.3 Parkverbot

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Parkplätze stehen auf dem Baufeld nicht zur Verfügung, es herrscht absolutes Parkverbot auf dem Baufeld. Parkmöglichkeiten im Bereich der öffentlichen Straße sind vorhanden.

3.4 Baustellensicherung

Vor Beginn der Bauarbeiten wird um das Baufeld ein Bauzaun, Metall-Gitter-Zaun, Höhe ca. 2,00 m, aufgebaut. Der Bauzaun ist nicht beleuchtet.

4. Emissionsschutz und Ordnungsmaßnahmen

=====

4.1 Baulärm

Das Baufeld liegt in einem allgemeinen Wohngebiet im Neubrandenburger Stadtteil Lindenberg.

Zur Vermeidung von Störungen der angrenzenden Wohnbebauung sind die geltenden Richtlinien und Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern strikt einzuhalten.

Der von der Baustelle ausgehende Lärmpegel darf folgende Richtwerte nicht überschreiten:

tagsüber 07:00 bis 20:00 Uhr 60dB (A)

nachts 20:00 bis 07:00 Uhr 45 dB (A)

(nur in Ausnahmefällen)

Auf der Baustelle dürfen nur Baumaschinen eingesetzt werden, die der Lärmschutzanforderung RAL-UZ 53 entsprechen. Abweichungen von dieser Forderung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers. Besondere Lärmquellen, wie z.B. Kreissäge, sind schalldämmend einzuhausen.

Lärmintensive Arbeiten sind mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen

4.2 Baustaub

Bezüglich der von der Baustelle ausgehenden Staubentwicklung gelten die entsprechenden Richtlinien und Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

4.3 Erschütterungen

Erschütterungsintensive Arbeiten sind mindestens 14 Kalendertage vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber und der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

4.4 Trinkwasserschutzgebiet

Das Baufeld liegt nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes.

4.5 Regelarbeitszeiten

Die Regelarbeitszeit auf dem Baufeld ist montags bis freitags 7:00 bis 18:00 Uhr. Abweichungen hiervon bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers. Die Genehmigung ist 14 Kalendertage vor dem betreffenden Einsatz zu beantragen.

4.6 Ordnung und Sicherheit auf dem Baufeld

Die Baustelleneinrichtung, die Arbeitsplätze, die Baustellenzufahrt und Baustellenausfahrt sind stets in einem sauberen Zustand zu halten. Für die laufende Reinigung und Abräumung der Baustelle und der Bauteile von Schutt, Verpackungsmaterialien und Abfällen jeder Art sowie deren umgehende Abfuhr hat der Auftragnehmer zu sorgen.

Zwischenlagerungen dürfen nur auf den von der Bauleitung bezeichneten Plätzen erfolgen. Sollten die Auftragnehmer den Pflichten der Schuttbeseitigung nicht nachkommen, so ist die örtliche Bauleitung nach einmaliger Aufforderung berechtigt, den Auftrag zur Schuttbeseitigung durch eine andere Firma auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.

Allgemeine Gefahrenquellen, wie Gräben, Durchbrüche, etc. sind abzusperren und - wo notwendig - zu

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

beleuchten.

Gerüste sind ordnungsgemäß zu beschildern, außerhalb der Arbeitszeit an Gefahrenstellen zu beleuchten und gegen Besteigen durch Unbefugte zu sichern.

4.7 Alkoholverbot, Rausch- und Betäubungsmittel

Auf dem gesamten Baufeld herrscht striktes Alkoholverbot. Jeder, der Zugang zum Baufeld nimmt, muss nüchtern (0,00 Promille) und frei vom Einfluss sonstiger Rausch- oder Betäubungsmittel sein.

5. Baustelleneinrichtung

=====

5.1 Generell

Die Baustelleneinrichtung ist auf der Grundlage des vom Unternehmer aufzustellenden Baustelleneinrichtungsplans mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Es dürfen nur die abgestimmten und zugewiesenen Stell-, Lager- und Arbeitsflächen belegt werden. Das Einrichten von Personal- und Lagerräumen im Gebäude ist strikt verboten.

5.2 Personal- und Materialcontainer

Als Personal- und Materialcontainer dürfen nur stapelbare Container eingesetzt werden. Die Beheizung der Container mit Holz, Kohle oder Öl ist nicht gestattet. Vom Auftraggeber werden keine Personal- und Materialräume zur Verfügung gestellt.

5.3 Materiallager

Materiallager sind wegen der beengten Platzverhältnisse nur für den unmittelbaren, kurzfristigen Verbrauch möglich. Sie sind nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung möglichst in der Nähe der Verwendungsstellen anzulegen und müssen nach den Erfordernissen des Bauablaufs auf Anweisung umgesetzt werden.

5.4 Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, Bolzenschussgeräte

Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten sowie das Aufbewahren von Bolzenschussgeräten oder gesundheitsgefährdender Materialien hat auf der Grundlage geltender Rechtsvorschriften und in eigener Zuständigkeit des Eigentümers zu erfolgen.

5.5 Materialanlieferungen

Die Zufahrt und der genaue Anlieferpunkt sind auch Lieferanten und Speditionen präzise mitzuteilen.

Für Lastzüge, Tieflader und gleichwertige Fahrzeuge sind Begleitpersonen beizustellen, die den Fahrzeugführer bei Rangierarbeiten unterstützen.

Die Baustraße darf durch parkende Fahrzeuge über die gesamte Länge nicht blockiert werden.

5.6 Sauberkeit und Ordnung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle in einem sauberen Zustand zu halten, und hat für seine Gewerke die laufende Baustellenreinigung vorzunehmen. Aller anfallender Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist sofort fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung beinhaltet auch die Einhaltung von Vorschriften und Erlassen, welche die Klassifizierung und Beseitigung von Sondermüll betreffen. Wird Bauschutt nach Aufforderung durch die Bauleitung, auch mündlich, nicht entfernt, wird zu Lasten des Auftragnehmers ein Drittunternehmen mit der Beseitigung beauftragt.

Dem AN obliegt die ständige Reinigung der als Zufahrten benutzten öffentlichen Straßen und Wege, Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

6. Baustrom, Bauwasser, sanitäre Einrichtungen
=====

6.1 Baustrom
Für das Bauvorhaben stehen zwei Baustromanschlüsse

- 1 x 100 KVA
- 1 x 200 KVA

bei Gleichzeitigkeitsfaktor 100 %, zur Verfügung. Die Standorte der Baustromhauptverteilungen sind im Lageplan dargestellt.

Durch das Gewerk "Elektrotechnik" werden in jeder Etage des Gebäudes, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, zwei Geschossverteiler mit folgenden Anschlussmöglichkeiten aufgestellt und vorgehalten.

- 2 x 63 Ampere
- 2 x 16 Ampere
- 6 x 230 Volt

Der Aufbau der Baustromverteiler im Außenbereich erfolgt vor Beginn der Bauarbeiten. Die Elektro-Geschossverteiler im Gebäude werden nach Abschluss der Arbeiten "Tragwerk" in den einzelnen Etagen aufgestellt.

Von den vor beschriebenen Anschlussstellen aus hat der Auftragnehmer selbst für die Versorgung seiner Arbeitsbereiche zu sorgen.

Elektrische Anlagen, einschliesslich Baustromversorgung, sind nur von berechtigten Fachfirmen herzustellen. Veränderungen an elektrischen Anlagen durch Unbefugte sind grundsätzlich verboten. Alle Kabel und Leitungen sind grundsätzlich so zu verlegen, dass sie keine Gefahrenquellen darstellen.

Alle elektrisch betriebenen Baumaschinen und Geräte sind nach Arbeitsschluss spannungsfrei zu schalten und vor unbefugter Nutzung zu schützen.

Der Verbrauch von Baustrom ist für den Auftragnehmer nicht kostenfrei.

6.2 Bauwasser
Für das Bauvorhaben stehen zwei Bauwasseranschlüsse, mit Anschlussverteilerbalken mit folgenden Zapfstellen zur Verfügung:

- 2 Stück Zapfstellen 3/4 Zoll
- 2 Stück Zapfstellen 1/2 Zoll

Die Lage der Bauwasseranschlüsse ist im beigegeführten Lageplan dargestellt.

Ein Hydrant ist auf der Liegenschaft vorhanden, zwischen dem geplanten Neubau und dem Gebäude "Block T".

Von diesen Anschlussstellen aus hat jeder Auftragnehmer selbst für die Versorgung seiner Arbeitsbereiche zu sorgen.

Der Verbrauch von Bauwasser ist für den Auftragnehmer nicht kostenfrei.

6.3 Wasch- und Sanitärcontainer
Wasch- und Sanitärcontainer werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Mitbenutzung der Wasch- und Sanitärcontainer ist für den Auftragnehmer kostenfrei

7. Unternehmer, Baubesprechungen, Arbeitssicherheit
=====

7.1 Unternehmer
Der Auftragnehmer oder sein Beauftragter hat nach den

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Erfordernissen des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades der auszuführenden Arbeiten auf der Baustelle anwesend zu sein und muss stets kurzfristig erreichbar sein. Er hat an allen Besprechungen teilzunehmen, zu denen der Auftraggeber oder die Bauleitung einlädt. Er ist zur Auskunftserteilung verpflichtet. Vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten sind gegenüber dritten Personen keinerlei Auskünfte zu geben.

Vereinbarungen zum Baugeschehen erfolgen nur zwischen den Bauverantwortlichen des Bauherrn und der Auftragnehmer.

7.2 Baubesprechungen

Zur schnellen Klärung aller Fragen, die die Durchführung der Baumaßnahmen betreffen, finden nach Festlegung des Auftraggebers in 1- wöchigem Turnus, Dauer ca. 2 Stunden, regelmäßige Baubesprechungen zwischen den an der Baumaßnahme Beteiligten statt. Daran müssen die Beauftragten der am Bau tätigen Firmen teilnehmen. Über das Ergebnis jeder dieser Baubesprechungen erstellt die Bauleitung ein Protokoll. Die bei den Besprechungen getroffenen Vereinbarungen sind zwingend einzuhalten. Bei unentschuldigtem Fernbleiben von der regelmäßigen Baubesprechung wird nach der 2. Abmahnung ein dauerhafter Einbehalt in Höhe von brutto EUR 100,00 von der Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht.

Vom AN bzw. seinem Bevollmächtigten sind gegenüber dritten Personen keinerlei Auskünfte zu geben. Vereinbarungen zum Baugeschehen erfolgen nur zwischen den Bauverantwortlichen des Bauherrn und dem AN.

7.3 Arbeitssicherheit

In den Planungsunterlagen unter besondere Vertragsbedingungen sollten folgende Punkte mit aufgenommen werden:

7.3.1. Sicherheitstechnische Maßnahmen

- Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt. Dies entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung zur Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaft.
- Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme durch eine Arbeitsplatzbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und zu dokumentieren, welche Maßnahmen des Arbeitsschutz und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für seine Beschäftigten erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung). Er hat diese Maßnahmen entsprechend vorzusehen und seinen Beschäftigten dazu geeignete Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und Demontageanweisungen u.ä.) zu erteilen.
- Montage- und Arbeitsanweisungen für potentiell gefährliche Arbeiten und Montagen sind in jedem Fall dem SiGeKo vor Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen und in endgültiger Fassung der Bauüberwachung in Kopie zu übergeben.
- Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gilt für den Bereich der Baustelle, einschließlich der Baustelleneinrichtung.
- Territorial-, objekt- und anlagenbezogene Besonderheiten, die durch den SiGe-Plan nicht geregelt werden, sind ergänzend in der Baustellenordnung geregelt.
- Der SiGePlan und die Baustellenordnung gelten für alle am Bau Beteiligten, einschließlich Nachunternehmer und Besucher.
- Alle Mehraufwendungen, die durch Arbeitsabläufe und

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Sicherheitsvorkehrungen gemäß SiGe-Plan erforderlich werden, sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

- Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinem auf der Baustelle eingesetzten Personal (einschließlich Nachunternehmer) und Lieferanten vor Arbeitsaufnahme den Inhalt des SiGe-Plans und der Baustellenordnung bekanntzugeben und während der Arbeit deren Einhaltung durchzusetzen und zu kontrollieren. Jeder der gesetzlich vorgeschriebene arbeitsschutzrechtliche Forderungen nicht einhält, kann von der Bauleitung des Bauherrn von der Baustelle verwiesen werden. Dadurch entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen.

- Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die Nachweise zur regelmäßigen sachkundigen und sachverständigen Prüfung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (Betriebssicherheitsverordnung), aller zum Einsatz kommenden Arbeitsmittel und Geräte zur Einsichtnahme vorzuhalten. Arbeitsmittel ohne Prüfung dürfen nicht eingesetzt werden.

- Auftragnehmer, die die gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtungen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit nicht bzw. nur teilweise erfüllen, erbringen nach VOB eine mangelhafte Ausführung ihrer zu erfüllenden Leistungen. Daraus resultierende Mehraufwendungen des SiGeKo's gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

7.3.2. Vertragsunterlagen

Das Formblatt Sicherheitstechnische Selbstauskunft (Anlage 1) ist ausgefüllt dem SiGeKo vor Ausführung der Arbeiten durch jeden AN und jeden Nachunternehmer zu übergeben.

7.3.3. Gerüste allgemeine Hinweise

Der Gerüstersteller hat die Forderungen gem. BetrSichV und BGI 663 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten zu beachten.

Insbesondere sind:

- Sämtliche Gerüststellungen und Befestigungspunkte sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mit der BL abzustimmen.

- Für Auf-, Um- und Abbau und Benutzung des Gerüsts ist ein Plan zu erstellen und auf der Baustelle vorzuhalten.

- Für sämtliche Arbeits-, Trag- und Schutzgerüste ist die Standsicherheit entweder durch Vorlage der Zulassung oder durch individuelle Statik nachzuweisen.

- Die Kosten für die Aufstellung der statischen Berechnung, die Anfertigung von Positionsplänen etc. und ggf. Prüfgebühren sind Sache des AN.

- Sämtliche vorbeschriebenen Unterlagen sind der BL auf Verlangen vorzulegen.

- Die Übergabe der Rüstung an den Auftraggeber gemäß §§ 10 und 11 der BetrSichV ist mit einem Übergabeprotokoll durchzuführen.

- Die Nutzung des Gerüsts ist durch den AN mit Übernahmeprotokoll zu dokumentieren.

- Sämtliche auf der Gerüstfläche anfallenden Materialien des AN sind durch diesen restlos fortlaufend, täglich zu beseitigen.

- Vor Abbau des Gerüsts durch den AN sind neben der restlosen Beseitigung von Materialien auch die Gerüstbohlen zu reinigen, damit beim Abbau keine Verunreinigungen oder Beschädigungen der Fassade erfolgen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

7.3.4 Besondere Ausführungsleistungen:
In brandgefährdeten Bereichen sind Löt- Schweiß-, Trenn- und Funkenarbeiten nur mit Erlaubnisschein auszuführen. Kosten für Brandschutzmaßnahmen und Brandwache sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung aller für seine Arbeiten zutreffenden Normen, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik zur Durchsetzung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes verpflichtet

8. Ausführungsunterlagen

=====

Die Ausführungsunterlagen werden dem Auftragnehmer jeweils 2- fach als Papierfassung vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Zeichnungen in pdf- bzw. dwg-Format können vom Auftragnehmer im Bedarfsfall direkt beim Planverfasser abgerufen werden.

9. Werkpläne des Auftragnehmers

=====

Sofern vom Auftraggeber verlangt, hat der Auftragnehmer auf Grundlage der Ausführungsplanung seine Werk- und Montagepläne zu erstellen und diese 3- fach zur Freigabe (2 x Papier, 1 x Datenträger) beim Auftraggeber bzw. seinen Bevollmächtigten vorzulegen. Es darf nur nach zur Ausführung freigegebenen Ausführungsunterlagen bzw. Mustern ausgeführt werden.

Die Gleichstellungsfassung der vom Auftragnehmer aufgestellten Planungsunterlagen ist vor örtlicher Arbeitsaufnahme 2-fach als Papierfassung und als Revisionsunterlage 3- fach als Papierfassung und auf Datenträger einzureichen.

Auf Anordnung des Auftraggebers oder seiner Bevollmächtigten sind rechtzeitig vor der erforderlichen Ausführung am Bau Teilleistungen ausreichend zu bemustern (Musterstücke, Probeflächen). Für freigegebene und dem Vertrag entsprechende Proben gelten deren Eigenschaften als vereinbart (VOB/B § 13 Nr. 2).

Dokumente zu Bauteilen bzw. Bauelementen mit Brandschutzanforderung sind vor Arbeitsaufnahme auf der Baustelle dem Auftraggeber in Papierfassung und digital zu überreichen. Dies ist zum Beispiel der "Allgemeine bauaufsichtlicher Zulassungsbescheid".

10. Revisionsunterlagen

=====

Zum Abschluss der Arbeiten ist eine vollständige Dokumentation zu erstellen und 3-fach in Papier und 1-fach digital zu übergeben. Als Mindestbestandteil müssen sie alle verarbeiteten, sicherheitsrelevanten Bauteile, Sonderbauteile, Werkstattpläne, Zulassungen, Pflegehinweise, Nachweis der Einweisungen, Prüfbücher etc. enthalten. Für brandschutzrelevante Bauteile ist zusätzlich in jeweils ausreichender Zeit vor Ausführung eine Dokumentation 2-fach in Papier und 1-fach digital zu erstellen, so dass vorab die Einbaufähigkeit nachgewiesen werden kann und alle relevanten Bauteile für den Brandschutznachweis vorliegen.

Die Unterlagen zur Dokumentation sind rechtzeitig und vollständig den Vertretern des Bauherrn zur Prüfung vorzulegen; zur Prüfung stehen diesem 2 Wochen zu.

Die Dokumentationsunterlage ist ein entscheidender und wichtiger Teil der Leistung des Auftragnehmers. Ohne die Vorlage der vollständigen

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

geprüften Dokumentationsunterlage in geforderter Form und Exemplaren ist daher wegen Fehlen eines wichtigen Teils der Leistung keine Abnahme möglich.

11. Versicherungen

=====

Vom Auftraggeber wird keine Bauleistungsversicherung abgeschlossen.

12. Werbung auf dem Baufeld

=====

Werbung und Schilder der Auftragnehmer auf dem Baufeld sind nicht zugelassen.

13. Umlagen

=====

13.1 Baustrom und Bauwasser

Baustrom- und Bauwasser-Anschlussstellen werden dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.

Als Aufwendungsersatz, einschließlich Verbrauch, wird dem Auftragnehmer eine Kostenpauschale in Höhe von 0,4% der Bruttoabrechnungssumme, einschließlich aller Nachträge, von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

13.2 Bauzwischenreinigung

Für die Durchführung von Bauzwischenreinigungen wird dem Auftragnehmer eine Kostenpauschale in Höhe von 0,2% der Bruttoabrechnungssumme, einschließlich aller Nachträge, von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

14. Bautagebuch

=====

In Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen ZVB wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein Bautagebuch nach den "Richtlinien für die Führung des Bautagebuches" des VHB (Vergabehandbuches des Bundes), einschließlich der für das jeweilige Bundesland geltenden Ergänzungen, arbeitstäglich zu führen hat. Insbesondere sind anzugeben:

- die Anzahl der beschäftigten Arbeiter
- die eingesetzten Maschinen und Großgeräte
- die geleistete Arbeit
- Art und Menge der entsorgten Abfälle des AN

Ferner sind alle besonderen Anordnungen, die nicht im LV bzw. in den Zeichnungen enthalten sind, zu vermerken.

Alle Maße und sonstigen Feststellungen zur Abrechnung, die nicht zeichnerisch klar sind, sind zu beschreiben. Kontrollgänge und Reparaturen müssen im Bautagebuch vermerkt sein. Das Baustellentagebuch ist dem Auftraggeber, z. B. beim Baustellen-Jour fixe, zur Kontrolle vorzulegen. Eine Durchschrift ist gemäß Abstimmung mit der Bauleitung in regelmäßigen Abständen zu übergeben.

15. Abrechnung

=====

Ergänzend zur VOB wird festgelegt:

Sämtliche Aufmaßunterlagen sind mindestens 15 Tage vor Rechnungslegung der örtlichen Bauleitung zur Prüfung zu übergeben.

Die Abrechnung erfolgt nach Massenermittlung anhand der Ausführungszeichnungen, die bei Bedarf, bei zeitiger Veranlassung, gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung durch örtliche Aufmaße ergänzt werden können. Bei Unterlassung gilt das Aufmaß der Bauleitung.

Ergeben sich bei der Ausführung Mehrmengen, so ist

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

die Bauleitung unverzüglich hiervon zu unterrichten.
Erst nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers darf die Bauausführung begonnen werden.

Zu sämtlichen Rechnungen - auch zu Zwischenrechnungen - sind prüffähige Aufmaße einzureichen und kumulativ fortzuschreiben (mit nach Positionen getrennten Aufmaßblättern).

16. Schlussbemerkungen

=====

Die Leistungsbeschreibung der einzelnen Positionen versteht sich als vollständige, funktionsfähige Leistung, einschließlich Liefern aller dazu erforderlichen Materialien, Transport, Einbau bzw. Montage usw. Darauf wird im Text der einzelnen Positionen nicht nochmals gesondert hingewiesen.

Alle Leistungen aus den vorhergehenden "Besonderen Vertragsbedingungen (BVB)", den "Zusätzlichen Vertragsbedingungen", werden nicht gesondert vergütet, sofern sie wegen des Umfangs der Leistungen nicht als gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis erfasst sind.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

=====

Allgemeine Technische Hinweise für das Gewerk (ATV):
Baugrobreinigung, Bauendreinigung VOL

=====

In diesem Leistungsverzeichnis sind folgende Bauleistungen erfasst:

- Baugrobreinigung, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, Reinigungsarbeiten zeitlich parallel zu den Innenausbauarbeiten

- Bauendreinigung nach Abschluss der Bauarbeiten, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, zeitlich parallel zu den Inbetriebnahmearbeiten und Aufstellung der losen Möblierung

für die Baumaßnahme

- Polizeizentrum Neubrandenburg

in 17033 Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße 120.

1. Leistungsumfang

=====

Der abgegebene Einheitspreis der einzelnen Positionen versteht sich für die komplette Reinigungsleistung wie in der jeweiligen Position beschrieben. Bauseitige Hilfen werden vom Auftraggeber nicht gestellt.

2. Leistungsabwicklung auf der Baustelle

=====

Die Leistungsabwicklung auf der Baustelle erfolgt in 3 zeitlich getrennten Abschnitten gemäß dem Rahmenterminplan des Bauherrn wie folgt:

Abschnitt 1

- Baugrobreinigung, parallel zu den Ausbauarbeiten

Abschnitt 2

- Baureinigung, nach weitestgehendem Abschluß der Bauarbeiten "Fertige Oberflächen"

Abschnitt 3

- Bauendreinigung, nach Abschluß der Abnahmen, vor Übergabe des Bauvorhabers an den Nutzer

Der Abruf erfolgt mit einem Vorlauf von 5 Arbeitstagen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Wiederholungsreinigungen von werden gesondert von der örtlichen Bauleitung schriftlich mit einem Vorlauf von 5 Arbeitstagen abgerufen. Wiederholungsreinigungen werden dem Auftragnehmer nach Aufwand vergütet.

2.1 Zwischentermine

Zwischentermine zur Sicherung eines ungestörten Arbeitsablauf der Nachfolgewerke einzuhalten sind, sind dem beigefügtem Terminplan zu entnehmen.

HINWEISE ZUM BAUABLAUF UND ABHÄNGIGKEITEN

=====

Baugrobreinigung

Diese ist abschnittsweise, je nach Anforderung der Baustelle in zeitlicher Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung etagenweise auszuführen. Parallel zu diesem Reinigungsschritt werden weitere Innenausbauarbeiten ausgeführt.

Baureinigung

Dieser Reinigungsschritt ist Voraussetzung für die Regulierungsarbeiten und der Inbetriebnahme der einzelnen haustechnischen Anlagen (Lüftung, Heizung, Sanitär). Ausführung erfolgt in zeitlich versetzten Arbeitseinsätzen auf Anweisung der örtlichen Bauleitung etagenweise in Teilfläche. Zeitlich parallel zu diesem Reinigungsschritt werden von am Bau tätigen Baufirmen Mängel angeeignet.

Baufeinsteinigung

Die Baufeinsteinigung ist nach Durchführung der privatrechtlichen und der öffentlich-rechtlichen Abnahmen in zeitlicher Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung etagenweise auszuführen. Nach Abschluß dieses Reinigungsschritt erfolgt die Aufstellung der losen Möblierung.

3. Vorschriften

=====

Es gelten alle mit der Ausführung der Leistung im Zusammenhang stehenden DIN-Vorschriften, die relevanten europäischen Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung, die Herstellervorschriften, die Auflagen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie aller für die Ausführung zugeordneten gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, Auflagen und Hinweise.

Ferner gelten die gültigen Unfallverhütungs- und Arbeitssicherheitsvorschriften die mit der Ausführung der Leistungen im Zusammenhang stehen. Für die Baureinigung der Dachflächen sind Seilsicherungsanlagen und Anschlagpunkte vorhanden.

Hinweise des SiGe- Koordinators sind umgehend umzusetzen.

Für die Umsetzung der Hinweise des SiGe- Koordinators ist der verantwortliche Bauführer des Auftragnehmers bzw. der Sicherheitsbeauftragte des Auftragnehmers verantwortlich. Diese Personen sind dem Auftraggeber schriftlich zu benennen.

4. Baustelleneinrichtung

=====

4.1 Personalunterkünfte, Lagerräume

Dem Auftragnehmer dieses Gewerks werden vom Auftraggeber keine Personalaufenthaltsräume und Lagerräume zur Verfügung gestellt. Dem Auftragnehmer ist es strikt untersagt im Gebäude Aufenthaltsräume und Lagerräume einzurichten.

4.2 Materiallagerflächen

Lagerflächen für Material stehen nur in äußerst

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

begrenztem Umfang zur Verfügung.

Der vom Auftragnehmer in den einzelnen Geschossen zusammengetragene Bauschutt und Restmüll ist über die Treppenhäuser und Flure ins Freie bis zum Standort der Schuttcontainer im Außenbereich vor dem Gebäude zu transportieren.

Stellplätze für Müll- und Schuttcontainer in der Nähe des Haupteingangs Ostseite bzw. in der Nähe des Nebeneingangs Westseite werden dem Auftragnehmer durch die örtliche Bauleitung zugewiesen. Die Containerstellplätze sind nicht befestigt.

4.3 Materialtransporte

Der Materialtransport in die einzelnen Etagen im Neubau erfolgt ausschließlich über die Treppenhäuser, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss.

Bauaufzüge für den vertikalen Transport von Bauschutt und Restmüll im Gebäude sind nicht vorhanden.

4.4 Zufahrtsmöglichkeit zum Baufeld

Der gesamte Baustellenverkehr ist über die Baustellenzufahrt und Baustellenausfahrt "Kirschenallee" abzuwickeln.

4.4.1 Befahrbarkeit Straßen

Die öffentlichen Straßen sind befestigt. Die nicht befestigten Straßen auf dem Baufeld sind mit RC-Material geschottert. Die Straßen für den Baustellenverkehr, befestigt bzw. unbefestigt, sind ausgelegt für "SLW 30".

5. Leistungsabgrenzung für Planunterlagen

=====

Dem Auftragnehmer werden vom Auftraggeber zur Ausführung seiner Leistungen folgende Planunterlagen zur Verfügung gestellt:

Schnitte und Ansichten, Maßstab 1:100
- Grundrisse Maßstab 1:00

Die Übergabe der Architektenpläne erfolgt unverzüglich
- spätestens innerhalb von 1 Woche - nach Auftragserteilung.

6. Leistungsbeschreibung

=====

6.1 Baugrobreinigung

Die Baugrobreinigung beinhaltet das besenreine Säubern aller Fußbodenflächen sämtlicher Räume, Verkehrsflächen und Installationsschächte vor Beginn der Arbeiten zur Herstellung "fertiger Oberflächen". Der anfallende Bauschutt ist aus dem Gebäude zu schaffen und zu entsorgen.

6.2 Baureinigung

Die Baureinigung beinhaltet das Reinigen bzw. Säubern sämtlicher Oberflächen (Fußboden, Wand, Decke) und der Glasreinigung

6.3 Bauendreinigung

Die Bauendreinigung beinhaltet das Reinigen sämtlicher Oberflächen sowie die Reinigung der festen Möblierung in den Räumen und der technischen Installationen in den Räumen und Verkehrsflächen (Schalter, Steckdosen, Heizkörper, Sanitärobjekte einschließlich Armaturen, Beleuchtungskörper etc.). Die Ausstattung der Räume ist in den Grundrissen ersichtlich. Die lose Möblierung, wie Regale, Tische, Stühle wird nach Abschluss der Feinreinigung in den einzelnen Räumen aufgestellt.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

6.4 Hinweise zur Ausführung der Baureinigung
Auf den Umfang und die Art der Reinigung wird in der jeweiligen Position hingewiesen.

Durch die Reinigungsarbeiten dürfen keine Kratzer und sonstigen Beschädigungen an den zu reinigenden Oberflächen entstehen.

Alle Spritzer, Farbflecke, Mörtel- und Betonreste sind sorgfältig ohne Beschädigung des Untergrunds zu entfernen.

Blanke Metallteile wie Fenster- und Türbeschläge, Sanitärauslass-Armaturen, Zapfhähne und dergleichen sind vor Beginn der Endreinigungsarbeiten gegen Korrosion und Fleckenbildung durch Abdecken zu schützen.
Der Schutz ist nach Abschluss der Reinigungsarbeiten wieder zu entfernen und zur eigenen Verwendung abzufahren.

Im Zuge der Bauendreinigung sind sämtliche Aufkleber und Schutzfolien zu entfernen.

Bestandteil der Positionen ist ebenfalls das vollumfängliche Sammeln sämtlicher Verunreinigungen oder Fremdstoffe sowie Herausschaffen des anfallenden Schutts, Mülls (insbesondere Materialreste, Verpackungen), Fegegut und sonstiger Gegenstände aus dem Gebäude sowie dessen Transport in den jeweiligen Abfall-Container. Der Container ist vom Auftragnehmer zu stellen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Bei der Reinigung anfallendes Abwasser darf nicht in das Erdreich gelangen.

6.5 Reinigungsmittel

Es sind jeweils nur diejenigen Reinigungsmittel anzuwenden, die vom jeweiligen Hersteller zugelassen sind und der Oberfläche nicht schaden.

6.6 Schäden an den Oberflächen und Gegenstände

Werden bei den Reinigungsarbeiten bauseitige Schäden an den Oberflächen festgestellt, sind diese unverzüglich der örtlichen Bauleitung zu melden, damit eine Klärung der Ursachen erfolgen kann. Dasgleiche gilt für bereits gereinigte Bereiche, die durch andere Gewerke erneut verunreinigt wurden.

6.7 Verschluss Raamtüren, Absperrmaßnahmen

Der Auftragnehmer erhält Schlüssel ausgehändigt, die die jeweilige Raumgruppe bzw. Räume schließen. Ist eine Raumgruppe bzw. einzelne Räume fertig gereinigt, erfolgt die Übergabe an die örtliche Bauleitung.

Es werden nur fertig gestellte Bereiche abgenommen. Der Auftragnehmer hat dementsprechend den Schließdienst in den Bereichen zu organisieren, in denen er tätig ist und ist auch für das ordnungsgemäße Lüften und Wiederverschließen der Fenster und Türen verantwortlich.

Erforderlich werdende Absperrmaßnahmen im Zuge der Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung anzuordnen, auszuführen und rechtzeitig wieder aufzuheben.

7 Pflegehinweise für die unterschiedlichen Oberflächen

Die Pflegehinweise der einzelnen Hersteller der zu reinigenden Oberflächen werden dem Auftragnehmer dieses Gewerks vor Beginn der Reinigungsarbeiten von der örtlichen Bauleitung übergeben.

Der Auftragnehmer hat durch geeignetes Aufsichts-

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

personal und den Einsatz qualifizierter Gebäudereiniger sowie durch sonstige Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass diese Pflegehinweise zwingend eingehalten werden.

Es sind nur Reinigungsmittel zugelassen, die von den Herstellern der zu reinigenden Oberflächen zur Reinigung frei gegeben wurden.

Die zu reinigen Oberflächen werden in der jeweiligen Position beschrieben.

8. Planunterlagen

=====

Dem Auftragnehmer werden vom Auftraggeber zur Ausführung seiner Leistungen folgende Planunterlagen zur Verfügung gestellt:

- Schnitte, Maßstab 1:100
- Grundrisse Maßstab 1:100

Die Übergabe der Architektenpläne erfolgt unverzüglich

- spätestens innerhalb von 1 Woche - nach Auftragserteilung.

9. Haftung

=====

Schutz gegen Diebstahl, Verunreinigungen und Beschädigungen seiner Lieferungen und Leistungen bis zur Aufnahme durch die Bauleitung obliegen dem Auftragnehmer. Ebenfalls haftet der Auftragnehmer für Schäden, die durch seine Arbeitskräfte verursacht werden oder die durch die Unterlassung der notwendigen Schutzmaßnahmen entstehen.

Die Schlussabnahme erfolgt nach Fertigstellung der kompletten Leistung.

10. Arbeitshöhen Baureinigung

=====

Die Arbeitshöhen im Gebäude betrage, wenn in der jeweiligen Position nicht anders beschrieben, bis ca. 3,80 m.

Notwendige Leitern oder Roll- bzw. Fahrgerüste sind mit dem abgegebenen Einheitspreis der jeweiligen Position abgegolten.

11. Abrechnung

=====

Die in den einzelnen Positionen angegebenen Massen sind auf der Grundlage der Ausführungszeichnungen korrekt ermittelt. Wegen der Pauschalierung der Positionen hat der Auftragnehmer diese Massen vor Angebotsabgabe zu überprüfen. Einsprüche nach Abgabe des Angebots werden nicht anerkannt.

12. Schlussbemerkung

=====

Alle Leistungen aus diesen "Allgemeinen Technischen Hinweisen" sind mit den Einheitspreisen der Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. Sie gelten für alle Titel dieses Leistungsverzeichnisses.

Die "Zusätzlichen Technischen Hinweise" für die einzelnen Gewerke sind der besseren Übersicht wegen dem jeweiligen Titel vorgeheftet.

Entsorgung Bauschutt Kgr.: 398

Zusätzliche Technische Hinweise zum Titel:
Entsorgung Bauabfälle 18459, VOB/C

=====

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

In diesem Titel ist insbesondere erfasst:

- Bereitstellung von Schuttcontainern im Bereich der BE- Fläche als Zwischenlager für Bauabfälle
- Entsorgung von Bauabfällen

Die in diesem Titel erfassten Schuttcontainer sind für jegliche Bauabfälle aus dem Leistungsbereich des Auftragnehmers dieses Gewerks als Zwischenlager bereit zu stellen.

Der eingesammelte Bauschutt ist sortenrein in Abstimmung mit dem Auftraggeber in den Containern bis zur erfolgten Materialdeklaration zwischenzulagern. Die Materialdeklaration erfolgt durch den Auftraggeber, sofern in der jeweiligen Position, nicht anders beschrieben.

1. Aufstellfläche Schuttcontainer

=====

Die Schuttcontainer sind auf befestigtem bzw. unbefestigtem Untergrund aufzustellen, je nach Baufortschritt Gewerk "Außenanlagen".

Bei Aufstellung der Schuttcontainer auf befestigter Fläche ist der Untergrund durch den Auftragnehmer dieses Gewerks mittels Gummischrotmatten zu schützen.

01.1

Schutzauflage Pflasterfläche Außenbereich

Schutzauflage der fertig gestellte Pflasterflächen im Bereich der Gebäudeeingänge Erdgeschoss West- und Ostseite vor Aufstellung der Schuttcontainer liefern und herstellen.

Die Schutzauflage ist für die Dauer der eigenen Arbeiten vorzuhalten sowie nach Abschluß der eigenen Arbeiten wieder aufzubeheben und abzufahren.

Zuschützender Pflasterbelag
Wird vor Ort durch die örtliche Bauleitung vorgegeben

Schutzauflage
Die Schutzauflage ist wie folgt anzubieten und auszuführen:

- Trennlage, zweilagig, aus 0,2 mm PE- Folie
Die Trennlage ist mit Nahht- und Stoßüberdeckung vollflächig verlegt
- Gummischrotmatte, Dicke 20 mm, vollflächig auf der vor stehenden PE- Folie stumpf gerstoßen verlegt.
- Vollflächige Auflage aus ca. 24 mm dicken Brettern
Die einzelnen Bretter sind gegen Verschieben zu sichern.

120,000 m2

01.2

Absetzcontainer mit Deckel, Grundstandzeit 4 Wochen, 7,00 m3

Schuttcontainer für die Entsorgung von mineralischen Abfällen als Zwischenlager bis zur Abfuhr von zum Beispiel

- allgemeiner Baumischschutt und Reststoffe
- Gipskartonplatten und gipshaltige Baustoffe
- Verpackungsmaterial

zur Verfügung stellen.

Die Bereitstellung der Schuttcontainer erfolgt über die gesamte, eigene Bauzeit in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung..

Leistungsumfang:

- Aufstellen, An-/ Abfahrt der Container

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.3	- Vorhaltung Container bis zur Befüllung von mindestens 90 % - Transport auf zugelassene Verwertungs- / Entsorgungsanlage - Containerart: Absetzcontainer mit abschließbarem Deckel - Containerinhalt: ca.5,00 m3 - Standzeit auf der Baustelle bis 4 Wochen je Container. Längere Standzeiten eines Containers sind gesondert erfasst. Aufgemessen und abgerechnet wird je gestellten Container. Bei der Abfuhr muss der Container, wenn nicht anders mit dem Auftraggeber vereinbart, mindestens zu 90 % gefüllt sein.			
	3,000	St		
	Verlängerte Standzeit Absetzcontainer mit Deckel Verlängerte Standzeit Absetzcontainer mit Deckel der Vorposition über die Grundstandzeit von 4 Wochen hinaus Leistungsumfang: - längere Vorhaltezeit Absetzcontainer auf der Baustelle in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung - Containerart: Absetzcontainer mit abschließbarem Deckel - Containerinhalt: ca.5,00 m3 - Standzeit auf der Baustelle ab der 4 Woche Standzeit auf der Baustelle			
	60,000	StWo		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02	Baugrobreinigung Innenbereich Kgr.: 398			

Zusätzliche Technische Hinweise zum Titel:
Entsorgung Bauabfälle 18459, VOB/C
=====

In diesem Titel ist insbesondere erfasst:

- Einsammeln von Reststoffen, Bauabfällen und Verpackungsmaterial, sortenrein getrennt
- Transport der eingesammelten Reststoffe, Bauabfälle und Verpackungsmaterial in geeigneten Transportbehältern, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, in die Schuttcontainer vor dem Gebäude im Bereich der Gebäudeeingänge.
- staubarmes Saugen mit einem Industriestaubsauger der waagerechten Flächen der Geschossdecken aus Beton bzw. der waagerechten Flächen des Zementestrichs, Untergeschoss - 4. Obergeschoss, jeweils nach Stellen der Raumtrennwände
Des anfallende Sauggut ist mittels geeigneten Transportbehälter in die gesondert erfassten Schuttcontainer vor dem Gebäude im Bereich der Gebäudeeingänge zu schaffen.

1. Medienanschlüsse =====

Die Medienanschlüsse werden wie folgt zur Verfügung gestellt:

1.1 Baustrom:
Auf jeder Etage befinden sich 4 Stück Baustromverteiler in den Verkehrsflächen.

1.2 Bauwasser
Zapfstellen für Bauwasser befinden sich innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche, westlich des Gebäudes.

02.1

Einsammeln, Entsorgung, gipshaltige Baustoffe

Gipskartonplatten und gipshaltigen Baustoffe nach Abfallschlüssel (AVV) im Gebäude Untergeschoss bis 4. Obergeschoss unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss in Räumen und Verkehrsflächen einsammeln, in geeigneten Transportbehälter aus dem Gebäude transportieren und vor dem Gebäude im Bereich der Gebäudezugänge sortiert bis zum Abtransport zwischenlagern.

Folgende weitere Leistungen sind Gegenstand dieser Position.

- Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage
- Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom Auftragnehmer zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss

Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen
siehe beigefügten Etagengrundriss

Gesamtfläche Untergeschoss - 4. Obergeschoss:
ca. 10.860 m2

Abfallart:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gipskartonplatten, gipshaltige Baustoffe

Abfallschlüssel:
ungefährlich

Der An und Abtransport des Schuttcontainers zur Entsorgungsstelle ist gesonderter Position dieses Leistungsverzeichnisses erfasst.

1,000 t

02.2

Einsammeln Entsorgung, Bauschutt, Gemisch aus Beton, Mauersteine

Gemisch aus Beton, Mauersteine, Zementestrich nach Abfallschlüssel (AVV) im Gebäude Untergeschoss bis 4. Obergeschoss unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss in Räumen und Verkehrsflächen einsammeln, in geeigneten Transportbehälter aus dem Gebäude transportieren und vor dem Gebäude im Bereich der Gebäudezugänge sortiert bis zum Abtransport zwischenlagern.

Folgende weitere Leistungen sind Gegenstand dieser Position.

- Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage
- Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom Auftragnehmer zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss

Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen
siehe beigefügten Etagengrundriss

Gesamtfläche Untergeschoss - 4. Obergeschoss:
ca. 10.860 m²

Abfallart:
Gipskartonplatten, gipshaltige Baustoffe

Abfallschlüssel:
ungefährlich

Der An und Abtransport des Schuttcontainers zur Entsorgungsstelle ist gesonderter Position dieses Leistungsverzeichnisses erfasst.

1,000 t

02.3

Entsorgung Verpackungstoffe, Pappe

Verpackungsmaterial aus Pappe nach Abfallschlüssel (AVV) im Gebäude Untergeschoss bis 4. Obergeschoss unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss in Räumen und Verkehrsflächen einsammeln, in geeigneten Transportbehälter aus dem Gebäude transportieren und in gesondert erfassten Schuttcontainern vor dem Gebäude im Bereich der Gebäudezugänge sortiert bis zum Abtransport zwischenlagern.

Folgende weitere Leistungen sind Gegenstand dieser Position.

- Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.4	- Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom Auftragnehmer zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Gesamtfläche Untergeschoss - 4. Obergeschoss: ca. 10.860 m² Abfallart: Verpackungsmaterial aus Pappe Abfallschlüssel: ungefährlich Der An und Abtransport des Schuttcontainers zur Entsorgungsstelle ist gesonderter Position dieses Leistungsverzeichnisses erfasst.			
	1,000	t		
02.5	Entsorgung Verpackungsmaterial, Kunststoff Verpackungsmaterial aus Kunststoff nach Abfallschlüssel (AVV) im Gebäude Untergeschoss bis 4. Obergeschoss unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss in Räumen und Verkehrsflächen einsammeln, in geeigneten Transportbehälter aus dem Gebäude transportieren und vor dem Gebäude im Bereich der Gebäudezugänge sortiert bis zum Abtransport zwischenlagern. Folgende weitere Leistungen sind Gegenstand dieser Position. - Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage - Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom Auftragnehmer zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Gesamtfläche Untergeschoss - 4. Obergeschoss: ca. 10.860 m² Abfallart: Verpackungsmaterial aus Kunststoff Abfallschlüssel: ungefährlich Der An und Abtransport des Schuttcontainers zur Entsorgungsstelle ist gesonderter Position dieses Leistungsverzeichnisses erfasst.			
	0,500	t		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Reststoffe und Baumischschutt nach Abfallschlüssel (AVV) im Gebäude Untergeschoss bis 4. Obergeschoss unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss in Räumen und Verkehrsflächen einsammeln, in geeigneten Transportbehälter aus dem Gebäude transportieren und in gesondert erfassten Schuttcontainern vor dem Gebäude im Bereich der Gebäudezugänge sortiert bis zum Abtransport zwischenlagern. Folgende weitere Leistungen sind Gegenstand dieser Position. - Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage - Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom Auftragnehmer zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Gesamtfläche Untergeschoss - 4. Obergeschoss: ca. 10.860 m2 Abfallart: Gemisch aus Reststoffen und allgemeiner Baumischschutt Abfallschlüssel: ungefährlich Der An und Abtransport des Schuttcontainers zur Entsorgungsstelle ist gesonderter Position dieses Leistungsverzeichnisses erfasst.		
02.6	1,000	t		
		Absaugen Bodenfläche Untergeschoss Absaugen, staubarm, der Bodenflächen Räume und Verkehrsflächen sowie Treppenstufen mit einem Industriestaubsauger mit Auffangbehälter unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundriss Untergeschoss Untergrund: waagerechte Flächen aus Zementestrich, Oberfläche maschinell vollflächig geglättet Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Anzahl Treppenstufen siehe beigefügten Etagengrundriss Absauggut Das Absauggut ist aus dem Gebäude zu schaffen und in den gesondert in diesem Leistungsverzeichnis Schuttcontainer bis zum Abtransport zwischenzulagern.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	zu reinigende Gesamtfläche Untergeschoss: ca. 2.050 m ²			
02.7	1,000	psch	_____	_____
	Absaugen Bodenfläche Erdgeschoss Absaugen, staubarm, der Bodenflächen Räume und Verkehrsflächen sowie Treppenstufen mit einem Industriestaubsauger mit Auffangbehälter unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundriss Erdgeschoss Untergrund: waagerechte Flächen aus Zementestrich, Oberfläche maschinell vollflächig geglättet Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Anzahl Treppenstufen siehe beigefügten Etagengrundriss Absauggut Das Absauggut ist aus dem Gebäude zu schaffen und in den gesondert in diesem Leistungsverzeichnis Schuttcontainer bis zum Abtransport zwischenzulagern. zu reinigende Gesamtfläche Erdgeschoss: ca. 2.175 m ²			
02.8	1,000	psch	_____	_____
	Absaugen Bodenfläche 1. Obergeschoss Absaugen, staubarm, der Bodenflächen Räume und Verkehrsflächen sowie Treppenstufen mit einem Industriestaubsauger mit Auffangbehälter unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundriss 1. Obergeschoss Untergrund: waagerechte Flächen aus Zementestrich, Oberfläche maschinell vollflächig geglättet Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Anzahl Treppenstufen siehe beigefügten Etagengrundriss Absauggut Das Absauggut ist aus dem Gebäude zu schaffen und in den gesondert in diesem Leistungsverzeichnis Schuttcontainer bis zum Abtransport zwischenzulagern. zu reinigende Gesamtfläche 1. Obergeschoss: ca. 2.175 m ²			
02.9	1,000	psch	_____	_____
	Absaugen Bodenfläche 2. Obergeschoss			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Absaugen, staubarm, der Bodenflächen Räume und Verkehrsflächen sowie Treppenstufen mit einem Industriestaubsauger mit Auffangbehälter unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundriss 2. Obergeschoss Untergrund: waagerechte Flächen aus Zementestrich, Oberfläche maschinell vollflächig geglättet Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Anzahl Treppenstufen siehe beigefügten Etagengrundriss Absauggut Das Absauggut ist aus dem Gebäude zu schaffen und in den gesondert in diesem Leistungsverzeichnis Schuttcontainer bis zum Abtransport zwischenzulagern. zu reinigende Gesamtfläche 2. Obergeschoss: ca. 2.175 m²			
02.10	1,000	psch		
	Absaugen Bodenfläche 3. Obergeschoss Absaugen, staubarm, der Bodenflächen Räume und Verkehrsflächen sowie Treppenstufen mit einem Industriestaubsauger mit Auffangbehälter unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundriss 3. Obergeschoss Untergrund: waagerechte Flächen aus Zementestrich, Oberfläche maschinell vollflächig geglättet Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen siehe beigefügten Etagengrundriss Anzahl Treppenstufen siehe beigefügten Etagengrundriss Absauggut Das Absauggut ist aus dem Gebäude zu schaffen und in den gesondert in diesem Leistungsverzeichnis Schuttcontainer bis zum Abtransport zwischenzulagern. zu reinigende Gesamtfläche 3. Obergeschoss: ca. 2.175 m²			
02.11	1,000	psch		
	Absaugen Bodenfläche 4. Obergeschoss Absaugen, staubarm, der Bodenflächen Räume und Verkehrsflächen sowie Treppenstufen mit einem Industriestaubsauger mit Auffangbehälter unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Architektenplan:
Grundriss 4. Obergeschoss

Untergrund:
waagerechte Flächen aus Zementestrich,
Oberfläche maschinell vollflächig geglättet

Einzelgröße Räume und Verkehrsflächen
siehe beigefügten Etagengrundriss

Anzahl Treppenstufen
siehe beigefügten Etagengrundriss

Absauggut
Das Absauggut ist aus dem Gebäude zu schaffen und in
den gesondert in diesem Leistungsverzeichnis Schutt-
container bis zum Abtransport zwischenzulagern.

zu reinigende Gesamtfläche 4. Obergeschoss:
ca. 110 m2

1,000 psch

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03	Baureinigung, Fassade, Dach Kgr.: 398			

Zusätzliche Technische Hinweise zum Titel:
Baufeereinigung Fassade (ZTH)
=====

In diesem Titel ist insbesondere erfasst:

- Reinigung der Lochfenster, innen und außen
Untergeschoss bis 3. Obergeschoss.
- Reinigung der Pfostenriegel- Fassaden, innen
und außen
Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss
- Reinigung von Blechtüren in der Fassaden,
von innen und außen
Untergeschoss und 4. Obergeschoss
- Reinigung der Lichtkuppeln
Dachfläche über 3. Obergeschoss

Neben den "Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis sind folgende Hinweise sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in den Einheitspreisen der Positionen enthalten:

1. Medienanschlüsse =====

Die Medienanschlüsse werden wie folgt zur Verfügung gestellt:

1.1 Baustrom:
In jedem Raum Untergeschoss bis 4. Obergeschoss
ist eine Steckdose betriebsbereit, Leistung 230 V.

1.2 Bauwasser
Zapfstellen für Bauwasser befinden in den WC- Räumen,
Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, je Geschoss
1 Zapfstelle.

2. Reinigungskonzept =====

2.1 Lochfenster, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss
Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen her mit entsprechenden Leitern. Die mehrteiligen Lochfenster sind offenbar.
Zu reinigen sind die Lochfenster aller Haupt- und Innenhof- Fassaden.

Konstruktion der Lochfenster:
- Rahmen- und Flügelprofile als Holz Alu- System
- Verglasung als Mehrscheiben Isolierglas
- Beschläge aus Edelstahl
- Dichtungen aus APTK

2.1.1 Folgende Reinigungsleistungen sind zu erbringen:

- Reinigung der Rahmen- und Flügelprofile einschließlich Falze und Dichtungsprofile
- Reinigung Verglasung
- Reinigung der Beschläge

2.1.2 Art der Reinigung
- Die Reinigung der Rahmen- und Flügelprofile einschließlich Falze ist mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig durchzuführen.
Zur Beseitigung von stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht abrasiv wirkendes Faservlies verwendet werden. Hierdurch darf die Oberfläche der zu reinigenden Flächen jedoch nicht beschädigt werden.

- Für die Reinigung der Glasflächen ist klares Wasser mit einem geeigneten Reinigungsmittelzusatz zu ver-

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

wenden. Die Glasflächen sind streiflichtfrei, zweistufig, zu reinigen.

- Alle Aufkleber auf den Fensterscheiben und auf den Rahmen und Flügelprofilen sind im Zuge der Reinigung zu entfernen.

- Alle Beschlagsteile, verdecktligende und sichtbare Beschlagteile, sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen

- Alle Dichtgummis der Flügel sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen

2.2 PR- Fassade Innenhof, Erdgeschoss- 3. Obergeschoss
Die Reinigung der Pfosten- Riegelfassade erfolgt von innen bzw. von außen. Die Reinigung von innen erfolgt etagenweise mit einer Leiter bzw. Teleskopstange je nach technischer Ausstattung des Auftragnehmers, wenn in der jeweiligen Position nicht anders beschrieben.

Die Reinigung von außen erfolgt mit einer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Hebebühne. Der Auftragnehmer dieses Gewerks wird vom Auftraggeber die Funktionsweise der Hebebühne eingewiesen.

Konstruktion der PR- Fassade:

- Pfosten und Riegel aus Leichtmetallm Bautiefe bis ca. 250 mm, Baubreite ca. 80 mm
- Flügelprofile aus Leichtmetall für Fenster und Türen
- Verglasung als Mehrscheiben Isolierglas
- Beschläge aus Edelstahl
- Dichtungen aus APTK

2.2.1 Folgende Reinigungsleistungen sind zu erbringen:

- Reinigung der Rahmen- und Flügelprofile einschließlich Falze und Dichtungprofile
- Reinigung Verglasung
- Reinigung der Beschläge

2.2.2 Art der Reinigung

- Die Reinigung der Pfosten und Riegel sowie der Flügelprofile ist mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig auszuführen.

Zur Beseitigung von stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht abrasiv wirkendes Faservlies verwendet werden. Hierdurch darf die Oberfläche der zu reinigenden Flächen jedoch nicht beschädigt werden.

- Für die Reinigung der Glasflächen ist klares Wasser mit einem geeigneten Reinigungsmittelzusatz zu verwenden. Die Glasflächen sind streiflichtfrei, zweistufig, zu reinigen.

- Alle Aufkleber auf den Fensterscheiben und auf den Riegeln und Flügelprofilen sind im Zuge der Reinigung zu entfernen.

- Alle Beschlagsteile, verdecktligende und sichtbare Beschlagteile, sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen

- Alle Dichtgummis der Flügel sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen.

2.3 Ausgangstürelemente Erdgeschoss

Die Reinigung der Ausgangstürelemente erfolgt mit entsprechenden Leitern von innen und außen her. Die Ausgangstürelemente sind mehrteilig.

Zu reinigen sind die Ausgangstürelemente aller Haupt- und Innenhof- Fassaden.

Konstruktion der Lochfenster:

- Rahmen- und Flügelprofile als Holz Alu- System
- Verglasung als Mehrscheiben Isolierglas

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

- Beschläge aus Edelstahl
- Dichtungen aus APTK

2.3.1 Folgende Reinigungsleistungen sind zu erbringen:

- Reinigung der Rahmen- und Flügelprofile einschließlich Falze und Dichtungsprofile
- Reinigung Verglasung
- Reinigung der Beschläge

2.3.2 Art der Reinigung

- Die Reinigung der Rahmen- und Flügelprofile einschließlich Falze ist mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig durchzuführen. Zur Beseitigung von stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht abrasiv wirkendes Faservlies verwendet werden. Hierdurch darf die Oberfläche der zu reinigenden Flächen jedoch nicht beschädigt werden.

- Für die Reinigung der Glasflächen ist klares Wasser mit einem geeigneten Reinigungsmittelzusatz zu verwenden. Die Glasflächen sind streiflichtfrei, zweistufig, zu reinigen.

- Alle Aufkleber auf den Fensterscheiben und auf den Rahmen und Flügelprofilen sind im Zuge der Reinigung zu entfernen.

- Alle Beschlagsteile, verdecktligende und sichtbare Beschlagteile, sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen

- Alle Dichtgummis der Flügel sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen

2.4 Blechtüren, Untergeschoss, 4. Obergeschoss

Zu Reinigen sind die Außengangstüren aus lackiertem Stahlblech von innen und außen mit entsprechenden Leitern.

Konstruktion der Blechtüren:

- Umfassungszarge aus lackiertem Metall,
- Türflügel aus glattem Blech, lackiert
- Beschläge aus Edelstahl
- Dichtungen aus APTK

2.4.1 Folgende Reinigungsleistungen sind zu erbringen:

- Reinigung der Umfassungszarge einschließlich Falze
- Reinigung Türflügel aus Blech
- Reinigung der Beschläge

2.4.2 Art der Reinigung

- Die Reinigung der Rahmen- und Flügelprofile einschließlich Falze ist mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig durchzuführen. Zur Beseitigung von stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht abrasiv wirkendes Faservlies verwendet werden. Hierdurch darf die Oberfläche der zu reinigenden Flächen jedoch nicht beschädigt werden.

- Für die Reinigung der Blechflächen der Türflügel ist klares Wasser mit einem geeigneten Reinigungsmittelzusatz zu verwenden. Die Reinigung erfolgt zweistufig.

- Alle Aufkleber auf den Türkomponenten sind im Zuge der Reinigung zu entfernen.

- Alle Beschlagsteile, verdecktligende und sichtbare Beschlagteile, sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen

- Alle Dichtgummis der Flügel sind mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, zu reinigen

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2.5 Lichtkuppeln, Dachfläche über 3. OG
Zu Reinigen sind die Lichtkuppeln mit Aufsatzkranz aus Kunststoff von innen und außen. Die Lichtkuppeln sind nicht öffnbar.

2.5.1 Folgende Reinigungsleistungen sind zu erbringen:

- Reinigung des Aufsatzkranz von innen und der Lichtkuppel von innen und außen.

2.5.2 Art der Reinigung

- Die Reinigung aller sichtbaren Flächen ist mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig durchzuführen. Zur Beseitigung von stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht abrasiv wirkendes Faservlies verwendet werden. Hierdurch darf die Oberfläche der zu reinigenden Flächen jedoch nicht beschädigt werden.

- Alle Aufkleber sind im Zuge der Reinigung zu entfernen.

03.1

Schutzauflage Betonwerkstein im Gebäude

Schutzauflage der auf dem fertig gestellten Fußbodenbelag aus Werkstein im Gebäude für den Fahrweg der gesondert erfassten Hebebühne unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis liefern, verlegen, für die Dauer der eigenen Arbeiten vorhalten und nach Abschluß der eigenen Arbeiten wieder aufnehmen und zur eigenen Verwendung abfahren.

- Einbringweg zum Innenhof, Verlegort Erdgeschoss, im Gebäude, von der Eingangstür Nord-West bis zur Ausgangstür in den Innenhof

- Planbezeichnung Architekt:
Grundriss und Schnitzte, siehe beigegefügte Planunterlagen

- zu schützender Bodenbelag Verkehrsfläche Werkstein, Dicke 20 mm, im Mittelbett auf "schimmenden Zementestrich" verlegt

- Schutzauflage
Die Schutzauflage ist wie folgt anzubieten und auszuführen:

- Trennlage, zweilagig, aus 0,2 mm PE- Folie
Die Trennlage ist mit Nahht- und Stoßüberdeckung vollflächig verlegt

- Gummischrotmatte, Dicke 20 mm, vollflächig auf der vor stehenden PE- Folie stumpf gerstoßen verlegt.

- Vollflächige Auflage aus ca. 20 mm dicken Brettern
Die einzelnen Bretter sind gegen Verschieben zu sichern.

40,000 m2

03.2

Reinigung der PR- Fassade I- Hof, Außen, EG - 3. OG, Höhe ca. 15,00m

Baufeereinigung der über 4 Geschosse übergreifende Pfosten- Riegelfassade Innenhof, von Außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.

Der zur Fassadenreinigung notwendige Hebebühne wird vom Auftraggeber unendgeltlich zur Verfügung gestellt.

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,
Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt

Einbauort

- Innenhof, Ostseite, EG - 3. OG

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Konstruktion Pfosten- Riegelfassade Pfosten- Riegelfassade Aussenfassade besteht aus: - Riegel-Pfosten Fassade aus Aluminiumprofile - Fassadenfelder verglast, feststehend ca. 32 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - Fenster. einflülig, für Entrauchung, verglast ca. 4 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - Tür, einflülig, verglast - ca. 1 Stück, siehe Fassadenansicht Größe Pfosten- Riegelfassade - Höhe ca. 15,00 m - Breite, EG - 2. OG ca. 13,70 m - Breite 3. OG ca. 17,50 m Einbausituation Pfosten- Riegelfassade Die Einbausituation der Pfosten- Riegelfassade, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Leichtmetall-Profile einschließ-lich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen, - Reinigung der Fenster- und Türbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Gesamtfläche zu reinigende ca. 220 m2 (einseitig gemessen)				
03.3	1,000	St		
Reinigung der PR- Fassade I- Hof, Innen, EG - 3. OG, Höhe ca. 15,00m Baufeinsteinigung der über 4 Geschosse übergreifende Pfosten- Riegelfassade Innenhof, von Innen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Die Reinigung der Fassade erfolgt mit zugelassenen Leitern und Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist verpflichtet vor Ausführungsbeginn der Reinigungsarbeiten dem SiGeKo des Auftraggebers das Reinigungskonzept mit den zur Anwendung kommenden Leitern und Teleskopstangen vorzustellen und abzustimmen. Diese Leistung ist Gegenstand dieser Position und wird nicht gesondert vergütet Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt Einbauort - Innenhof, Ostseite, EG bis 3. OG Konstruktion Pfosten- Riegelfassade Pfosten- Riegelfassade Aussenfassade besteht aus: - Riegel-Pfosten Fassade aus Aluminiumprofile				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.4	- Fassadenfelder verglast, feststehend ca. 32 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - Fenster. einflügelig, für Entrauchung, verglast ca. 4 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - Tür, einflügelig, verglast - ca. 1 Stück, siehe Fassadenansicht Größe Pfosten- Riegelfassade - Höhe ca. 15,00 m - Breite, EG - 2. OG ca. 13,70 m - Breite 3. OG ca. 17,50 m Einbausituation Pfosten- Riegelfassade Die Einbausituation der Pfosten- Riegelfassade, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - lichte Abstand zwischen Fassade und Geschossdecke Regelfall ca. ca. 90 cm - Geschosshöhe bis ca. 7,00 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke - Treppenstufen Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Leichtmetall-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen, - Reinigung der Fenster- und Türbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Gesamtfläche zu reinigende ca. 220 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	St		
	Reinigung Lochfenster, Typ A1, EG, Größe 1,24 x 2,71 m			
	Baufeereinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.			
	Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position			
	Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt			
	Einbauort - Innenhof, EG			
	Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus:			
	- Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Fensterflügel, einflüglig, verglast - ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung - Größe Lochfenster - Höhe ca. 2,71 m - Breite ca. 1,24 m - Größe umlaufende Leibungsbekleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 8,00 m - Einbausituation Lochfenster - Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m - Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke - Reinigungsumfang - Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholzfurnier - Reinigung der Fensterbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. - Art der Reinigung - Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben - Anzahl Lochfenster - ca. 9 Stück - Gesamtfläche Lochfenster ca. 30 m² (einseitig gemessen) - Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 15,0 m²		
03.5	1,000	St		
		Reinigung Lochfenster, Typ A1, EG, Größe 1,24 x 2,71 m Baufeinreinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt Einbauort - Außenfassade, EG Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus: - Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Fensterflügel, einflüglig, verglast - ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung - Größe Lochfenster - Höhe ca. 2,71 m - Breite ca. 1,24 m - Größe umlaufende Leibungsbekleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 8,00 m - Einbausituation Lochfenster - Die Einbausituation der FPfosten- Riegelfassade, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m - Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke - Treppenstufen - Reinigungsumfang - Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholzfurnier - Reinigung der Fensterbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. - Art der Reinigung - Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben - Anzahl Lochfenster - ca. 91 Stück - Gesamtfläche Lochfenster ca. 310 m² (einseitig gemessen) - Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 145,0 m²		
03.6	1,000	St		
		Reinigung Lochfenster, Typ A1, 1-2. OG, Größe 1,24 x 2,43 m		
		Baufeereinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt Einbauort - Außenfassade, Innenhof, 1. und 2.OG Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig - Fensterflügel, einflügelig, verglast ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung Größe Lochfenster - Höhe ca. 2,43 m - Breite ca. 1,24 m Größe umlaufende Leibungsbekleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 7,50 m Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz-furnier - Reinigung der Fensterbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Anzahl Lochfenster ca. 152 Stück Gesamtfläche Lochfenster ca. 460 m² (einseitig gemessen) Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 110,0 m²		
03.7	1,000	St		
		Reinigung Lochfenster, Typ A2, 1. OG, Größe 1,24 x 2,43 m Baufeereinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt Einbauort - Außenfassade, Innenhof, 1. OG Konstruktion Lochfenster		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Die Lochfenster bestehen aus:		
		- Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig		
		- Fensterflügel, einflügelig, verglast ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht		
		- vierseitig umlaufende innere Leibungs- bekleidung		
		Größe Lochfenster		
		- Höhe ca. 2,43 m		
		- Breite ca. 1,24 m		
		Größe umlaufende Leibungsbekleidung		
		- Tiefe ca. 0,20 m		
		- Länge in der Abwicklung ca. 7,50 m		
		Einbausituation Lochfenster		
		Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen.		
		- Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m		
		Aufstellfläche Reinigungsleiter		
		- wagerechte Geschossdecke		
		Reinigungsumfang		
		Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen:		
		- alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis		
		- Reinigung der Glasflächen		
		- Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen		
		- Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz-furnier		
		- Reinigung der Fensterbeschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen.		
		Art der Reinigung		
		Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben		
		Anzahl Lochfenster		
		ca. 33 Stück		
		Gesamtfläche Lochfenster ca. 100 m ² (einseitig gemessen)		
		Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 48,00 m ²		
	1,000	St		
03.8		Reinigung Lochfenster, Typ A3, 1-3. OG, Größe 1,24 x 2,43 m		
		Baufeereinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen mit zugelassenen Leitern bzw. Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.		
		Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt		
		Einbauort		
		- Außenfassade, Innenhof, 1. - 3.OG		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.9	Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus: - Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig - Fensterflügel, einflügelig, verglast ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung Größe Lochfenster - Höhe ca. 2,43 m - Breite ca. 1,24 m Größe umlaufende Leibungsbekleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 7,50 m Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholzfurnier - Reinigung der Fensterbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben			
	Anzahl Lochfenster ca. 61 Stück			
	Gesamtfläche Lochfenster ca. 184 m ² (einseitig gemessen)			
	Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 90,00 m ²			
	1,000	St		
	Reinigung Lochfenster, Typ A4, 3. OG, Größe 1,24 x 2,43 m			
	Baufereinreinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.			
	Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position			
	Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt			
	Einbauort - Außenfassade, Innenhof, 3.OG			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus: - Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig - Fensterflügel, einflügelig, verglast ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung Größe Lochfenster - Höhe ca. 2,43 m - Breite ca. 1,24 m Größe umlaufende Leibungsbekleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 7,50 m Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz-furnier - Reinigung der Fensterbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Anzahl Lochfenster ca. 107 Stück Gesamtfläche Lochfenster ca. 322 m² (einseitig gemessen) Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 157,00 m²		
03.10	1,000	St		
		Reinigung Lochfenster, Typ A5, 2.-3. OG, Größe 1,24 x 2,43 m Baufeereinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Die Reinigung der Lochfenster erfolgt wie folgt: - innenseitig: mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. - Außenseite mit Hebebühne, bauseitig beigestellt Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt Einbauort - Außenfassade, Innenhof, 2.OG und 3. OG Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus: - Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig - Fensterteilung, Festfelder, verglast ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung Größe Lochfenster - Höhe ca. 2,43 m - Breite ca. 1,24 m Größe umlaufende Leibungsbekleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 7,50 m Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz-furnier - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Anzahl Lochfenster ca. 69 Stück Gesamtfläche Lochfenster ca. 207 m² (einseitig gemessen) Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 101,00 m² 1,000 St Reinigung Lochfenster, Typ A6, EG, Größe 1,24 x 3,39 m Baufeereinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Die Reinigung der Lochfenster erfolgt wie folgt: - innenseitig: mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.				

03.11

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Außenseite mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt Einbauort - Außenfassade, Innenhof, EG Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus: - Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig - Fensterteilung, Festfelder, verglast ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbe- kleidung Größe Lochfenster - Höhe ca. 3,39 m - Breite ca. 1,24 m Größe umlaufende Leibungsbekleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 9,25 m Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbe- kleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz- furnier - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Anzahl Lochfenster ca. 56 Stück Gesamtfläche Lochfenster ca. 235 m2 (einseitig gemessen) Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 56,00 m2		
	1,000	St		

03.12

Reinigung Lochfenster, Typ A7, 1.-2.OG, Größe 1,24 x 2,43 m

Baufeinsteinreinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Die Reinigung der Lochfenster erfolgt wie folgt:

- innenseitig:
mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.

- Außenseite
mit Hebebühne, bauseitig beigestellt

Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,
Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt

Einbauort
- Innenhof, 1. und 2. OG

Konstruktion Lochfenster
Die Lochfenster bestehen aus:

- Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig

- Fensterteilung, Festfelder, verglast
ca. 2 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht

- vierseitig umlaufende innere Leibungsbe-
kleidung

Größe Lochfenster

- Höhe ca. 2,43 m
- Breite ca. 1,24 m

Größe umlaufende Leibungsbe-
kleidung
- Tiefe ca. 0,20 m
- Länge in der Abwicklung ca. 7,50 m

Einbausituation Lochfenster
Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen.

- Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m

Aufstellfläche Reinigungsleiter
- wagerechte Geschossdecke

Reinigungsumfang
Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen:

- alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Dichtgummis
- Reinigung der Glasflächen
- Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen
- Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbe-
kleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz-
furnier
- Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen.

Art der Reinigung
Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben

Anzahl Lochfenster
ca. 68 Stück

Gesamtfläche Lochfenster ca. 205 m² (einseitig gemessen)

Gesamtfläche Leibungsbe-
kleidung; ca. 100,00 m²

1,000 St

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.13	Reinigung Fenstertür, Typ C, EG, Größe 2,74 x 3,67 m Baufeinsteinreinigung Fenstertürelement von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Die Reinigung des Fenstertürelements erfolgt von innen und außen mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig dreiseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt Einbauort - Innenhof, EG Konstruktion Fenstertürelement Die Lochfenster bestehen aus: - Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig - Türflügel, zweiflügelig, verglast ca. 1 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht - Oberlicht, verglast ca. 1 Stück, feststehend, Größe siehe Fassadenansicht - vierseitig umlaufende innere Leibungsbe- kleidung Größe Fenstertürelement - Höhe ca. 3,67 m - Breite ca. 2,74 m Größe umlaufende Leibungsbe- kleidung - Tiefe ca. 0,20 m - Länge in der Abwicklung ca. 10,00 m Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Glasflächen - Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeck- bleche aus beschichteten Leichtmetallblechen - Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbe- kleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz- furnier - Reinigung der Fensterbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Anzahl Lochfenster ca. 2 Stück Gesamtfläche Lochfenster ca. 20 m² (einseitig gemessen)			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 4,00 m ²			
03.14	1,000	St		
Reinigung Lochfenster, Typ D, 2.-3. OG, Größe 2,74 x 3,44 m				
Baufeinsteinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.				
Die Reinigung der Lochfenster erfolgt wie folgt:				
- innenseitig: mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.				
- Außenseite mit Hebebühne, bauseitig beigestellt				
Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position				
Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt				
Einbauort - Innenhof, 2.OG und 3. OG				
Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus:				
- Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig				
- Fensterteilung, Festfelder, verglast ca. 1 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht				
- vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung				
Größe Lochfenster				
- Höhe ca. 3,44 m				
- Breite ca. 2,74 m				
Größe umlaufende Leibungsbekleidung				
- Tiefe ca. 0,20 m				
- Länge in der Abwicklung ca. 9,60 m				
Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen.				
- Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m				
Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke				
Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen:				
- alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Dichtgummis				
- Reinigung der Glasflächen				
- Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen				
- Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz-furnier				
- Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen.				
Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Anzahl Lochfenster ca. 10 Stück			
	Gesamtfläche Lochfenster ca. 94 m2 (einseitig gemessen)			
	Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 19,00 m2			
03.15	1,000	St		
	Reinigung Lochfenster, Typ E1, EG, Größe 2,76 x 3,51 m			
	Baufeereinreinigung der Lochfenster von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.			
	Die Reinigung der Lochfenster erfolgt von innen und außen mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers. Die Reinigung der raumseitig vierseitig umlaufenden Holzverkleidung der Fensterleibung ist Gegenstand dieser Position			
	Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt			
	Einbauort - Außenfassade, EG			
	Konstruktion Lochfenster Die Lochfenster bestehen aus:			
	- Lochfenster aus Holz- Aluminiumprofilen, mehrteilig			
	- Fensterflügel, einflügelig, verglast ca. 3 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht			
	- Festfelder, verglast ca. 6 Stück, unterschiedliche Größen, siehe Fassadenansicht			
	- vierseitig umlaufende innere Leibungsbekleidung			
	Größe Lochfenster			
	- Höhe ca. 3,51 m			
	- Breite ca. 2,76 m			
	Größe umlaufende Leibungsbekleidung			
	- Tiefe ca. 0,20 m			
	- Länge in der Abwicklung ca. 9,80 m			
	Einbausituation Lochfenster Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen.			
	- Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m			
	Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke bzw. im Außenbereich befestigte Geländeoberfläche			
	Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen:			
	- alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis			
	- Reinigung der Glasflächen			
	- Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen			
	- Reinigung der vierseitig umlaufenden Leibungsbekleidung aus Holzwerkstoff, Oberfläche Echtholz-furnier			
	- Reinigung der Fensterbeschläge			
	- Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Art der Reinigung

Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben

Anzahl Lochfenster
ca. 1 Stück

Gesamtfläche Lochfenster ca. 10 m² (einseitig gemessen)

Gesamtfläche Leibungsbekleidung; ca. 2,00 m²

1,000 St

03.16

Reinigung der PR- Fassade Ostseite EG, Größe 29,10 x 3,55 m

Baufeereinigung der über eingeschossigen Pfosten-Riegelfassade Haupteingang Ostseite, von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.

Die Reinigung der Lochfenster erfolgt wie folgt:

- innenseitig:
mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.

- außenseitig
mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.

Architektenplan:

Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,
Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt

Einbauort

- Außenfassade, Ostseite, EG

Konstruktion Pfosten- Riegelfassade

Pfosten- Riegelfassade Aussenfassade besteht aus:

- Riegel-Pfosten Fassade aus Aluminiumprofile

- Fassadenfelder verglast, feststehend
ca. 42 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht

- Tür, einflügelig, verglast
ca. 1 Stück, siehe Fassadenansicht

- Tür, zweiflügelig, verglast
ca. 1 Stück, siehe Fassadenansicht

Größe Pfosten- Riegelfassade

- Höhe ca. 3,55 m
- Breite, ca. 29,08 m

Einbausituation Pfosten- Riegelfassade

Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen.

- Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m

Aufstellfläche Reinigungsleiter

- wagerechte Geschossdecke bzw. im Außenbereich befestigte Geländeoberfläche

Reinigungsumfang

Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen:

- alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis
- Reinigung der Glasflächen
- Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen
- Reinigung der Fensterbeschläge
- Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Art der Reinigung
Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben

Gesamtfläche
zu reinigende ca. 103 m² (einseitig gemessen)

1,000 St

03.17

Reinigung der PR- Fassade Westseite EG, Größe 8,31 x 3,55 m

Baufeereinigung der über eingeschossigen Pfosten-Riegelfassade Haupteingang Ostseite, von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.

Die Reinigung der Lochfenster erfolgt wie folgt:

- innenseitig:
mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.

- außenseitig
mit zugelassenen Leitern bzw Teleskopstangen je nach technischer Möglichkeit des Auftragnehmers.

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,
Fassadenansicht Innenhof, Gebäudeschnitt

Einbauort
- Außenfassade, Ostseite, EG

Konstruktion Pfosten- Riegelfassade
Pfosten- Riegelfassade Aussenfassade besteht aus:

- Riegel-Pfosten Fassade aus Aluminiumprofile

- Fassadenfelder verglast, feststehend
ca. 10 Stück, unterschiedliche Größe, siehe Fassadenansicht

- Tür, einflügelig, verglast
ca. 1 Stück, siehe Fassadenansicht

- Tür, zweiflügelig, verglast
ca. 1 Stück, siehe Fassadenansicht

Größe Pfosten- Riegelfassade

- Höhe ca. 3,55 m
- Breite, ca. 8,31 m

Einbausituation Pfosten- Riegelfassade
Die Einbausituation der Lochfenster ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen.

- Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m

Aufstellfläche Reinigungsleiter
- wagerechte Geschossdecke bzw. im Außenbereich befestigte Geländeoberfläche

Reinigungsumfang
Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen:

- alle beschichteten Holz- Aluminium-Profile einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis
- Reinigung der Glasflächen
- Reinigung der äußeren Fenstersohlbänke und Abdeckbleche aus beschichteten Leichtmetallblechen
- Reinigung der Fensterbeschläge
- Entfernen sämtlicher Aufkleber auf den Gläsern und Profilen.

Art der Reinigung
Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	bebeschrieben			
	Gesamtfläche zu reinigende ca. 30 m2 (einseitig gemessen)			
03.18	1,000	St		
Reinigung der Außentür, unterschiedliche Größen				
Baufeinsteinigung der ein- und zweiflügligen Ausgangstüranlagen in den Aussenfassaden der Vorpositionen von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss als Zulage zu der jeweiligen Position.				
Zu reinigen sind:				
- alle beschichteten Leichtmetall-Türprofile einschl. Falze, Anschläge, Dichtungen etc. - Reinigung der Glasflächen - Reinigung sämtlicher Beschläge und Türgriffe				
- Größe, RB- Maß: - ca. 3,00 x 2,65 m, 1 Stück - ca. 1,15 x 2,65 m, 1 Stück - ca. 1,40 x 2,65 m, 2 Stück - ca. 2,74 x 3,80 m, 2 Stück - ca. 2,74 x 3,67 m, 2 Stück				
- Anzahl der Türen: 8 Stück				
- Gesamtfläche: - ca. 58 m2 (einseitig gemessen)				
03.19	1,000	St		
Baufeinsteinigung Stahlblechtüren, unterschiedliche Größen				
Baufeinsteinigung der ein- und zweiflügligen Ausgangstüranlagen aus Stahlblech von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss.				
Architektenplan:				
Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, Fassadenansicht, Gebäudeschnitt				
Einbauort				
- Außenfassaden, UG bis 4. OG				
Konstruktion Stahlblechtüren				
Die Stahlblechtüren bestehen aus:				
- Umfassungszarge, gefälzt, glatte Oberfläche - Türblatt, gefälzt, glatte Oberfläche				
Oberfläche Umfassungszarge, Türblatt				
- allseitig lackiert				
Reinigungsumfang				
Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen:				
- allseitige Reinigung Umfassungszarge. einschließlich Falze - allseitige Reinigung Türblatt, einschließlich Falze, Anschläge, Dichtgummis - Reinigung der Türbeschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber auf Stahlflächen				
Art der Reinigung				
Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.20	Gesamtfläche - Anzahl Stahlblechtüren: 3 Stück - zu reinigen Gesamtfläche ca. 11 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	psch		
03.21	Baufeereinigung RWA-Anlagen Baufeereinigung der RWA- Anlagen von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Dachdecke über 3. Obergeschoss Die Reinigung der RWA- Anlagen erfolgt von innen mit einer zugelassenen Leiter und außen ohne Hilfsmittel von der Dachfläche her. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Dachaufsicht, Gebäudeschnitt Einbauort - Dachfläche über 3. Obergeschoss Konstruktion RWA- Anlage Die RWA- Anlagen bestehen aus: - Aufsatzkranz aus Kunststoff - Kuppel, flach aus extrudierten Copolyesterplatten Größe RWA- Anlage - ca. 1,10 x 1,10 - Höhe Aufsatzkranz ca. 0,60 m - Einbausituation RWA- Anlage Die Einbausituation der RWA- Anlagen ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 4,50 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - Reinigung des Aufsatzkranz von innen und der Lichtkuppel von innen und außen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Anzahl RWA- Anlagen ca. 2 Stück Gesamtfläche Lochfenster ca. 2,50 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	St		
03.21	Baufeereinigung Lichtkuppel Baufeereinigung der nicht offenbaren Lichtkuppeln von innen und außen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Dachdecke über 3. Obergeschoss Die Reinigung der Lichtkuppeln Anlagen erfolgt von innen mit einer zugelassenen Leiter und außen ohne Hilfsmittel von der Dachfläche her. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Dachaufsicht, Gebäudeschnitt Einbauort - Dachfläche über 3. Obergeschoss			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Konstruktion Lichtkuppel Die Lichtkuppel bestehen aus: - Aufsatzkranz aus Kunststoff - Kuppel, flach aus extrudierten Copolyesterplatten Größe Lichtkuppel - ca. 1,10 x 1,10 - Höhe Aufsatzkranz ca. 0,60 m - Einbausituation Lichtkuppel Die Einbausituation der Lichtkuppel ist im Detail den beigefügten Planunterlagen, Grundrisse und Schnitte zu entnehmen. - Arbeitshöhe bis ca. 4,50 m Aufstellfläche Reinigungsleiter - wagerechte Geschossdecke Reinigungsumfang Der zu erbringende Reinigungsumfang ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben. Dies sind insbesondere folgende Leistungen: - Reinigung des Aufsatzkranz von innen und der Lichtkuppel von innen und außen. Art der Reinigung Die Art der Reinigung ist in den "ZTV" zu diesem Titel beschrieben Anzahl Lichtkuppel ca. 7 Stück Gesamtfläche Lochfenster ca. 8,50 m² (einseitig gemessen)				
7,000	St			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04	Oberflächen im Gebäude Wand,Decke,Boden Kgr.: 398			

Zusätzliche Technische Hinweise zum Titel:
Baufeereinigung Oberflächen im Gebäude (ZTH)
=====

In diesem Titel ist insbesondere erfasst:

- Reinigung der Fußbodenflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss.
- Reinigung Wandoberflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss
- Reinigung Deckenuntersichten, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss
- Reinigung Treppengeländer und Absturzgeländer, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss
- Reinigung Aufzugskabinen mitz Türportalen

Neben den "Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis sind folgende Hinweise sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in den Einheitspreisen der Positionen enthalten:

1. Medienanschlüsse =====

Die Medienanschlüsse werden wie folgt zur Verfügung gestellt:

1.1 Baustrom:
In jedem Raum Untergeschoss bis 4. Obergeschoss ist eine Steckdose betriebsbereit, Leistung 230 V.

1.2 Bauwasser
Zapfstellen für Bauwasser befinden in den WC- Räumen, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, je Geschoss 1 Zapfstelle.

Reinigung der Fußbodenflächen

04.1 **Baufeereinigung Fußboden Estrich mit Anstrich**

Baufeereinigung der waagerechten Fußbodenflächen in Räumen und Verkehrsflächen sowie Aufzugsnachfahrten und Pumpensümpfen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss,

Einbauort
- Räume und Verkehrsflächen UG bis 4. OG, Aufzugsnachfahrten und Pumpensümpfe jeweils UG.

Raumart
- technische Betriebsräume, und Technikzentralen, Aufzugsnachfahrten, Pumpensümpfe

Material Fußbodenoberfläche
- Zementestrich, Oberfläche angestrichen: staubbindender/ ölbeständiger/ säurebeständiger Anstrich

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:

- Oberfläche vollflächig besenrein säubern.
- Durch geeignete Maßnahmen ist die Staubeentwicklung zu minimieren. Das anfallende Feggut ist einzusammeln, aus dem Gebäude heraus zu schaffen und zu entsorgen einschließlich der Entsorgungskosten.
Diese Leistung ist in Abstimmung mit der Bauleitung vorab auszuführen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.2	- einmalige feuchte Reinigung des Bodenbelags, zweistufig. Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungsmittel beizugeben. - einmalige gründliches nachspülen des Bodenbelags mit klarem Wasser, zweistufig. Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Bodenbelagsherstellers ist unbedingt einzuhalten Gesamtfläche ca. 2.000 m2 1,000 St Baufeereinigung Fußboden Keramikbelag Baufeereinigung der waagerechten Fußbodenflächen in Feuchträumen aus Keramik einschließlich Sockelfliesen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, Einbauort - Sanitärräume UG - 3. OG, Küchebereich EG Material Bodenbelag, Sockelfliesen - keramische Feinsteinzeugfliese, unglasiert Oberfläche eben, Trittsicherheit: R10 und R11 Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen: - Oberfläche vollflächig besenrein säubern. Durch geeignete Maßnahmen ist die Staubeentwicklung zu minimieren. Das anfallende Feggut ist einzusammeln, aus dem Gebäude heraus zu schaffen und zu entsorgen einschließlich der Entsorgungskosten. - Entfernen von Farbresten (Dispersionsfarbe) auf der Oberfläche des Bodenbelags in einem geeigneten Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Bodenbelags in kleinen Einzelflächen. - einmalige feuchte Reinigung des Bodenbelags, zweistufig. Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungsmittel beizugeben. - einmalige gründliches nachspülen des Bodenbelags mit klarem Wasser, zweistufig. Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Bodenbelagsherstellers ist unbedingt einzuhalten Gesamtfläche ca. 540 m2			
	1,000	St		
04.3	Baufeereinigung Fußboden Betonwerkstein Verkehrsfläche Baufeereinigung der waagerechten Fußbodenflächen der Verkehrsflächen aus Betonwerkstein unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, Einbauort - Verkehrsflächen UG - 3. OG sowie Treppenpodeste Material Bodenbelag, Sockelleiste - Betonwerksteinplatten in unterschiedlichen Größen, Oberfläche eben, Trittsicherheit: R10 - Sockelleiste aus Eiche, lasiert			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		- Oberfläche vollflächig besenrein säubern. Durch geeignete Maßnahmen ist die Staubentwicklung zu minimieren. Das anfallende Feggut ist einzusammeln, aus dem Gebäude heraus zu schaffen und zu entsorgen einschließlich der Entsorgungskosten. - Entfernen von Farbbrechen (Dispersionsfarbe) auf der Oberfläche des Bodenbelags in einem geeigneten Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Bodenbelags in kleinen Einzelflächen. - einmalige feuchte Reinigung des Bodenbelags, zweistufig. Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungsmittel beizugeben. - einmalige gründliches nachspülen des Bodenbelags mit klarem Wasser, zweistufig. - feuchtes abwischen der Sockelleiste		
		Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Bodenbelagsherstellers ist unbedingt einzuhalten		
		Gesamtfläche ca. 2.320 m ²		
		HINWEIS: Die Grundreinigung des Betonwerksteinbelags nach Abschluss der Verlegearbeiten erfolgt bauseits.		
04.4	1,000	St		
		Baufeinsteinreinigung Fußboden Betonwerkstein Trittstufen		
		Baufeinsteinreinigung der waagerechten Trittstufen der Geschosstreppen aus Betonwerkstein unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Treppen 1, Treppe 1, Treppe 3		
		Material Belag Trittstufe - Betonwerksteinplatten, Oberfläche eben, Trittsicherheit: R10		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		- Oberfläche vollflächig besenrein säubern. Durch geeignete Maßnahmen ist die Staubentwicklung zu minimieren. Das anfallende Feggut ist einzusammeln, aus dem Gebäude heraus zu schaffen und zu entsorgen einschließlich der Entsorgungskosten. - Entfernen von Farbbrechen (Dispersionsfarbe) auf der Oberfläche des Bodenbelags in einem geeigneten Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Bodenbelags in kleinen Einzelflächen. - einmalige feuchte Reinigung des Bodenbelags, zweistufig. Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungsmittel beizugeben. - einmalige gründliches nachspülen des Bodenbelags mit klarem Wasser, zweistufig.		
		Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Bodenbelagsherstellers ist unbedingt einzuhalten		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Abmessung Trittsufe
- ca. 0,30 x 1,50 m - ca. 0,49 x 1,50 m

Gesamtfläche ca. 70 m2

HINWEIS:
Die Grundreinigung des Betonwerksteinbelags nach Abschluss der Verlegearbeiten erfolgt bauseits.

1,000 St

04.5

Baufeinsteinreinigung Fußboden Betonwerkstein Setzstufen

Baufeinsteinreinigung der senkrechten Setzstufen der Geschosstreppen aus Betonwerkstein unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Treppen 1, Treppe 1, Treppe 3

Material Belag Setzstufe
- Betonwerksteinplatten, Oberfläche eben,
Trittsicherheit: R10

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:

- Entfernen von Farbbrechen (Dispersionsfarbe) auf der Oberfläche des Bodenbelags in einem geeigneten Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Bodenbelags in kleinen Einzelflächen.

- einmalige feuchte Reinigung des Bodenbelags, zweistufig.
Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungsmittel beizugeben.

- einmalige gründliches nachspülen des Bodenbelags mit klarem Wasser, zweistufig.

Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Bodenbelagsherstellers ist unbedingt einzuhalten.

Abmessung Setzstufe
- ca. 0,11 x 1,50 m

Gesamtfläche ca. 26 m2

HINWEIS:
Die Grundreinigung des Betonwerksteinbelags nach Abschluss der Verlegearbeiten erfolgt bauseits.

1,000 St

04.6

Baufeinsteinreinigung Sauberlaufmatten

Baufeinsteinreinigung der waagerechten Sauberlaufmatten im Bodenbelag aus Betonwerkstein unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss

Einbauort
- im Bereich der Haupt- und Nebeneingänge EG

Material Sauberlaufmatten
- Ripsstreifen aus Polypropylen mit Abstandshalter aus Gummi

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:

- Sauberlaufmatte aus dem Rahmen nehmen
- Untergrund aus Zementestrich mehrfaches Absaugen Belags
- Sauberlaufmatte wieder einlegen und mit einem Staubsauger reinigen

Gesamtfläche ca. 26,00 m2

1,000 St

04.7

Baufeinsteinigung Fußboden Linoleum

Baufeinsteinigung der waagerechten Fußbodenflächen der Räume us Linoleum unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Räume EG - 3. OG

Material Bodenbelag, Sockelleiste
- Linoleum- Bodenbelag mit Oberflächenvergütung, Bahnenware, alle Nähte verschweißt,
- Sockelleiste aus Eiche, lasiert

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:

- Oberfläche vollflächig besenrein säubern. Durch geeignete Maßnahmen ist die Staubentwicklung zu minimieren. Das anfallende Feggut ist einzusammeln, aus dem Gebäude heraus zu schaffen und zu entsorgen einschließlich der Entsorgungskosten.
- Entfernen von Farbresten (Dispersionsfarbe) auf der Oberfläche des Bodenbelags in einem geeigneten Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Bodenbelags in kleinen Einzelflächen.
- einmalige feuchte Reinigung des Bodenbelags, zweistufig.
Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungsmittel beizugeben.
- einmalige gründliches nachspülen des Bodenbelags mit klarem Wasser, zweistufig.
- feuchtes abwischen der Sockelleiste

Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Bodenbelagsherstellers ist unbedingt einzuhalten

Gesamtfläche ca. 2.400 m2

1,000 St

04.8

Baufeinsteinigung Fußboden Textil

Baufeinsteinigung der waagerechten Fußbodenflächen der Räume aus textilem Belag unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Räume EG - 3. OG

Material Bodenbelag, Sockelleiste
- Textiler Bodenbelag, Nadelfilz, Bahnenware,

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

- Sockelleiste aus Eiche, lasiert

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:

- mehrfaches Absaugen des textilen Belags
- feuchtes Abwischen der Sockelleiste

Gesamtfläche ca. 3.540 m2

1,000 St

04.9

Baufeereinigung Doppelbodenanlagen

Baufeereinigung des waagerechten Doppelbodens in der Räumen der Leitstelle unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Räume Leitstelle, 2. OG

Material Bodenbelag
- Nadelfilz, Plattenware

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:

- Abschnittsweise aufnehmen der einzelnen Platten des Doppelbodens, Plattengröße ca. 60 x 60 cm, die Doppelbodenplatten sind im Raum zur Wiederverlegung zwischenzulagern.

- Absaugen der Estrichfläche unterhalb des Doppelbodens
Hinweis:
Der Estrich ist mit einem staubbindenden Anstrich beschichtet

- Äußere Reinigung der Medientrassen und Medienleitungen unterhalb des Doppelbodens

- Abschnittsweise wieder Einbau der seitlich im Raum lagernden Doppelbodenplatten

- mehrfaches Absaugen des textilen Belags der Doppelbodenanlage

Anzahl Doppelbodenanlagen: 6 Stück

Gesamtfläche ca. 290 m2

1,000 St

04.10

Reinigung der Wandoberflächen

Baufeereinigung keramischen Wandbeläge

Baufeereinigung der Wandfliesen in den Feucht- und Naßräumen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Das Reinigen von technische Auslässe im Wandfliesenbelag wie Steckdosen und Schalter bzw ist Gegenstand dieser Position.

Die mit Dispersionsfarbe gestrichenden Wandflächen oberhalb der Wandfliesen dürfen durch die Reinigungsarbeiten nicht verschmutzt werden.

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Feucht- und Naßräume

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Material Wandfliese - Steingutfliese, matt glasiert, Oberfläche eben		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		- Entfernen von Farbbreuten (Dispersionsfarbe) auf der Oberfläche des Wandfliesenbelags in einem geeignetem Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Wandbelags in kleinen Einzelflächen.		
		- einmalige feuchte Reinigung des Wandbelags, zweistufig. Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungsmittel beizugeben.		
		- einmalige gründliches nachspülen des Wandbelags mit klarem Wasser, zweistufig.		
		Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Wandfliesenherstellers ist einzuhalten		
		Höhe Wandfliesenbelag: ca. 2,10 m.		
		Gesamtfläche ca. 900 m ²		
04.11	1,000	St Baufeereinigung Wandspiegel Sanitärräume Baufeereinigung der Wandspiegel aus Floatglas in den Feucht- und Naßräumen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Feucht- und Naßräume		
		Material Wandfliese - Floatglas		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		- Entfernen von Farbbreuten (Dispersionsfarbe) auf der Oberfläche des Wandspiegel in einem geeignetem Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Wandspiegels in kleinen Einzelflächen.		
		- zweimaliges gründliches säubern des Wandspiegels mit mit klarem Wasser, zweistufig.		
		Anzahl Wandspiegel ca. 31 Stück Gesamtfläche ca. 27 m ²		
04.12	1,000	St Baufeereinigung Wandflächen Dispersionsfarbe, EG - 3. OG, H 3,80 m Baufeereinigung der mit Dispersionsfarbe gestrichenen Wandflächen sowie Stützen in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Das Reinigen von technische Auslässe in den gestrichenen Wand- und Stützenflächen wie Steckdosen und Schalter ist Gegenstand dieser Position.		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Räume und Verkehrsflächen einschließlich Treppenhäuser		
		Material Wandanstrich		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- matte Dispersionsfarbe, Naßabriebklasse 1, Farbe in der Regel weiss		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		Die Wandfarbe darf hierdurch nicht verschmutzt werden.		
		- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Wandauslässe wie Schalter, Steckdosen, Schilder, Lüftungsauslässe etc		
		Arbeitshöhe		
		- bis ca. 3,80 m		
		Gesamtfläche ca. 19.300 m2		
04.13	1,000	St		
		Baufeinsteinreinigung Wandflächen Dispersionsfarbe, EG-3. OG, H 3,81-7,00 m		
		Baufeinsteinreinigung der mit Dispersionsfarbe gestrichenen Wandflächen sowie Stützen in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Das Reinigen von technische Auslässe in den gestrichenen Wand- und Stützenflächen wie Steckdosen und Schalter ist Gegenstand dieser Position.		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort		
		- Räume, 2. OG Leitstelle		
		Material Wandanstrich		
		- matte Dispersionsfarbe, Naßabriebklasse 1, Farbe in der Regel weiss		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		Die Wandfarbe darf hierdurch nicht verschmutzt werden.		
		- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Wandauslässe wie Schalter, Steckdosen, Schilder, Lüftungsauslässe etc		
		Arbeitshöhe		
		- ca. 3,81 m - 7,00 m		
		Gesamtfläche ca. 700 m2		
04.14	1,000	St		
		Baufeinsteinreinigung Wandflächen mit Dispersionsfarbe, UG, 4. OG		
		Baufeinsteinreinigung der mit Dispersionsfarbe gestrichenen Wandflächen sowie Stützen in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Das Reinigen von technische Auslässe in den gestrichenen Wand- und Stützenflächen wie Steckdosen und Schalter ist Gegenstand dieser Position.		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Untergeschoss und 4. Obergeschoss,		
		Einbauort		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Technikräume, Technikzentralen sowie Verkehrsflächen		
		Material Wandanstrich		
		- matte Dispersionsfarbe, Naßabriebklasse 1, Farbe weiss		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung		
		Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		Die Wandfarbe darf hierdurch nicht verschmutzt werden.		
		- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Wandauslässe wie Schalter, Steckdosen, Schilder, Lüftungsauslässe etc		
		Gesamtfläche ca. 3.900 m2		
04.15	1,000	St		
		Baufeinsteinreinigung Wandflächen mit Dispersionsfarbe, UG, 4. OG		
		Baufeinsteinreinigung der mit imprägnierten Sichtbetonwände unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Das Reinigen von technischen Auslässe in den imprägnierten Wand wie Steckdosen und Schalter ist Gegenstand dieser Position.		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Untergeschoss und 3. Obergeschoss,		
		Einbauort		
		- Treppenhaus 2 und Treppenhaus 3		
		Material Imprägnierung		
		- matte einkomponentige, chemisch beständige, transparente Versiegelung		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung		
		Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		Die Wandfarbe darf hierdurch nicht verschmutzt werden.		
		- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Wandauslässe wie Schalter, Steckdosen		
		Arbeitshöhe		
		- bis ca. 7,00 m		
		Gesamtfläche ca. 720 m2		
04.16	1,000	St		
		Baufeinsteinreinigung Wandflächen Akustikpaneel H bis 7,00 m		
		Baufeinsteinreinigung der mit mit Akustikpaneel aus Holzwerkstoffplatten bekleideten Wandflächen in Räumen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Das Reinigen von technischen Auslässe in den gestrichenen Wand- und Stützenflächen wie Steckdosen und Schalter ist Gegenstand dieser Position.		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort		
		- Räume, 2. OG Leitstelle		
		Material Akustikpaneel		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Holzpaneele mit Lamellenoberfläche, furniert		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		Die Akustikpaneele dürfen hierdurch nicht verschmutzt werden.		
		- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Wandauslässe wie Schalter, Steckdosen, Schilder, Lüftungsauslässe etc		
		Arbeitshöhe		
		- ca. 7,00 m		
		Gesamtfläche ca. 265 m2		
04.17	1,000	St		
		Baufeereinreinigung Wandbekleidung Holzwerkstoff, H bis 3,80 m		
		Baufeereinreinigung der mit mit glatten Paneelen aus Holzwerkstoffplatten bekleideten Wandflächen in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Das Reinigen von technische Auslässe in den gestrichenen Wand- und Stützenflächen wie Steckdosen und Schalter ist Gegenstand dieser Position		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort		
		- Räume, Verkehrsflächen		
		Material Wandpaneele		
		- Holzpaneele mit glatter Oberfläche, furniert		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen:		
		Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		Die Holzpaneele dürfen hierdurch nicht verschmutzt werden.		
		- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Wandauslässe wie Schalter, Steckdosen etc		
		Arbeitshöhe		
		- bis ca. 3,80 m		
		Gesamtfläche ca. 535 m2		
04.18	1,000	St		
		Baufeereinreinigung WC- Trennwandanlagen		
		Allseitige Baufeereinreinigung der WC- Trennwandanlagen in den WC- und Duschräumen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Die Reinigung der Türanlagen innerhalb der WC- Trennwände einschließlich Beschläge ist Gegenstand dieser Position.		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort		
		- WC- und Duschräume		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Material WC- Trennwände - Holzwerkstoff mit miot glatter Melaminharz- beschichtung, Rahmen und Kopfprofil aus Leichtmetall.		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen: - einmalige feuchte Reinigung des aller Oberflächen der WC- Trennwandanlagen, zweistufig. Dem Reinigungswasser ist ein geeignetes Reinigungs- mittel beizugeben. - einmalige gründliches nachspülen des aller Ober- flächen der WC- Trennwandanlagen klarem Wasser, zweistufig. Der Einsatz der Reinigungsmittel ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen. Die Pflegeanleitung des Wandfliesenherstellers ist einzuhalten		
		Höhe WC- Trennwandanlagen - ca. 2,00 m.		
		Anzahl WC- Trennwandanlagen ca. 10 Stück		
		Gesamtfläche ca. 64 m ² (einseitig gemessen)		
	1,000	St		
04.19		Reinigung der Deckenuntersichten Baufeereinigung Deckenuntersichten, Gika glatt, UG bis 3.OG Baufeereinigung der mit Dispersionsfarbe gestrichenen Untersichten von Abhangdecken in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungs- verzeichnis. Das Reinigen von technische Auslässe in den Unterhangdecken wie Lüftungsgitter ist Gegenstand dieser Position. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Räume, Verkehrsflächen Material Deckenanstrich - matte Dispersionsfarbe, Naßabriebklasse 1, Farbe in der Regel weiss Konstruktion Unterhangdecke - geschlossene Gipskartonplatte Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller Deckenuntersichten mit einem hellen Besen von losem Staub. Die Deckenfarbe, weiß, darf hierdurch nicht ver- schmutzt werden. - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeigne- tem Reinigungsmittelzusatz aller Deckenauslässe wie z.B. Lüftungsauslässe, Tellerventile etc. - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeigne- tem Reinigungsmittelzusatz der lackierten Revisions- klappen Arbeitshöhe - ca. 3,81 m Gesamtfläche ca. 860 m ²		
	1,000	St		

04.20

Baufeereinigung Deckenuntersichten, Gika glelocht, UG bis 3.OG

Baufeereinigung der mit Dispersionsfarbe gestrichenen
Untersichten von Abhangdecken in Räumen und
Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen
Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		"Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungs- verzeichnis. Das Reinigen von technische Auslässe in den Unterhangdecken wie Lüftungsgitter ist Gegenstand dieser Position. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Räume, Verkehrsflächen Material Deckenanstrich - matte Dispersionsfarbe, Naßabriebklasse 1, Farbe in der Regel weiss Konstruktion Unterhangdecke - gelochte Gipskartonplatte Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller Deckenuntersichten mit einem hellen Besen von losem Staub. Die Deckenfarbe, weiß, darf hierdurch nicht verschmutzt werden. - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Deckenauslässe wie z.B. Lüftungsauslässe, Tellerventile etc. - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz der lackierten Revisionsklappen Arbeitshöhe - ca. 3,81 m Gesamtfläche ca. 4.150 m2		
04.21	1,000	St		
		Baufeinsteinigung senkrechte Abschottungen, Gika glatt, H 0,15 - 0,80 m Baufeinsteinigung der mit Dispersionsfarbe gestrichenen senkrechten Abschottungen bei Höhengsprünge der in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Räume und Verkehrsflächen Material Anstrich Abschottungen - matte Dispersionsfarbe, Naßabriebklasse 1, Farbe in der Regel weiss Konstruktion Abschottungen - geschlossene Gipskartonplatte Höhe Abschottungen - ca. 0,15 - 0,80 m Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt auszuführen: Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub. Die Wandfarbe darf hierdurch nicht verschmutzt werden. Arbeitshöhe - bis ca. 3,80 m Gesamtfläche ca. 550 m2		
04.22	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Deckenuntersichten, Holz, H ca. 7,00 m Baufeinsteinigung der Akustikunterhangdecke aus		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Holzpaneelen in Räumen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungverzeichnis. Das Reinigen von technische Auslässe in den Unterhangdecken wie Lüftungsgitter ist Gegenstand dieser Position. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Räume, Leitstelle 2. Obergeschoss Material Akustikpaneel - Holzpaneele mit Lamellenoberfläche, furniert Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub. Die Akustikpaneele dürfen hierdurch nicht verschmutzt werden. - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Decken-auslässe wie Lüftungsauslässe - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittelzusatz der lackierten Revisionsklappen Arbeitshöhe - ca. 7,00 m Gesamtfläche ca. 355 m2		
04.23	1,000	St		
		Baufeinsteinreinigung Deckenuntersichten, Holz, H ca. 3,80 m Baufeinsteinreinigung der Akustikunterhangdecke aus Holzpaneelen in Räumen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungverzeichnis. Das Reinigen von technische Auslässe in den Unterhangdecken wie Lüftungsgitter ist Gegenstand dieser Position. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Räume, Verkehrsflächen EG - 3. OG Material Akustikpaneel - Holzpaneele mit Lamellenoberfläche, furniert Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub. Die Akustikpaneele dürfen hierdurch nicht verschmutzt werden. - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Decken-auslässe wie Lüftungsauslässe - feuchtes wischen mit klarem Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittelzusatz der lackierten Revisionsklappen Arbeitshöhe - ca. 3,80 m Gesamtfläche ca. 325 m2		
04.24	1,000	St		
		Kopie von Baufeinsteinreinigung senkrechte Abschottungen, Gika glatt, H0,15 - 0,80 m Baufeinsteinreinigung der senkrechten Abschottungen aus Holzpaneelen bei Höhengsprünge der in Räumen und		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Räume, Verkehrsflächen EG - 3. OG		
		Material Akustikpaneel - Holzpaneele mit Lamellenoberfläche, furniert		
		Höhe Abschottungen - ca. 0,15 - 0,80 m		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller senkrechten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub. Die Akustikpaneele dürfen hierdurch nicht verschmutzt werden.		
		Arbeitshöhe - ca. 3,80 m		
		Gesamtfläche ca. 70 m ²		
04.25	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Deckenuntersichten, SB, H ca. 3,81 m, EG bis 3.OG		
		Baufeinsteinigung der unbehandelten Sichtbetondecken sowie von Sichtbetonunterzügen in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Räume, Verkehrsflächen		
		Material Sichtbetondecke - Ortbeton, unbehandelt		
		Konstruktion Sichtbetondecke - glatte Schalung mit regelmäßigen Stößen		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller Deckenuntersichten mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		Arbeitshöhe - ca. 3,81 m		
		Gesamtfläche ca. 1.400 m ²		
04.26	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Deckenuntersichten, SB, H ca. 7,00 m, EG bis 3.OG		
		Baufeinsteinigung der unbehandelten Sichtbetondecken sowie von Sichtbetonunterzügen in Räumen und Verkehrsflächen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Verkehrsflächen, Dachdecke in den Treppenhäusern		
		Material Sichtbetondecke - Ortbeton, unbehandelt		
		Konstruktion Sichtbetondecke - glatte Schalung mit regelmäßigen Stößen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.27	Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller Deckenuntersichten mit einem hellen Besen von losem Staub. Arbeitshöhe - ca. 7,00 m Gesamtfläche ca. 40 m2			
	1,000	St		
04.28	Baufeereinigung Podestuntersichten, SB, H ca. 3,81 m, UG bis 3.OG Baufeereinigung der unbehandelten Sichtbetondecken der Treppenpodeste in den Treppenhäusern unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Treppenhäuser Material Sichtbetondecke - Ortbeton, unbehandelt Konstruktion Sichtbetondecke - glatte Schalung mit regelmäßigen Stößen Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller Deckenuntersichten mit einem hellen Besen von losem Staub. Arbeitshöhe - ca. 3,81 m Gesamtfläche ca. 214 m2			
	1,000	St		
04.29	Baufeereinigung TR- Laufuntersicht TR1, SB, H ca. 3,81 m Baufeereinigung der unbehandelten Untersichten der geneigten Treppenläufe aus Sichtbetondecken unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Treppenhäuser, TR1 Material Treppenlauf - Ortbeton, unbehandelt Konstruktion Treppenlauf - glatte Schalung mit regelmäßigen Stößen Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Treppenlaufuntersichten mit einem hellen Besen von losem Staub. Arbeitshöhe - ca. 3,81 m Gesamtfläche ca. 41 m2			
	1,000	St		
04.29	Baufeereinigung TR- Laufuntersicht TR2, TR3, SB, H ca. 3,81 m Baufeereinigung der unbehandelten Untersichten der geneigten Treppenläufe aus Sichtbetondecken unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.			
	1,000	St		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Treppenhäuser, T2, TR3

Material Treppenlauf
- Betonfertigteil, unbehandelt

Konstruktion Treppenlauf
- glatte Schalung mit regelmäßigen Stößen

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Treppenlaufuntersichten mit einem hellen Besen von losem Staub.

Arbeitshöhe
- ca. 3,81 m

Gesamtfläche ca. 96 m2

1,000 St

Reinigung der Geländer Treppenhaus

04.30

Baufeereinigung Treppengeländer, Absturzgeländer TR1, EG bis 3.OG

Allseitige Baufeereinigung des Treppengeländers mit Handlauf sowie der Absturzgeländer am freien Treppengrand und freien Absturzkanten im Foyer aus Stahlblech unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Foyer, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss

Material Treppengeländer
- geschlossenes Stahlblech mit glatter Oberfläche, lackiert, alle Stöße verschweißt

Material Handlauf
- Holzhandlauf aus Eiche, lasiert

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen aller senkrechten und waagerechten bzw. geneigten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.

- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz Stahlblechflächen und aller Flächen des Holzhandlaufs

Höhe Treppengeländer, Absturzgeländer
- ca. 0,70 - 1,00 m

Arbeitshöhe
- 1,00 bis ca. 3,80 m

Gesamtfläche ca. 250 m2 (einseitig gemessen)

1,000 St

04.31

Baufeereinigung Treppengeländer, Absturzgeländer TR2, TR3, UG - 3.OG

Allseitige Baufeereinigung des Treppengeländers mit Handlauf sowie der Absturzgeländer am freien Treppengrand und freien Absturzkanten in den Treppenhäusern 2 und 3 aus Stahlprofilen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis.

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Einbauort
- TR2 und TR3, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss

Material Treppengeländer, Absturzgeländer
- Profile aus Flachstahl mit glatter Oberfläche, lackiert

Konstruktion Treppen-, Absturzgeländer
- Konsolen am Treppenlauf
- Untergurt
- senkrechte Füllstäbe
- Obergurt

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen aller senkrechten und waagerechten bzw. geneigten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub.

- feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Stahlprofile und Konsolen, allseitig

Arbeitshöhe
- 1,00 bis ca. 3,80 m

Gesamtfläche ca. 450 m² (einseitig gemessen)

Allseitige, vollflächige Baufinreinigung des Treppengeländers mit Handlauf, Treppenhäuser UG bis 3.OG, gemäß Ausführungsplanung und ATV.

Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- Entfernen von geringen Farbbreuten (Lackfarbe) auf der Oberfläche des lackierten Stahl in einem geeignetem Reinigungsverfahren ohne mechanische Beschädigung des Handlaufs.

- feuchtes abwischen aller Bauteile des Geländers, zweistufig, mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz.

- Material Brüstungsgeländer:
Geländerrahmen aus Flachstahlprofilen, Pfostenabstand bis ca. 1,2 m
Füllung aus Stahlstreckmetall feuerverzinkt
Handlauf aus Stahlrundrohr feuerverzinkt, D= ca. 50mm

- Gesamthöhe Brüstungsgeländer:
ca. 1,4 m

- Abmessung je Treppenhaus:
- Gesamtlänge Brüstungsgeländer:
ca. 45 m

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	- Fläche Brüstungsgeländer: ca. 60 m2 - Ort: Treppenhaus 1, 2 und 3, UG bis 3.OG			
04.32	1,000	St		
	Baufeinsteinigung Handlauf wandseitig Treppen UG bis 3.OG Allseitige Baufeinsteinigung des der wandseitigen Handläufe in den Treppenhäusern 2 und 3 m Foyer aus Holz unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungverzeichnis. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - TR2 und TR3, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss Material Handläufe - Holz, Eiche, rund, lasiert mit Abstandhalter aus lackiertem Stahl Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen aller senkrechten und waagerechten bzw. geneigten Oberflächen mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Wischen mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz aller Holzoberflächen, Konsolen Arbeitshöhe - 1,00 m Gesamtlänge ca. 65 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05	Innentüranlagen Kgr.: 398			

Zusätzliche Technische Hinweise zum Titel:
Baufeinsteinigung Innentüren (ZTH)
=====

In diesem Titel ist insbesondere erfasst:

- Reinigung der Stahlblechtüren mit lackierter Oberfläche einschließlich Beschläge, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss.

- Reinigung der Raamtüren aus Holzwerkstoff mit furnierter Oberfläche einschließlich Beschläge Untergeschoss bis 3. Obergeschoss

- Reinigung der Raamtüren aus Holzwerkstoff mit kunststoffbeschichteter furnierter Oberfläche einschließlich Beschläge, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss

1. Medienanschlüsse
=====

Die Medienanschlüsse werden wie folgt zur Verfügung gestellt:

1.1 Baustrom:
In jedem Raum Untergeschoss bis 4. Obergeschoss ist eine Steckdose betriebsbereit, Leistung 230 V.

1.2 Bauwasser
Zapfstellen für Bauwasser befinden in den WC- Räumen, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, je Geschoss 1 Zapfstelle.

Reinigung der Blechtüren

05.1 **Baufeinsteinigung Stahlblechtüren, 1,01 x 2,13 m**

Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der einflügeligen Stahlblechtüren, bestehend aus Zarge, Türblatt und Beschlägen, unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss.

Architektenplan:
Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss,

Einbauort
- Untergeschoss bis 4. Obergeschoss

Material Stahlblechtüren
- glattes Stahlblech, lackiert

Konstruktion Stahlblechtüren
- geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge mit einem hellen Besen von losem Staub.

- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge

- Entfernen sämtlicher Aufkleber

Anzahl Türanlagen 36 Stück

Größe Türanlagen ca. 1,01 x 2,13 m

Gesamtfläche Türen ca. 77,00 m2 (einseitig gemessen)

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.2	1,000 St	Baufeinsteinigung Stahlblechtüren, 1,28 x 2,25 m Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der einflügligen Stahlblechtüren, bestehend aus Zarge, Türblatt und Beschlägen, unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, Einbauort - Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Material Stahlblechtüren - glattes Stahlblech, lackiert Konstruktion Stahlblechtüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 10 Stück Größe Türanlagen ca. 1,28 x 2,25 m Gesamtfläche Türen ca. 29,00 m2 (einseitig gemessen)		
05.3	1,000 St	Baufeinsteinigung Stahlblechtüren, 1,76 x 2,63 m Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der zweiflügligen Stahlblechtüren, bestehend aus Zarge, Türblatt und Beschlägen, unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, Einbauort - Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Material Stahlblechtüren - glattes Stahlblech, lackiert Konstruktion Stahlblechtüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 1 Stück		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Größe Türanlagen ca. 1,76 x 2,63 m		
		Gesamtfläche Türen ca. 5,00 m2 (einseitig gemessen)		
05.4	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Stahlblechtüren, 2,26 x 2,51 m		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der zweiflügligen Stahlblechtüren, bestehend aus Zarge, Türblatt und Beschlägen, unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss,		
		Einbauort - Untergeschoss bis 4. Obergeschoss		
		Material Stahlblechtüren - glattes Stahlblech, lackiert		
		Konstruktion Stahlblechtüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 4 Stück		
		Größe Türanlagen ca. 2,26 x 2,51 m		
		Gesamtfläche Türen ca. 23,00 m2 (einseitig gemessen)		
05.5	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Stahlblechklappen, 0,60 x 0,60 m		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der einflügligen Stahlblechklappen, bestehend aus Zarge, Klappenblatt und Beschlägen, unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss.		
		Die Unterkante der Stahlblechklappen liegt bei ca. 2,50 m über Fußboden. Die notwendige Leitern sind im Einheitspreis dieser Position enthalten.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 4. Obergeschoss,		
		Einbauort - Untergeschoss bis 4. Obergeschoss		
		Material Stahlblechklappen - glattes Stahlblech, lackiert		
		Konstruktion Stahlblechklappen - geschlossenes Klappenblatt mit Eckzarge, Beschläge		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Klappenanlage, Klappenblatt mit Beschläge sowie Klappenzarge mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Klappenanlagen 22 Stück		
		Größe Klappenanlagen ca. 0,50 x 0,50 - 0,60 x 0,60 m		
		Gesamtfläche Türen ca. 8,00 m2 (einseitig gemessen)		
	1,000	St		
05.6		Reinigung Raamtüren aus Holzwerkstoff		
		Baufeinsteinigung Holztür, Typ A1, 1,01 x 2,51 m		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der einflügligen Holztüranlage mit Oberlicht, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendes Oberlicht unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort		
		- Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Türtyp		
		- A1		
		Material Holztüranlage mit Oberlicht		
		- Zarge:		
		Holzwerkstoff, Echtholzfurnier		
		- Türblatt		
		Holzwerkstoff, Echtholzfurnier		
		- Oberlicht, feststehend		
		VSG bzw. Brandschutzglas		
		Konstruktion Holztüren		
		- geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge sowie feststehendes Oberlicht		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung		
		Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 201 Stück		
		Größe Türanlagen ca. 1,01 x 2,51 m		
		Gesamtfläche Türen ca. 510 m2 (einseitig gemessen)		
	1,000	St		
05.7		Reinigung Holztür, Typ A2, 1,01 x 2,51 m		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der einflügligen Holztüranlage mit Oberlichtblende, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehende Oberlichtblende unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Architektenplan:		
		Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort		
		- Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Türtyp - A2 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Oberlichtblende Holzwerkstoff, Echtholzfurnier Konstruktion Holztüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge sowie feststehende Oberlichtblende Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 106 Stück Größe Türanlagen ca. 1,01 x 2,51 m Gesamtfläche Türen ca. 269 m2 (einseitig gemessen)		
05.8	1,000	St		
		Baufeinsteinreinigung Holztür, Typ A3, 1,01 x 2,51 m Allseitige, vollflächige Baufeinsteinreinigung der einflügeligen Holztüranlage mit Oberlichtblende, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehende Oberlichtblende unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - A3 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet - Türblatt Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet - Oberlicht, feststehend Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet Konstruktion Holztüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge sowie feststehende Oberlichtblende Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Anzahl Türanlagen 12 Stück

Größe Türanlagen ca. 1,01 x 2,51 m

Gesamtfläche Türen ca. 30 m2 (einseitig gemessen)

1,000 St

05.9

Baufeinsteinigung Holztür, Typ A4, 1,01 x 2,51 m

Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der einflügeligen Holztüranlage, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.

Architektenplan:

Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort

- Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss

Türtyp

- A4

Material Holztüranlage

- Zarge:

Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet

- Türblatt

Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet mit rechteckigem Glasausschnitt

Konstruktion Holztüren

- geschlossenes Türblatt mit Glasausschnitt, Umfassungszarge und Beschläge

Reinigungsumfang, Art der Reinigung

Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.

- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge

- Entfernen sämtlicher Aufkleber

Anzahl Türanlagen 3 Stück

Größe Türanlagen ca. 1,01 x 2,51 m

Gesamtfläche Türen ca. 8 m2 (einseitig gemessen)

1,000 St

05.10

Baufeinsteinigung Holztür, Typ A5, 1,01 x 2,51 m

Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der einflügeligen Holztüranlage mit Oberlicht, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendes Oberlicht unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.

Architektenplan:

Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort

- Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss

Türtyp

- A5

Material Holztüranlage mit Oberlicht

- Zarge:

Holzwerkstoff, Echtholzfurnier

- Türblatt

Holzwerkstoff, Echtholzfurnier mit

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		rechteckigem Glasausschnitt		
		- Oberlicht, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas		
		Konstruktion Holztüren		
		- geschlossenes Türblatt mit Glasausschnitt, Umfassungszarge und Beschläge		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 12 Stück		
		Größe Türanlagen ca. 1,01 x 2,51 m		
		Gesamtfläche Türen ca. 31 m2 (einseitig gemessen)		
05.11	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Holztür, Typ D2, 0,76 x 2,01 m		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der ein- flügligen Holztüranlage, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Untergeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Türtyp - D2		
		Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet		
		- Türblatt Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet		
		Konstruktion Holztüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Be- schläge		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 6 Stück		
		Größe Türanlagen ca. 0,76 x 2,01 m		
		Gesamtfläche Türen ca. 12 m2 (einseitig gemessen)		
05.12	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Holztür, Typ D3, 0,88 x 2,01 m		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der ein- flügligen Holztüranlage, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		"Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Untergeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - D3 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet - Türblatt Holzwerkstoff, Kunststoff beschichtet Konstruktion Holztüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 36 Stück Größe Türanlagen ca. 0,88 x 2,01 m Gesamtfläche Türen ca. 64 m2 (einseitig gemessen)		
05.13	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Holztür, Typ B1.1, 2,26 x 3,00 m Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der zwei-flügligen Holztüranlage mit Oberlicht, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendes Oberlicht unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - B1.1 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Oberlicht, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holztüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge sowie feststehendes Oberlicht Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.14	- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 2 Stück Größe Türanlagen ca. 2,26 x 3,00 m Gesamtfläche Türen ca. 14 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	St	_____	_____
05.14	Baufeinsteinigung Holztür, Typ Bl.2, 1,76 x 2,51 m Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der zwei-flügligen Holztüranlage, bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - Bl.2 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, Echtholzfurnier Konstruktion Holztüren - geschlossenes Türblatt mit Umfassungszarge, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 1 Stück Größe Türanlagen ca. 1,76 x 2,51 m Gesamtfläche Türen ca. 4 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	St	_____	_____
05.15	Reinigung Mobile Trennwand Baufeinsteinigung mobile Trennwand, 11,30 x 3,00 m Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der mehrteiligen, mobilen Trennwand, unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss Material mbile Trennwand - Laufschiene: Leichtmetall, beschichtet			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Elemente einzeln verfahrbare Elemente,, Elemente aus Holzwerkstoff mit Echtholzfunier,Elementrahmen aus Leichtmetall Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von loseem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl mobile Trennwandanlage 1 Stück Größe Türanlagen ca. 11,30 x 3,00m Gesamtfläche Türen ca. 34 m2 (einseitig gemessen) 1,000 St		
05.16		Reinigung Holz- Glas- Systemrennwände Baufeereinigung System- Glaswand, Typ B2, unterschiedliche Größen Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, zweiflügligen Tür mit feststehendem Oberlicht bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendes Oberlicht unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - B2 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt VSG oder Brandschutzglas - Oberlicht, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt und Oberlicht verglast, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von loseem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 13 Stück Gesamtfläche Türen ca. 112 m2 (einseitig gemessen) 1,000 St		
05.17		Baufeereinigung System- Glaswand, Typ B3.1, unterschiedliche Größen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Allseitige, vollflächige Baufinreinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehendem Oberlicht und feststehendem Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendes Oberlicht sowie feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - B3.1 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, Echtholz furniert - Oberlichtblende Holzwerkstoff, Echtholz furniert - Oberlicht, Seitenfeld feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt und Oberlichtblende Holzwerkstoff furniert, Oberlicht und Seitenfeld verglast, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 18 Stück Gesamtfläche Türen ca. 126 m2 (einseitig gemessen) 1,000 St		
05.18		Baufinreinigung System- Glaswand, Typ B3.2, unterschiedliche Größen Allseitige, vollflächige Baufinreinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehender Oberlichtblende und feststehendem Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehender Oberlichtblende sowie feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - B3.2 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, Echtholz furniert		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Oberlichtblende - Holzwerkstoff, Echtholz furniert - Oberlicht, feststehend - VSG bzw. Brandschutzglas - Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt und Oberlichtblende Holzwerkstoff furniert, Seitenfeld verglast, Beschläge - Reinigungsumfang, Art der Reinigung - Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber - Anzahl Türanlagen 8 Stück - Gesamtfläche Türen ca. 57 m2 (einseitig gemessen)		
05.19	1,000	St		
		Baufeereinigung System- Glaswand, Typ B4 Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügeligen Tür mit feststehender Oberlicht bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehender Oberlicht unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - B4 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, verglast, VSG - Oberlichtblende Holzwerkstoff, verglast VSG Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt und Oberlicht verglast, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 1 Stück Gesamtfläche Türen ca. 5 m2 (einseitig gemessen)		
05.20	1,000	St		
		Baufeereinigung System- Glaswand, Typ C1, unterschiedliche Größen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Allseitige, vollflächige Baufeinreinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehendem Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - C1 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholz furnier - Türblatt VSG bzw. Brandschutzglas - Seitenfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt und Seitenfeld verglast, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 46 Stück Gesamtfläche Türen ca. 175 m2 (einseitig gemessen) 1,000 St		
05.21		Baufeinreinigung System- Glaswand, Typ C2, unterschiedliche Größen Allseitige, vollflächige Baufeinreinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehendem Oberlicht und feststehendem Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendem Oberlicht sowie feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - C2 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholz furnier - Türblatt VSG bzw. Brandschutzglas - Oberlicht, Seitenfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Türblatt und Oberlicht bzw Seitenfeld verglast, Beschläge

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.
- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge
- Entfernen sämtlicher Aufkleber

Anzahl Türanlagen 22 Stück

Gesamtfläche Türen ca. 104 m2 (einseitig gemessen)

1,000 St

05.22

Baufeereinigung System- Glaswand, Typ C3, unterschiedliche Größen

Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehend feststehendem Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.

Architektenplan:
Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss

Türtyp
- C3

Material Holztüranlage mit Oberlicht
- Zarge:
Holzwerkstoff, Echtholzfurnier

- Türblatt
VSG bzw. Brandschutzglas

- Seitenfeld, feststehend
VSG bzw. Brandschutzglas

Konstruktion Holzglas Systemtrennwand
- Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt und Seitenfeld verglast, Beschläge

Reinigungsumfang, Art der Reinigung
Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.
- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge
- Entfernen sämtlicher Aufkleber

Anzahl Türanlagen 3 Stück

Gesamtfläche Türen ca. 25 m2 (einseitig gemessen)

1,000 St

05.23

Baufeereinigung System- Glaswand, Typ BF1, unterschiedliche Größen

Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehend feststehendem Oberlicht und feststehenden Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendem Oberlicht bzw. feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Türtyp - BF1		
		Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier		
		- Türblatt VSG bzw. Brandschutzglas		
		- Oberlicht, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas		
		- Seitenfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas		
		Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt, Oberlicht und Seitenfeld verglast, Beschläge		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 23 Stück		
		Gesamtfläche Türen ca. 175 m2 (einseitig gemessen)		
05.24	1,000	St		
		Baufeinsteinigung System- Glaswand, Typ BF2		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der Holzglas- Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehen- feststehendem Oberlicht und feststehenden Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendem Oberlicht bzw. feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Türtyp - BF2		
		Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier		
		- Türblatt VSG bzw. Brandschutzglas		
		- Oberlicht, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas		
		- Seitenfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas		
		Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt, Oberlicht und Seitenfeld verglast, Beschläge		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.25	Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 1 Stück Gesamtfläche Türen ca. 12 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	St		
05.26	Baufeereinigung System- Glaswand, Typ BF3.1 Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehender Oberlichtblende und feststehendem Oberlicht sowie feststehenden Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendem Oberlicht bzw. feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - BF3.1 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Oberlichtblende, feststehend Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Oberlicht, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas - Seitenfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt, und Oberlichtblende Holzwerkstoff funiert, , Oberlicht und Seitenfeld verglast, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 1 Stück Gesamtfläche Türen ca. 2,50 m2 (einseitig gemessen)			
	1,000	St		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.27		Systemglastrennwände, einflügligen Tür mit feststehender Oberlichtblende sowie feststehenden Seitenfeld bestehend aus Zarge, Türblatt mit Beschlägen und feststehendem Oberlichtblende bzw. feststehendem Seitenfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - BF3.2 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Türblatt Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Oberlichtblende, feststehend Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Seitenfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt, und Oberlichtblende Holzwerkstoff funiert, Seitenfeld verglast, Beschläge Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub. - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Türanlagen 6 Stück Gesamtfläche Türen ca. 30 m2 (einseitig gemessen)		
	1,000	St		
		Baufeereinigung System- Glaswand, Typ BF4		
		Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, feststehendes Glasfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Türtyp - BF4 Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier - Glasfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt, und Oberlichtblende Holzwerkstoff funiert,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Seitenfeld verglast, Beschläge		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 4 Stück		
		Gesamtfläche Türen ca. 9 m2 (einseitig gemessen)		
05.28	1,000	St		
		Baufeinsteinigung System- Glaswand, Typ BF5		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der Holzglas-Systemglastrennwände, feststehendes Glasfeld unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Türtyp - BF5		
		Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholzfurnier		
		- Glasfeld, feststehend VSG bzw. Brandschutzglas		
		Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, Türblatt, und Oberlichtblende Holzwerkstoff furniert, Seitenfeld verglast, Beschläge		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 3 Stück		
		Gesamtfläche Türen ca. 12 m2 (einseitig gemessen)		
05.29	1,000	St		
		Baufeinsteinigung Durchblickfenster, Typ BF6		
		Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung des feststehenden Durchblickfensters unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss.		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Türtyp - BF6		
		Material Holztüranlage mit Oberlicht - Zarge: Holzwerkstoff, Echtholz furnier - Glasfeld, feststehend VSG Glas		
		Konstruktion Holzglas Systemtrennwand - Rahmenkonstruktion aus Holz, Echtholz furniert, verglast		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen der Türanlage, Türblatt mit Beschläge sowie Türzarge und Oberlicht mit einem hellen Besen von losem Staub.		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Dichtgummis, Beschläge		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Türanlagen 1 Stück		
		Gesamtfläche Türen ca. 1,60 m2 (einseitig gemessen)		
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

06 **Ausstattungsgegenstände Hochbau Kgr.: 398**

06.1 **Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 3-063.3**

Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw., beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis

Architektenplan:

Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort

- Raum 3-063, 3. Obergeschoss

Die Küchenzeile besteht aus:

- Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende
- Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen
- Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL
- Höhe ca. 0,40 m
- Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc
- einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.)

- Abmessung Küchenzeile:

Zeilenlänge: 5,60 m

Zeilentiefe: 0,60 m

Zeilenhöhe: 1,00

Reinigungsumfang, Art der Reinigung

Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen
- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc
- Entfernen sämtlicher Aufkleber

Anzahl Küchenzeilen 1 Stück

1,000 psch

06.2 **Reinigung der festmontierten Küchenzeilen E-054**

Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw., beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis

Architektenplan:

Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort

- Raum E- 054. Erdgeschoss

Die Küchenzeile besteht aus:

- Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende
- Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen
- Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL
- Höhe ca. 0,40 m
- Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc
- einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.)

- Abmessung Küchenzeile:

Zeilenlänge: 3,35 m

Zeilentiefe: 0,60 m

Zeilenhöhe: 1,00

Reinigungsumfang, Art der Reinigung

Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen
- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Küchenzeilen 1 Stück		
06.3	1,000	psch		
		Reinigung der festmontierten Küchenzeilen E-023		
		Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw, beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Raum E- 023. Erdgeschoss		
		Die Küchenzeile besteht aus:		
		- Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende		
		- Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen		
		- Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL		
		Höhe ca. 0,40 m		
		- Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc		
		- einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.)		
		- Abmessung Küchenzeile: Zeilenlänge: 5,60 m Zeilentiefe: 0,60 m Zeilenhöhe: 1,00		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen		
		- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc		
		- Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Küchenzeilen 1 Stück		
06.4	1,000	psch		
		Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 1-032		
		Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw, beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis		
		Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Raum 1-032, 1. Obergeschoss		
		Die Küchenzeile besteht aus:		
		- Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende		
		- Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen		
		- Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL		
		Höhe ca. 0,40 m		
		- Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc		
		- einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.)		
		- Abmessung Küchenzeile: Zeilenlänge: 4,95 m Zeilentiefe: 0,60 m Zeilenhöhe: 1,00		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

- abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen
- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc

- Entfernen sämtlicher Aufkleber

Anzahl Küchenzeilen 1 Stück

1,000 psch

06.5

Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 1-051

Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw, beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis

Architektenplan:

Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort

- Raum 1-051, 1. Obergeschoss

Die Küchenzeile besteht aus:

- Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende
- Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen
- Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL
- Höhe ca. 0,40 m
- Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc
- einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.)

- Abmessung Küchenzeile:

Zeilenlänge: 5,60 m

Zeilentiefe: 0,60 m

Zeilenhöhe: 1,00

Reinigungsumfang, Art der Reinigung

Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:

- abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen
- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc

- Entfernen sämtlicher Aufkleber

Anzahl Küchenzeilen 1 Stück

1,000 psch

06.6

Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 1-083

Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw, beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis

Architektenplan:

Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort

- Raum 1-083, 1. Obergeschoss

Die Küchenzeile besteht aus:

- Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende
- Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen
- Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL
- Höhe ca. 0,40 m
- Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc
- einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.)

- Abmessung Küchenzeile:

Zeilenlänge: 2,70 m

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Zeilentiefe: 0,60 m Zeilenhöhe: 1,00		
		Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:		
		- abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc - Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Küchenzeilen 1 Stück		
06.7	1,000	psch Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 2-044 Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw,beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Raum 2-044, 2. Obergeschoss Die Küchenzeile besteht aus: - Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende - Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen - Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL Höhe ca. 0,40 m - Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc - einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.) - Abmessung Küchenzeile: Zeilenlänge: 2,43 m Zeilentiefe: 0,60 m Zeilenhöhe: 1,00 Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Küchenzeilen 1 Stück		
06.8	1,000	psch Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 2-064 Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw,beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Raum 2-064, 2. Obergeschoss Die Küchenzeile besteht aus: - Unterschrank, mehrteilig mit Sockelblende - Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen - Rückwand oberhalb Unterschrankzeile aus HPL Höhe ca. 0,40 m - Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.) - Abmessung Küchenzeile: Zeilenlänge: 5,60 m Zeilentiefe: 0,60 m Zeilenhöhe: 1,00 - Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc - Entfernen sämtlicher Aufkleber		
		Anzahl Küchenzeilen 1 Stück		
06.9	1,000	psch		
		Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 2-002 Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw, beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Raum 2-002, 2. Obergeschoss Die Küchenzeile besteht aus: - Unterschränk, mehrteilig mit Sockelblende - Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen - Rückwand oberhalb Unterschränkzeile aus HPL Höhe ca. 0,40 m - Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc - einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.) - Abmessung Küchenzeile: Zeilenlänge: 2,43 m Zeilentiefe: 0,60 m Zeilenhöhe: 1,00 Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Küchenzeilen 1 Stück		
06.10	1,000	psch		
		Reinigung der festmontierten Küchenzeilen 2-031 Allseitige, vollflächige Reinigung der festmontierten Küchenzeilen, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw, beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Raum 2-031, 2. Obergeschoss Die Küchenzeile besteht aus: - Unterschränk, mehrteilig mit Sockelblende		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
06.11	- Arbeitsplatte mit Edelstahlspüle einschl. Armaturen - Rückwand oberhalb Unterschränkzeile aus HPL Höhe ca. 0,40 m - Elektrogeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Einbauleuchten etc - einschließlich Zubehör (Abfalleimer, Besteckkasten, u.a.) - Abmessung Küchenzeile: Zeilenlänge: 4,03 m Zeilentiefe: 0,60 m Zeilenhöhe: 1,00 Reinigungsumfang, Art der Reinigung Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen: - abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen - feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc - Entfernen sämtlicher Aufkleber Anzahl Küchenzeilen 1 Stück			
	1,000	psch		
	Reinigung der festmontierter Tresen Foyer, Wache			
	Allseitige, vollflächige Reinigung des festmontierten Tresens, von innen und außen, aus Holzwerkstoff mit furnierter bzw.beschichteter Oberfläche, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis			
	Architektenplan:			
	Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,			
	Einbauort			
	- Foyer, Wache, Ersgeschoss			
	Die Tresen, L- förmig, aus:			
	- Unterschränk, mehrteilig mit Sockelblende			
- Arbeitsplatte				
- Abmessung Tresen, L- förmig:				
Zeilenlänge in der Abwicklung ca. 9,00 m				
Zeilentiefe: 0,80 m				
Zeilenhöhe: 1,00				
Reinigungsumfang, Art der Reinigung				
Die Reinigung ist wie folgt durchzuführen:				
- abfegen der Ansichtsflächen aller Oberflächen, innen und außen				
- feuchtes Abwischen aller Flächen einschließlich Falze, Beschläge, Schubladen etc				
- Entfernen sämtlicher Aufkleber				
Anzahl Tresen 1 Stück				
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
07	Ausstattungsgegenstände Haustechnik Kgr.: 398			

Zusätzliche Technische Hinweise zum Titel:
Baufeereinigung Ausstattungsgegenstände Haustechnik
(ZTH)
=====

In diesem Titel ist insbesondere erfasst:

- Reinigung der Ausstattungsgegenstände Sanitärtechnik
- Reinigung Ausstattungsgegenstände Heizungstechnik
- Reinigung Ausstattungsgegenstände Feuerlöschsystem
- Reinigung Ausstattungsgegenstände Lüftungstexchnik
- Reinigung Leuchten

1. Medienanschlüsse =====

Die Medienanschlüsse werden wie folgt zur Verfügung gestellt:

1.1 Baustrom:
Injedem Raum Untergeschoss bis 4. Obergeschoss
ist eine Steckdose betriebsbereit, Leistung 230 V.

1.2 Bauwasser
Zapfstellen für Bauwasser befinden in den WC- Räumen,
Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, je Geschoss
1 Zapfstelle.

2. Reinigungsumfang =====

Neben den "Allgemeinen Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis, sind folgende Hinweise bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in den Einheitspreisen der Positionen enthalten:

- Die Reinigung der Ausstattungsgegenstände und Leitungen ist mit klarem Wasser und einem geeignetem Reinigungsmittelzusatz, ohne Schleifmittelzusatz, zweistufig, durchzuführen.
Zur Beseitigung von stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht abrasiv wirkendes Faservlies verwendet werden. Hierdurch darf die Oberfläche der zu reinigenden Flächen jedoch nicht beschädigt werden.
- Alle Aufkleber auf den Ausstattungsgegenstände sind im Zuge der Reinigung zu entfernen.

Sanitärtechnik

07.1

Baufeereinigung von Waschtischanlagen mit Zubehör

Allseitige, vollflächige Reinigung von Waschtischanlagen aus Sanitärkeramik, einschl. Armaturen, Ab- und Überlauf, Seifenspender, Papierspender, Abfallbehälter, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel

Architektenplan:
Grundrisse Untertgeschoss bis 3. Obergeschoss,

Einbauort
- Feucht- und Naßräume

Anzahl Waschtischanlagen ca. 50 Stück

Zubehör, insbesondere
- ca. 50 Stück Eckventile
- ca. 50 Stück Einhebelmischer
- ca. 50 Stück Hygienebeutelspender
- ca. 50 Stück Desinfektionmittelspender

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	- ca. 50 Stück Handtuchspender - ca. 50 Stück Wandspiegel			
07.2	1,000 St Baufeinsteinigung von Urinalen Allseitige, vollflächige Reinigung von Urinalen aus Sanitärkeramik, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Grundrisse Untertgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Feucht- und Naßräume Anzahl Urinale ca. 9 Stück			
07.3	1,000 St Baufeinsteinigung von WC- Anlagen Allseitige, vollflächige Reinigung von WC- Anlagen aus Sanitärkeramik, einschließlich WC-Sitz, Taster, Papierrollenhalter, Bürstengarnitur, Armaturen etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Grundrisse Untertgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Feucht- und Naßräume Anzahl WC- Anlagen ca. 39 Stück Zubehör, insbesondere - ca. 39 Stück Papierrollenhalter - ca. 39 Stück Ersatzrollenhalter Stück Einhebelmischer - ca. 39 Stück Bürstengarnituren			
07.4	1,000 St Baufeinsteinigung von Behinderten- WC- Anlagen Allseitige, vollflächige Reinigung von Behinderten- WC- Anlagen aus Sanitärkeramik, einschließlich WC-Sitz, Taster, Papierrollenhalter, Bürstengarnitur, Armaturen etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Grundrisse Untertgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Feucht- und Naßräume Anzahl Behinderten WC- Anlagen ca. 5 Stück Zubehör, insbesondere - ca. 5 Stück Papierrollenhalter - ca. 5 Stück Ersatzrollenhalter Stück Einhebelmischer - ca. 5 Stück Bürstengarnituren - ca. 10 Stück Stützgriffe			
07.5	1,000 St Baufeinsteinigung von Ausgußbecken Allseitige, vollflächige Reinigung von Ausgußbecken aus Stahl, emaliert, einschließlich Armaturen, Ab- und Überlauf etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Grundrisse Untertgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	- Feucht- und Naßräume			
	Anzahl Ausgußbecken ca. 5 Stück			
	1,000	St		
07.6	Baufeereinigung von bodengleicher Duschen Allseitige, vollflächige Reinigung von Armauren und Zubehör bzw. Bodenabläufe der gefliesen, bodengleichen Duschen unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Grundrisse Untertgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Feucht- und Naßräume Anzahl Duschanlagen ca. 10 Stück Zubehör, insbesondere - ca. 10 Stück Duschstangene - ca. 10 Stück Einhebelmischer - ca. 10 Stück Brauseschläuche - ca. 10 Stück Duschhandläufe - ca. 10 Stück Bodenabläufe			
	51,000	St		
07.7	Baufeereinigung von Bodenrinnen Küche Vollflächige Reinigung der Bodenrinnen in den gewerblichen Küche aus Edelstahl unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel. Architektenplan: Grundrisse Untertgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Gewerbliche Küche, Erdgeschoss Bodenrinne Edelstahlrinne bestehend aus Abdeckrost und Rinnenkörper, jeweils aus Edelstahl Abmessung Bodenrinne Breite ca. 0,30 m Länge ca. 1.40 m Tiefe ca. 0,10 m Anzahl Bdenrinnen ca. 2 Stück			
	51,000	St		
07.8	Baufeereinigung Küchenarmatur, Personalküche Allseitige, vollflächige Reinigung der Küchenarmaturen unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Grundrisse Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Einbauort - Personalküchen Anzahl Küchen ca. 10 Stück			
	1,000	St		
07.9	Feuerlöschesystem Baufeereinigung Einspeiseschränke Feuerwehr Vollflächige Reinigung, innen und außen, von Einspeiseschränken Feuerwehr aus Stahlblech, einschl. Be- und Entlüfterarmaturen, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		technischen Hinweisen (ZTH" zu diesem Titel.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Außenfassade Erdgeschoss		
		Größe Einspeiseschränke - ca. 1.200 x 800 mm		
		- Anzahl Einspeiseschränke: ca. 2 Stück		
07.10	1,000	St		
		Baufeereinigung Löschwasserentnahmeschränken		
		Vollflächige Reinigung, innen und außen, von Löschwasserentnahmeschränken aus Stahlblech, einschließlich Be- und Entlüfterarmaturen, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH" zu diesem Titel.		
		Architektenplan: Grundrisse Untergeschoss bis 3. Obergeschoss,		
		Einbauort - Verkehrsflächen		
		Größe Löschwasserentnahmeschränken - ca. 300 x 400 mm,		
		- Anzahl Feuerlöschkästen: ca. 8 Stück		
	1,000	St		
		Lüftung Kanäle und Rohrleitungen		
07.11		Baufeereinigung der freiliegenden Rohrleitungen, DN 100 - DN 160		
		Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der isolierten und nicht isolierten Rohrleitungen einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie Halterungen in Wandnischen, vor der Wand bzw. unter der Geschossdecke unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH" zu diesem Titel		
		Architektenplan: Entfällt		
		Einbauort - Verkehrsflächen und Räume, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Material Rohrleitungen - Kunststoff, Stahl, Kupfer, Aluminium kaschierte Isolierung		
		Durchmesser Rohrleitung: DN 100 bis DN 160		
		Gesamtlänge ca. 366 m		
07.12	1,000	St		
		Baufeereinigung der freiliegenden Rohrleitungen, DN 161 - DN 250		
		Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der isolierten und nicht isolierten Rohrleitungen einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie Halterungen in Wandnischen, vor der Wand bzw. unter der Geschossdecke unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH" zu diesem Titel		
		Architektenplan:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Entfällt			
	Einbauort			
	- Verkehrsflächen und Räume, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss			
	Material Rohrleitungen			
	- Kunststoff, Stahl, Kupfer, Aluminium kaschierte Isolierung			
	Durchmesser Rohrleitung:			
	DN 161 bis DN 250			
	Gesamtlänge ca. 129 m			
07.13	1,000 St			
	Baufeereinigung der Luftauslässe UG bis 3.OG			
	Vollflächige Baufeereinigung der Luftauslässe mit Frontplatten, Größe ca. 600 x 600 mm, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss, gemäß Ausführungsplanung und ATV			
	- Anzahl:			
	ca. 200 Stück			
	Vollflächige Reinigung der Lüftungsauslässe, Wand und Decke, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan:			
	Entfällt			
	Einbauort			
	- Verkehrsflächen und Räume			
	Größe Lüftungsauslässe			
	ca. DN 200 - DN 250			
	Anzahl Lüftungsauslässe ca. 20 Stück			
07.14	1,000 St			
	Baufeereinigung der Lüftungskanäle aus Blech, Abw. bis 500 mm			
	Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der freiliegenden Lüftungskanäle aus Blech, zum Teil isoliert, einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie Halterungen, vor der Wand bzw. unter der Geschossdecke unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan:			
	Entfällt			
	Einbauort			
	- Verkehrsflächen und Räume, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss			
	Material Rohrleitungen			
	- Blech, Aluminium kaschierte Isolierung bzw. Isolierung aus Gummi			
	Abwicklung Oberfläche Kanal:			
	- bis 500 mm			
	Gesamtlänge ca. 450 m			
07.15	1,000 St			
	Baufeereinigung der Lüftungskanäle aus Blech, Abw. 501- 1000 mm			
	Allseitige, vollflächige Baufeereinigung der freiliegenden Lüftungskanäle aus Blech, zum Teil isoliert, einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie Halterungen, vor der Wand bzw. unter der Geschossdecke unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Architektenplan: Entfällt			
	Einbauort - Verkehrsflächen und Räume, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss			
	Material Rohrleitungen - Blech, Aluminium kaschierte Isolierung bzw. Isolierung aus Gummi			
	Abwicklung Oberfläche Kanal: - bis 501 - 1.0000 mm			
	Gesamtlänge ca.120 m			
	1,000	St		
	Heizungstechnik			
07.16	Baufeinsteinigung Heizleitungen UG bis 3.OG Allseitige, vollflächige Baufeinsteinigung der freiliegenden Rohrleitungen aus Kupfer, lackiert, vor der Wand, einschl. aller Form- und Verbindungsstücke sowie Halterungen feucht reinigen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan: Entfällt			
	Einbauort - Verkehrsflächen und Räume, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss			
	- Durchmesser Rohrleitung: bis ca. 25 mm			
	- Gesamtlänge Rohrleitung: ca. 1.500 m			
	1,000	St		
07.17	Baufeinsteinigung Flachheizkörper 300 x 600 - 900 x 1.000 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von Flachheizkörpern einschließlich Ventil und Thermistat sowie Befestigungselemente etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan: Entfällt			
	Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss			
	Größe Flachheizkörper: - ca 300 x 600 bis 900 x 1.000 mm			
	Anzahl Flachheizkörper ca. 418 Stück			
	1,000	St		
07.18	Baufeinsteinigung Röhrenradiator 300 x 900 - 1.800 x 630 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von Röhrenradiatoren einschließlich Ventil und Thermistat sowie Befestigungselemente etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan: Entfällt			
	Einbauort			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss		
		Größe Röhrenradiator: - ca 300 x 900 mm bis 1.800 x 630 mm		
		Anzahl Röhrenradiatoren ca. 27 Stück		
07.19	1,000 St	Baufeinsteinreinigung Heizwand 800 x 400 - 1.800 x 350 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von Heizwänden einschließlich Ventil und Thermostat sowie Befestigungselemente etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Größe Heizwände: - ca 800 x 400 bis 1.800 x 350 mm Anzahl Heizwände ca. 37 Stück		
07.20	1,000 St	Baufeinsteinreinigung Heizwand 350 x 1.000 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von Heizwänden einschließlich Ventil und Thermostat sowie Befestigungselemente etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Größe Heizwände: - ca 350 x 1.000 mm Anzahl Heizwände ca. 4 Stück		
07.21	1,000 St	Baufeinsteinreinigung Badheizkörper 1.477 x 616 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von Badheizkörpern einschließlich Ventil und Thermostat sowie Befestigungselemente etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume, Untergeschoss bis 3. Obergeschoss Größe Badheizkörper: - ca 1.477 x 616 mm Anzahl Flachheizkörper ca. 9 Stück		
07.22	1,000 St	Baufeinsteinreinigung Elektroheizkörper 500 x 800 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von Elektroheizkörpern einschließlich Thermostat sowie Befestigungselemente etc unter Beachtung der		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	"Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Größe Elektroheizkörper: - ca 500 x 800 mm Anzahl Flachheizkörper ca. 13 Stück 1,000 St			
07.23		Baufeinsteinigung Unterflurkonektoren Länge bis 1.200 mm		
	Allseitige, vollflächige Reinigung von Unterflurkonvektoren einschließlich Ventile und Thermistat sowie Befestigungselemente etc unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Größe Unterflurkonvektoren: - cLänge bis ca. 1.200 mm Anzahl Flachheizkörper ca. 14 Stück 1,000 St			
		Elektrotechnik		
07.24		Baufeinsteinigung LED- Rohrleuchte, Anbau, L 1.390 mm		
	Allseitige, vollflächige Reinigung von LED- Rohrleuchten unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Größe LED Rohrleuchte: - Länge ca. 1.390 mm, Durchmesser ca. 66 mm Art der Leuchte - Anbau Reinigungsart Staub auf dem Gehäuse entfernen mittels Abfegen Anzahl LED Rohrleuchte ca. 20 Stück 1,000 St			
07.25		Baufeinsteinigung LED- Rohrleuchte, Anbau, L 1.598 mm		
	Allseitige, vollflächige Reinigung von LED- Rohrleuchten unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss		
		Größe LED Rohrleuchte: - Länge ca. 1.598 mm, Breite, Höhe ca, 58 mm		
		Art der Leuchte - Anbau		
		Reinigungsart Staub auf dem Gehäuse entfernen mittels Abfegen		
		Anzahl LED Rohrleuchte ca. 220 Stück		
	1,000	St		
07.26		Baufeereinigung LED- Pendelleuchte, L 1.200 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von LED- Pendelleuchten unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Größe LED Rohrleuchte: - Länge ca. 1.200 mm, Breite ca. 200 mm Art der Leuchte - Pendel Reinigungsart Staub auf dem Gehäuse entfernen mittels Abfegen Anzahl LED Rohrleuchte ca. 5 Stück		
	1,000	St		
07.27		Baufeereinigung LED- Spiegelleuchte, L 600 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von LED- Spiegel-leuchten unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss Größe LED Rohrleuchte: - Länge ca. 600 mm, Breite, Höhe ca. 80 mm Art der Leuchte - Wandmontage Reinigungsart Staub auf dem Gehäuse entfernen mittels Abfegen Anzahl LED Rohrleuchte ca. 30 Stück		
	1,000	St		
07.28		Baufeereinigung LED- Pendelleuchte, rund, DN 400 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von LED- Pendelleuchten unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Architektenplan: Entfällt		
		Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss		
		Größe LED Rohrleuchte: - Kreis, DN 400 mm		
		Art der Leuchte - Pendel		
		Reinigungsart Staub auf dem Gehäuse entfernen mittels Abfegen		
		Anzahl LED Rohrleuchte ca. 5 Stück		
07.29	1,000 St	Baufeereinigung LED- Einbauleuchte, Anbau, DN 225 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von LED- Einbauleuchten unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel		
		Architektenplan: Entfällt		
		Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss		
		Größe LED Rohrleuchte: - Rund, Durchmesser 225 mm		
		Art der Leuchte - Einbau		
		Reinigungsart Staub auf dem Gehäuse entfernen mittels Abfegen		
		Anzahl LED Rohrleuchte ca. 115 Stück		
07.30	1,000 St	Baufeereinigung Brüstungskanal, Höhe ca. 150 - 200 mm Allseitige, vollflächige Reinigung von Brüstungskanälen aus Kunststoff unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel		
		Architektenplan: Entfällt		
		Einbauort - Räume und Verkehrsflächen, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Größe Brüstungskanäle: - Höhe ca. 150 - 200 mm		
		Reinigungsart Staub auf dem Gehäuse entfernen mittels Abfegen und feucht wischen		
		Anzahl LED Rohrleuchte ca. 700 m		
	1,000 St	Fördertechnik		
07.31		Baufeereinigung der Aufzugskabinen, Personenaufzug Komplette, vollflächige Reinigung der Aufzugskabine einschl. Türen, Zargen, aller Einbauteile, Anzeige-		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		tableaus, Leuchten, Tastaturen etc., unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Oberflächen Aufzugskabine - Fußboden mit Betonwerksteinplatten, glatte Oberfläche - Wand- und Deckenoberfläche: Edelstahl bzw. Spiegel - Türen beidseitig aus Edelstahl - sämtliche Schutzfolien sind zu entfernen und zu entsorgen. - Anzahl der Aufzugskabinen: 1 Stück - Kabinenhöhe: ca. 2,30 m - Kabinenfläche: ca. 1,5 - 2,0 m²		
07.32	1,000	St		
		Baufeereinigung der Aufzugskabinen, Lastenaufzug Komplette, vollflächige Reinigung der Aufzugskabine einschl. Türen, Zargen, aller Einbauteile, Anzeige-tableaus, Leuchten, Tastaturen etc., unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: Entfällt Oberflächen Aufzugskabine - Fußboden mit Betonwerksteinplatten, glatte Oberfläche - Wand- und Deckenoberfläche: Edelstahl bzw. Spiegel - Türen beidseitig aus Edelstahl - sämtliche Schutzfolien sind zu entfernen und zu entsorgen. - Anzahl der Aufzugskabinen: 1 Stück - Kabinenhöhe: ca. 2,40 m - Kabinenfläche: ca. 3,40 m²		
	1,000	St		
		Labortechnik		
07.33		Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-042 Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeereinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: - Grundriss Raumnummer - E- 042 Einbauort - Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Reinigungsumfang Zu reinigen sind insbesondere:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Labortisch mit Unterschränken, ca. 6,30 m - Laborspüle, 1,20 m - Laborabzug, 1 Stück - Hochschrank, Hängeschrank ca. 1,20 m - Laborstuhl, ca 1 Stück - Klimaschrank, ca. 1 Stück - Kühl-, Gefrierkombination, ca. 1 Stück		
07.34	1,000	St		
		Baufeinsteinigung von Labortechnische Anlagen, E-039		
		Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeinsteinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel		
		Architektenplan:		
		- Grundriss		
		Raumnummer		
		- E- 039		
		Einbauort		
		- Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Reinigungsumfang		
		Zu reinigen sind insbesondere:		
		- Labortisch mit Unterschränken, ca. 3,30 m		
		- Laborspüle, 1,20 m		
		- Hochschrank, Hängeschrank ca. 1,20 m		
		- Spurenentwickler, ca. 1 Stück		
		- Feinstaub AP, ca. 1 Stück		
		- Repräsentativ, ca. 1 Stück		
07.35	1,000	St		
		Baufeinsteinigung von Labortechnische Anlagen, E-034		
		Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeinsteinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel		
		Architektenplan:		
		- Grundriss		
		Raumnummer		
		- E- 034		
		Einbauort		
		- Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		
		Reinigungsumfang		
		Zu reinigen sind insbesondere:		
		- Labortisch mit Unterschränken, ca. 3,30 m		
		- Laborspüle, 1,20 m		
		- Hochschrank, Hängeschrank ca. 1,20 m		
		- Laborstuhl, ca 1 Stück		
07.36	1,000	St		
		Baufeinsteinigung von Labortechnische Anlagen, E-028		
		Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeinsteinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel		
		Architektenplan:		
		- Grundriss		
		Raumnummer		
		- E- 028		
		Einbauort		
		- Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Reinigungsumfang			
	Zu reinigen sind insbesondere:			
	- Labortisch mit Unterschränken, ca. 8,80 m			
	- Laborspüle, 1,20 m			
	- Hochschrank, Hängeschrank ca. 1,20 m			
	- Laborstuhl, ca 2 Stück			
	- Fototisch, 2 Stück			
07.37	1,000	St		
	Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-029			
	Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeereinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan:			
	- Grundriss			
	Raumnummer			
	- E- 029			
	Einbauort			
	- Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss			
	Reinigungsumfang			
	Zu reinigen sind insbesondere:			
	Labortisch mit Unterschränken, ca. 1,20 m			
	- Regale, 8 m			
07.38	1,000	St		
	Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-031			
	Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeereinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan:			
	- Grundriss			
	Raumnummer			
	- E- 031			
	Einbauort			
	- Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss			
	Reinigungsumfang			
	Zu reinigen sind insbesondere:			
	Labortisch mit Unterschränken, ca. 1,20 m			
	- Regale, 8 m			
07.39	1,000	St		
	Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-033			
	Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeereinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel			
	Architektenplan:			
	- Grundriss			
	Raumnummer			
	- E- 033			
	Einbauort			
	- Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss			
	Reinigungsumfang			
	Zu reinigen sind insbesondere:			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Labortisch mit Unterschränken, ca. 0,90 m - Laborspüle, 0,90 m - Aservatenschrank, ca. 2 Stück			
	1,000	St		
07.40	Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-035 Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeereinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: - Grundriss Raumnummer - E- 035 Einbauort - Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Reinigungsumfang Zu reinigen sind insbesondere: Labortisch mit Unterschränken, ca. 0,90 m - Laborspüle, 0,90 m - Aservatenschrank, ca. 2 Stück - Kleiderhakenleiste, ca. 4,00 m			
	1,000	St		
07.41	Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-037 Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeereinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: - Grundriss Raumnummer - E- 037 Einbauort - Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Reinigungsumfang Zu reinigen sind insbesondere: Labortisch mit Unterschränken, ca. 0,90 m - Laborspüle, 0,90 m - Aservatenschrank, ca. 2 Stück - Kleiderhakenleiste, ca. 4,00 m			
	1,000	St		
07.42	Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-040 Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeereinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: - Grundriss Raumnummer - E- 040 Einbauort - Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Reinigungsumfang Zu reinigen sind insbesondere: - Hochschrank, Hängeschrank, ca. 5,40 m - Regale, ca. 4,00 m			
	1,000	St		
07.43	Baufeereinigung von Labortechnische Anlagen, E-043			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Komplette, allseitige und vollflächige Feucht- bzw. Naß- Baufeinreinigung der festmontierten und losen Ausstattung unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweisen (ATH)" zu diesem Leistungsverzeichnis sowie den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTH)" zu diesem Titel Architektenplan: - Grundriss Raumnummer - E- 043 Einbauort - Räume Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Reinigungsumfang Zu reinigen sind insbesondere: - Laborspüle, ca. 2,70 m - Hochschrank, Hängeschrank, ca. 1,80 m - Regale, ca. 1,25 m				
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

08 **Bereitstellung für Sonderarbeiten Kgr.: 398**

08.1 **Bereitstellung von Reinigungskräften, Wiederholungsreinigung**

Bereitstellung von 2 Reinigungskräften für
Sonderarbeiten auf Anweisung der Bauleitung werktags
von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Insbesondere folgen Baufeinreinigungsarbeiten sind
auszuführen:

- Wiederholte Reinigung von Fußbodenflächen aus
Keramik, Werkstein, Linoleum, Nadelfilz
- Wiederholte Reinigung von Glasflächen
- Wiederholte Reinigung von Oberflächen aus Holzwerk-
stoff, furniert bzw. kunststoffbeschichtet

Die Ausführung der Wiederholungsreinigung erfolgt auf
schriftliche Anweisung des Auftraggebers bzw. der
örtlichen Bauleitung mit einem Vorlauf von 3
Arbeitstagen.
Pro Abruf ist mit einem Arbeitseinsatz von 8 Stunden/
Reinigungsfachkraft zu kalkulieren.

200,000 h

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

09 Stundenlohnarbeiten Kgr.: 398

Für die Abrechnung von Leistungen, die nur auf besondere (schriftliche) Anweisung des Auftraggebers zum Nachweis im Stundenlohn auszuführen sind, werden nachstehend aufgeführte Verrechnungssätze angeboten.

09.1 **Arbeitsstunden eines Facharbeiters**
Arbeitsstunden eines Facharbeiters

32,000 h

09.2 **Arbeitsstunden eines Helfers**
Arbeitsstunden eines Helfers

32,000 h

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

01	Entsorgung Bauschutt Kgr.: 398
02	Baugrobreinigung Innenbereich Kgr.: 398
03	Baureinigung, Fassade, Dach Kgr.: 398
04	Oberflächen im Gebäude Wand,Decke,Boden Kgr.: 398
05	Innentüranlagen Kgr.: 398
06	Ausstattungsgegenstände Hochbau Kgr.: 398
07	Ausstattungsgegenstände Haustechnik Kgr.: 398
08	Bereitstellung für Sonderarbeiten Kgr.: 398
09	Stundenlohnarbeiten Kgr.: 398

Summe:

USt 19,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.