

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.02.2026		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>									
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01</b>	<b>UA11-12 - Vorbereitende Arbei...</b>	Titel							
Text	Hinweis Materialökologie	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweise zur Auswahl und Verar...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.1	Werkstatt- und Montageplanung/-zeichnungen	1	psch						
01.2	Musterstücke Beschichtung Holz	4	St						
01.3	Musterstücke Beschichtung Metall	2	St						
01.4	Musterstück Fensterbank	1	St						
01.5	Untergrundvorbereitung - Fugensanierung Mauerwerkswand Bestand	5	St						
01.6	Untergrundvorbereitung - Laibungen Fensteröffnungen Bestandswand	15	m						
01.7	Untergrundvorbereitung - Sturz Fensteröffnungen Bestandswand	7	m						
01.8	Riegel Hartholz, 2-teilig B 80-100mm, H 120-150mm	7	m						
<b>02</b>	<b>UA11-12 - Baustelleneinrichtu...</b>	Titel							
02.9	Baustelleneinrichtung, räumen	1	St						
02.10	Baustelleneinrichtung, Vorhaltung	9	StWo						
02.11	Zusätzliche Baustelleneinrichtung	2	St						
02.12	Zusätzliche Baustelleneinrichtung, Vorhaltung	8	StWo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.02.2026		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>									
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.13	Scherenbühne Antransport/Aufstellung, Abtransport AH bis 15m	1	St						
02.14	200-500kg/2 Pers Dieselantrieb Scherenbühne Vorhaltung AH bis 15m 200-500kg/2 Pers Dieselantrieb	8	StWo						
02.15	Teleskopbühne Antransport/Aufstellung, Abtransport AH bis 15m	1	St						
02.16	200-500kg/2 Pers Dieselantrieb Teleskopbühne Vorhaltung AH bis 15m 200-500kg/2 Pers Dieselantrieb	8	StWo						
<b>03</b>	<b>UA11-12 - Fenster, Außentüren</b>	<b>Titel</b>							
03.0001A0...	Ausführungsbeschreibung Holzf...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.17	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC3 B 1300mm H 2190mm 3fach Isolierglas P6B, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflüg	7	St						
03.18	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC3 B 1300mm H 2190mm 3fach Isolierglas P6B, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflüg	1	St						
03.19	Einfachfenster Holz 2tlg waag RC3 B 1300mm H 2190mm 3fach Isolierglas P6B, 1 Kipp-Reinigungsflügel, 1	2	St						
03.0002A0...	Ausführungsbeschreibung Holzf...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.20	Einfachfenster Holz 2tlg vert Mittelposten B 1800mm H 1625mm 3fach Isolierglas, 2 Dreh-Kippflügel	9	St						
03.21	Einfachfenster Holz 2tlg vert Mittelposten B 1800mm H 1625mm 3fach Isolierglas, 2 Dreh-Kippflügel, Rettungswe	7	St						
03.22	Einfachfenster Holz 2tlg vert Mittelposten B 1800mm H 1625mm 3fach Isolierglas, 2 Dreh-Kippflügel	18	St						
03.23	Zulage Lieferung/Einbau Fensterflügel zeitversetzt	4	St						
03.24	Bauzeitflügel Einfachfenster Holz Drehflügel 2flg Holzwerkstoffplatte B 950mm H 1350mm	4	St						
03.0003A0...	Ausführungsbeschreibung Holzf...	\	\	\	\	\	\	\	\

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>							23.02.2026		
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.25	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC4 Segmentbogen B 1180mm H 1535mm 2fach Isolierglas P6B, 2 Drehflügel	4	St						
03.0004A0...	Ausführungsbeschreibung Holz...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.26	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC3 B 1190mm H 1500mm 2fach Isolierglas P6B, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflüg	4	St						
03.27	Einfachfenster Holz 3tlg vert RC3 B 1890mm H 1500mm 2fach Isolierglas P6B, 2 Dreh-Kippflügel, 1 Festflügel	1	St						
03.0005A0...	Ausführungsbeschreibung Holz...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.28	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp B 1190mm H 1500mm 2fach Isolierglas, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflügel,	8	St						
03.29	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp Segmentbogen B 1110mm H 1265mm 2fach Isolierglas, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Dre	5	St						
03.30	Einfachfenster Holz 3tlg vert B 1890mm H 1500mm 2fach Isolierglas, 2 Dreh-Kippflügel, 1 Festflügel	2	St						
03.0006A0...	Ausführungsbeschreibung Holz...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.31	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC4 B 1420mm H 1720mm 3fach Isolierglas P6B, 2 Drehflügel	3	St						
03.32	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC4 B 1420mm H 1720mm 3fach Isolierglas P6B, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflüg	1	St						
03.0007A0...	Ausführungsbeschreibung Holz...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.33	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC3 B 1210mm H 1430mm 3fach Isolierglas P6B, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflüg	2	St						
03.34	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp RC3 B 1210mm H 1430mm 3fach Isolierglas P6B, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflüg	2	St						
03.35	Zulage Lieferung/Einbau Fensterflügel zeitversetzt	1	St						
03.36	Bauzeitflügel Einfachfenster Holz Drehflügel 2flg Holzwerkstoffplatte B 890mm H 1120mm	1	St						
03.0008A0...	Ausführungsbeschreibung Holz...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.02.2026		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>									
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.37	Einfachfenster Holz 2tlg vert Stulp B 1210mm H 1430mm 3fach Isolierglas, 1 Dreh-Kippflügel, 1 Drehflügel	18	St						
03.38	Zulage Lieferung/Einbau Fensterflügel zeitversetzt	3	St						
03.39	Bauzeitflügel Einfachfenster Holz Drehflügel 2flg Holzwerkstoffplatte B 890mm H 1120mm	3	St						
03.0009A0...	Ausführungsbeschreibung Holzf...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.40	Einfachfenster Holzelement viertlg vert Stulp B-ges. 2690mm H 1430mm 3fach Isolierglas, 2 Dreh-Kippflügel, 2 D	3	St						
03.41	Einfachfenster Holzelement eintlg B 540mm H 1430mm 3fach Isolierglas, 1	6	St						
03.42	Dreh-Reinigungsflügel, 1 Außentürelement Holz Drehflügel Tür 1flg B 1375mm H 3025mm RC4 Segmentbogen 1	1	St						
03.43	Oberlicht verglast mit vert Spross Zulage Lieferung/Einbau Türflügel zeitversetzt	1	St						
03.44	Motorschloss für Mehrfachverriegelung, Steuerung integriert, selbstverriegelnd	1	St						
03.45	motorisch entriegelnd, ZKS, etc Elektrischer Drehflügelantrieb 1flg Außentür bis 600kg Rollenschiene integrierte Steuerung	1	St						
03.46	Kopfmontage Bandseil Bauzeitflügel Außentürelement Drehflügel 1flg. Holzwerkstoff B 1100mm H 2150mm	1	St						
<b>04</b>	<b>UA11-12 - Fensterbänke, Fens...</b>			Titel					
04.47	Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex T 200-250mm D 30mm L 1200-1300mm	8	St						
04.48	Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex T 200-250mm D 30mm L 1700-1800mm	34	St						
04.49	Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex T 500-550mm D 30mm L 2500-2600mm	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>							23.02.2026		
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.50	Innenfensterbank zweiteilig Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex, D 30mm T 600-650 und 200-250mm	4	St						
04.51	Innenfensterbank zweiteilig Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex D 30mm T 400-450 und 200-250mm	4	St						
04.52	Innenfensterbank zweiteilig Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex D 30mm T 500-550 und 200-250mm	8	St						
04.53	Innenfensterbank zweiteilig Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex D 30mm T 400-450 und 200-250mm	26	St						
04.54	Innenfensterbank zweiteilig Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex D 30mm T 400-450 und 200-250mm	5	St						
04.55	Innenfensterbank zweiteilig Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex D 30mm T 700-750 und 200-250mm	1	St						
04.56	Innenfensterbank zweiteilig Holzwerkstoff HPL-besch Einleimer Buche Multiplex D 30mm T 600-650 und 200-250mm	2	St						
Text	Hinweis zur Montage der Außen...	\	\	\	\	\	\	\	\
04.57	Fensterbankabdeckblech Kupfer D 1mm Zuschnitt B 150-200mm L 1150-1250 mm 6fach gekantet	26	St						
04.58	Fensterbankabdeckblech Kupfer D 1mm Zuschnitt B 200-250mm L 1150-1250 mm 6fach gekantet	17	St						
04.59	Zulage seitlicher Anschluss Fensterbankabdeckblech Kupfer D 1mm an Gesimsdabdeckung, Überlänge Zuschnitt	4	St						
04.60	Fensterbankabdeckblech Kupfer D 1mm Zuschnitt B 200-250mm L 1800-1900 mm 6fach gekantet	3	St						
04.61	Fensterbankabdeckblech Kupfer D 1mm Zuschnitt B 300-350mm L 1350-1450 mm 4fach gekantet	4	St						
04.62	Fensterbankabdeckblech Kupfer D 1mm Zuschnitt B 200-250mm L 4100-4200 mm 6fach gekantet	3	St						
04.63	Fensterbankabdeckblech Kupfer D 1mm Zuschnitt B 200-250mm, 6fach gekantet, Außenecke 90 Grad	6	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.02.2026		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>									
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.64	Taubenabweiser Spanndraht Stahl niro einreihig	83	m						
04.65	Taubenabweiser Spanndraht Stahl niro vierreihig	72	m						
<b>05 UA11-12 - Umfassungszargen</b> Titel									
05.0010A0...	Ausführungsbeschreibung Umfa...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.66	Umfassungszarge Fenster Blendkasten Stahl-Formteil 3mm, vz beschichtet, B 1200-1250mm, H 2100-2150mm, T 300-35	8	St						
05.67	Umfassungszarge Fenster Stahl-Formteil 3mm, vz beschichtet, B 1200-1250mm, H 2100-2150mm, T 300-350mm	2	St						
05.68	Umfassungszarge Fenster Blendkasten Stahl-Formteil 3mm, vz beschichtet, B 1700-1750mm, H 1550-1600mm, T 300-35	34	St						
<b>06 UA11-12 - Sonnenschutz</b> Titel									
06.0011A0...	Ausführungsbeschreibung Sonn...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.69	Sonnenschutz-Raffstore, B 1200-1250mm, H 2100-2150mm, Blendkasten H 150-200mm	7	St						
06.70	Sonnenschutz-Raffstore, B 1200-1250mm, H 2100-2150mm, Blendkasten H 150-200mm,	1	St						
06.71	Notraffung Sonnenschutz-Raffstore, B 1700-1750mm, H 1550-1600mm, Blendkasten H 150-200mm	27	St						
06.72	Sonnenschutz-Raffstore, B 1700-1750mm, H 1550-1600mm, Blendkasten H 150-200mm,	7	St						
06.73	Notraffung Motorantrieb für Sonnenschutz-Raffstoren	42	St						
06.74	Zulage Motorantrieb, Anbindung Notraffung Brandmeldeanlage	8	St						
<b>07 UA11-12 - Stahlprofile, Dichtu...</b> Titel									
07.75	Konsole Schweißprofil Edelstahl 1.4301 L-Winkel 100/125/50/3mm	205	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>							23.02.2026		
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.76	Konsole Schweißprofil Edelstahl 1.4301 L-Winkel 50/125/50/3mm	16	St						
07.77	Konsole Schweißprofil Edelstahl 1.4301 L-Winkel 100/100/50/3mm	9	St						
07.78	Zulage Konsole Schweißprofil Edelstahl L-Winkel Beschichtung	230	St						
07.79	Zulage Konsole Schweißprofil Edelstahl L-Winkel Bohrung	230	St						
07.80	Schweißprofil Edelstahl 1.4301 Stahlwinkel L 90/40/5	3	St						
07.81	Stahlblech Edelstahl 1.4301 B 260mm L 1375mm D 3mm	6	St						
07.82	Abdeckleiste Stahlblech D 1mm B bis 100mm 2fach gekantet vz beschichtet verschraubt	75	m						
07.83	Butylband B 20-50 mm	90	m						
07.84	Butylband B 50-100 mm	100	m						
07.85	Butylband B 100-150 mm	20	m						
07.86	Butylband B 150-200 mm	20	m						
07.87	Kompri-Dichtungsband B bis 5mm	100	m						
07.88	Kompri-Dichtungsband B 5-10mm	450	m						
07.89	Kompri-Dichtungsband B 10-20mm	100	m						
07.90	Dämmstreifen Fensterbank innen PS-Hartschaum WLS035 D 30mm B 350-450mm	50	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>							23.02.2026		
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.91	Dämmstreifen Fensterbank innen PS-Hartschaum WLS035 D 30mm B 450-550mm	22	m						
07.92	Dämmstreifen Fensterbank innen PS-Hartschaum WLS035 D 30mm B 550-650mm	3	m						
07.93	Dämmstreifen Fensterbank innen PS-Hartschaum WLS035 D 30mm B 650-750mm	5	m						
07.94	Dämmstreifen Fensterbank innen Mineralwolle druckfest WLS035 D 40mm B 50-100mm	62	m						
07.95	Dämmstreifen Fensterbank innen Mineralwolle druckfest WLS035 D 40mm B 100-150mm	10	m						
07.96	Dämmstreifen Fensterbank innen Mineralwolle druckfest WLS035 D 40mm B 150-200mm	12	m						
07.97	Dämmstreifen Fensterblech außen Mineralwolle druckfest WLS035 D 40mm B 200-250mm	14	m						
07.98	Dämmstreifen Fensterlaibung innen Mineralwolle druckfest WLS035 D 20mm B 250-300mm	10	m						
07.99	Wärmedämmung Außenwand WLS035 D 60mmWAB	70	m						
07.100	Leichtbeton-Bauplatte zementgebunden einlagig D 12,5mm H 150-200mm	70	m						
<b>08</b>	<b>UA11-12 - Besondere Schutz...</b>			Titel					
08.101	Schutzmaßnahme Einfachfenster Holz 2tlg vert Mittelposten während Bauzeit	4	St						
08.102	Schutzmaßnahme Einfachfenster Holz 2tlg Stulp während Bauzeit	4	St						
08.103	Schutzmaßnahme Außentürelement Holz 1flg während Bauzeit	1	St						
08.104	Schutzabdeckung Fensterbänke (innen) bis 1m2 Vlies 200-300g/m2 AH bis 1,5m herstellen beseitigen	85	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>							23.02.2026		
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.105	Schutzabdeckung Fensterbänke (innen) 1-2m2 Vlies 200-300g/m2 AH bis 1,5m herstellen beseitigen	6	St						
08.106	Schutzabdeckung Fensterbänke (innen) 1-2m2 Vlies 200-300g/m2 AH 1,5-3,5m herstellen beseitigen	4	St						
08.107	Schutzabdeckung Fenster außenseitig bis 1m2 Kunststoffgitterfolie transparent D 0,3 mm herstellen beseitigen A	6	St						
08.108	Schutzabdeckung Fenster außenseitig 1-2m2 Kunststoffgitterfolie transparent D 0,3 mm herstellen beseitigen AH	43	St						
08.109	Schutzabdeckung Fenster außenseitig 2-3m2 Kunststoffgitterfolie transparent D 0,3 mm herstellen beseitigen AH	51	St						
08.110	Schutzabdeckung Fenster außenseitig 3-4m2 Kunststoffgitterfolie transparent D 0,3 mm herstellen beseitigen AH	3	St						
08.111	Provisorische Griffe Kunststoff für die Fensterbeschläge	51	St						
08.112	Provisorische abschließbare Griffe Kunststoff für die Fensterbeschläge	51	St						
08.113	Austausch Bauzeitbeschläge, zeitversetzt	102	St						
<b>09 UA11-12 - Stundenlohnarbeiten</b> Titel									
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
09.114	Stundenlohnarbeiten Spezialbaufacharbeiter/-in	50	h						
09.115	Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/-in	50	h						
<b>10 UA11-12 - Dokumentation, Na...</b> Titel									
10.116	Baubestandsdokumentation	1	psch						
10.117	Dokumentation Bauprodukte, Ausschluss von SVHC und Bioziden	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
Baumaßnahme <b>072B - FW1_AAB</b>							23.02.2026		
Leistung <b>LV 18 Fenster und Außentüren 8.1.026.1</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.118	Statische Berechnung und Nachweise	1	psch						
10.119	Inbetriebnahme Fenster, Außentüren	28	St						
10.120	Inbetriebnahme Sonnenschutz Raffstoren	42	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.