

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 126C5609 Neustadt, Marinekaserne, Instands. Zaun Trenng. ...
LV: 26A00025 inst. Zaun Trenng BPol/MKN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Objekt: Marine-Kaserne Neustadt

Gewerk: VOB DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
Inst. Zaun Trennung MKN/BPol

Bieter:

(Firmenstempel)

Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Postfach 1269, 24011 Kiel

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 126C5609 Neustadt, Marinekaserne, Instands. Zaun Trenng. ...
LV: 26A00025 inst. Zaun Trenng BPol/MKN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Vorbemerkungen:

1. Die Liegenschaft Marine-Kaserne Neustadt (MKN) befindet sich in Schleswig-Holstein zwischen Lübeck und Oldenburg i. H. in einem militärischen Sicherheitsbereich und ist ausweispflichtig. Die Sicherheitsbestimmungen der Kaserne sind zu beachten.

2. Der Auftragnehmer fertigt eine Liste mit Namen, Personalausweisnummer und Nationalität seiner Belegschaft an und legt diese mindestens 8 Tage vor Baubeginn dem Kasernenfeldwebel der Liegenschaft vor.
Der Einlass in die Liegenschaft ist nur mit Gültigen Personalusweis möglich.

3. Der Auftraggeber kann die Beschäftigung von Arbeitskräften des Auftragnehmers und - falls vorhanden- dessen Nachunternehmer, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Nato-Staates haben, bei der Ausführung der Leistung ablehnen.

4. Bauwasser wird durch den AG zur Verfügung gestellt. Dieses kann in der MKN entnommen und zur Baustelle transportiert werden; vor sind Hydrantenanschlüsse. Bei der Entnahme ist ein Systemtrenner zu verwenden; dieser wird vom AG NICHT zur Verfügung gestellt und muss seitens des AN mitgebracht werden. Eine Entnahme ohne Trenner lässt die Bundeswehr nicht zu

5. Die Zufahrt zur Baustelle ist über befestigte Flächen (siehe Punkt 3 der technischen Vorbemerkungen gegeben.

6. Die Verkehrssicherheit in der Liegenschaft ist zu berücksichtigen

7. Unterkunftsmöglichkeiten in der Liegenschaft

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 126C5609 Neustadt, Marinekaserne, Instands. Zaun Trenng. ...
 LV: 26A00025 inst. Zaun Trenng BPol/MKN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

stehen nicht zur Verfügung. Das Aufstellen von Wohnwagen ec. innerhalb der Liegenschaft ist nicht gestattet.

8. Öffentliche- und bauordnungsrechtliche Genehmigungen werden durch den Auftraggeber eingeholt.

9. Es gelten die Anerkannten-Regel der Technik und die VOB.

Allgemeine Baubeschreibung:

Zur klaren Abgrenzung der Liegenschaft des MKN gegenüber der angrenzenden Liegenschaft der Bundespolizei ist die Errichtung eines Zaunes vorgesehen. Der Zaun wird vollständig auf der Seite des MKN entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze zur Bundespolizei errichtet. Die Gesamtlänge des Zaunes beträgt 510 m. Ein Teilbereich bleibt offen und ist in der Ausführung entsprechend zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind zwei Straßentore einzuplanen; Gehweg- bzw. Fußgängertore sind nicht vorgesehen.

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung umfasst sämtliche zur Herstellung des Zaunes erforderlichen Arbeiten einschließlich Lieferung, Montage und aller Nebenleistungen

1. Zaunbau

1.1. Lv-Pos

1.1.10. Baustelleneinrichtung

Bastellen einrichtung Liefern, Aufstellen, Vorhalten und Räumen.

inkl. Bauzaun, Baustellen WC, Container, Maschinen uws.

1,000 St

1.1.20. STLB-Bau: 10/2024 003

Zaun Viereck-Drahtgeflecht H 2,5m 50/2,5 5Spanndrähte D 3,1mm L 2,5m Bodenanker Pfosten T-Stahl H 50mm Übersteigschutz

Zaun mit Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6, Endpfosten

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 126C5609 Neustadt, Marinekaserne, Instands. Zaun Trenng. ...
 LV: 26A00025 inst. Zaun Trenng BPol/MKN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und Streben/Spannbrücken und Rückverspannungen werden gesondert vergütet, Bespannungshöhe 2,5 m, 50/2,5, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Bodenabstand 5 cm, 5 Spanndrähte DIN EN 10223-6 Dicke 3,1 mm, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, mit Drahtspanner Größe 2, verzinkt DIN EN ISO 1461, abzuspannen ist jeder einzelne Spanndraht, mind. einmal je Zaunflucht, jedoch längstens je 50 m, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Bodenanker aus L-Stahl mit Widerhaken, verzinkt, 40/40/4 mm, Länge 500 mm, ein St je Feld, unteren Spanndraht befestigen mit Klammern aus nichtrostendem Stahl, Pfosten aus T-Stahl DIN EN 10055 T Profilhöhe 50 mm, mit einseitigem Ausleger, Ausführung wie Pfosten, Länge Ausleger über 20 bis 25 cm, Neigungswinkel 45 Grad, Übersteigenschutz aus Stachelband, 3-reihig, aus verzinktem Stahl, mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, befestigen an Pfostenausleger, Gesamtpfostenlänge 310 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.	510,000 m		
1.1.30.	Montage Zaun Zaunverlauf und Pfosten einmessen, Erdlöcher für Posten herrichten, Posten in Beton C20/25 setzten und ausrichten Maschendraht und Übersteigenschutz Montieren und Spannen. Inkl. Aller dazu gehörigen Maschinen, Wergzeuge und Material.	1,000 psch		
1.1.40.	Baubegleitender Naturschutz und Ersatz-/ Schutzmaßnahmen Baubegleitender und Überwachender Naturschutz: Überwachung, Berichten und Protokollierung des Bauvorschlusses im bezug auf den Naturschutz.unsw. Ersatz-/ Schutzmaßnahmen: ggf. z.b. Herstellung Amphibienschutz oder Ersatzpflanzung	1,000 psch		
1.1.60.	Drehflügeltor für Zaun, Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, symmetrisch, Torlänge 1200 cm, gesamte Torlänge 2300cm Höhe 2 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 126C5609 Neustadt, Marinekaserne, Instands. Zaun Trenng. ..
 LV: 26A00025 inst. Zaun Trenng BPol/MKN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Mittelverriegelung, Seitenfeststeller und Fangöse, Torpfofen aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpostenlänge 250 cm	1,000 St		
1.1.90.	STLB-Bau: 10/2025 003 Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 650cm H 2m Rahmen Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm Füllung Stahlgitter verz Profilzylinder Drückergarnitur beweglich Pfosten Stahlvierkantrohr 80/80mm WD 3mm L 250cm Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, symmetrisch, lichte Weite 650 cm, Höhe 2 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Mittelverriegelung, Seitenfeststeller und Fangöse, Torpfofen aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpostenlänge 250 cm.	1,000 St		
Summe 1.1.	Lv-Pos			
Summe 1.	Zaunbau			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 126C5609 Neustadt, Marinekaserne, Instands. Zaun Trenng. ...
LV: 26A00025 inst. Zaun Trenng BPol/MKN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Zaunbau	
1.1.	Lv-Pos	
	Summe 1. Zaunbau	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 126C5609 Neustadt, Marinekaserne, Instands. Zaun Trenng. ...
LV: 26A00025 inst. Zaun Trenng BPol/MKN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

LV	26A00025	
----	----------	--

1.	Zaunbau	
----	---------	-------

Summe LV	26A00025 inst. Zaun Trenng BPol..	
----------	-----------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
---	-------	-----

in Höhe von 19,00 %		EUR
---------------------	-------	-----

.....	EUR
-------	-----