

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 1	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 1,8 m B 0,75 m 1Lage H 3m	3,000	St						
1. 1. 2	Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 1,8 m B 0,75 m 1Lage H 3m	4,000	St						
1. 1. 3	Umbau fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 1,8 m B 0,75 m	100,000	St						
1. 1. 4	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 1,8 m B 0,75 m 1Lage H 3m	3,000	St						
1. 1. 5	Vorhalten fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 1,8 m B 0,75 m 1Lage H 3m	36,000	StWo						
1. 2. 1	Zeichnungen und Beschreibungen	1,000	St						
1. 2. 2	Rechnerischer Nachweis U- Werte	1,000	St						
1. 2. 3	Nachweis der Standfestigkeit	1,000	St						
1. 2. 4	Vermessungsleistungen	1,000	St						
1. 2. 5	Einmessen Deckenraster	4.980,000	m2						
1. 2. 6	Elektrische Sicherheit von Metall-Unterdecken	100,000	St						
1. 3. 1	Handmuster	1,000	St						
1. 3. 2	Muster Montageplatte 90x90 mm Metallrasterdecke - Ausschnitte	3,000	St						
1. 3. 3	Muster Montageplatte 285x285 mm Metallrasterdecke - Ausschnitte	1,000	St						
1. 3. 4	Muster Metall-Elementdecke F30 - Ausschnitte	3,000	St						
1. 3. 5	Mustererstellung vor Ort, Metallrasterdecke mit Leuchten	1,000	St						
1. 3. 6	Mustererstellung vor Ort, Baffeldecke mit Leuchten	1,000	St						
1. 3. 7	Dokumentation	1,000	St						
1. 4. 1	Demontage / Montage Metallrasterdecke	260,000	m2						
1. 4. 2	Demontage / Montage Baffeldecke	150,000	m2						
1. 4. 3	Demontage / Montage Metall- Elementdecke F30	20,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 1. 1	Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht auf Baustelle bereitstellen	40,000	m2						
2. 1. 2	Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht auf Baustelle bereitstellen	35,000	m2						
2. 1. 3	Untergrund reinigen Beton Betongrate B bis 5cm auf Baustelle bereitstellen	40,000	m						
2. 1. 4	Unebenheiten ausgleichen Decke Beton	10,000	m2						
2. 2. 1	Akustikdämmschicht unter Decke Decke Polyesterfaserpl D 40mm	137,000	m2						
2. 2. 2	Bohrungen Dämmpl. Akustikdämmung D bis einschl. 20 mm	130,000	St						
2. 2. 3	Anarbeiten Dämmpl. Akustikdämmung rund, D bis einschl. 40 cm	5,000	St						
2. 2. 4	Anarbeiten Dämmpl. Akustikdämmung rechteckig, Abwicklung bis einschl. 100 cm	10,000	m						
2. 2. 5	Anarbeiten Dämmpl. Akustikdämmung rechteckig, Abwicklung > 100 bis einschl. 300 cm	70,000	m						
2. 2. 6	Nachträgliches Anarbeiten Dämmpl. Akustikdämmung an Installationen / Einbauteile	20,000	m						
2. 3. 1	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) einlagig D 180mm WAB	47,000	m2						
2. 3. 2	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) einlagig D 180mm WAB	6,000	m2						
2. 3. 3	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) einlagig D 180mm WAB	66,000	m2						
2. 3. 4	Flankendämmung Decke Mineralwolle 0,035W/(mK) B 100cm D 180mm	29,000	m						
2. 3. 5	Begradigen Oberkante vorh. Außenwanddämmung	29,000	m						
2. 3. 6	Schrägschnitt Unterkante Außenwanddämmung	14,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3. 7	Vlieskaschierung freie Kante Wärmedämmung Außenwand	14,000	m						
2. 3. 8	Vlieskaschierung freie Kante Flankendämmung Decke	29,000	m						
2. 3. 9	Bohrungen Dämmpl. Wärmedämmung D bis einschl. 20 mm	35,000	St						
2. 3. 10	Anarbeiten Dämmpl. Wärmedämmung rund, D bis einschl. 20 cm	14,000	St						
2. 3. 11	Anarbeiten Dämmpl. Wärmedämmung rund, D bis einschl. 20 cm	2,000	St						
2. 3. 12	Nachträgliches Anarbeiten Dämmpl. Wärmedämmung an Installationen / Einbauteile	10,000	m						
2. 3. 13	Nachträgliches Anarbeiten Dämmpl. Wärmedämmung an Installationen / Einbauteile	15,000	m						
2. 4. 1	Kantenabsorber unter Decke Melaminharz HxB 50x40cm	610,000	m						
3. 1. 1	Unterdecke Spannweite 3,35 m F30-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm 2.Lage Feuerschutzpl.DF D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Mineralwolle MW D 60mm Q2	10,000	m2						
3. 1. 2	Träger Decke Rechteck- Hohlprofil H/B/D 100/50/5mm S235JR besch L 3000- 4000mm	150,000	kg						
3. 1. 3	Trägerbekl. rechteckig 4seitig Abwicklung 0,54 m F30 Gipspl.Vliesarmierung GM-F 2lagig D 15mm D 2.Lage 15mm Q2	14,000	m						
3. 1. 4	Anschluss CW/UW-Profil CW/UW100 Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm F30 -A	6,000	m						
3. 1. 5	UK auswechseln UA-Profil UA75/40 Unterdecke Gipspl. D 12,5mm F30-A	2,000	St						
3. 1. 6	Öffnung herstellen Decklage verstärken Durchm 18 cm Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm F30-A	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 1. 7	Trockenbau anarbeiten Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm F30-A	5,000	m						
3. 1. 8	Trockenbau anarbeiten Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm F30-A	1,000	m						
3. 1. 9	Trockenbau anarbeiten Durchm 90 mm Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm F30-A	2,000	St						
3. 2. 1	Unterdecke Lamellensystem PET Faser Filz D 24mm H 300 mm Abst. 300 mm UK Alu-Flachprofil Drahtseilabhängung-H 1220 mm	293,000	m2						
3. 2. 2	Unterdecke Lamellensystem PET Faser Filz D 24mm H 300 mm Abst. 300 mm UK Alu-Flachprofil Drahtseilabhängung-H 1275 mm	147,000	m2						
3. 2. 3	Unterdecke Lamellensystem PET Faser Filz D 24mm H 300 mm Abst. 300 mm UK Alu-Flachprofil Drahtseilabhängung-H 1300 mm	688,000	m2						
3. 2. 4	Unterdecke Lamellensystem PET Faser Filz D 24mm H 300 mm Abst. 300 mm UK Alu-Flachprofil Drahtseilabhängung-H 1355 mm	342,000	m2						
3. 2. 5	Unterdecke Lamellensystem PET Faser Filz D 24mm H 300 mm Abst. 300 mm UK Alu-Flachprofil Drahtseilabhängung-H 1640 mm	42,000	m2						
3. 2. 6	Unterdecke Lamellensystem PET Faser Filz D 24mm H 300 mm Abst. 300 mm UK Alu-Flachprofil Drahtseilabhängung-H 940 mm	12,000	m2						
3. 3. 1	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1100 mm	97,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3. 2	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1100 mm	41,000	m2						
3. 3. 3	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1100 mm	35,000	m2						
3. 3. 4	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1220 mm	204,000	m2						
3. 3. 5	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1275 mm	397,000	m2						
3. 3. 6	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1290 mm	590,000	m2						
3. 3. 7	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1300 mm	140,000	m2						
3. 3. 8	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1355 mm	70,000	m2						
3. 3. 9	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1360 mm	165,000	m2						
3. 3. 10	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1570 mm	220,000	m2						
3. 3. 11	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1640 mm	274,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3. 12	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1650 mm	33,000	m2						
3. 3. 13	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1710 mm	96,000	m2						
3. 3. 14	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1100 mm	39,000	m2						
3. 3. 15	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1450 mm	42,000	m2						
3. 3. 16	Unterdecke Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Gewindestange Abhänge-H 1710 mm	51,000	m2						
3. 3. 17	Unterdecke Spannweite 2,15 m Metallpaneel Alu UK Stahlblechprofil verz Tragprofil	109,000	m2						
3. 3. 18	Rüstkosten für Formatänderung, Plattenbreite	2,000	St						
3. 3. 19	Rüstkosten für Formatänderung, Plattenlänge	3,000	St						
3. 3. 20	Randanschluss offene Fuge ca. 25-225 mm abgehängte Metall-Rasterdecke Innenbereich	1.720,000	m						
3. 3. 21	Randanschluss offene Fuge ca. 10-120 mm abgehängte Metall-Rasterdecke Außenbereich	102,000	m						
3. 3. 22	Randanschluss offene Fuge ca. 75 mm freitragende Metall -Rasterdecke Innenbereich	110,000	m						
3. 3. 23	Offene Fuge zwischen zwei Unterdecken	85,000	m						
3. 3. 24	Anpassen Abhängung	890,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3. 25	Anpassen Abhängung an Unterzüge für Auskragung Unterdecke außen ca. 250 mm	27,000	m						
3. 3. 26	Anpassen Abhängung an Unterzüge für Auskragung Unterdecke außen ca. 400 mm	14,000	m						
3. 3. 27	Zuschnitt Rasterelement vor Ort	430,000	m						
3. 3. 28	Überlänge Rasterelement	22,000	St						
3. 3. 29	Überbreite Rasterelement	9,000	St						
3. 3. 30	Ausschnitt in Rasterelement ca. 300x300 mm	4,000	St						
3. 3. 31	Ausklindung in Rasterelement, zweiseitig, ca. 500 x 500 mm	1,000	St						
3. 3. 32	Montageplatte ELT-Einbauelemente ca. 90x90mm mit Aussparung	230,000	St						
3. 3. 33	Montageplatte Lautsprecher ca. 285x285mm mit Aussparung	4,000	St						
3. 3. 34	Verstärkung Montageplatte ELT-Einbauelemente mit Aussparung	230,000	St						
3. 3. 35	Verstärkung Montageplatte Lautsprecher mit Aussparung	4,000	St						
3. 3. 36	Unterkonstruktion Fluchtwegleuchte	5,000	St						
3. 3. 37	Lagesicherung feste Rasterelemente	370,000	St						
3. 3. 38	Revisionsöffnung Unterdecke Außenbereich	30,000	St						
3. 3. 39	Koordinationsaufwand mit Fremdgewerken	273,000	St						
3. 4. 1	Unterdecke Spannweite 3,35 m F30-A Metallpaneel Stahlblech verz UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Mineralwolle MW D 40mm	213,000	m2						
3. 4. 2	Rüstkosten für Formatänderung, Plattenbreite	2,000	St						
3. 4. 3	Rüstkosten für Formatänderung, Plattenlänge	1,000	St						
3. 4. 4	F30 GK-Mittelfries 185 mm Flurlängsseitig höhengleich	4,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 4. 5	F30 GK-Randfries 185 mm - Stahlbeton - Flurlängsseitig höhengleich	117,000	m						
3. 4. 6	F30 GK-Randfries 185 mm - GK-Schürze - Flurlängsseitig höhengleich	3,000	m						
3. 4. 7	F30 GK-Wandanschluss - Stahlbeton - Flurstirnseitig	23,000	m						
3. 4. 8	F30 GK-Wandanschluss - GK -Schürze - Flurstirnseitig	17,000	m						
3. 4. 9	Träger Decke Rechteck- Hohlprofil H/B/D 100/50/5mm S235JR besch L 3000- 4000mm	75,000	kg						
3. 4. 10	Trägerbekl. rechteckig allseitig Abwicklung 1,08 m F30 Gipspl.Vliesarmierung GM-F 2lagig D 15mm D 2.Lage 15mm Q2	3,000	m						
3. 4. 11	Bohrungen in Metall- Deckenplatten, bis 27 mm	51,000	St						
3. 4. 12	Ausschnitte in Metall- Deckenplatten, rund, über 100 bis 150 mm	2,000	St						
3. 4. 13	Ausschnitte in Metall- Deckenplatten, rund, über 150 bis 200 mm	1,000	St						
3. 4. 14	Unterkonstruktion für Aufputzelemente ELT/TGA	51,000	St						
3. 4. 15	Lagesicherung feste Metallpaneele	54,000	St						
3. 4. 16	Koordinationsaufwand mit Fremdgewerken	54,000	St						
3. 5. 1	Weitspannträger, Länge l ≤ 1,00 m	110,000	St						
3. 5. 2	Weitspannträger, Länge l > 1m bis 2m	35,000	St						
3. 5. 3	Weitspannträger, Länge l > 2m bis 3m	15,000	St						
3. 5. 4	Weitspannträger, Länge l ≤ 1,00 m Korrosionsschutz C3	10,000	St						
3. 5. 5	Befestigungswinkel besch 160/80/5 mm L 60 mm Wand Beton dübeln	16,000	kg						
3. 5. 6	Befestigungswinkel besch 270/100/5 mm L 100 mm Wand Beton dübeln	9,000	kg						
3. 5. 7	Einbau Projektionsleinwand L 2m, bauseits beigestellt	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-017951E	03.02.2026
Baumaßnahme : B52HE151450 B52HE151450001		
Leistung : 26-017951 KKE 3022 Trockenbauarbeiten 2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 5. 8	Einbau Projektionsleinwand L 2m, bauseits beigestellt	1,000	St						
3. 5. 9	Einbau Projektionsleinwand L 2,4m, bauseits beigestellt	1,000	St						
3. 5. 10	Einbau Projektionsleinwand L 3,5m, bauseits beigestellt	1,000	St						
4. 1. 1	Schalldämmende Einhausung B / L 39 / 50 cm H 83,5 cm	2,000	St						
4. 1. 2	Schalldämmende Einhausung B / L 49,5 / 50 cm H 67,5 cm	1,000	St						
4. 1. 3	Schalldämmende Einhausung B / L 49,5 / 50 cm H 75,5 cm	1,000	St						
4. 1. 4	Schalldämmende Einhausung B / L 53 / 50 cm H 83 cm	4,000	St						
4. 1. 5	Schalldämmende Einhausung B / L 50 / 69 cm H 82 cm	2,000	St						
4. 2. 1	Öffnung herstellen über 250 bis 1000 cm ² H bis 5,06 m schalldämmende Einhausung	7,000	St						
4. 2. 2	Öffnung herstellen über 1000 bis 2000 cm ² H bis 5,06 m schalldämmende Einhausung	11,000	St						
4. 2. 3	Öffnung herstellen über 2000 bis 2500 cm ² H bis 5,06 m schalldämmende Einhausung	5,000	St						
5. 1. 1	Facharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.