

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.01.0001	***Baumschutz, Einzelbäume, herstellen	1,000	St						
20.01.0002	***Baumschutz vorhalten	61,000	StWo						
20.01.0003	***Baumschutz, Einzelbäume, räumen	1,000	St						
20.01.0004	***Beantragung der Abnahme	1,000	psch						
20.02.0001	Wurzelstock roden T 50- 100cm Durchm. 30-40cm laden Behälter AN laden LKW AN 8-10m3	7,000	St						
20.02.0002	Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt Unrat Aufwuchs Stämme Wurzelwerk Durchm. bis 10cm Wurzelstöcke H bis 50cm getrennt lagern	135,000	m2						
20.03.0001	***Oberbodenabtrag	40,000	m3						
20.03.0002	***Aushub nichtbindige Sande	65,000	m3						
20.03.0003	***Aushub bindige Böden	35,000	m3						
20.03.0004	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	135,000	m2						
20.04.0001	Ortbeton Sauberkeitsschicht Einzelfundament unbewehrt C12/15 D 5cm	11,000	m2						
20.04.0002	***Schachtring DN600 H 500mm, als verlorene Schalung	15,000	St						
20.04.0003	***Ortbeton für Einzelfundamente, Stahlbeton C20/25 XC2	2,200	m3						
20.04.0004	Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 50/60cm L100cm	20,000	m						
20.04.0005	***Anpassen der Winkelstützelemente	6,000	St						
20.04.0006	***Schotterauffüllung, Arbeitsraum verfüllen verdichten	77,000	m3						
20.04.0007	***Grobkiesauffüllung, Arbeitsraum verfüllen verdichten	26,000	m3						
20.04.0008	***Flusskiesauffüllung, Arbeitsraum verfüllen verdichten	1,000	m3						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.05.0001	Durchbruch herstellen Mauerwerk Mauerziegel 300- 400cm2 T 15-20cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 v.Hand Stoffe zerkleinern laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	2,000	St						
20.05.0002	Durchbruch herstellen Mauerwerk Mauerziegel 2000 -3000cm2 T 10-15cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 v.Hand Stoffe zerkleinern laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
20.05.0003	Schlitze herstellen Mauerwerk Mauerziegel B 5 cm T 10 cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,200	m						
20.05.0004	***Baustelleneinrichtung für die Kern-, Bohr- und Sägearbeiten	1,000	psch						
20.05.0005	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 15- 17,5cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	1,000	St						
20.05.0006	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 20- 25cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						
20.05.0007	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 200-250mm T 30- 35cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	1,000	St						
20.05.0008	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 300-400mm T 17,5- 20cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						
20.05.0009	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 300-400mm T 30- 35cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	1,000	St						
20.05.0010	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25- 30cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	2,000	St						
20.05.0011	Betonstahl anschneiden	5,000	cm2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.06.0001	Durchbruch herstellen Beton 3000-5000cm2 T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand Stoffe zerkleinern laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	2,000	St						
20.06.0002	Durchbruch herstellen stemmen Stahlbeton 2000- 3000cm2 T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
20.06.0003	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 25- 30cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	1,000	St						
20.06.0004	Betonstahl anschneiden	7,000	cm2						
20.07.0001	Gitterrost Stahl verz abbrechen nicht schadstoffbelastet Ein- Austrittspodest L 1000 mm B 500 mm 25/10mm Winkelzarge v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	4,000	St						
20.07.0002	Gitterrost Stahl verz abbrechen nicht schadstoffbelastet Ein- Austrittspodest L 1400 mm B 1050 mm 25/10mm Winkelzarge v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	2,000	St						
20.07.0003	Gitterrost Stahl verz abbrechen nicht schadstoffbelastet Ein- Austrittspodest L 1600 mm B 1000 mm 25/10mm Winkelzarge v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
20.07.0004	Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet HB15/30 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	7,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.07.0005	Stützwand Beton abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 30 cm Geräteinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	m2						
20.07.0006	***Abbruch Asphaltflächen	30,000	m2						
20.08.0001	Tür Alu besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1800 mm H 3000 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
20.08.0002	Durchbruch herstellen sägen Mauerwerk Mauerziegel 20000-25000cm2 T 15-20cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 v.Hand Stoffe zerkleinern laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,300	m2						
20.08.0003	Nichttragende Trennwand Mauerziegel abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15 cm v.Hand Stoffe zerkleinern laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	2,000	m2						
20.08.0004	Tür Alu besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1760 mm H 3000 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
20.08.0005	Türblatt Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
20.08.0006	Tür-Umfassungszarge Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 885 mm H 2010 mm D 0,5mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
20.08.0007	Türblatt Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1010 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.0008	Tür-Umfassungszarge Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1010 mm H 2010 mm D 0,5mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	2,000	St						
20.08.0009	Bekleidungspl Sanitär trennwand Faserzementpl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	14,700	m2						
20.08.0010	Grund-Tragprofil Trennwand Alu-profil Ständerachsabst. 625 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 27kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	14,700	m2						
20.08.0011	***Leichte Trennwand mit Tür, Faserzementpl. abbrechen nicht schadstoffbelastet	6,000	m2						
20.08.0012	Stahlkonstruktion Rohrprofil AD 21,3mm L 2,75-3m abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	12,000	m						
20.08.0013	***Menütafel, abbrechen nicht schadstoffbelastet	1,000	St						
20.08.0014	Stahlkonstruktion Rohrprofil AD 21,3mm L 2,75-3m abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	6,000	m						
20.08.0015	***Abbruch Bügel / Geländer, Stahlkonstruktion, Durchmesser ca. 30mm	2,000	St						
20.08.0016	Bodenbelag Fliese/Pl. D 25- 30mm Mörtelbett Reste D 4cm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	16,000	m2						
20.08.0017	***Demontage und Entsorgung Schmutzfangmatte, ca. 2,00 x 1,00 m	1,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.0018	***Demontage und Entsorgung Mattenrahmen für Schmutzfangmatte	2,000	St						
20.08.0019	Bodenbelag Zementestrich abbrechen nicht schadstoffbelastet D 6 cm 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	16,000	m2						
20.08.0020	Trennschicht PE-Folie abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	16,000	m2						
20.08.0021	Fußbodendämmung Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	16,000	m2						
20.08.0022	Randdämmstreifen Mineralwolle D 3mm H 80mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	21,600	m						
20.08.0023	Bekleidungspl Unterdecke Gipspl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	45,000	m2						
20.08.0024	***Senkrechte Bekleidung an Oberlicht aus Gipsplatten abbrechen	11,000	m2						
20.08.0025	Deckenbekl. Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	60,000	m2						
20.08.0026	Dämmung abgehängte Decke Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 12 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	105,000	m2						
20.08.0027	Grund-Tragprofil Unterdecke Alu-profil abbrechen nicht schadstoffbelastet 27kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	105,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.0028	***Unterkonstruktion aus Metallprofilen für senkrechte GK-Bekleidung abbrechen	11,000	m2						
20.08.0029	***Demontage und Entsorgung Kühlzelle	1,000	St						
20.08.0030	***Demontage und Entsorgung Paneelen in Pfosten-Riegel-Fassade	8,000	m2						
20.09.0001	Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 8-10m3 Bauabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet 3Monate	4,000	St						
20.09.0002	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	22,000	t						
20.09.0003	Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000	t						
20.09.0004	Abfall nicht gefährlich AVV170402 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000	t						
20.09.0005	Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
20.09.0006	Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
20.09.0007	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	3,000	t						
20.09.0008	***Asbesthaltige Bauteile - 170605*	0,500	t						
20.10.0001	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
20.10.0002	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
20.10.0003	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.11.0001	***Reinigung Pflaster aus Betonwerkstein	180,000	m2						
20.11.0002	***Instandsetzung Pflaster aus Betonwerkstein	180,000	m2						
20.11.0003	***Fugen Pflaster aus Betonwerkstein erneuern	180,000	m2						
20.11.0004	KTS Bk3,2 DPr1 0/32 D 12cm	50,000	m2						
20.11.0005	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/300mm D 80mm Bk3,2 Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 5+/-1,5cm Splitt 1/3 einkehren einschlämmen	50,000	m2						
20.11.0006	***Anarbeiten Gully, Regenrinnen etc.	2,000	m						
20.11.0007	Asphaltdeckschicht offenporig PA8+PA16 D unten 4cm D oben 3cm 40/100-65 A Bk3,2 Asphalt-Thermo-Container	16,000	m2						
40.01.0001	Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt Unrat Aufwuchs Wurzelwerk H bis 50cm getrennt laden ges.Vergüt.Entsorg.	350,000	m2						
40.02.0001	***Oberbodenabtrag	48,000	m3						
40.02.0002	***Aushub künstliche Auffüllungen (HB B.1)	61,000	m3						
40.02.0003	***Aushub Schmelzwasserschotter (HB B.2)	6,000	m3						
40.02.0004	***Zuschlag für wurzelschonende Grabung	67,000	m3						
40.02.0005	***Herstellen von Böschungen	65,000	m2						
40.02.0006	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	118,000	m2						
40.03.0001	Ortbeton Sauberkeitsschicht Einzelfundament unbewehrt C12/15 D 5cm	12,000	m2						
40.03.0002	Schalung Einzelfundament H 1,5-2m	85,000	m2						
40.03.0003	Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XC2 1-2m3	19,000	m3						
40.03.0004	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Einzelfundament	2,000	t						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.03.0005	Träger Bodenpl./Fundament Doppel-T-Träger HEB H 200mm S235J2	43,200	m						
40.03.0006	Träger Bodenpl./Fundament Doppel-T-Träger IPE H 180mm S235J2	49,000	m						
40.03.0007	***Kopfbolzen als Anschlüsse	0,500	t						
40.03.0008	***Stahlverbunddecke aus Profilblechen	105,100	m2						
40.03.0009	***Aufbeton Stahlbeton C25/30 XC3 D 15cm	105,100	m2						
40.03.0010	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Bodenplatte	3,000	t						
40.03.0011	Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 2m Boden liefern GE	45,000	m3						
40.04.0001	***Baustelleneinrichtung für die Kern-, Bohr- und Sägearbeiten	1,000	psch						
40.04.0002	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 150-200mm T 25- 30cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	3,000	St						
40.04.0003	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 200-250mm T 25- 30cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	1,000	St						
40.04.0004	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 250-300mm T 25- 30cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	1,000	St						
40.04.0005	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 300-400mm T 17,5- 20cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						
40.04.0006	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25- 30cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	1,000	St						
40.04.0007	Betonstahl anschneiden	20,000	cm2						
40.05.0001	Bohrung Träger Durchm. 15- 20mm	4,000	St						
40.06.0001	Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 8-10m3 Bauabfall Bodenaushub nicht schadstoffbelastet 3Monate	4,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.06.0002	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt. Entsorg. AN	47,000	t						
40.07.0001	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
40.07.0002	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
40.07.0003	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
40.08.0001	Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 20cm	33,000	m2						
40.08.0002	Ortbeton Sauberkeitsschicht Fundamentplatte unbewehrt C12/15 D 5cm	33,000	m2						
40.08.0003	Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 40/50cm L100cm	21,000	m						
40.08.0004	Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 50/70cm L100cm	12,000	m						
40.08.0005	***Winkelstützelement Eckteil XF4 50/70	2,000	St						
40.08.0006	***Anpassen der Winkelstützelemente	3,000	St						
40.08.0007	***Zuschlag für abgeschrägte Oberkante	33,000	m						
40.08.0008	***Betonblockstufe liefern und versetzen	1,000	St						
40.08.0009	Frostschuttschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D 30-50cm Boden GE	17,000	m3						
40.08.0010	KTS Bk3,2 DPR1 0/32 D 12cm	33,000	m2						
40.08.0011	Dränschicht Filtervlies 200g/m2	33,000	m2						
40.08.0012	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/300mm D 80mm Bk3,2 Bettung Brechsand- Splitt 0/5 D 5+/-1,5cm Splitt 1/3 einkehren einschlammern	33,000	m2						
41.01.0001	***Erdung als Fundamenterder	62,000	m						
41.01.0002	Erdung Ringerder Stahl niro FI30	68,000	m						
41.02.0001	Verbinder Kl.H Parallelverbindung Stahl niro	8,000	St						
41.02.0002	Verbinder Kl.H Parallelverbindung Stahl verz	4,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-012096 ÄP1	25.03.2026
Baumaßnahme : B14HE152510 KUM INK Ziems1, 22019 San. Ziemssenba		
Leistung : 26-012096 Baumeisterarbeiten PKM MKI		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitansatz in Stunden ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.02.0003	Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl niro	6,000	St						
41.02.0004	Verbinder Kl.H Längsverbindung Stahl niro	2,000	St						
41.02.0005	Verbinder Kl.H Längsverbindung Stahl niro	4,000	St						
41.02.0006	Verbinder Kl.H Längsverbindung Stahl verz	4,000	St						
41.02.0007	Schraubverbindung Stahl niro 2xM8	2,000	St						
41.03.0001	***Erdungsfestpunkt mit Kunststoffabdeckung,	2,000	St						
41.03.0002	***Gewindebolzen	2,000	St						
41.04.0001	***Mithilfe bei Sachverständigen Abnahmeprüfung	1,000	psch						
41.04.0002	***Erstellen von Bestandsunterlagen	1,000	psch						
41.04.0003	***Eine Vorabnahme und Überprüfung	30,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.