

# Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

für die Ausführung von Straßen- und Brückenbauleistungen

## (e. TVB-65-1)

Diese Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen gelten für Verträge, die Erdarbeiten, Straßen- und Brückenbauleistungen oder Garten- und Landschaftsbauarbeiten nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) zum Gegenstand haben, zwischen

der Stadt Regensburg  
und dem beauftragten Unternehmen

-im nachfolgenden Auftraggeber genannt-  
-im nachfolgenden Auftragnehmer genannt.

Diese gelten in Ergänzung zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils rechtsgültigen Fassung.

### Umrechnungstabelle

für anfallende vertragliche Leistungen, für die eine Umrechnung erforderlich wird.  
Die in dieser Tabelle angegebenen Werte sind bei Bedarf anzuwenden.  
Evtl. Abweichungen von tatsächlich festgestellten Werten berechtigen zu keinen Nachforderungen.

#### a) Auflockerungen:

| Gemäß DIN 18300<br>alte Bodenklassen                                      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Oberboden (Mutterboden) DIN 18 300                                        | BKL 1   | 10 % |
| Leicht lösbare Bodenarten                                                 | BKL 3   | 20 % |
| Mittelschwer lösbare Bodenarten                                           | BKL 4   | 20 % |
| Schwer lösbare Bodenarten                                                 | BKL 5   | 20 % |
| Leicht- und schwerlösbarer Fels<br>in Verbindung mit anderen Bodenklassen | BKL 6+7 | 20 % |
| Steinbruchabraum                                                          |         | 15 % |
| Kiesiges Aufschüttmaterial                                                |         | 15 % |

#### b) Umrechnungsfaktoren Gestein (lose):

|                                               |       |   |                  |
|-----------------------------------------------|-------|---|------------------|
| Steinbruchabraum                              | 1,5 t | = | 1 m <sup>3</sup> |
| Kiesiges Aufschüttmaterial                    | 1,8 t | = | 1 m <sup>3</sup> |
| Frostschuttkies                               | 1,8 t | = | 1 m <sup>3</sup> |
| Filterkies                                    | 1,7 t | = | 1 m <sup>3</sup> |
| gebrochenes Frostschutzmaterial aus Kalkstein | 1,6 t | = | 1 m <sup>3</sup> |
| Feinsand                                      | 1,7 t | = | 1 m <sup>3</sup> |

#### c) Umrechnungsfaktoren Pflaster:

|                                         |  |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Großsteinpflaster                       |  | 1 m <sup>2</sup>  | =                 | 0,15 m <sup>3</sup> |
|                                         |  | 29 m <sup>2</sup> | =                 | 10 t                |
| Kleinststeinpflaster (8/10)             |  | 1 m <sup>2</sup>  | =                 | 41 St.              |
|                                         |  | 1 m <sup>2</sup>  | =                 | 0,10 m <sup>3</sup> |
|                                         |  | 50 m <sup>2</sup> | =                 | 10 t                |
|                                         |  | 1 m <sup>2</sup>  | =                 | 95 St.              |
| Mosaikpflaster (3/5)                    |  | 95 m <sup>2</sup> | =                 | 10 t                |
|                                         |  | 1 m <sup>2</sup>  | =                 | 350 St.             |
|                                         |  | (5/7)             | 85 m <sup>2</sup> | = 10 t              |
|                                         |  | 1 m <sup>2</sup>  | =                 | 290 St.             |
| Bituminöses Mischgut (fertig eingebaut) |  | 2,4 t             | =                 | 1 m <sup>3</sup>    |

**Ende der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (e. TVB-65-1)**