

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                   | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.         | <b>Allgemeine Leistungen</b>                                                                                                                             |       |      |           |           |
| 00.00.      | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                             |       |      |           |           |
| 00.00.0001. | 19.101/107.11<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.                                                                           | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0002. | 19.101/112.01<br><b>Baustelle räumen</b><br>Sämtl. LV-Abschn.                                                                                            | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0003. | -----<br><b>Herstellung Baustationierung</b>                                                                                                             | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0004. | -----<br><b>Absteck- und Vermessungsarbeiten</b>                                                                                                         | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0005. | -----<br><b>Wurfsendungen durchführen</b>                                                                                                                | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0006. | -----<br><b>Koordinierung/Abstimmung</b>                                                                                                                 | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0007. | -----<br><b>Abstimmung Entsorgungsunternehmen</b>                                                                                                        | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0008. | -----<br><b>Bereitstellungsfläche anlegen</b>                                                                                                            | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0009. | 24.902/020<br><b>Bereitstellungsfläche vorhalten</b>                                                                                                     | 6,00  | Mt   | .....,... | .....,... |
| 00.00.0010. | 21.107/004.91.13.01<br><b>Schutz für Baumstamm herstellen</b><br>... Freitext ...*Polst.flex.Drai.<br>Brett 24 mm*Höhe mind. 3,00m<br>Schutz Verwert.AN  | 31,00 | St   | .....,... | .....,... |
| 00.00.0011. | 21.107/004.51.13.01<br><b>Schutz für Baumstamm herstellen</b><br>StU ü. 200-250 cm*Polst.flex.Drai.<br>Brett 24 mm*Höhe mind. 3,00m<br>Schutz Verwert.AN | 16,00 | St   | .....,... | .....,... |
| 00.00.0012. | -----<br><b>Behelfszufahrten und -zugänge</b>                                                                                                            | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0013. | -----<br><b>Anrampungen herstellen</b>                                                                                                                   | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ                 | StL-Nr                                                                                                                                                        | Menge         | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|                    | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                          | <b>00.00.</b> |      |           | .....,... |
| <b>00.01.</b>      | <b>Hilfsleistungen</b>                                                                                                                                        |               |      |           |           |
| <b>00.01.0001.</b> | 24.902/030.99<br><b>Ausbaustoff im Haufwerk beproben</b><br>... Freitext ...                                                                                  | 18,00         | St   | .....,... | .....,... |
| <b>00.01.0002.</b> | --- --<br><b>Asphaltaufbruchgut im Haufwerk</b>                                                                                                               | 1,00          | St   | .....,... | .....,... |
| <b>00.01.0003.</b> | 22.901/721.31.24.01<br><b>Griffigkeitsmessung</b><br>Messgeschw.80km/h*1 FS pro Richtung<br>2 Richtungen*5 km Messlänge<br>Messf. o. Mark.                    | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|                    | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                          | <b>00.01.</b> |      |           | .....,... |
| <b>00.02.</b>      | <b>Verkehrssicherung</b>                                                                                                                                      |               |      |           |           |
| <b>00.02.0001.</b> | --- --<br><b>Genehmigungsverfahren</b>                                                                                                                        | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| <b>00.02.0002.</b> | --- --<br><b>Bestehende Umleitungspläne anpassen</b>                                                                                                          | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| <b>00.02.0003.</b> | 21.105/105.12.99.90.00<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b><br>Arbeitsstelle*Verk.konzept AG<br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ... | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| <b>00.02.0004.</b> | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                               | 70,00         | d    | .....,... | .....,... |
| <b>00.02.0005.</b> | 21.105/115.99.09.00<br><b>Verkehrssicherung umbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                                              | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| <b>00.02.0006.</b> | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                               | 35,00         | d    | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                           | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 00.02.0007. | 21.105/115.99.09.00<br><b>Verkehrssicherung umbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                 | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0008. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                  | 17,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0009. | 21.105/115.99.09.00<br><b>Verkehrssicherung umbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                 | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0010. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                  | 35,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0011. | 21.105/405.05.23.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Abspsch. 250x2000*Typ RA2<br>3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN | 4,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0012. | 21.105/410.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                           | 620,00 | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0013. | 21.105/420.01<br><b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b><br>wie Vorposition                                                   | 6,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0014. | 21.105/405.05.24.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Abspsch. 250x2000*Typ RA2<br>5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN | 4,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0015. | 21.105/410.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                           | 620,00 | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0016. | 21.105/420.01<br><b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b><br>wie Vorposition                                                   | 6,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0017. | 21.105/905.29<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b><br>zwei bzw. einmal*... Freitext ...                                  | 154,00 | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0018. | 21.105/120.09.00<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b><br>... Freitext ...                                                 | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                       | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 00.02.0019. | 21.105/105.22.90.90.00<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b><br>Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG<br>... Freitext ...*... Freitext ...                                                | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0020. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                                                              | 70,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0021. | 21.105/115.99.09.00<br><b>Verkehrssicherung umbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                                                                             | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0022. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                                                              | 84,00  | d    | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.02.0023.</i>                                                                                                                                                            |        |      |           |           |
| 00.02.0023. | 21.105/510.21.14.01<br><b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b><br>Einm.verk.+ 1 Fg.*1 Ausleger<br>Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP<br>VTU erstellen                                          | 1,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0024. | 21.105/515.01<br><b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b><br>wie Vorposition                                                                                                                | 70,00  | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0025. | 21.105/770.14<br><b>Verk.rechtl. Anordn. mSWA einholen</b><br>Anord. f. Inbetr.*Geb.ü.100b.200Eu.                                                                                            | 2,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0026. | 21.105/705.21.11.11.99<br><b>Anzeigeeinheit für AQ aufbauen</b><br>2 Taf.1600x1280mm*vollbest. Kl. C2<br>Typ WL7, synchr.*re. Fahrb.rand<br>Höhe 1,50 m*m. Aufstellvorr.<br>... Freitext ... | 2,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0027. | 21.105/710.01<br><b>Anzeigeeinheit für AQ vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                                                                   | 170,00 | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0028. | 21.105/720.01<br><b>Anzeigeeinheit für AQ abbauen</b><br>wie Vorposition                                                                                                                     | 2,00   | St   | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                           | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 00.02.0029. | 21.105/725.11.11<br><b>Messeinheit für MQ aufbauen</b><br>Det. re. Fahrstr.*re. Fahrb.rand<br>m. Aufstellvorr.*Geländeverhältn.                  | 2,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0030. | 21.105/730.01<br><b>Messeinheit für MQ vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                          | 170,00   | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0031. | 21.105/740.01<br><b>Messeinheit für MQ abbauen</b><br>wie Vorposition                                                                            | 2,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0032. | 21.105/745.11.01<br><b>Zentraleinheit für mSWA einrichten</b><br>man.Sch.mögl.b.2*Beob.ein. einr.<br>Schaltzug. einr.                            | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0033. | 21.105/750.11<br><b>Zentraleinheit für mSWA vorhalten</b><br>wie Vorposition*Dokumentation                                                       | 84,00    | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0034. | 21.105/760.01<br><b>Zentraleinheit außer Betrieb nehmen</b><br>wie Vorposition                                                                   | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0035. | 21.105/765<br><b>Manuelle Schaltung AQ</b>                                                                                                       | 2,00     | St   | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.02.0036.</i>                                                                                                                |          |      |           |           |
| 00.02.0036. | 21.105/240.92.21.03<br><b>Verkehrstafel aufbauen und abbauen</b><br>... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2<br>Typ RA2*profilverstärkt<br>Höhe 2,20 m | 6,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0037. | 21.105/243.01<br><b>Verkehrstafel vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                               | 930,00   | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0038. | 21.105/240.91.20.02<br><b>Verkehrstafel aufbauen und abbauen</b><br>... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2<br>Typ RA2*Höhe 2,00 m                    | 15,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0039. | 21.105/243.01<br><b>Verkehrstafel vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                               | 2.310,00 | Std  | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                       | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 00.02.0040. | 21.105/248.92.31<br><b>Verkehrstafel ändern</b><br>... Freitext ...*Höhe über 2,00 m<br>a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.                                  | 20,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0041. | 21.105/203.13.20.93<br><b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br>Ronde,Dreie.Quad.*Größe 3<br>Typ RA2*... Freitext ...<br>Höhe 2,00 m                     | 30,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0042. | 21.105/205.01<br><b>Verkehrsschild vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                                          | 4.630,00 | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0043. | 21.105/203.12.20.94<br><b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br>Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2<br>Typ RA2*... Freitext ...<br>Höhe 2,20 m                     | 10,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0044. | 21.105/205.01<br><b>Verkehrsschild vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                                          | 1.550,00 | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0045. | 21.105/910.19<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b><br>einmal täglich*... Freitext ...                                                               | 154,00   | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0046. | 21.105/120.09.09<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                                                            | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0047. | -- -- -- -- --<br><b>Verkehrstechn. Unterlagen erst.</b>                                                                                                     | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0048. | 21.105/215.41.32.09.03<br><b>Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.</b><br>2 VSch*Ronde,Dreie.Quad.<br>Größe 3*Typ RA2*... Freitext ...<br>Höhe 2,00 m           | 20,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0049. | 21.105/218.01<br><b>Verkehrsschildkombination vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                               | 3.100,00 | Std  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0050. | 21.105/215.91.22.09.03<br><b>Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.</b><br>... Freitext ...*Ronde,Dreie.Quad.<br>Größe 2*Typ RA2*... Freitext ...<br>Höhe 2,00 m | 10,00    | St   | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                            | Menge    | AE  | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|
| 00.02.0051. | 21.105/218.01<br><b>Verkehrsschildkombination vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                    | 1.550,00 | Std | .....,... | .....,... |
| 00.02.0052. | 21.105/240.12.20.93<br><b>Verkehrstafel aufbauen und abbauen</b><br>Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2<br>Typ RA2*... Freitext ...<br>Höhe 2,20 m | 10,00    | St  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0053. | 21.105/243.01<br><b>Verkehrstafel vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                                | 1.550,00 | Std | .....,... | .....,... |
| 00.02.0054. | 21.105/405.01.20.00<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Schr.bake eins.*Typ RA2                                                          | 50,00    | St  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0055. | 21.105/410.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                            | 4.200,00 | Std | .....,... | .....,... |
| 00.02.0056. | 21.105/405.01.29.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Schr.bake eins.*Typ RA2<br>... Freitext ...*Versorg. Wahl AN                     | 50,00    | St  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0057. | 21.105/410.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                            | 4.200,00 | Std | .....,... | .....,... |
| 00.02.0058. | 21.105/510.70.19.01<br><b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b><br>Fußgängerverkehr*Versorg. n. Wahl<br>... Freitext ...*VTU erstellen              | 1,00     | St  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0059. | 21.105/515.01<br><b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b><br>wie Vorposition                                                                     | 160,00   | Std | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.02.0060.</i>                                                                                                                 |          |     |           |           |
| 00.02.0060. | 21.105/316.02<br><b>Markierungsfläche reinigen</b><br>Saugkehrwagen                                                                               | 25,00    | m2  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0061. | 21.105/312<br><b>Markierungsfläche trocknen</b>                                                                                                   | 25,00    | m2  | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                    | Menge | AE  | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|
| 00.02.0062. | 21.105/334.14.02.99<br><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b><br>Haltlinie*Folie*mind. P 6<br>... Freitext ...*... Freitext ...                          | 25,00 | m   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0063. | 21.105/334.44.02.99<br><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b><br>Radfahrerfurt*Folie<br>mind. P 6*... Freitext ...<br>... Freitext ...                   | 40,00 | m   | .....,... | .....,... |
| 00.02.0064. | 21.105/334.34.02.99<br><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b><br>Fußgängerfurt*Folie<br>mind. P 6*... Freitext ...<br>... Freitext ...                   | 20,00 | m   | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.02.0065.</i>                                                                                                                         |       |     |           |           |
| 00.02.0065. | 21.105/215.29.32.09.03<br><b>Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.</b><br>VSch + ZSch H2*... Freitext ...<br>Größe 3*Typ RA2*... Freitext ...<br>Höhe 2,00 m | 1,00  | St  | .....,... | .....,... |
| 00.02.0066. | 21.105/218.01<br><b>Verkehrsschildkombination vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                                            | 21,00 | Std | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b> 00.02.                                                                                                                               |       |     |           | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b> 00.                                                                                                                                  |       |     |           | .....,... |



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                 | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 01.         | <b>Leistungen auf Rechnung des Landes</b>                                                                                                                              |       |      |           |           |
| 01.00.      | <b>Fahrbahn</b>                                                                                                                                                        |       |      |           |           |
| 01.00.0001. | 19.101/322.24.10.02.19<br><b>Baubüro für AG auf- und abbauen</b><br>Fläche 25 m2*Bespr.zi,Teeküche<br>Stahlschrank*Stellplatz AN<br>Zuf+Platz Wahl AN*... Freitext ... | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 01.00.0002. | --- --<br><b>Internetverbindung einrichten</b>                                                                                                                         | 6,00  | Mt   | .....,... | .....,... |
| 01.00.0003. | 19.101/327<br><b>Baubüro für AG vorhalten</b>                                                                                                                          | 6,00  | Mt   | .....,... | .....,... |
| 01.00.0004. | 24.913/982.11.92.02.20<br><b>Bohrkernloch verschließen</b><br>In Verkehrsfl.*Mat. Entf.<br>... Freitext ...*Durchm 15<br>Bindem.*Aufh.wie umg.Fl.                      | 50,00 | St   | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i>                                                                                                                                      |       |      |           |           |
| 01.00.0005. | 22.901/718.21.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>unbesch. Alublech*UL=ungeb.Schicht<br>... Freitext ...                                                                | 59,00 | St   | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0006.</i>                                                                                                                                      |       |      |           |           |
| 01.00.0006. | 22.901/718.12.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht<br>... Freitext ...                                                                 | 67,00 | St   | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0007.</i>                                                                                                                                      |       |      |           |           |
| 01.00.0007. | 22.901/718.14.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Fräsfl.<br>... Freitext ...                                                                 | 8,00  | St   | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0008.</i>                                                                                                                                      |       |      |           |           |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                           | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 01.00.0008. | 22.901/718.12.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht<br>... Freitext ...                           | 75,00 | St | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0009.</i>                                                                                                |       |    |           |           |
| 01.00.0009. | 22.901/718.14.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Fräsl.<br>... Freitext ...                            | 23,00 | St | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0010.</i>                                                                                                |       |    |           |           |
| 01.00.0010. | 22.901/718.12.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht<br>... Freitext ...                           | 98,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.00.0011. | 19.101/712.11<br><b>Probegefäß liefern</b><br>10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.                                                    | 20,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.00.0012. | 19.101/712.21<br><b>Probegefäß liefern</b><br>5-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.                                                     | 20,00 | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 01.00.</b>                                                                                                      |       |    |           | .....,... |
| 01.01.      | <b>Radweg</b>                                                                                                                    |       |    |           |           |
| 01.01.0001. | 24.913/982.11.92.02.00<br><b>Bohrkernloch verschließen</b><br>In Verkehrsfl.*Mat. Entf.<br>... Freitext ...*Durchm 15<br>Bindem. | 18,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0002. | 22.901/718.21.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>unbesch. Alublech*UL=ungeb.Schicht<br>... Freitext ...                          | 80,00 | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0003. | 22.901/718.12.99<br><b>Gegenpole verlegen</b><br>selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht<br>... Freitext ...                           | 80,00 | St | .....,... | .....,... |

# Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Standort Kiel

Mercatorstr. 9, 24106 Kiel

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                        | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 01.01.0004. | 19.101/712.11<br><b>Probegefäß liefern</b><br>10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf. | 6,00  | St | .....,... | .....,... |
| 01.01.0005. | 19.101/712.21<br><b>Probegefäß liefern</b><br>5-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.  | 6,00  | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b> 01.01.                                                   |       |    |           | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b> 01.                                                      |       |    |           | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                | Menge     | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 02.         | <b>Fahrbahn</b>                                                                                                                                                                                       |           |      |           |           |
| 02.00.      | <b>Erdarbeiten</b>                                                                                                                                                                                    |           |      |           |           |
| 02.00.0001. | --- -- -- -- --<br><b>Fahrbahnkante reinigen</b>                                                                                                                                                      | 10.500,00 | m    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.00.0002. | 24.912/770.11.22.31.19<br><b>Bankett schälen und anpassen</b><br>Bankett F.*Erschwernisse<br>Bau.n.U.Zw.*Dicke 0,10-0,20 m<br>Schbr. 1,00 m*12 tief+ 6 hoch<br>3cm tiefer FBR.*... Freitext ...       | 1.925,00  | m    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.00.0003. | 24.912/770.31.22.91.99<br><b>Bankett schälen und anpassen</b><br>RW-Seitentr.*Erschwernisse<br>Bau.n.U.Zw.*Dicke 0,10-0,20 m<br>... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch<br>... Freitext ...*... Freitext ... | 1.900,00  | m    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.00.0004. | 24.912/045.22.02.99<br><b>Bankett abtragen</b><br>Br.ü.0,50-1,00 m*Dicke 15-25 cm<br>Mit Veg.decke*... Freitext ...                                                                                   | 870,00    | m3   | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.00.0005. | 24.912/045.42.02.99<br><b>Bankett abtragen</b><br>Br.ü.1,50-2,50 m*Dicke 15-25 cm<br>Mit Veg.decke*... Freitext ...                                                                                   | 720,00    | m3   | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.00.0006. | 24.912/716.99.91.11.21<br><b>Bankett profilgerecht herstellen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...*d 15-20 cm<br>12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer<br>DPR 97*RSM 5.1 ausbr.          | 2.875,00  | m    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.00.0007. | 24.912/716.99.91.11.21<br><b>Bankett profilgerecht herstellen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...*d 15-20 cm<br>12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer<br>DPR 97*RSM 5.1 ausbr.          | 1.200,00  | m    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.00.0008. | --- -- -- -- --<br><b>Zulage zu den Bankettarbeiten</b>                                                                                                                                               | 1,00      | Psch | xxxxxx,xx | .....,xx  |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                              | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 02.00.0009. | 24.902/122.23.11.01<br><b>Nicht gefährl. Bodenmaterial bes.</b><br>Bank.AVV 17 05 04*Anfst. Bereitst.<br>A.n.DepV u.PN 98*Gebühr einrechn.<br>Abr. Hw. 19 KN                        | 1.100,00 | m3 | .....,... | .....,... |
| 02.00.0010. | 24.912/908.99<br><b>Erschwernis durch Einbauten</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                                                                                            | 90,00    | St | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.00.0011.</i>                                                                                                                                                   |          |    |           |           |
| 02.00.0011. | 24.908/106.91.05.07.00<br><b>Baugrube herstellen</b><br>... Freitext ...*Abtrag bis 0,2 m<br>T1,25-1,75,V.W.*Aush.i.lag./entf.                                                      | 12,00    | m3 | .....,... | .....,... |
| 02.00.0012. | 21.130/011.10.05.91.99<br><b>Verkehrsschild abbauen</b><br>Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1<br>... Freitext ...*neben d. Fahrbahn<br>... Freitext ...*... Freitext ...             | 30,00    | St | .....,... | .....,... |
| 02.00.0013. | 21.130/126.19.02.99.91<br><b>Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.</b><br>Größe bis 1,1 m2*... Freitext ...<br>Befest. Teil AG*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Sch.+Bef.i.Baust. | 30,00    | St | .....,... | .....,... |
| 02.00.0014. | --- -- -- -- --<br><b>Aufstellfläche herrichten</b>                                                                                                                                 | 5,00     | m2 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.00.0015.</i>                                                                                                                                                   |          |    |           |           |
| 02.00.0015. | --- -- -- -- --<br><b>Bankettmaterial aufbereiten</b>                                                                                                                               | 2.000,00 | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 02.00.</b>                                                                                                                                                         |          |    |           | .....,... |
| 02.01.      | <b>Entwässerung</b>                                                                                                                                                                 |          |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>                                                                                                                                                   |          |    |           |           |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                    | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 02.01.0001. | 24.910/130.32.09.11.01<br><b>Grabenprofil wiederherstellen</b><br>Aush 0,5-1,0m3/m*Sohle 0,50-1,00m<br>... Freitext ...*Wurzelbewuchs<br>Graben Fahrbahn*Abstand bis 10 m | 1.400,00 | m    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0002. | -- -- -- -- --<br><b>Zulage zur Grabenprofilierung</b>                                                                                                                    | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,xx  |
| 02.01.0003. | 24.902/122.33.11.01<br><b>Nicht gefährl. Bodenmaterial bes.</b><br>AVV 17 05 06*Anfst. Bereitst.<br>A.n.DepV u.PN 98*Gebühr einrechn.<br>Abr. Hw. 19 KN                   | 350,00   | m3   | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0004. | 24.902/217.05.99.01<br><b>Gefährlichen Abfall entsorgen</b><br>AVV 17 05 05** ... Freitext ...<br>... Freitext ...*Bes.Geb. AN                                            | 50,00    | t    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0005. | 24.910/505.20.01.03<br><b>Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen</b><br>In Asph.-Fläche*Ablauf sichern<br>Aufs. verwerten                                                      | 43,00    | St   | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0006. | 24.910/531.02.02.50.01<br><b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b><br>500x500,D,Guß*Zinkeimer B 1<br>Höhe Zug um Zug*Sch-Mört.                                           | 35,00    | St   | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0007. | 24.910/531.02.02.20.01<br><b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b><br>500x500,D,Guß*Zinkeimer B 1<br>i.Pflasterrinne*Sch-Mört.                                           | 8,00     | St   | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0008. | 24.110/305.14.01.01<br><b>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</b><br>Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr<br>Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten                                   | 2,00     | m    | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0009. | 24.110/404.13.22.01<br><b>Schacht ausbauen</b><br>DU bis 1,00 m*Fertigt./Ortbeton<br>Tiefe 1,25-2,00 m*Baut.s.+f.+abl.<br>Ausbau verwerten                                | 1,00     | St   | .....,xx  | .....,xx  |
| 02.01.0010. | -- -- -- -- --<br><b>Fertigteil-Schacht herstellen</b><br>BFT*DU 1200 mm*Steig. DIN 19555B<br>T ü.1,00 - 2,00 m*Aufkl. C 8/10,10cm<br>Gleitringsdichtung*Beton-Halbschale | 1,00     | St   | .....,xx  | .....,xx  |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 02.01.0011. | 24.110/315.34.11.11.00<br><b>Anschlussleitung herstellen</b><br>Rohr DN 200*Steinzeug-Rohr<br>Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1<br>Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m                    | 2,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 02.01.0012. | 24.910/385.95.01<br><b>Rohrverb.durch Manschettend.herst.</b><br>... Freitext ...*Steinzeug<br>Rohr schneiden                                                                         | 2,00  | St | .....,... | .....,... |
| 02.01.0013. | 24.110/362.04.31.01<br><b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b><br>Rohr DN 200*Steinzeug-Rohr<br>Betonfertigteile*Gelenkstück                                                        | 2,00  | St | .....,... | .....,... |
| 02.01.0014. | 24.110/334.11.11.19.00<br><b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b><br>Rohr DN 200*PE-HD-Rohr<br>Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1<br>Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...                       | 1,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 02.01.0015. | 24.910/382.99.41.24.02<br><b>Böschungsstück einbauen (Zul)</b><br>... Freitext ...*Kunststoff<br>Beton*B. Schrägschn.<br>Anlauf 1 zu 3*m.Gitter+Rückst.                               | 1,00  | St | .....,... | .....,... |
| 02.01.0016. | 24.110/362.04.41.01<br><b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b><br>Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr<br>Betonfertigteile*Gelenkstück                                                       | 1,00  | St | .....,... | .....,... |
| 02.01.0017. | 24.910/411.10.01.31<br><b>Schachtabdeckung ausbauen</b><br>Abd.rund LW625*bis OK Sch.abbr.<br>Abd.verw.u.prov.*In Asph.-Fläche                                                        | 20,00 | St | .....,... | .....,... |
| 02.01.0018. | 24.910/451.11.01.31.21<br><b>Schachtabdeckung aufsetzen</b><br>Klasse B,DIN 4271*S.d. Einheitsgew.<br>Einb.Straßens.*Luftö./Schmutzf.<br>r.Rahmen/Be-GG*Höhe Zug um Zug<br>Auflagerr. | 20,00 | St | .....,... | .....,... |
| 02.01.0019. | 24.910/920.01.09.10.29<br><b>Dichtheit nachweisen</b><br>n. 1 m Verf.*Anschlltg.<br>m. Wasserhaltung*D-Pr. mit AG.PV<br>... Freitext ...                                              | 3,00  | St | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                          | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.01.0020. | 24.910/920.01.13.10.29<br><b>Dichtheit nachweisen</b><br>n. 1 m Verf.*Schacht F.1200<br>m. Wasserhaltung*D-Pr. mit AG.PV<br>... Freitext ...                    | 1,00      | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 02.01.</b>                                                                                                                                     |           |    |           | .....,... |
| 02.02.      | <b>Aufbrucharbeiten</b>                                                                                                                                         |           |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i>                                                                                                                               |           |    |           |           |
| 02.02.0001. | 23.113/038.21.03<br><b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Anbauber. quer*schneiden<br>Dicke ü. 6-12 cm                                                           | 50,00     | m  | .....,... | .....,... |
| 02.02.0002. | 23.113/038.11.03<br><b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Anbauber. längs*schneiden<br>Dicke ü. 6-12 cm                                                          | 650,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.02.0003. | 24.913/005.99.01.61.02<br><b>Asphalt profilgerecht fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fahrbahn*Breite über200cm<br>Fra. verw.KL A*Unebenh. 6 mm | 15.500,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0004. | 24.913/005.99.01.61.02<br><b>Asphalt profilgerecht fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fahrbahn*Breite über200cm<br>Fra. verw.KL A*Unebenh. 6 mm | 15.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0005. | 24.913/005.99.09.01.02<br><b>Asphalt profilgerecht fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Fra. verw.KL A<br>Unebenh. 6 mm          | 2.500,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0006. | 24.913/005.99.09.01.02<br><b>Asphalt profilgerecht fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Fra. verw.KL A<br>Unebenh. 6 mm          | 2.500,00  | m2 | .....,... | .....,... |



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                             | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.02.0007. | 24.913/060.30.11<br><b>Unterlage reinigen</b><br>gefr. Asphalt.*Zus. Flächen<br>Selb.aufn.Kehrm.                                                                   | 18.150,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0008.</i>                                                                                                                                  |           |    |           |           |
| 02.02.0008. | 23.113/038.31.03<br><b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Einzelfl.*schneiden<br>Dicke ü. 6-12 cm                                                                   | 500,00    | m  | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0009.</i>                                                                                                                                  |           |    |           |           |
| 02.02.0009. | 24.913/005.99.01.63.02<br><b>Asphalt profilgerecht fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fahrbahn*Breite über200cm<br>Fräsasph.i. einb.*Unebenh. 6 mm | 2.100,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0010. | 24.902/217.04.99.02<br><b>Gefährlichen Abfall entsorgen</b><br>AVV 17 03 01*TV*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Bes.Geb. AG                                    | 350,00    | t  | .....,... | .....,... |
| 02.02.0011. | 24.913/005.99.09.01.02<br><b>Asphalt profilgerecht fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Fra. verw.KL A<br>Unebenh. 6 mm             | 4.300,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0012. | 24.913/060.31.20<br><b>Unterlage reinigen</b><br>gefr. Asphalt.*Lose Teile auf.<br>Einzelflächen                                                                   | 6.400,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0013. | 23.113/038.21.09<br><b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Anbauber. quer*schneiden<br>... Freitext ...                                                              | 150,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.02.0014. | 23.113/038.11.09<br><b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Anbauber. längs*schneiden<br>... Freitext ...                                                             | 3.000,00  | m  | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0015.</i>                                                                                                                                  |           |    |           |           |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.02.0015. | 24.914/010.19.02<br><b>Betondecke schneiden</b><br>volle Tiefe*... Freitext ...<br>Schlamm absaugen                                                   | 100,00    | m  | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0016.</i>                                                                                                                     |           |    |           |           |
| 02.02.0016. | 24.914/010.19.02<br><b>Betondecke schneiden</b><br>volle Tiefe*... Freitext ...<br>Schlamm absaugen                                                   | 2.000,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 02.02.0017. | 24.913/002.90.90.16.10<br><b>Asphalt fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fahrbahn*Breite über200cm<br>Fra. verw.KL A                   | 33.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0018. | 24.913/002.90.92.16.10<br><b>Asphalt fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Bauwerk mit Kappe*Fahrbahn<br>Breite über200cm*Fra. verw.KL A | 1.600,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.02.0019. | 24.913/002.90.90.16.10<br><b>Asphalt fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fahrbahn*Breite über200cm<br>Fra. verw.KL A                   | 34.300,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0020.</i>                                                                                                                     |           |    |           |           |
| 02.02.0020. | 24.913/002.90.90.19.10<br><b>Asphalt fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fahrbahn*... Freitext ...<br>Fra. verw.KL A                   | 10.500,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0021.</i>                                                                                                                     |           |    |           |           |
| 02.02.0021. | 24.913/002.90.90.16.10<br><b>Asphalt fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fahrbahn*Breite über200cm<br>Fra. verw.KL A                   | 24.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ                                | StL-Nr                                                                                                                                                        | Menge     | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| <i>Hinweis zur OZ 02.02.0022.</i> |                                                                                                                                                               |           |      |           |           |
| 02.02.0022.                       | 24.914/030.91.91.99<br><b>Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn.</b><br>... Freitext ...*hydr. verf. TS<br>... Freitext ...*erschütterungsarm<br>... Freitext ... | 24.500,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 02.02.0023.                       | 24.902/040.91<br><b>Rückgeb. Stoff Aufb. Anl. zuführen</b><br>... Freitext ...*Abrechn.Hw. Aufl.                                                              | 3.700,00  | m3   | .....,... | .....,... |
| 02.02.0024.                       | 23.113/078.95.00<br><b>Erschwernis infolge Einbauten</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.                                                                 | 65,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 02.02.0025.                       | 23.113/083.95.00<br><b>Erschwernis infolge Einfassungen</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.                                                              | 2.500,00  | m    | .....,... | .....,... |
| <i>Hinweis zur OZ 02.02.0026.</i> |                                                                                                                                                               |           |      |           |           |
| 02.02.0026.                       | 24.914/065.99<br><b>Zul. Fräs-/Aufbrucharb. entl.Einf.</b><br>... Freitext ...                                                                                | 200,00    | m    | .....,... | .....,... |
| 02.02.0027.                       | 24.914/060.92<br><b>Erschwernis infolge Einbauteilen</b><br>... Freitext ...*HGT                                                                              | 18,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 02.02.0028.                       | 23.113/028.20.30.21.03<br><b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b><br>Zwickel/Streif.*Dicke ü. 6-12 cm<br>Tiefe ü. 10-20 cm*Länge max. 25 cm<br>Aufbr. Verw. AN    | 100,00    | m2   | .....,... | .....,... |
| 02.02.0029.                       | -- -- -- -- --<br><b>Zulage zu den Aufbrucharbeiten</b>                                                                                                       | 1,00      | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|                                   | <b>Zwischensumme 02.02.</b>                                                                                                                                   |           |      |           | .....,... |
| 02.03.                            | <b>Pflaster, Borde</b>                                                                                                                                        |           |      |           |           |
| 02.03.0001.                       | 23.115/031.15.02.00<br><b>Bordstein aufnehmen.</b><br>Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.<br>alles Verw. AN                                                      | 50,00     | m    | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                    | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.03.0002. | 22.915/312.01.01.01.11<br><b>Einfassung aus Betonbordst. herst.</b><br>BSt. HB 180x300*Dichtstreifen<br>Gerader Stein*bis 10 cm unt. OK<br>F-beton 12 MPa | 50,00     | m  | .....,... | .....,... |
| 02.03.0003. | 23.115/041.14.12.01<br><b>Rinne aus Betonformst. aufnehmen</b><br>Muldenstein*Breite 40-50 cm<br>Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20<br>Verwertung AN           | 250,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.03.0004. | 23.115/306.12.21<br><b>Fundamentgraben herstellen</b><br>SoB*F-Breite ü30-50cm<br>Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN                                     | 10,00     | m  | .....,... | .....,... |
| 02.03.0005. | 23.115/441.99.90<br><b>Rinne aus Betonformsteinen herst.</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                                     | 250,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.03.0006. | 23.115/456.12.01<br><b>Anpassung von Rinnen herstellen</b><br>Straßenablauf*Rinnenbr.35-50 cm<br>beidseitig                                               | 10,00     | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 02.03.</b>                                                                                                                               |           |    |           | .....,... |
| 02.04.      | <b>Schichten ohne Bindemittel</b>                                                                                                                         |           |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.04.0001.</i>                                                                                                                         |           |    |           |           |
| 02.04.0001. | 24.912/010.19.14.19<br><b>Schicht ohne Bindemittel rückbauen.</b><br>SfM*... Freitext ...<br>Fahrbahn*B.z.Ber.d.AN<br>B.aufn.Aufber.n.W*... Freitext ...  | 2.460,00  | m3 | .....,... | .....,... |
| 02.04.0002. | 24.906/285.09<br><b>Planum herstellen</b><br>... Freitext ...                                                                                             | 42.710,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.04.0003. | 24.912/908.99<br><b>Erschweris durch Einbauten</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                                                                   | 65,00     | St | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                               | Menge     | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 02.04.0004. | -----<br>Zulage zu den Arbeiten an der S.o.B                                                                                                         | 1,00      | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|             | Zwischensumme 02.04.                                                                                                                                 |           |      |           | .....,... |
| 02.05.      | Asphaltarbeiten                                                                                                                                      |           |      |           |           |
|             | Hinweis zur OZ 02.05.0001.                                                                                                                           |           |      |           |           |
| 02.05.0001. | 24.913/802.29<br>Asphaltfundationsschicht herst.<br>Dicke 20 cm*... Freitext ...                                                                     | 24.500,00 | m2   | .....,... | .....,... |
|             | Hinweis zur OZ 02.05.0002.                                                                                                                           |           |      |           |           |
| 02.05.0002. | 24.913/802.19<br>Asphaltfundationsschicht herst.<br>Dicke 15 cm*... Freitext ...                                                                     | 10.700,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 02.05.0003. | 23.113/907.91.09.99<br>Naht in Asphaltsschicht herst.<br>... Freitext ...*Längsnaht<br>... Freitext ...*... Freitext ...                             | 2.950,00  | m    | .....,... | .....,... |
| 02.05.0004. | 23.113/907.92.09.99<br>Naht in Asphaltsschicht herst.<br>... Freitext ...*Quernaht<br>... Freitext ...*... Freitext ...                              | 30,00     | m    | .....,... | .....,... |
| 02.05.0005. | 24.913/063.11.11.99<br>Bitumenemulsion aufsprühen<br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch<br>Rampenspritzg.t*C60BP4-S<br>... Freitext ...*... Freitext ... | 34.600,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 02.05.0006. | 24.913/125.35.10.01<br>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst<br>Bk10*Dicke 10 cm*Bitumen 25/55-55A<br>mit Beschicker                                   | 34.600,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 02.05.0007. | 23.113/907.32.01.05<br>Naht in Asphaltsschicht herst.<br>Naht ATS*Quernaht*PmB heiß<br>Dicke ü.9-11 cm                                               | 30,00     | m    | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                      | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0008. | 24.913/063.12.12.99<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt geätzt<br>Rampenspritzg.t*C40B5-S<br>... Freitext ...*... Freitext ...  | 6.400,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0009. | 24.913/063.12.11.99<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt geätzt<br>Rampenspritzg.t*C60BP4-S<br>... Freitext ...*... Freitext ... | 6.400,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0010. | 24.913/125.36.10.09<br><b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b><br>Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A<br>... Freitext ...                                  | 6.400,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0011. | 23.113/907.33.01.04<br><b>Naht in Asphalt-schicht herst.</b><br>Naht ATS*Längs-/Quernaht<br>PmB heiß*Dicke ü.7,5-9 cm                                       | 500,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.05.0012. | 24.913/063.12.12.99<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt geätzt<br>Rampenspritzg.t*C40B5-S<br>... Freitext ...*... Freitext ...  | 11.850,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0013. | 24.913/063.12.11.92<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt geätzt<br>Rampenspritzg.t*C60BP4-S<br>... Freitext ...*Vor ABi          | 11.850,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0014. | 24.913/063.11.11.92<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch<br>Rampenspritzg.t*C60BP4-S<br>... Freitext ...*Vor ABi          | 40.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0015. | 23.113/219.32.10.10.01<br><b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b><br>Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A<br>Gestein SZ 18*mit Beschicker                   | 52.350,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0016. | 23.113/907.23.01.04<br><b>Naht in Asphalt-schicht herst.</b><br>Naht ABS*Längs-/Quernaht<br>PmB heiß*Dicke ü.7,5-9 cm                                       | 100,00    | m  | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                      | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0017. | 24.913/063.11.11.93<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch<br>Rampenspritzg.t*C60BP4-S<br>... Freitext ...*Vor ADS          | 52.150,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0018. | 23.113/418.31.10.00.01<br><b>Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst.</b><br>Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A<br>mit Beschicker                                  | 52.150,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0019. | 24.913/063.11.11.99<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch<br>Rampenspritzg.t*C60BP4-S<br>... Freitext ...*... Freitext ... | 1.600,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0020. | 23.113/418.31.10.00.09<br><b>Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst.</b><br>Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A<br>... Freitext ...                                | 1.600,00  | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.05.0021. | 24.913/908.12<br><b>Einbaunaht in Asphaltdecksch.herst.</b><br>Längsnaht*Dicke 2,5-4,5                                                                      | 80,00     | m  | .....,... | .....,... |
| 02.05.0022. | 23.113/937.12.61.01<br><b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b><br>Längsnaht/-anschl*über 20-100 m<br>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm<br>schneiden                | 2.500,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 02.05.0023. | 23.113/912.11.06.10.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>Längsfuge*Deckschicht<br>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm<br>Fugenmasse N2                  | 2.500,00  | m  | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.05.0024.</i>                                                                                                                           |           |    |           |           |
| 02.05.0024. | 23.113/922.03.24<br><b>Randabdichtung herstellen</b><br>Randmasse*zwei Arbeitsgänge<br>über 12-14 cm                                                        | 1.900,00  | m  | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 02.05.0025.</i>                                                                                                                           |           |    |           |           |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                         | Menge     | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 02.05.0025. | 23.113/922.03.39<br><b>Randabdichtung herstellen</b><br>Randmasse*drei Arbeitsgänge<br>... Freitext ...                                        | 3.000,00  | m    | .....,... | .....,... |
| 02.05.0026. | 24.913/920<br><b>Anschl.um Schachtabdeckungen herst.</b>                                                                                       | 20,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 02.05.0027. | 23.113/078.95.99<br><b>Erschwernis infolge Einbauten</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.<br>... Freitext ...                              | 65,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 02.05.0028. | 23.113/083.95.99<br><b>Erschwernis infolge Einfassungen</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.<br>... Freitext ...                           | 2.500,00  | m    | .....,... | .....,... |
| 02.05.0029. | -----<br><b>Zulage zu den Asphaltarbeiten</b>                                                                                                  | 1,00      | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 02.05.0030. | 23.113/952.30.91<br><b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b><br>bit.LFK 1/3*... Freitext ...<br>maschinell                                      | 54.000,00 | m2   | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 02.05.</b>                                                                                                                    |           |      |           | .....,... |
| 02.06.      | <b>Ausstattung</b>                                                                                                                             |           |      |           |           |
| 02.06.0001. | 21.129/057.11.02<br><b>Leitpfosten abbauen</b><br>Eingrableitpfost.*erf. Erdarbeiten<br>Abbauteil lagern                                       | 205,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 02.06.0002. | 21.129/057.70.02<br><b>Leitpfosten abbauen</b><br>Aufsatzleitpfost.*Abbauteil lagern                                                           | 15,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 02.06.0003. | 21.129/007.01.21.11.01<br><b>AEK aus Stahl abbauen</b><br>ESP*Profil B*Regelabs. 12 m<br>Pfosten i. Boden*HB 1<br>Teile verwerten              | 7,00      | St   | .....,... | .....,... |
| 02.06.0004. | 21.129/007.11.29.11.99<br><b>AEK aus Stahl abbauen</b><br>Anfangsk.*ESP*Profil B<br>... Freitext ...*Pfosten i. Boden<br>HB 1*... Freitext ... | 2,00      | St   | .....,... | .....,... |



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                              | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 02.06.0005. | 21.129/027.22.00.01<br><b>Einzelteil des FRS abbauen</b><br>Kopfstück*Profil B<br>Teile verwerten                                   | 2,00   | St | .....,... | .....,... |
| 02.06.0006. | 21.129/003.12.11.01.01<br><b>SE aus Stahl abbauen</b><br>ESP*Profil B*Pfst. A 4,00 m<br>HB 1*Pf.l.b. 1900 mm<br>Teile verwerten     | 720,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 02.06.0007. | 21.129/412.10.00.11<br><b>Leitpfosten des AG aufstellen</b><br>Eingrableitpf.*Pfosten lagern<br>HB 1                                | 195,00 | St | .....,... | .....,... |
| 02.06.0008. | 21.129/412.50.00.10<br><b>Leitpfosten des AG aufstellen</b><br>Aufsatzleitpf.*Pfosten lagern                                        | 15,00  | St | .....,... | .....,... |
| 02.06.0009. | 21.129/407.70.01.15.00<br><b>Leitpfosten liefern</b><br>Aufsatzpfosten*Refl.beids. weiß<br>Typ R1, Kl. RA1*Vert. Stat.zeich.        | 3,00   | St | .....,... | .....,... |
| 02.06.0010. | 21.129/412.60.05.50<br><b>Leitpfosten des AG aufstellen</b><br>Leit.selbstaufr.*St.Halt.IPE 100<br>Pf. abhol.+säub.                 | 21,00  | St | .....,... | .....,... |
| 02.06.0011. | 21.129/103.11.31.12.01<br><b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b><br>Stahl*N2*max. W3*A<br>o.gel.u.formag.T.*abf. Böschung<br>HB 1 | 720,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 02.06.0012. | 21.129/217.12.10.11<br><b>AEK herstellen</b><br>ESP*Profil B*Regelabs. 12 m<br>HB 1*Erdarb. ausf.                                   | 7,00   | St | .....,... | .....,... |
| 02.06.0013. | 21.129/222.12.90.11.01<br><b>AEK des AG aufstellen</b><br>ESP*Profil B*... Freitext ...<br>HB 1*innerh.Baustelle<br>Erdarb. ausf.   | 2,00   | St | .....,... | .....,... |
| 02.06.0014. | 21.129/217.12.90.11<br><b>AEK herstellen</b><br>ESP*Profil B*... Freitext ...<br>HB 1*Erdarb. ausf.                                 | 1,00   | St | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ                 | StL-Nr                                                                                                                                                          | Menge         | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|                    | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                            | <b>02.06.</b> |      |           | *****     |
| <b>02.07.</b>      | <b>Markierung</b>                                                                                                                                               |               |      |           |           |
| <b>02.07.0001.</b> | --- -- -- -- --<br><b>Markierungspläne erstellen</b>                                                                                                            | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | *****     |
| <b>02.07.0002.</b> | 21.131/005.11.31.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.   | 6.800,00      | m    | *****     | *****     |
| <b>02.07.0003.</b> | 21.131/005.21.31.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. | 600,00        | m    | *****     | *****     |
| <b>02.07.0004.</b> | 21.131/005.13.31.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.   | 3.430,00      | m    | *****     | *****     |
| <b>02.07.0005.</b> | 21.131/010.23.31.10.01<br><b>Sonstige Markierung entfernen</b><br>Sperrfläche*Breite 0,25 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.   | 750,00        | m    | *****     | *****     |
| <b>02.07.0006.</b> | 21.131/005.43.31.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. | 1.000,00      | m    | *****     | *****     |
| <b>02.07.0007.</b> | 21.131/005.31.31.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.  | 2.250,00      | m    | *****     | *****     |
| <b>02.07.0008.</b> | 21.131/005.61.31.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.  | 730,00        | m    | *****     | *****     |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                   | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 02.07.0009. | 21.131/005.41.31.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,12 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.          | 720,00   | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0010. | 21.131/010.13.31.10.01<br><b>Sonstige Markierung entfernen</b><br>Quermarkierung*Breite 0,25 m<br>Plastik*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.         | 70,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0011. | 21.131/015.31.10.01<br><b>Markierungszeichen entfernen</b><br>Plastikmasse*a.Asphaltdecksch.<br>Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.                                        | 130,00   | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.07.0012. | 21.131/110.02<br><b>Markierungsfläche reinigen</b><br>Saugkehrwagen                                                                                                      | 2.500,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 02.07.0013. | 21.131/305.11.11.01.01<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m<br>mit Vormarkierung*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch.   | 6.800,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0014. | 21.131/305.21.11.01.01<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m<br>mit Vormarkierung*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch. | 600,00   | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0015. | 21.131/305.13.11.01.01<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m<br>mit Vormarkierung*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch.   | 3.430,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0016. | 21.131/316.11.10.11<br><b>Sperrflächenmarkierung Typ II herst</b><br>Breite 0,25 m*mit Vormarkierung<br>einkomp. Farbe*mind. P 6<br>a.Asphaltdecksch.                    | 750,00   | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0017. | 21.131/305.43.11.01.01<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m<br>mit Vormarkierung*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch. | 1.000,00 | m  | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                   | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 02.07.0018. | 21.131/305.31.11.01.01<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m<br>mit Vormarkierung*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch.  | 2.250,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0019. | 21.131/305.61.11.01.01<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m<br>mit Vormarkierung*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch.  | 730,00   | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0020. | 21.131/305.41.11.01.01<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,12 m<br>mit Vormarkierung*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch. | 720,00   | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0021. | 21.131/310.41.10.11<br><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b><br>Radfahrerfurt*mit Vormarkierung<br>einkomp. Farbe*mind. P 6<br>a.Asphaltdecksch.                       | 30,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0022. | 21.131/310.11.10.11<br><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b><br>Haltlinie*mit Vormarkierung<br>einkomp. Farbe*mind. P 6<br>a.Asphaltdecksch.                           | 15,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0023. | 21.131/310.21.10.11<br><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b><br>Wartelinie*mit Vormarkierung<br>einkomp. Farbe*mind. P 6<br>a.Asphaltdecksch.                          | 25,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 02.07.0024. | 21.131/320.21.21.01.01<br><b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b><br>li.o.re. ab*mit Vormarkierung<br>Länge 5,00 m*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch.        | 22,00    | St | .....,... | .....,... |
| 02.07.0025. | 21.131/320.61.21.01.01<br><b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b><br>Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung<br>Länge 5,00 m*einkomp. Farbe<br>mind. P 6*a.Asphaltdecksch.    | 18,00    | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 02.07.</b>                                                                                                                                              |          |    |           | .....,... |

# Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Standort Kiel

Mercatorstr. 9, 24106 Kiel

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

|          |                 |                                                    |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Projekt: | B430SH003322    | B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69) |
| VE:      | 01_03526_006104 | B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69                 |
| LV:      | 1               | B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69                 |

| OZ | StL-Nr        | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|---------------|-------|----|-----------|-----------|
|    | Zwischensumme | 02.   |    |           | *****     |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                            | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 03.         | <b>Radweg</b>                                                                                                                                                     |        |      |           |           |
| 03.00.      | <b>Verkehrssicherung</b>                                                                                                                                          |        |      |           |           |
| 03.00.0001. | 21.105/105.12.99.90.00<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b><br>Arbeitsstelle*Verk.konzept AG<br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...     | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.00.0002. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                                   | 70,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 03.00.0003. | 21.105/115.99.09.00<br><b>Verkehrssicherung umbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                                                  | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.00.0004. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                                   | 49,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 03.00.0005. | 21.105/115.99.09.00<br><b>Verkehrssicherung umbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                                                  | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.00.0006. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                                   | 35,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 03.00.0007. | 21.105/905.29<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b><br>zwei bzw. einmal*... Freitext ...                                                                   | 154,00 | d    | .....,... | .....,... |
| 03.00.0008. | 21.105/120.29.99<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b><br>Verk.konzept AG*... Freitext ...<br>... Freitext ...*... Freitext ...                             | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.00.0009. | 21.105/105.22.99.90.00<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b><br>Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG<br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ... | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.00.0010. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                                                   | 70,00  | d    | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                           | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 03.00.0011. | 21.105/115.99.09.00<br><b>Verkehrssicherung umbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...                 | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.00.0012. | 21.105/110.19<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition*... Freitext ...                                  | 84,00    | d    | .....,... | .....,... |
| 03.00.0013. | 21.105/910.19<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b><br>einmal täglich*... Freitext ...                                   | 154,00   | d    | .....,... | .....,... |
| 03.00.0014. | 21.105/120.09.09<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                                | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.00.0015. | 21.105/405.05.23.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Abspsch. 250x2000*Typ RA2<br>3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN | 2,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 03.00.0016. | 21.105/410.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                           | 310,00   | Std  | .....,... | .....,... |
| 03.00.0017. | 21.105/420.01<br><b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b><br>wie Vorposition                                                   | 4,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 03.00.0018. | 21.105/405.05.24.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Abspsch. 250x2000*Typ RA2<br>5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN | 2,00     | St   | .....,... | .....,... |
| 03.00.0019. | 21.105/410.01<br><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b><br>wie Vorposition                                                           | 310,00   | Std  | .....,... | .....,... |
| 03.00.0020. | 21.105/420.01<br><b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b><br>wie Vorposition                                                   | 4,00     | St   | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 03.00.</b>                                                                                                      |          |      |           | .....,... |
| 03.01.      | <b>Erdarbeiten</b>                                                                                                               |          |      |           |           |
| 03.01.0001. | -- -- -- -- --<br><b>Radwegkante reinigen</b>                                                                                    | 6.000,00 | m    | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                              | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 03.01.0002. | 24.912/770.21.22.21.29<br><b>Bankett schälen und anpassen</b><br>Bankett Radw.*Erschwernisse<br>Bau.n.U.Zw.*Dicke 0,10-0,20 m<br>Schbr. 0,50 m*12 tief+ 6 hoch<br>3cm tiefer Radw.*... Freitext ... | 1.925,00 | m    | .....,... | .....,... |
| 03.01.0003. | 24.912/045.22.92.99<br><b>Bankett abtragen</b><br>Br.ü.0,50-1,00 m*Dicke 15-25 cm<br>... Freitext ...*Mit Veg.decke<br>... Freitext ...                                                             | 365,00   | m3   | .....,... | .....,... |
| 03.01.0004. | 24.912/716.99.91.11.21<br><b>Bankett profilgerecht herstellen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...*d 15-20 cm<br>12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer<br>DPR 97*RSM 5.1 ausbr.        | 1.825,00 | m    | .....,... | .....,... |
| 03.01.0005. | -- -- -- -- --<br><b>Zulage zu den Bankettarbeiten</b>                                                                                                                                              | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.01.0006. | 24.902/122.23.11.01<br><b>Nicht gefährl. Bodenmaterial bes.</b><br>Bank.AVV 17 05 04*Anfst. Bereitst.<br>A.n.DepV u.PN 98*Gebühr einrechn.<br>Abr. Hw. 19 KN                                        | 100,00   | m3   | .....,... | .....,... |
| 03.01.0007. | 24.912/908.99<br><b>Erschwernis durch Einbauten</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                                                                                                            | 20,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 03.01.0008. | 21.130/011.10.05.91.99<br><b>Verkehrsschild abbauen</b><br>Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1<br>... Freitext ...*neben d. Fahrbahn<br>... Freitext ...*... Freitext ...                             | 25,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 03.01.0009. | 21.130/126.19.02.99.91<br><b>Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.</b><br>Größe bis 1,1 m2*... Freitext ...<br>Befest. Teil AG*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Sch.+Bef.i.Baust.                 | 25,00    | St   | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 03.01.</b>                                                                                                                                                                         |          |      |           | .....,... |
| 03.02.      | <b>Aufbrucharbeiten</b>                                                                                                                                                                             |          |      |           |           |



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                        | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 03.02.0001. | 23.113/038.31.04<br><b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Einzelfl.*schneiden<br>Dicke ü. 12-18 cm                                                             | 200,00   | m    | .....,... | .....,... |
| 03.02.0002. | 24.913/002.90.90.55.10<br><b>Asphalt fräsen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Rad- und Gehwege*Breite 150-200cm<br>Fra. verw.KL A                   | 3.500,00 | m2   | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 03.02.0003.</i>                                                                                                                             |          |      |           |           |
| 03.02.0003. | -- -- -- -- --<br><b>Asphaltbefestigung fräsen</b>                                                                                                            | 4.800,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 03.02.0004. | 24.913/002.30.70.55.10<br><b>Asphalt fräsen</b><br>ATS*Tiefe 10 - 12 cm<br>Rad- und Gehwege*Breite 150-200cm<br>Fra. verw.KL A                                | 3.300,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 03.02.0005. | 23.113/078.95.99<br><b>Erschwernis infolge Einbauten</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.<br>... Freitext ...                                             | 20,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 03.02.0006. | 23.113/083.95.99<br><b>Erschwernis infolge Einfassungen</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.<br>... Freitext ...                                          | 200,00   | m    | .....,... | .....,... |
| 03.02.0007. | -- -- -- -- --<br><b>Zulage zu den Aufbrucharbeiten</b>                                                                                                       | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 03.02.</b>                                                                                                                                   |          |      |           | .....,... |
| 03.03.      | <b>Schichten ohne Bindemittel</b>                                                                                                                             |          |      |           |           |
| 03.03.0001. | 24.912/210.50.99.01.91<br><b>Frostschuttschicht herstellen</b><br>Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ...<br>DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...<br>Abrechng. Auftrag | 330,00   | m3   | .....,... | .....,... |
| 03.03.0002. | -- -- -- -- --<br><b>Fräsgutunterlage profilieren</b>                                                                                                         | 5.100,00 | m2   | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                           | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 03.03.0003. | 24.906/285.09<br><b>Planum herstellen</b><br>... Freitext ...                                                                                    | 3.700,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 03.03.0004. | --- -- -- -- --<br><b>Erschwernis infolge Einfassungen</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.<br>... Freitext ...                              | 200,00   | m    | .....,... | .....,... |
| 03.03.0005. | 24.912/908.99<br><b>Erschwernis durch Einbauten</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                                                         | 20,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 03.03.0006. | --- -- -- -- --<br><b>Zulage zu den Arbeiten an der S.o.B</b><br><br><b>Zwischensumme 03.03.</b>                                                 | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 03.04.      | <b>Asphaltarbeiten</b>                                                                                                                           |          |      |           |           |
| 03.04.0001. | 23.113/178.13.10<br><b>Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst</b><br>Geh- und Radwege*Dicke 8 cm<br>Bitumen 70/100                                  | 8.300,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 03.04.0002. | 24.913/063.31.11.93<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Radu. Gehwege*Asphalt frisch<br>Rampenspritzg.t*C60BP4-S<br>... Freitext ...*Vor ADS | 8.100,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 03.04.0003. | 23.113/368.12.10.00.01<br><b>Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.</b><br>Geh- und Radwege*Dicke 2,5 cm<br>Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1          | 8.100,00 | m2   | .....,... | .....,... |
| 03.04.0004. | 23.113/922.03.23<br><b>Randabdichtung herstellen</b><br>Randmasse*zwei Arbeitsgänge<br>über 10-12 cm                                             | 8.000,00 | m    | .....,... | .....,... |
| 03.04.0005. | 23.113/078.95.99<br><b>Erschwernis infolge Einbauten</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.<br>... Freitext ...                                | 20,00    | St   | .....,... | .....,... |
| 03.04.0006. | 23.113/083.95.99<br><b>Erschwernis infolge Einfassungen</b><br>... Freitext ...*Asphaltbefestig.<br>... Freitext ...                             | 250,00   | m    | .....,... | .....,... |

# Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Standort Kiel

Mercatorstr. 9, 24106 Kiel

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                 | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 03.04.0007. | -----<br>Zulage zu den Asphaltarbeiten | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
|             | Zwischensumme 03.04.                   |       |      |           | .....,..  |
|             | Zwischensumme 03.                      |       |      |           | .....,..  |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ                 | StL-Nr                                                                                                                                                                   | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| <b>04.</b>         | <b>Autobahn GmbH</b>                                                                                                                                                     |          |    |           |           |
| <b>04.00.</b>      | <b>Entwässerung</b>                                                                                                                                                      |          |    |           |           |
| <b>04.00.0001.</b> | 21.111/209.24.01<br><b>Brückenablaufoberteil ausbauen</b><br>Spannbetonüberbau*Rost 500 x 500 mm<br>Verwertung                                                           | 20,00    | St | .....,... | .....,... |
| <b>04.00.0002.</b> | 21.111/224.11.40.19<br><b>Brückenablaufoberteil einbauen</b><br>Betonbauteil*Flansch 2 Seiten<br>Rost 500 x 500 mm*dämpfende Einlage<br>... Freitext ...                 | 20,00    | St | .....,... | .....,... |
| <b>04.00.0003.</b> | 23.113/672.14.13.00.01<br><b>Streifen/Rinne aus MA herst.</b><br>Bk100*Rinne 50 cm, BW<br>MA 11 S*Bit.25/55-55A+vvZ<br>Handeinbau                                        | 134,44   | m  | .....,... | .....,... |
| <b>04.00.0004.</b> | -- -- -- -- --<br><b>Ablaufunterteil vorbereiten</b>                                                                                                                     | 20,00    | St | .....,... | .....,... |
|                    | <b>Zwischensumme 04.00.</b>                                                                                                                                              |          |    |           | .....,... |
| <b>04.01.</b>      | <b>Abbruch</b>                                                                                                                                                           |          |    |           |           |
| <b>04.01.0001.</b> | 23.113/005.11.92.19.11<br><b>Asphalt fräsen</b><br>ADS*Gussasphalt*... Freitext ...<br>Bauwerk mit Kappe*Fahrbahn<br>... Freitext ...*Fräsasph. verw.<br>Unebenheit 4 mm | 1.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>04.01.0002.</b> | 23.113/005.66.92.10.11<br><b>Asphalt fräsen</b><br>ASS zw.Kappen*ASS=Gussasphalt<br>... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe<br>Fahrbahn*Fräsasph. verw.<br>Unebenheit 4 mm    | 1.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>04.01.0003.</b> | 24.123/003.15.01.11.02<br><b>Abdichtung aufnehmen</b><br>Zwischen Kappen*Asphaltmastix<br>Gussasphalt*einschl. Decksch.<br>Teilflächen*Verwerten Nachw.                  | 1.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                        | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 04.01.0004. | 23.113/927.51.19.99<br><b>Fuge ausräumen und säubern</b><br>versch.Randfugen*Deckschicht<br>bis 20 m*... Freitext ...<br>... Freitext ...                     | 50,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 04.01.0005. | -- -- -- -- --<br><b>Fugenfüllung entfernen in Kappen</b>                                                                                                     | 15,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 04.01.0006. | 23.113/927.63.29.99<br><b>Fuge ausräumen und säubern</b><br>Fuge an Kappen*Deck-/Schutzsch.<br>über 20-100 m*... Freitext ...<br>... Freitext ...             | 135,00   | m  | .....,... | .....,... |
| 04.01.0007. | -- -- -- -- --<br><b>Schrammbord von Moos reinigen und</b>                                                                                                    | 120,00   | m  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 04.01.</b>                                                                                                                                   |          |    |           | .....,... |
| 04.02.      | <b>Beton Untergrundvorbereitung</b>                                                                                                                           |          |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 04.02.0001.</i>                                                                                                                             |          |    |           |           |
| 04.02.0001. | 21.124/908.08<br><b>Betonoberfläche untersuchen</b><br>zwischen Kappen                                                                                        | 1.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 04.02.0002. | 21.124/918.08.01<br><b>Prüfung Abreißfestigkeit durchführ.</b><br>zwischen Kappen*Oberfl.waager.                                                              | 1,00     | St | .....,... | .....,... |
| 04.02.0003. | 21.124/108.08.11.05.11<br><b>Betonunterlage vorbereiten</b><br>zwischen Kappen*Oberfl. waager.<br>Teilflächen*strahlen/absaugen<br>abtr. von Besch.*entsorgen | 1.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 04.02.0004. | 21.124/313.08.13.01<br><b>Haftbrücke herstellen</b><br>zwischen Kappen*Oberfl.waager.<br>Epoxidharz*Teilfl.bis 0,05m2                                         | 1,00     | St | .....,... | .....,... |
| 04.02.0005. | 21.124/340.08.19.02<br><b>Fehlst. m. PRC-Beton instand setzen</b><br>zwischen Kappen*Oberfl.waager.<br>... Freitext ...*Tfl.ü. 0,05-0,1m2                     | 1,00     | St | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                    | Menge    | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| 04.02.0006. | 21.124/340.08.19.01<br><b>Fehlst. m. PRC-Beton instand setzen</b><br>zwischen Kappen*Oberfl.waager.<br>... Freitext ...*Teilfl.bis 0,05m2 | 1,00     | St   | .....,xx  | .....,xx  |
| 04.02.0007. | -- -- -- -- --<br><b>Kappe Abklopfen</b>                                                                                                  | 1,00     | Psch | xxxxxx,xx | .....,xx  |
| 04.02.0008. | 24.124/323.07.31.02<br><b>Betonunterlage feinspachteln</b><br>Kappe*Oberfl.untersch.<br>Dicke bis 2 mm*Tfl.ü. 0,05-0,1m2                  | 20,00    | St   | .....,xx  | .....,xx  |
| 04.02.0009. | 24.124/313.07.32.02<br><b>Haftbrücke herstellen</b><br>Kappe*Oberfl.untersch.<br>RM-Mörtel*Tfl.ü. 0,05-0,1m2                              | 20,00    | St   | .....,xx  | .....,xx  |
| 04.02.0010. | 24.124/331.07.31.92<br><b>Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst.</b><br>Kappe*Oberfl.untersch.<br>RM*... Freitext ...<br>Tfl.ü. 0,05-0,1m2   | 20,00    | St   | .....,xx  | .....,xx  |
|             | <b>Zwischensumme 04.02.</b>                                                                                                               |          |      |           | .....,xx  |
| 04.03.      | <b>Fahrbahnaufbau</b>                                                                                                                     |          |      |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 04.03.0001.</i>                                                                                                         |          |      |           |           |
| 04.03.0001. | 21.124/218<br><b>Epoxidharz liefern</b>                                                                                                   | 2.500,00 | kg   | .....,xx  | .....,xx  |
| 04.03.0002. | 21.124/213.20.01<br><b>Betonunterlage versiegeln</b><br>zwischen Kappen*Teilflächen                                                       | 1.600,00 | m2   | .....,xx  | .....,xx  |
| 04.03.0003. | 21.124/228.90.01<br><b>Betonunterlage kratzspachteln</b><br>... Freitext ...*Teilflächen                                                  | 1.600,00 | m2   | .....,xx  | .....,xx  |
| 04.03.0004. | 24.123/123.11.91<br><b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b><br>Zwischen Kappen*Schutzl.entfernen<br>... Freitext ...*Teilflächen        | 1.600,00 | m2   | .....,xx  | .....,xx  |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                         | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 04.03.0005. | 23.113/807.11.22.00.00<br><b>Asphaltschutzschicht herstellen</b><br>zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2<br>Dicke 3,5 cm*Bimi25/55-55A+vvZ        | 1.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 04.03.0006. | 23.113/817.20.21<br><b>Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.</b><br>Abstreuerung aufbr.*Menge 2-3 kg/m2<br>Lieferkörnung 2/5                     | 1.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 04.03.0007. | 19.113/078.11.00<br><b>Erschwernis infolge Einbauten</b><br>Erschwer. gesamt*A.deckschicht                                                     | 10,00    | St | .....,... | .....,... |
| 04.03.0008. | 23.113/083.91.03<br><b>Erschwernis infolge Einfassungen</b><br>... Freitext ...*A.deckschicht<br>Fahrbahnübergang                              | 18,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 04.03.0009. | 22.123/151.92.01<br><b>Verstärkungsstreifen einbauen</b><br>... Freitext ...*Edelstahlband<br>Breite mind.30 cm                                | 50,00    | m  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 04.03.</b>                                                                                                                    |          |    |           | .....,... |
| 04.04.      | <b>Fahrbahnübergang/Dehnungsfuge</b>                                                                                                           |          |    |           |           |
| 04.04.0001. | -- -- -- -- --<br><b>Korrosionsschutz Fahrbahnübergang</b>                                                                                     | 18,00    | m  | .....,... | .....,... |
| 04.04.0002. | 23.113/912.21.06.10.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>Querfuge*Deckschicht<br>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm<br>Fugenmasse N2      | 18,00    | m  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 04.04.</b>                                                                                                                    |          |    |           | .....,... |
| 04.05.      | <b>Fugen</b>                                                                                                                                   |          |    |           |           |
| 04.05.0001. | 23.113/937.41.43.99<br><b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b><br>Längs-/Queranschl*bis 20 m<br>Tiefe 30 mm*Breite 15 mm<br>... Freitext ... | 215,00   | m  | .....,... | .....,... |

# Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Standort Kiel

Mercatorstr. 9, 24106 Kiel

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)  
 VE: 01\_03526\_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69  
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                         | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 04.05.0002. | 23.113/912.63.99.90.02<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch.<br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fugenmasse N1 | 135,00 | m    | .....,... | .....,... |
| 04.05.0003. | 23.113/912.51.99.90.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>versch.Randfugen*Deckschicht<br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fugenmasse N2     | 50,00  | m    | .....,... | .....,... |
| 04.05.0004. | 23.113/912.11.99.90.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>Längsfuge*Deckschicht<br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Fugenmasse N2            | 135,00 | m    | .....,... | .....,... |
| 04.05.0005. | 23.113/912.53.09.30.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>versch.Randfugen*Deck-/Schutzsch.<br>Tiefe 80 mm*Breite 15 mm<br>Fugenmasse N2         | 36,00  | m    | .....,... | .....,... |
| 04.05.0006. | 24.123/235.99.19.90<br><b>Fugenfüllung herstellen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>Flanke Beton*... Freitext ...<br>... Freitext ...                | 6,00   | m    | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 04.05.</b>                                                                                                                                    |        |      |           | .....,... |
| 04.06.      | <b>Nachweise</b>                                                                                                                                               |        |      |           |           |
| 04.06.0001. | -- -- -- -- --<br><b>Verwendbarkeitsnachweise RM/RC</b>                                                                                                        | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 04.06.0002. | -- -- -- -- --<br><b>Übereinstimmungsnachweise RM/RC</b>                                                                                                       | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 04.06.</b>                                                                                                                                    |        |      |           | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 04.</b>                                                                                                                                       |        |      |           | .....,... |



### Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

**Projekt:** B430SH003322      **B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)**  
**VE:** 01\_03526\_006104      **B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69**  
**LV:** 1      **B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69**

| OZ         |                                           | GB in EUR |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| LV         | 1                                         |           |
| <b>00.</b> | <b>Allgemeine Leistungen</b>              |           |
| 00.00.     | Baustelleneinrichtung                     | .....,... |
| 00.01.     | Hilfsleistungen                           | .....,... |
| 00.02.     | Verkehrssicherung                         | .....,... |
|            | <b>Summe 00.</b>                          | .....,... |
| <b>01.</b> | <b>Leistungen auf Rechnung des Landes</b> |           |
| 01.00.     | Fahrbahn                                  | .....,... |
| 01.01.     | Radweg                                    | .....,... |
|            | <b>Summe 01.</b>                          | .....,... |
| <b>02.</b> | <b>Fahrbahn</b>                           |           |
| 02.00.     | Erdarbeiten                               | .....,... |
| 02.01.     | Entwässerung                              | .....,... |
| 02.02.     | Aufbrucharbeiten                          | .....,... |
| 02.03.     | Pflaster, Borde                           | .....,... |
| 02.04.     | Schichten ohne Bindemittel                | .....,... |
| 02.05.     | Asphaltarbeiten                           | .....,... |
| 02.06.     | Ausstattung                               | .....,... |
| 02.07.     | Markierung                                | .....,... |
|            | <b>Summe 02.</b>                          | .....,... |

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

|                 |                        |                                                           |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>B430SH003322</b>    | <b>B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>01_03526_006104</b> | <b>B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69</b>                 |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>               | <b>B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69</b>                 |

| OZ         |                               | GB in EUR |
|------------|-------------------------------|-----------|
| <b>03.</b> | <b>Radweg</b>                 |           |
| 03.00.     | Verkehrssicherung             | .....,... |
| 03.01.     | Erdarbeiten                   | .....,... |
| 03.02.     | Aufbrucharbeiten              | .....,... |
| 03.03.     | Schichten ohne Bindemittel    | .....,... |
| 03.04.     | Asphaltarbeiten               | .....,... |
|            | <b>Summe 03.</b>              | .....,... |
| <b>04.</b> | <b>Autobahn GmbH</b>          |           |
| 04.00.     | Entwässerung                  | .....,... |
| 04.01.     | Abbruch                       | .....,... |
| 04.02.     | Beton Untergrundvorbereitung  | .....,... |
| 04.03.     | Fahrbahnaufbau                | .....,... |
| 04.04.     | Fahrbahnübergang/Dehnungsfuge | .....,... |
| 04.05.     | Fugen                         | .....,... |
| 04.06.     | Nachweise                     | .....,... |
|            | <b>Summe 04.</b>              | .....,... |

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis****Zusammenstellung**

|                 |                        |                                                           |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>B430SH003322</b>    | <b>B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>01_03526_006104</b> | <b>B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69</b>                 |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>               | <b>B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69</b>                 |

| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|
|-----------|------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>LV</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------|

|     |                                    |           |
|-----|------------------------------------|-----------|
| 00. | Allgemeine Leistungen              | .....,... |
| 01. | Leistungen auf Rechnung des Landes | .....,... |
| 02. | Fahrbahn                           | .....,... |
| 03. | Radweg                             | .....,... |
| 04. | Autobahn GmbH                      | .....,... |

**Zusammenstellung des Angebotes**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Summe der Abschnitte (netto) | .....,... |
|------------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Angebotssumme (netto) | .....,... |
|-----------------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....,... |
|----------------------------------|-----------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Angebotssumme (brutto)</b> | <b>.....,...</b> |
|-------------------------------|------------------|