- in Klärung -



B 110.00.02.x 150mm 1 : 5

Beschichtung auf schwimmendem Estrich (mit Dämmung) (gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Flure (R9), TRHS, TGA, Lager, Pyrotechnik, WS Schlosserei (7,5 kN/m²; R10), Anlieferung, WS Kascheur (7,5 kN/m²; R10)
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): - (5 kN/m²)
Rutschfestigkeit: R9-R10

150mm
5mm Beschichtung
mind. 65mm Zementestrich *(vgl. Müller-BBM - 4.1)*
1,2mm Trennlage (PE-Folie)
mind. 25mm Trittschalldämmung - Mineralfaser *(vgl. Müller-BBM - 4.1)*
50mm Dämmung (Mindestrohrüberdeckung)
2,5mm Trennlage (PE-Folie)
5mm Abdichtung (Bitumenbahn)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -



B 130.09.02.x 200mm 1 : 5

Beschichtung auf schwimmendem Estrich (mit Dämmung) (gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Lager Requisite, Lager Beleuchtung, Lager Ton
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): - (7,5 kN/m²)
Rutschfestigkeit: R9

200mm
5mm Beschichtung
mind. 100mm Zementestrich *(vgl. Müller-BBM - 4.2)*
1,2mm Trennlage (PE-Folie)
17mm Trittschalldämmung - PU-Schaum *(vgl. Müller-BBM - 4.2)*
73mm Dämmung (Mindestrohrüberdeckung)
2,5mm Trennlage (PE-Folie)
5mm Abdichtung (Bitumenbahn)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -

Abstimmung mit Müller-BBM erforderlich
mind. Höhe Estrich aktuell nicht Planungsgegenstand



B 130.00.03.x 100mm 1 : 5

Beschichtung *auf* Estrich auf Trennlage & Bodenplatte EU3 (gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Lager (Block-, Möbellager), Technik (110.), Dekolager (12,5 kN/m²), Flur
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): 12,5 kN/m²
Rutschfestigkeit: -

100mm *(GB02)*
5mm Beschichtung
mind. 100mm Zementestrich *(vgl. Müller-BBM - Bauteilaufbauten)*
5mm Trennlage (PE-Folie)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

900mm Stahlbeton Bodenplatte (nach Angabe TWP)
60mm Perimeterdämmung XPS WLS 040
xx Sauberkeitsschicht

- in Klärung -



B 130.00.03.x 200mm 1 : 5

Beschichtung *auf* Estrich auf Trennlage & Bodenplatte EU2 (gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Lager Ton (7,5 kN/m²), Lager Beleuchtung (7,5 kN/m²), Kostüm Fundus, Rüstung, Flur U2
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): - (7,5 kN/m²)
Rutschfestigkeit: -

200mm *(GB01)*
5mm Beschichtung
mind. 100mm Zementestrich *(vgl. Müller-BBM - Bauteilaufbauten)*
5mm Trennlage (PE-Folie)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

800mm Stahlbeton Bodenplatte (nach Angabe TWP)

- in Klärung -



B 210.09.02.x 150mm 1 : 5

Elastischer Bodenbelag auf schwimmendem Estrich (mit Dämmung)

Nutzung/ Bereich: Büros, WS Ton, Anprobe, Umkleiden/ Garderobe (R9), Teeküchen, ELT
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): - (5 kN/m²)
Rutschfestigkeit: R9

150mm
5mm Linoleum
mind. 65mm Zementestrich *(vgl. Müller-BBM - 4.1)*
1,2mm Trennlage (PE-Folie)
mind. 25mm Trittschalldämmung - Mineralfaser *(vgl. Müller-BBM - 4.1)*
50mm Dämmung (Mindestrohrüberdeckung)
2,5mm Trennlage (PE-Folie)
5mm Abdichtung (Bitumenbahn)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -

100mm Bodenbelag/Finish
z.B. bei Maschinenraum
alternativ 80mm ?



gesamt 200mm
ABER bei 7,5 kN/m² 100mm Estrich notwendig
laut Müller-BBM "schalltechnische Ergänzung"

B 330.10.02.2 200mm 1 : 5

Industrie Parkett Hirnholz auf schwimmendem Estrich (mit Nutzlastanforderung)

Nutzung/ Bereich: Werkstätten (7,5 kN/m²; R10) Maschinenraum, Modisten, Schneiderei (TBD), Lager Schreinerei (7,5 kN/m²), Schlagwerk, WS Malsaal (340. - 7,5 kN/m²; R10)
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): - (5,0 kN/m²; 7,5 kN/m²)
Rutschfestigkeit: R9-R10

200mm
100mm Parkett Hirnholz Industriestandard
mind. 100mm Zementestrich *(vgl. Müller-BBM - 4.2)*
5mm Trennlage (PE-Folie)
17mm Trittschalldämmung - PU-Schaum *(vgl. Müller-BBM - 4.2)*
68mm Dämmung (Mindestrohrüberdeckung)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -



B 310.09.02.x 150mm 1 : 5

Parkett Echtholz auf schwimmendem Estrich (gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Restaurant, Besucherservice, Büro Direktion/ Intendanz,Stimmzimmer, WS Tapezierer (7,5 kN/m²), WS Requisite,
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): - (5,0 kN/m²; 7,5 kN/m²)
Rutschfestigkeit: R9

150mm
18mm Parkett
50mm Zementestrich
1,2mm Trennlage (PE-Folie)
mind. 25mm Trittschalldämmung - Mineralfaser
50mm Dämmung (Mindestrohrüberdeckung)
2,5mm Trennlage (PE-Folie)
5mm Abdichtung (Bitumenbahn)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -



B 410.00.02 150mm 1 : 5

Fliesen auf schwimmendem Estrich

Nutzung/ Bereich: WCs (R10), PuMi (R9), Gastro Küche (R12)
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): -
Rutschfestigkeit: R9-R12

150mm
15mm Fliesen (inkl. 5mm Mörtel)
51mm Zementestrich
1,2mm Trennlage (PE-Folie)
mind. 25mm Trittschalldämmung - Mineralfaser
50mm Dämmung (Mindestrohrüberdeckung)
2,5mm Trennlage (PE-Folie)
5mm Abdichtung (Bitumenbahn)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -



B 710.00.02.1 350mm 1 : 5

Bühnenboden auf schwimmendem Estrich (mit Nutzlastanforderung)
(gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Multifunktionssaal, Probebühnen 2/ 3, Probenraum TP (5,0 kN/m²), Bühnentechnik
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): 5,0 kN/m²
Rutschfestigkeit: -

350mm
30mm Bühnenbodenbelag
120mm Hohlraum
150mm Zementestrich
50mm Elastomer (z.B. Sylomer Fa. Getzner)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -

Angabe Müller-BBM oder Gerriets



B 720.00.07 500mm 1 : 5

Schwingboden auf schwimmendem Estrich (gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Probebühne 1, Balettsaal, Balettstudio
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): 5,0 kN/m²
Rutschfestigkeit: -

150mm
18mm Birke-Multiplexplatte *(vgl. Schwingboden von Gerriets)*
20mm 2-Komponenten Elastomere
1mm Trennlage (PVC-Folie)
xxmm xx
xxmm xx

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -



B 210.00.05 500mm 1 : 5

Elastischer Bodenbelag auf Hohlraumboden (gemäß Interiorkonzept)

Nutzung/ Bereich: Regie
Nutzlast (Flächenlast/Punktlast): -
Rutschfestigkeit: -

500mm
5mm Linoleum
38mm Fliesestrich ???
1,2mm Trennlage (PE-Folie)
18mm Trägerplatte
340mm Hohlboden - aus höhenverstellbaren Stahlstützen
100mm Dämmung

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

- in Klärung -



B 000.00.12 340mm 1 : 5

-Noch festzulegen gemäß Interior Konzept- auf Heizestrich (mit Dämmung)

Nutzung/ Bereich: Öffentliche Bereiche - Foyer Kleines Haus
Rutschfestigkeit: -

340mm (EU1)
5mm *Belag*
mind. 65mm Heizestrich
hier 251mm
1,2mm Trennlage (PE-Folie)
mind. 25mm Trittschalldämmung - Mineralfaser *(vgl. Müller-BBM - 4.1)*
50mm Dämmung (Mindestrohrüberdeckung)
2,5mm Trennlage (PE-Folie)
5mm Abdichtung (Bitumenbahn)

Leistung Ausbau
Leistung Rohbau

xx Stahlbeton

Allgemein

4711-1	Detailverweis mit Plannummer
00-000-0 | H Pri | 3/48	Türstempel
A	Gebäuderaster
A	Schnittlinie
D	Decke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
UZ	Unterzug
BR	Brüstung
RFB	Rohfußboden
FFB	Fertigfußboden
SP	Spachtel
FL	Fliesen
P	Putz
SB	Sichtbeton

	Stahlbeton
	WU-Beton
	Stahlbetonfertigteil
	Mauerwerk
	Stahlbau
	Trockenbauwand
	Elementtrennwand - Glas
	Elementtrennwand - geschlossen
	Pfosten-Riegel-Konstruktion
	Wärmedämmung - hart
	Wärmedämmung - weich
	Abdichtung
	Bauteile verdeckt unter Schnittebene
	Bauteile über Schnittebene
	Aufsichts- /Ansichtskante
EWD 20/30	Wanddurchbruch, z.B. Elektro
SBD 25/35	Bodendurchbruch, z.B. Sanitär
SDD 25/35	Deckendurchbruch, z.B. Sanitär
SBD: Ø 250	Bodendurchbruch, z.B. Sanitär
EBS/EWS 25/35	Boden- / Wandschlitz, z.B. Elektro
+ 4.45	Höhenkote FFB
+ 4.15	Höhenkote RFB
	unverbindlicher Einrichtungs-vorschlag
+ 4.45 / + 4.15	Fertigfußboden / Rohfußboden Grundrisskote

Raumstempel

Raumnummer	00-000		
Raumbezeichnung	Multifunktionssaal		
Raumfläche	232.12m²	7.78	Lichte Raumhöhe
OK Fertigboden	+3.17	+10.27	UK Rohbaudecke
OK Rohbaudecke	+2.82	+16.00	UK Fertigbodenplatte
Bodenqualität	B 000.00.00.0	D 000.00.00	Deckenqualität

Bauteil Codierung

Bodenaufbau **B 000. 00. 00**
Typ (Boden)
Material
Oberflächenbehandlung
Konstruktionssystem

Deckenaufbau **D 000. 00. 00**
Typ (Decke)
Material
Oberflächenbehandlung
Konstruktionssystem

Wandaufbau
Typ (Wand) **W 000 | W 000 | W 000**
Material 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00
Oberflächenbehandlung
Konstruktionssystem
Raumbildende Wand 1
Raumbildende Wand 2
Raumbildende Wand 3

Schallschutz

R'w	bewertetes Schalldämmmaß von Bauteilkombinationen mit flankierenden Bauteilen
Rw	bewertetes Schalldämmmaß eines Bauteils ohne flankierende Bauteile; ermittelt im Prüfstand Rw=Rw,P bzw. nach DIN 4109-32
Rw,P	bewertetes Schalldämmmaß von Bauteilen, gemessen im Prüfstand
Rw,R	Rechenwert des berechneten Schalldämmmaßes von Bauteilen Wände, Decken, Fenster: Rw,R = Rw,P - 2dB Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB

Brandschutz

Ausführung tragender und aussteifender Bauteile in Brandklasse:

Brandschutzklassen gem. Brandschutznachweis:

[BW]	Brandwand
[B BW]	Bauart Brandwand
[FB]	Feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffstoffen
[FH]	Feuerhemmende Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen
[FB]	feuerbeständige Tür, dicht und selbstschließend
[FH]	feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
[FB-RS]	feuerbeständige Tür, rauchdicht und selbstschließend
[FH-RS]	feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend
[VDS]	Tür vollwand, dicht- und selbstschließend
[RS]	rauchdichte und selbstschließende Tür
[dT]	dichtschließende Tür
[dTs]	dicht- und selbstschließende Tür

Lage
Angaben an Wänden gilt bis zum nächsten einbindenden Bauteil:

INDEX		DATUM	NAME
000	Grundlage LP3	07.11.2025	

PLANHISTORIE

Bauteil | Fachplaner | Planinhalt | LPH | Planart | Geschoss | Inhalt / Maßstab | Freigabe | Index

B2-HEN-BO-3-DE-001-Bodenaufbau M5 -VP -000

Plancodierung in Abstimmung

Planungsphase: **Optimierung Entwurf**
Planinhalt: **Detail Boden**

Projektnr.	Gebäude	Planart	Bauwerksteil	Blatt/Detail	Maßstab	Format
1833	BT2	0710_Bodenübersichten	BT2	-	1 : 5	A0

Planerstellungsdatum	Freigabedatum/-status	Gez
11.08.2025	- /VP	HEN

Bauherr
Stadt Augsburg

Stadt Augsburg - Referat 5 und Referat 6
Ludwigstraße 17 T. 0821 324 4701
86152 Augsburg M. theatersanierung.baureferat@augsburg.de

Projekt
STAATS THEATER AUGSBURG
Staatstheater Augsburg
Neubau Betriebsgebäude und Kleines Haus

Höhenkoordinaten
OK FFB Bühne BT 1 = ±0.00 = 495.00m ü. NN

Höchster Hochwasserstand (HHW)
HHW = -10.50m = +476.50m ü. NN (DHHN92, Höhenstatus 160)