

Betonausfachung - Schnitt 15B
Achsenabstand Pfähle a=1,395m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
1	2	Q424 A		3,470	0,640	27,12
20	1	Q424 A		6,000	0,390	14,31
21	1	Q424 A		0,930	0,390	2,22
Summe Betonausfachung						43,65
Summe über alle Bauteile						43,65
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						43,65

Betonausfachung - Schnitt 16
Achsenabstand Pfähle a=1,55m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
6	2	Q335 A		3,540	0,860	32,78
30	1	Q335 A		6,000	0,610	19,71
31	1	Q335 A		1,080	0,610	3,55
Summe Betonausfachung						56,04
Summe über alle Bauteile						56,04
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						56,04

Betonausfachung - Schnitt 8
Achsenabstand Pfähle a=1,50m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
12	2	Q335 A		5,040	0,870	47,20
13	1	Q335 A		3,010	0,870	14,08
42	1	Q335 A		3,010	0,620	10,03
43	2	Q335 A		5,040	0,620	33,64
Summe Betonausfachung						104,95
Summe über alle Bauteile						104,95
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						104,95

Betonausfachung - Schnitt 15
Achsenabstand Pfähle a=3,0m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
1	1	Q424 A		6,000	2,230	81,83
2	1	Q424 A		1,500	2,230	20,46
22	1	Q424 A		6,000	1,830	70,82
23	1	Q424 A		0,930	1,930	10,98
Summe Betonausfachung						184,09
Summe über alle Bauteile						184,09
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						184,09

Betonausfachung - Schnitt 16
Achsenabstand Pfähle a=2,5m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
7	2	Q335 A		3,540	1,870	71,28
32	1	Q335 A		6,000	1,050	60,07
33	1	Q335 A		1,080	1,050	8,99
Summe Betonausfachung						139,34
Summe über alle Bauteile						139,34
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						139,34

Betonausfachung - Schnitt 8
Achsenabstand Pfähle a=2,50m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
14	2	Q335 A		5,040	1,870	101,44
15	1	Q335 A		3,010	1,870	30,31
44	1	Q335 A		3,010	1,620	26,25
45	2	Q335 A		5,040	1,620	87,88
Summe Betonausfachung						246,86
Summe über alle Bauteile						246,86
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						246,86

Betonausfachung - Schnitt 15
Achsenabstand Pfähle a=2,5m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
3	2	Q424 A		3,470	1,820	77,14
24	1	Q424 A		6,000	1,560	97,25
25	1	Q424 A		0,930	1,560	6,87
Summe Betonausfachung						143,26
Summe über alle Bauteile						143,26
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						143,26

Betonausfachung - Schnitt 16
Achsenabstand Pfähle a=3,0m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
10	1	Q335 A		6,000	2,230	72,04
11	1	Q335 A		1,500	2,230	18,01
34	1	Q335 A		6,000	1,850	59,76
35	1	Q335 A		1,080	1,850	10,76
Summe Betonausfachung						160,57
Summe über alle Bauteile						160,57
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						160,57

Betonausfachung - Schnitt 8
Achsenabstand Pfähle a=2,575m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
16	2	Q335 A		5,040	1,960	105,78
17	1	Q335 A		3,010	1,960	31,60
46	2	Q335 A		5,040	1,700	92,22
47	1	Q335 A		3,010	1,700	27,55
Summe Betonausfachung						267,15
Summe über alle Bauteile						267,15
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						267,15

Betonausfachung - Schnitt 15
Achsenabstand Pfähle a=2,0m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
4	2	Q424 A		3,470	1,370	58,06
26	1	Q424 A		6,000	1,050	38,53
27	1	Q424 A		0,930	1,050	5,97
Summe Betonausfachung						102,56
Summe über alle Bauteile						102,56
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						102,56

Betonausfachung - Schnitt 8B
Achsenabstand Pfähle a=1,59m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
10	2	Q257 A		3,040	0,900	22,52
36	1	Q257 A		5,000	0,580	11,94
37	1	Q257 A		1,060	0,580	2,53
Summe Betonausfachung						36,99
Summe über alle Bauteile						36,99
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						36,99

Betonausfachung - Schnitt 8
Achsenabstand Pfähle a=2,555m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
18	2	Q335 A		5,040	1,900	104,70
19	1	Q335 A		3,010	1,900	31,28
48	2	Q335 A		5,040	1,680	91,12
49	1	Q335 A		3,010	1,680	27,23
Summe Betonausfachung						264,33
Summe über alle Bauteile						264,33
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						264,33

Betonausfachung - Schnitt 15
Achsenabstand Pfähle a=2,245m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
5	2	Q424 A		3,470	1,620	68,66
28	1	Q424 A		6,000	1,370	50,27
29	1	Q424 A		0,930	1,370	7,79
Summe Betonausfachung						126,72
Summe über alle Bauteile						126,72
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						126,72

Betonausfachung - Schnitt 8B
Achsenabstand Pfähle a=2,50m

Mattenstahlliste - Biegeformen						
Position	Stück	Mattenbezeichnung	Bemaße Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
Betonausfachung						
11	2	Q257 A		3,040	1,870	46,80
38	1	Q257 A		5,000	1,620	33,34
39	1	Q257 A		1,060	1,620	7,20
Summe Betonausfachung						87,34
Summe über alle Bauteile						87,34
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						87,34

Betonausfachung - Schnitt 16
Achsenabstand Pfähle a=2,41m