

Projekt: Sanierung Plusplatz 81739 München
Bauherr: Münchner Wohnen GmbH

11.08.2025

Holzmassen:

Pos.	Bau teil	NH Länge**	Höhe	Dicke	Stk.	lfm.	m³	BSH Länge*	Höhe	Dicke	Stk.	lfm.	m³	Ges. Länge	Ges. m³
BA02 Adligerstraße 2-10															
Plattenverstärkung															
1007	Fußplatte HN 2-10	110,00	0,04	0,16	2	220,00	1,41								
Stuhlrahmenverstärkung															
1006	Stuhlrahmen HN 2-10 Strebe	4,32	0,04	0,15	52	224,64	1,35								
	neue Firnslasche	1,70	0,06	0,16	52	88,40	0,85								
Reparaturverstärkung															
	Sparrn Haus 6	5,00	0,04	0,12	10	50,00	0,24								
	Sparrn Haus 8	5,00	0,04	0,12	10	50,00	0,24								
	Sparrn Haus 10	5,00	0,04	0,12	16	80,00	0,38								
BA02 Plusplatz 2-3															
Sparrnverstärkung															
2001	Dachsparren	5,90	0,02	0,14	66	389,40	1,09								
Plattenverstärkung															
2003	Mittelplatten	5,19	0,04	0,22	4	20,76	0,18								
2004	Mittelplatten	5,09	0,12	0,22	4	20,20	0,53								
Plattenverstärkung															
2006	Dachpfosten	2,50	0,14	0,12	16	40,00	0,67								
Reparaturverstärkung															
	Strebe	2,50	0,04	0,13	2	5,00	0,03								
BA02 Gräfinger Straße 44-50															
Stuhlrahmenverstärkung															
3009	Stuhlrahmen HN 44-50 Strebe	5,42	0,13	0,08	14	75,88	0,79								
	neue Firnslasche	1,60	0,06	0,16	30	48,00	0,46								
Plattenverstärkung															
3013	Dachpfosten	2,50	0,14	0,12	2	5,00	0,08								
Reparaturverstärkung															
	Sparrn	5,00	0,04	0,12	4	20,00	0,10								
	Strebe	1,50	0,04	0,12	4	6,00	0,03								
BA02 Aschheimer Straße 1-13															
Plattenverstärkung															
4007	Fußplatte HN 1-13	10,34	0,04	0,17	1	10,34	0,07								
4011	Fußplatte HN 1-13	132,00	0,04	0,16	2	264,00	1,69								
Stuhlrahmenverstärkung															
	neue Firnslaschen	1,70	0,06	0,16	66	112,20	1,08								
Plattenverstärkung															
4013	Dachpfosten	2,50	0,14	0,12	2	5,00	0,08								
Reparaturverstärkung															
	Strebe	4,50	0,04	0,18	4	18,00	0,13								
	Sparrn	5,00	0,04	0,12	20	100,00	4,00								
Allgemeine Reparaturen															
	Laschen	1,50	0,04	0,16	20	30,00	1,20								
Summe															
						1882,82	16,68			0,00	0,00	1882,82	16,68		
Gesamtsomme Zuschlag 2%						1920,46	17,02			0,00	0,00	1920,46	17,02		

* BSH GL28C

** NH GL24

Verbindungsmitel:

Verbindungsmitel	Anzahl
BA2 Adligerstraße 2-10	
Platten	
Spax Wirox VG 6,0x100mm	2000 Stk
Stuhlrahmen	
Spax Wirox VG 6,0x120mm	6420 Stk
Spax Wirox VG 6,0x140mm	1664 Stk
neue Firnslasche	
Spax Wirox VG 6,0x140mm	416 Stk
BA2 Plusplatz 2-3	
Sparrn	
Spax Wirox VG 6,0x80mm	1950 Stk
Platten	
Spax Wirox VG 6,0x120mm	104 Stk
Spax Wirox VG 6,0x200mm	101 Stk
Querzugverstärkung	
Spax Wirox VG 6,0x160mm	42 Stk
Spax Wirox VG 6,0x180mm	41 Stk
Platten	
Spax Wirox VG 6,0x180mm	400 Stk
BA2 Gräfinger Straße 44-50	
Platten	
Spax Wirox VG 6,0x140mm	312 Stk
Stuhlrahmen	
Spax Wirox VG 6,0x140mm	612 Stk
Spax Wirox VG 6,0x160mm	844 Stk
Spax Wirox VG 6,0x180mm	360 Stk
neue Firnslasche	
Spax Wirox VG 6,0x140mm	240 Stk
Platten	
Spax Wirox VG 6,0x180mm	25 Stk
BA2 Aschheimer Straße 1-13	
Platten	
Spax Wirox VG 6,0x100mm	2400 Stk
Spax Wirox VG 6,0x120mm	52 Stk
Querzugverstärkung	
Spax Wirox VG 6,0x160mm	21 Stk
Stuhlrahmen	
Spax Wirox VG 6,0x140mm	1452 Stk
Spax Wirox VG 6,0x160mm	1584 Stk
Platten	
Spax Wirox VG 6,0x180mm	25 Stk
Schrauben für Reparatur	
Spax Wirox VG 6,0x180mm	50 Stk
Spax Wirox VG 6,0x180mm	50 Stk
Spax Wirox VG 6,0x200mm	50 Stk
Gesamt	
Spax Wirox VG 6,0x80mm	1950
Spax Wirox VG 6,0x100mm	4400
Spax Wirox VG 6,0x120mm	6576
Spax Wirox VG 6,0x140mm	4696
Spax Wirox VG 6,0x160mm	2541
Spax Wirox VG 6,0x180mm	901
Spax Wirox VG 6,0x200mm	151