

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV: 26A00028 Innentüren Metall

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Objekt: Justizvollzugsanstalt Lübeck
JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt

Gewerk: VOB DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
Innentüren Metall

Bieter:

(Firmenstempel)

Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Postfach 1269, 24011 Kiel

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	22040047	JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV:	26A00028	Innentüren Metall

Maßnahmenbeschreibung

Zur Erweiterung der Sportmöglichkeiten innerhalb des JVA-Geländes wird eine neue Einfeld-Sporthalle in Massivbauweise erstellt.

Hinweis zu den Gebäudenummern

Die Gebäude werden, aus einem alten Kontext heraus, sowohl mit Nummern als auch in der neueren Zeit mit Buchstaben bezeichnet. Um beiden gerecht zu werden, werden in diesem Leistungsverzeichnis Häuser sowohl mit der alten Nummer als auch dem neuen Buchstaben aufgeführt wie z.B. Haus H/19a.

Erschließung Baufeld

Die Zufahrt zur JVA ist gemäß Punkt D) nur über die Straße Marliring 67 möglich.
Koordinaten 53.8692560526, 10.72079720729

Die JVA liegt im innerstädtischen gemischten Wohngebiet der Hansestadt Lübeck.

Die Zuwegung sind für LKW geeignet. Bei Sattelzügen sind die Schleppkurven durch den AN eigenständig zu ermitteln und zu berücksichtigen. Die Torabmessung zur JVA siehe Punkt D). Sollten Fahrzeuge benötigt werden, deren Abmessungen größer als die der Schleuse unter Punkt D) sind, hat der AN sich eigenständig mit der JVA in Verbindung zu setzen und zu klären, ob und wie diese eine Zuwegung in die JVA erhalten können.

Sofern der Bieter die Örtlichkeiten besichtigen will, ist eine Voranmeldung bei der JVA erforderlich.

Anzumelden hat sich der AN unter: Bauverwaltung@jvahl.landsh.de

Die Verbote gemäß Punkt D) dort -8. Verbote- sind einzuhalten.

Die neu zu errichtende Sporthalle liegt innerhalb des gesicherten JVA-Geländes in einem nochmals separat gesicherten Baufeldbereich. Die Zuwegung vom Haupttor bis zum Rand des gesicherten Baufeldes beträgt ca. 165 m. Dieser Weg darf wie unter D) beschrieben immer nur in Begleitung von Sicherheitspersonal stattfinden. Dies ist auch Lieferanten oder anderem am Bau Beteiligten mitzuteilen.

Die Zuwegungen innerhalb des JVA-Geländes werden ebenfalls durch andere Gewerke und deren Lieferanten als auch durch die Mitarbeiter der JVA und deren Lieferanten genutzt.

Die JVA kann dem AN jederzeit anordnen, kurzfristig für JVA-eigene Belange, mit Fahrzeugen und deren Fahrer des AN zu warten. Für diese Wartezeiten auf Anordnung der JVA ist im LV eine eigene Position vorgesehen.

Zuwegungen für die Feuerwehr und deren Aufstellflächen sind freizuhalten.

Hinter der Zufahrt zum gesicherten Baufeld befindet sich eine ca. 120 m lange geschotterte provisorische Baustraße. Am Ende dieser Baustraße befindet sich ein Wendekreis mit einem Radius von ca. 12,5 m. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Fahrzeuge als auch die seiner Lieferanten für diesen Wendekreis geeignet sind.

Baustrom, Bauwasser, Abwasser

- die Kosten für den Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG

- Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden wie folgt für alle Gewerke bereitgestellt:

Baustrom

a) 32 A CE Anschlüsse stehen über zwei Unterverteilung jeweils nördlich und südlich außerhalb der Sporthalle zur Verfügung. Die Zuleitung, die der AN benötigt, hat dieser von diesen UVs (siehe BE-Plan) zu planen und zu kalkulieren.

b) für 16 A CE sowie Schuko 230 VAC stehen drei Unterverteiler, 2 x EG, 1 x OG im Gebäude zur Verfügung. Je nach Baufortschritt können diese Versetzt werden. Die Zuleitung, die der AN benötigt, hat dieser von diesen UVs zu planen und zu kalkulieren.

Bauwasser

kann über zwei Verteiler jeweils nördlich und südlich außerhalb der Sporthalle entnommen werden. Die Zuleitung, die der AN benötigt, hat dieser von diesen Verteilern (siehe BE-Plan) zu planen und zu kalkulieren.

Abwasser

kann über einen Pumpensumpf südlich außerhalb der Sporthalle eingeleitet werden.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 **JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt**
LV: 26A00028 **Innentüren Metall**

Sanitär-, AG Container

- zwei Sanitärcontainer stehen für alle Gewerke südlich der Halle frei zur Verfügung
- ein Doppelbürocontainer nur für den AG, in dem die Baubesprechung stattfinden werden, befindet sich südlich der Halle.

Lagerflächen

für Material und Aufenthaltscontainer stehen im Außenbereich des gesicherten Baufeldbereiches nur in sehr begrenzter Fläche zur Verfügung. Die Regeln zum Aufstellen für Container und Anlegen von Lagerflächen unter Punkt D) müssen eingehalten werden.

Da im Vorfeld nicht bekannt sein kann, welches Gewerk wieviel Container aufstellen will und wieviel Lagerfläche gerade zur Verfügung steht, muss der AN die Fläche mit Beginn der Arbeiten mit der BÜ abstimmen. Ein Aufstellen oder Lagern von Material ohne Freigabe durch die BÜ ist nicht zulässig.

Im Innenraum der Sporthalle stehen keine Aufenthaltsräume zur Verfügung. Ob Innenräume als Lagerfläche genutzt werden können muss vor Nutzung mit der BÜ abgestimmt werden da dies vom Bauablauf abhängig ist.

Beschreibung Gebäude und Zuwegung

Zweigeschossige Einfeld-Sporthalle.

Das Außenmaß beträgt ca. 26 m in Ost-West sowie ca. 34 m in Nord-Süd Ausrichtung.

Höhe Attika ab OK fertiges Gelände beträgt ca. 9,2 m.

Im EG befindet sich das Spielfeld, Geräteräume, Aufsichtsräume, Umkleiden und WCs, Flure, ein Aufzug, 2 Treppenhäuser sowie Technikräume.

Türen im EG beginnen mit einer 0 wie z.B. 0.03.1

Im OG befinden sich Umkleideräume, WCs, ein Fitnessraum und Technikräume.

Türen im OG beginnen mit einer 1 wie z.B. 1.02.1

TRH-Süd und TRH-Nord sind nur im 1.OG durch Flure verbunden.

Der Haupteingang ist im Nord-Östlichen Eckbereich als 2-flügelige Tür, lichte Breite ca. 2,47 m, lichte Durchgangshöhe ca. 2,26 m. Direkter Zugang zum TRH Nord.

Ein Nebeneingang befindet sich auf der südlichen Seite. Lichte Durchgangsbreite ca. 1,05 m, lichte Durchgangshöhe ca. 2,26 m. Direkter Zugang zum Treppenhaus TRH Süd.

Deckenhöhe EG von OKFB bis UK Abhangdecke ca. 2,60 m.

Deckenhöhe Turnhalle von OKFB bis UK Unterzug ca. 6,97 m.

Höhe OK FB 1.OG beträgt + 3,50 m über OK FB des EG.

Deckenhöhe 1.OG von OK FB bis UK Abhangdecke ca. 3,60 m

Zuwegung 1.OG über

- TRH Nord: 2-läufig, massiver Treppenlauf, mit Podest ca. 1,5 x 3,25 m, 20 Stg. 17,5/28 cm, lichte Breite Lauf ca. 1,30 m.

- TRH Süd: 2-läufig, massiver Treppenlauf, mit Podest ca. 1,27 x 3,13 m, 20 Stg. 17,5/28 cm, lichte Breite Lauf ca. 1,26 m.

Der Bodenaufbau der Flure des EG und des 1.OG besteht aus schwimmendem Zementestrich mit Fußbodenheizung. Gesamtaufbauhöhe ca. 160 mm.

In Teilen queren auch Leitungen unter der Tür.

Dies hat der AN beim Setzen, Befestigen von Türen und Bodenstopper zu berücksichtigen.

Innerhalb der Treppenhäuser befindet sich keine Fußbodenheizung.

Dem AN werden keine Transport-, und oder Arbeitshilfen und auch kein Aufzug zur Verfügung gestellt. Das Vertragen einschl. der notwendigen Tragehilfen über die zuvor genannten Zuwegungen hat der AN in seine EPs einzukalkulieren. Die Weglängen vom Lagerplatz bis zum Einbauort können bis zu 150 m betragen.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	22040047	JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV:	26A00028	Innentüren Metall

Art und Umfang der Leistungen

Auszuführen sind:

- die Bestellung der Attrappe(n) für das Hochsicherheitsschloss sowie die zum Einbau notwendigen Bauteile
- eine Werk- und Montageplanung, folgend W+M Planung
- die Standsicherheitsnachweise für alle Bauteile,
- Stahlblechtüren mit und ohne Brandschutzanforderungen, mit RC2
- Stahl-Rahmentüren mit Glaseinsatz in Verbindung mit oder ohne Seitenteile/Oberlichter sowie versch. Brandschutzanforderungen,
- die Leitungslegung von elektrischen Komponenten für Riegelschaltkontakte
- die Verglasungsarbeiten zu den o.g. Bauteilen einschl. Bemessung, Lieferung, Einsetzen und Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen
- Revi-Klappen als Stahlblechklappen
- den Einbau der bauseits gestellten STUV-Schlösser

Aus Sicherheitsgründen werden keine Grundrisse und Schnitte veröffentlicht. Die GR und SS werden dem AN erst nach Beauftragung übergeben.

Die Zuwegung zur gesicherten Baustelle ist dem BE-Plan sowie Punkt D) zu entnehmen.

Beschreibung der Durchführung

Der AN hat die Leistung in mehreren Arbeitsschritten durchzuführen. Dies beinhaltet u.a.:

- Eigenständiges Erstellen des örtlichen Aufmaßes
- W + M Planung unter Berücksichtigung des durch den AN erstellten Aufmaßes
- Prüfen lassen der werkseigenen ausführungsbereiten W + M Planung durch den AG
- Ausführen der gleichgestellten W + M Planung
- Produktion der Bauteile gemäß W + M Planung
- Einbauen der Profile / Zargen unter Berücksichtigung anderer Ausbaugewerke vor Ort.
- Einbau der Flügel, Gläser sowie Leisten zu einem späteren Zeitpunkt vor Abnahme.
- Endjustierung aller beweglichen Elemente kurz vor Abnahme.
- Einbau der bauseits gestellten STUV-Schlösser durch den AN

Der AN hat mit der Aufforderung zum Beginn der Arbeiten unverzüglich mit der Bestellung der Attrappen für die Hochsicherheitsschlösser zu beginnen. Attrappen, die bei dem Originalhersteller bestellt werden, weisen Lieferzeiten von 10 bis 12 Wochen auf. Die Attrappe ist für die Herstellung der Türen unbedingt erforderlich. Sofern der AN eigene geeignete Attrappen besitzt oder diese durch andere Lieferanten erhält ist dies Sache des AN. Eigene Attrappen müssen der JVA nicht überlassen werden.

Der AN hat seine Leistungen für den vorgegebenen Ausführungszeitraum gemäß Formblatt, an die Öffnungszeiten der JVA unter Punkt D) auszurichten und einzukalkulieren.

Die Besonderheiten der Baustelleinrichtung und der Entsorgung unter Punkt D) müssen beachtet werden.

In dem Zeitraum, in dem der AN seine Leistung ausführen wird, werden weitere Ausbaugewerke im zu erwartenden Umfang wie TGA, Estrich, Maler, Putz u.a. auf der Baustelle tätig sein. Der AN hat daher immer in Abstimmung mit der BÜ seine Leistung auszuführen. Ein durchgehendes Arbeiten nur auf einer Etage kann nicht zugesichert werden.

Dem AN werden durch den AG keine Gerüste, Hebe- oder Hilfseinrichtungen zur Verfügung gestellt.

Die Angaben zu den Untergründen, an denen die Bauteile / Objekte befestigt werden, sind in der jeweiligen Position angegeben.

Im Bodenaufbau der Flure befindet sich überwiegend Fußbodenheizung.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 **JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt**
LV: 26A00028 **Innentüren Metall**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. ZTVs

Mit den nachfolgend beschriebenen Ausführungen erhält der Bieter Hinweise zu einschränkenden Bedingungen, die sich aus den Besonderheiten der Baumaßnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck ergeben bzw. für Vollzugsanstalten im Allgemeinen üblich und zu erwarten sind. Diese Umstände hat der Bieter in den Angebotspreisen zu berücksichtigen.

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle in der Anstalt tätigen anstaltsfremden Personen. Dies sind insbesondere die Auftragnehmer (AN) sowie deren Nachunternehmer (NU).

Inhaltsverzeichnis

1 Anmeldung

1.1 Grundsätze

1.2 Erstanmeldung

1.3 Laufende Arbeiten

1.4 Wiederaufnahme von Arbeiten

2 Sicherheitsbelehrung

3 Zugang zur JVA

4 Zugang zum Baustellenbereich

5 Lager- und Containerflächen im Baustellenbereich

6 Fahrzeuge

7 Verschluss von Arbeitsmitteln und Materialien

8 Reststoffe

9 Arbeitszeiten

10 Verbote

11 Verschwiegenheitsklausel

1 Anmeldung

1.1 Grundsätze

Anstaltsfremde Personen, die in der Anstalt tätig werden sollen, dürfen zu diesen

Tätigkeiten nur zugelassen werden, wenn keine

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sicherheitsbedenken bestehen (§ 15 Abs. 1 S. 1 Justizvollzugsdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein - JVoIzDSG SH). Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Anstalt werden mit Einwilligung der betroffenen Personen gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 JVoIzDSG SH sicherheitsrelevante Erkenntnisse beim Landeskriminalamt angefragt. Die Einwilligung in diese Zuverlässigkeitsüberprüfung erfolgt auf dem Anmeldeformular. Bei Verweigerung der Einwilligung oder bei Bekanntwerden sicherheitsrelevanter Erkenntnisse kann eine Zulassung zu Tätigkeiten in der JVA nicht erfolgen (§ 15 Abs. 5 JVoIzDSG SH). Die Zulassung anstaltsfremder Personen kann erst erfolgen, wenn die Zuverlässigkeitsüberprüfung vollständig abgeschlossen ist und feststeht, dass keine Sicherheitsbedenken bestehen. Dieses Risiko trägt der AN bzw. seine NU. Die Dauer der Zuverlässigkeitsüberprüfung beträgt mindestens 10 Arbeitstage (AT). Eine beschleunigte Zuverlässigkeitsüberprüfung ist nicht möglich. Anstaltsfremde Personen müssen sich zur Identitätsfeststellung bei jedem Arbeitseinsatz in der JVA mit einem gültigen Lichtbildausweis identifizieren. Privatfahrzeuge sind auf dem Gelände der JVA nicht zugelassen. Firmenfahrzeuge, die zur Verrichtung der Tätigkeit erforderlich sind, müssen mittels eines Formulars angemeldet werden. Die bedarfsauslösenden Gründe für diese Fahrzeugnutzung sind auf dem Formular zu dokumentieren. Die Entscheidung über die Fahrzeugnutzung obliegt der JVA.			

1.2 Erstanmeldung

Der AN hat seine Mitarbeitenden und sowie die seiner NU mindestens 15 AT vor Beginn der Tätigkeiten bei der JVA zur personenbezogenen Zuverlässigkeitsüberprüfung anzumelden. Dies erfolgt unter Nutzung eines elektronisch auszufüllenden Formulars und Zusendung per E-Mail an:
 Bauverwaltung@jvahl.landsh.de

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Dem Formular ist eine Ablichtung des gültigen Lichtbildausweises mit Vorder- und Rückseite beizufügen. Die zur Anmeldung erforderlichen Formulare werden von der JVA bereitgestellt bzw. vom Auftraggeber (AG) zur Verfügung gestellt.

1.3 Laufende Arbeiten

Führt der AN die Arbeiten fortlaufend aus und sollen Mitarbeitende erstmals in der JVA tätig werden, gilt für diese das Verfahren der Erstanmeldung.

1.4 Wiederaufnahme von Arbeiten

Haben die Arbeiten länger als 3 Monate geruht, gilt das Verfahren der Erstanmeldung.

2 Sicherheitsbelehrung

Vor Beginn der Tätigkeit sind anstaltsfremde Personen, die für den AN und seine NU tätig werden sollen, durch den AN gemäß Formular der JVA zu belehren. Das von allen Personen unterschriebene Formular ist per E-Mail an **Bauverwaltung@jvahl.landsh.de** zurückzusenden.

Verstöße gegen die Sicherheit und Ordnung oder das nachträgliche Bekanntwerden sicherheitsrelevanter Erkenntnisse können zur Beschränkung oder zum Abbruch der Arbeiten und zum Verweis aus der JVA führen. Dieses Risiko trägt der AN bzw. seine NU.

Bei Unklarheiten zum Verhalten bei Arbeiten auf dem Gelände der JVA, hat der AN sich an die Bauverwaltung oder andere Bedienstete der JVA zu wenden.

3 Zugang zur JVA

Die Baustelle liegt in der JVA. Für den Zugang gilt:

Die Zufahrt in die JVA erfolgt grundsätzlich über den Marliring 67. Der AN hat sich an der Schranke bei der Pforte anzumelden

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und abzuwarten, bis er aufgefordert wird, bis zur Pforte vorzufahren. An der Pforte müssen sich alle zuvor fristgerecht angemeldeten Mitarbeitenden des AN mit gültigem Lichtbildausweis anmelden. Es dürfen lediglich Firmenfahrzeuge die JVA befahren, zu denen die Erforderlichkeit im Vorwege begründet und dokumentiert wurde. Alle Mitarbeitenden, mit Ausnahme der Fahrzeugführenden, betreten die JVA durch den Besuchereingang der Pforte. Dort werden diese kontrolliert und durchsucht. Das Fahrzeug sowie der Fahrzeugführende werden nach dem Einfahren in die Fahrzeugschleuse durchsucht. Im Innenhof der JVA werden die Mitarbeitenden durch Bedienstete der JVA oder durch den Sicherheitsdienst in Empfang genommen und sodann begleitet. Das Verlassen der JVA erfolgt in gleicher Weise. Der AN hat für diese Einlass- und Auslassvorgänge sowie für Lieferungen i.M. jeweils 20 Minuten zu kalkulieren. Einlass- oder Auslassvorgänge, die schneller oder langsamer verlaufen werden nicht gesondert vergütet. Die Fahrzeugschleuse der Pforte der JVA hat folgende Abmessungen: · Durchfahrtshöhe: 4,10 m · Durchfahrtsbreite: 3,50 m 4 Zugang zum Baustellenbereich Der Zugang zum Baustellenbereich erfolgt für Fahrzeuge und Fußgänger ab Pforte in Begleitung durch Bedienstete der JVA oder den Sicherheitsdienst. Ohne Begleitung dürfen sich anstaltsfremde Personen auf dem Anstaltsgelände nicht bewegen. Für den Zugang ab Pforte bis zum Baustellenbereich sind i.M. 10 Minuten zu kalkulieren. Ebenso für den Rückweg. Wartezeiten zwischen Pforte und Baustellenbereich aufgrund direkter Anweisung nur von Mitarbeitern der JVA werden gesondert vergütet.			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Zugang zu ausgewiesenen Lagerflächen sowie Lieferungen und Transporte erfolgt ebenfalls nur in Begleitung durch Bedienstete der JVA oder dem Sicherheitsdienst.

Pausen außerhalb des gesicherten Baustellenbereiches sind nicht möglich.

Der AN hat Geräte und Personaleinsatz sowie Lieferanten unter Berücksichtigung der Zuwegung so vorzusehen, dass die genannten Termine und Fristen dem Grunde nach eingehalten werden können.

Mit Abgabe des Angebotes sind die zuvor aufgeführten Umstände, und somit eine ausreichende Bereitstellung eigener Kapazitäten als auch die Durchführung bekannt und im Angebotspreis einzukalkulieren.

5 Lager- und Containerflächen im Baustellenbereich

Lager- und Containerflächen werden durch den AG und die JVA zugewiesen. Zusätzlich benötigte Lagerflächen sind mit dem AG und der JVA abzustimmen. Der AN hat darauf zu achten, dass nur kurzfristig zu verbauendes Material angeliefert und zwischengelagert wird.

Grundlegend dürfen Container nur in einem Mindestabstand von 2,50 m zu einem Zaun aufgestellt werden. Die Sicherung der Container ist im Einzelfall vor Ort abzustimmen. Volle Reststoffcontainer sind immer zeitnah abzufahren. Mischmüllcontainer sind als geschlossene abschließbare Muldencontainer aufzustellen. Diese sind zum täglichen Arbeitsende immer abzuschließen. Der Schlüssel ist bei der JVA zu hinterlegen.

Grundsätzlich dürfen auf Lagerflächen nur Materialien bis zu einer Höhe von 1,50 m zwischengelagert werden.

6 Fahrzeuge

Firmenfahrzeuge müssen zum täglichen Arbeitsende aus der JVA gefahren werden. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 **JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt**
LV: 26A00028 **Innentüren Metall**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der JVA.				
	Alle Firmenfahrzeuge müssen ständig abgeschlossen sein und dürfen nur auf den ausgewiesenen Stellflächen abgestellt werden. Feuerwehruzufahrten und -aufstell- flächen sind zwingend freizuhalten. 7 Verschluss von Arbeitsmitteln und Materialien Werkzeuge jeglicher Art und Arbeitsmittel dürfen nicht frei herumliegen und müssen nach Beendigung der täglichen Arbeiten immer verschlossen gelagert werden. Materialien und Bauteile, die zum Überklettern von Zäunen geeignet sind, wie z.B. Kanthölzer, Bohlen, Gerüstteile, Träger o.a., müssen immer mit einer abschließbaren Kette gesichert sein oder in einem abgeschlossenen Container gelagert werden. Der Schlüssel ist bei der JVA zu hinterlegen. Der Verschluss der Arbeitsmittel und Materialien ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Auslasszeiten eingehalten werden können. 8 Reststoffe Der AN hat darauf zu achten, dass alle losen Reststoffe direkt nach Erzeugung, jedoch mindestens arbeitstäglich vollständig aufgelesen werden und in abschließ- baren Containern entsorgt werden. Größere Bauteile sind so zu zerkleinern, dass sie in den Container passen. Der Schlüssel ist bei der JVA zu hinterlegen. Die JVA behält sich vor, dem AN während der Arbeiten vorzugeben, welche Bauteile zu zerkleinern oder direkt zu entsorgen sind. Dieser Anordnung ist unverzüglich Folge zu leisten. 9 Arbeitszeiten Die Arbeitszeiten sind unabänderlich und in den Angebotspreis				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einzukalkulieren: Einlass an der Pforte: Montag - Freitag frühestens ab 06:45 Uhr Verlassen der JVA: Montag - Freitag bis spätestens 18:00 Uhr Die JVA ist an jedem Tag spätestens um 18:00 Uhr zu verlassen. Dies ist bei der Sicherung und Verlassen des Baustellenbereiches zu berücksichtigen. Arbeiten an Samstagen bedürfen der Abstimmung und Genehmigung der JVA. Liefer- und Bewegungszeiten innerhalb der Anstalt können von der JVA jederzeit kurzfristig unterbrochen werden. 10 Verbote Verstoßen der AN oder seine NU gegen die vorstehenden und nachstehenden Verpflichtungen, stehen dem AG die vertraglichen und gesetzlichen Rechte zu wie: · Kündigung aus wichtigem Grund, · Schadensersatz, soweit deren Voraussetzungen erfüllt sind. Desweiteren ist die JVA berechtigt, Mitarbeitende, die gegen die Verbote verstoßen, dauerhaft vom Gelände der JVA zu verweisen. Weisungen der Bediensteten der JVA, der GM.SH und des Sicherheitsdienstes ist Folge zu leisten. Der AN ist vollumfänglich dafür verantwortlich, dem NU alle Informationen weiterzugeben und auf deren Einhaltung zu achten. Lieferanten sind auf diese Regelung hinzuweisen. Mobiltelefone und andere internetfähige Endgeräte sind in der JVA nicht zugelassen. Zur Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit wird dem Sicherheitsdienst ein Mobiltelefon von der JVA zur Verfügung gestellt, dass vom AN und seinen NU genutzt werden kann. In diesem können die Erreichbarkeiten der AN, die seiner NU sowie die der Lieferanten hinterlegt werden.			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Alle anstaltsfremden Personen haben ihre Mobiltelefone oder andere internetfähige Endgeräte bei Betreten der JVA in den Schließfächern in der Pforte zu verwahren.

Das Einbringen von Kameras ist grundsätzlich nicht zugelassen. Müssen Fotos für Dokumentation oder Schadenfeststellung gefertigt werden, ist eine gesonderte Genehmigung durch die JVA einzuholen und das bildherstellende Gerät unter Angabe der Marke und Modellnummer im Anmeldeverfahren mit anzugeben.

Waffen sowie Arznei- und Betäubungsmittel jeglicher Art dürfen nicht mitgeführt werden. Ausnahme sind medizinisch verordnete Medikamente. Hier ist eine ärztliche Bescheinigung notwendig.

Der Verkehr mit Gefangenen ist verboten und stellt gemäß § 115 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) eine Ordnungswidrigkeit dar. Beziehungen zu Gefangenen sind Bediensteten der JVA anzuzeigen.

Das Betreten der Haftbereiche ohne vorherige Genehmigung der JVA ist nicht gestattet.

Innerhalb der JVA besteht ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot. Das Betreten oder Befahren der JVA unter dem Einfluss von Rauschmitteln ist untersagt. Mitarbeitende, bei denen der Verdacht besteht, dass sie unter Alkoholeinfluss oder Einfluss anderer berauschender Mitteln stehen, werden der JVA verwiesen.

11 Verschwiegenheitsklausel

Die während der Tätigkeit in der JVA erlangten vertraulichen Informationen und Kenntnisse, insbesondere über Namen und persönliche Verhältnisse der Gefangenen, der Bediensteten, über Vollzugsabläufe und die Organisation, über bauliche Gegebenheiten und Sicherheitseinrichtungen und Sicherheitstechnik, unterliegen der Verschwiegenheit.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die zur Verfügung gestellte Planunterlagen sowie Ausschnitte hiervon unterliegen ebenfalls einer Verschwiegenheitspflicht. Diese sind nur für die beauftragte Aufgabenstellung zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte, Vervielfältigung oder digitale Auslagerung und / oder Speicherung sind grundsätzlich untersagt.

ALLGEMEIN

Baustellenbesprechung
 Der AN bzw. ein bevollmächtigter Vertreter hat an örtlichen angesetzten wöchentlichen Baubesprechungen mit der Bauüberwachung im Rahmen der Baudurchführung teilzunehmen insofern mit der BÜ keine andere einvernehmliche Regelung getroffen wird. Anzusetzen sind i.M. eine Stunde, ein Mitarbeiter und einmal die Woche.

Bautagebericht

Der AN ist verpflichtet, tägliche Bautagesberichte zu führen und davon dem AG eine Durchschrift / Kopie zu übermitteln. Ein Bautagesbericht muss alle Angaben enthalten, die für die Ausführung oder Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können, z.B. das Datum, das Wetter, Temperaturen, Zeit, Anzahl und Art der Arbeitskräfte, auch NU, Zahl und Art eingesetzter Großgeräte, die wesentlichen durchgeführten Arbeiten mit Beginn und Ende, besondere Abnahmen, Unterbrechungen der Ausführung einschließlich kürzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angaben der Gründe, Unfälle, Behinderung und sonstige Vorkommnisse. Die Bautageberichte sind unaufgefordert wöchentlich zu übermitteln und stellen keinen Nachweis für Stundenlohnarbeiten dar.

Muster

Sofern Muster nicht als Position aufgeführt sind, hat der AN Muster zur Verfügung zu stellen. Bauteile wie Griffe, Drücker, Knauf, Boden- und Wandstopper u.a. sind vom AN dem AG zur Bemusterung vorzulegen und durch den AG freigeben zu lassen. Es dürfen nur vom AG schriftlich freigegebene bemusterte Bauteile ausgeführt werden.

SiGeKo

Den Anordnungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung ist Folge zu leisten. Durch Nichtbefolgung hervorgerufene bzw. durch den AN verursachte Stillstände oder Verzögerungen gehen zu Lasten des AN und werden diesem in Abzug gebracht. Die Einweisung durch den SiGeKo ist an alle Mitarbeiter einschl. NU weiterzugeben.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sofern das Ausführen der eigenen Leistungen Risiken enthält, hat der AN vor Beginn der Arbeiten eine Gefährdungsanalyse für diese Arbeiten schriftlich zu erstellen und dem SiGeKO unaufgefordert zu übermitteln. Beispiele sind absturzgefährdete Bereiche, das Betreiben schwerer Maschinen o.a. Beschädigungen durch AN verursacht Durch den AN verursachte Beschädigungen auf dem Weg zum gesicherten Baufeld und auch innerhalb des Baufeldes sind vom AN auch nach der Durchführung der eigenen Vertragsleistung ohne besondere Vergütung zu beheben. Lässt sich ein für die Beschädigung Verantwortlicher nicht feststellen, so ist der AG berechtigt, die entstehenden Kosten zur Wiederherstellung, auf die zum Zeitpunkt der Beschädigung tätigen bzw. anwesenden Firmen umzulegen. Schutt, Abfälle, Restmaterialien die aus dem Leistungsbereich des AN herrühren, müssen vom AN arbeitstäglich beseitigt werden, um zu verhindern, dass Insassen an Gegenstände gelangen könnten. Diese Forderung ist zwingend einzuhalten und hat der AN in seine EPs einzukalkulieren. Kommt der Unternehmer dieser Verpflichtung nach Aufforderung durch die BÜ oder der JVA nicht unmittelbar nach, so wird die Reinigung bzw. Entfernung zu seinen Lasten von der Bauüberwachung veranlasst. Arbeiten mit Funkenflug Alle Arbeiten auf der Baustelle, die Funkenflug erzeugen wie Schweißen Flexen, Schleifen u.a. müssen bis 2 Stunden vor Arbeitsende beendet sein. Der AN hat Bauteile vor Funkenflug zu schützen. Diese Leistung wird nicht extra vergütet. Bauteil Auswahl Bei der Wahl von Bauteilen und deren Befestigung hat der AN diese Vandalismussicher und für hohe Belastungen auszulegen. Alle für Insassen zugängliche Bauteile einschl. Ausführung und Befestigung müssen für diesen Zweck ausgelegt sein. Bei Befestigung von Bauteilen in Massivwänden ist die Länge für die Dübel / Rundstahl o.ä. in der Wand durch den AN mit einzukalkulieren. Sie wird nicht vorgegeben. Befestigung von Bauteilen Alle Bauteile müssen so befestigt werden, dass Insassen entweder nicht an die Befestigung z.B. Verschraubung gelangen (nicht sichtbare Befestigung). Sollte dies nicht möglich sein, sind die Befestigungsmittel so zu wählen, dass diese nur mit Spezialwerkzeug entfernt werden können. Schrauben u.ä. müssen min. die Sicherheitsklasse 2 aufweisen. Diese Befestigungsmittel sind zusätzlich mit einer hochfesten Schraubensicherung auf Basis von Dimethacrylatester o.glw. zu verkleben. Anforderung Losbrechmoment einer z.B. M10 Verbindung $\geq 33,0$ Nm.			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fußbodenheizung

In den Fluren und einigen Räumen befinden sich Fußbodenheizleitungen. Des weiteren queren Zuleitungen im Boden die Türelemente. Der AN hat vor Befestigung / Verankerung von Türelementen selbständig mit dem Gewerk Heizung zu klären wo welche Leitungen liegen um Beschädigungen zu vermeiden.

TÜREN

Vereinbarungen, die sowohl für Stahlblechtüren als auch Rahmentüren gelten:

Grundlagen

- Die erforderlichen Planunterlagen wie Grundrisse, Ansichten, Schnitte dürfen erst nach Auftragsvergabe ausgehändigt werden.
- Als Planungsgrundlage wurden Profile ausgeschrieben, die auf dem Markt erhältlich sind.
- Werden in einer ZTV oder einer Position Angaben zu den Ansichtsbreiten von Profilen gemacht, sind diese einzuhalten.
- Zur Prüfung der Gleichwertigkeit hat der AN die Bieterfragen im LV vollständig mit Hersteller und Modell anzugeben.
- Zusätzliches Bearbeiten kurz vor Übergabe wie z.B. Gangbar machen, Einstellen aller Türen ist in die Preise für die Türen einzukalkulieren. Die separate Anfahrt dafür ist in die EPs einzukalkulieren.
- Der AN hat im Rahmen seiner EG-Konformitätserklärung die Übereinstimmung seiner Produkte mit den Anforderungen der jeweiligen Produktnorm zu erklären.
- Sämtliche hergestellten verschweißten Stöße / Ecken sind glatt abzuschleifen und dann zu beschichten.
- Die Profil-, Zubehör- und Beschlägeauswahl muss nach den gültigen Unterlagen des System-Herstellers erfolgen.
- Zur Gewährleistung sollen alle Bestandteile, die zu einem System gehören, von einem Hersteller stammen.
- Elemente deren Profile aus Bandstahl hergestellt werden, sind feuerverzinkt "Z" auszuführen. Beschichtung als Erstschutz gemäß Normenreihe DIN EN ISO 12944 mit der Anforderung: Innenbereich, C3m.
- Geeignet und vorbehandelt für eine durch AN auszuführende Pulverlackbeschichtung DB 703, matt.
- die Flügel / Ganflügel werden mit Attrappen der Fa. STUV vorbereitet. Der AN ist dafür verantwortlich, das wenn durch den AN das baugleiche STUV-Schloss eingebaut wird, das Türelement einwandfrei schließen kann. Die Gewährleistung verbleibt beim AN.
- Bei Montagen von Profilen an Sichtbetonflächen, hat der AN darauf zu achten, die Sichtbetonflächen nicht zu verschmutzen. Verschmutzungen an den Sichtbetonflächen, die durch den AN verursacht wurden, hat dieser unverzüglich zu entfernen.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Anforderungen

mechanische Festigkeit Klasse 4
 Beanspruchungsklasse E
 Anschlag Boden alle Türen sind schwellenlos auszuführen
 Einbruchschutz RC2 für alle Stahlblech-, und Rahmentüren
 bei Türen mit STUV-Schloss kann keine Übereinstimmung mit den Verwendbarkeitsnachweisen erfolgen.
 Ballwurfsicherheit jeweils von innen und außen für alle Türen, sofern kein anderer Hinweis in der Position erfolgt
 Brandschutz gemäß Position
 bei Brandschutztüren mit Verglasung: Brandschutzverglasung mit integriertem Feuerschutzabschluss

Oberflächenbeschichtung: alle Profile wie Rahmen, Flügel, sichtbare Bleche, Verkleidungen, Aufdopplungen, Kopplungselemente, Glashalteleisten, Gehäuse der A(ufgesetzten) - OTS, sowie andere sichtbare Elemente der Tür-, und Fensterelementen wie Seitenteile, Oberlichter, sind auszuführen in:

Oberfläche Pulverbeschichtet
 Farbton DB 703 matt

Reviklappen oder andere Bauelemente , die im gleichen Farbton pulverbeschichtet werden, sind entweder beim Hersteller der Türen mitzubeschichten oder bei dem Beschichter, der die Türen separat beschichtet wird.

Verkabelungen

- sind nicht sichtbar in den Profilen zu führen, - Kabel zwischen Flügeln und Rahmen sind immer mit Kabelübergang trennbar, Schlauch Edelstahl, in Falz auszuführen, mit 2 x verdeckter Wanne im Flügel und Rahmen,
- Kabellänge ab Austritt Profil ≥ 5 m

Dichtungen

- Alle Dichtungsprofile müssen so angebracht sein, dass sie dem Zweck und der Forderungen der verlangten Beanspruchungsgruppe für die jeweilige Türkonstruktion dauerhaft erfüllen.
 - Die Dichtungen müssen auswechselbar sein, sind nicht verklebt und nicht gestückelt.
 - Farbton der Dichtung nach Wahl des AG aus dem Programm des Herstellers.
- Ausführung als:
- Einfach, dreiseitig umlaufende Anschlagdichtung.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- keine Hohlkammerdichtung um Versteckmöglichkeiten zu Vermeiden, - Übergang zur automatischen Senkdichtung ohne Einsatz von speziellen Dichtstücken. <u>Bänder</u> Bezeichnung BD-1- als Objektband - dreiteilige 3D-verstellbare Rollenbänder verdeckt im Falz verschraubt. - Anzahl: je Flügel mindesten 3 Stück für Stahlblech- und Stahlrahmentüren. Der AN hat die notwendige Anzahl aufgrund des zu erwartenden Gewichtes zu ermitteln und auszuführen. - Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung - in der Höhe bis 4 mm und seitlich so wie der Dichtungsdruck bis 1,5 mm - vorgenommen werden. - Alle Stahlrahmen- und Blechtüren sollen aus Wartungsgründen mit dem gleichen Band/Bandtyp ausgeführt werden. Rollenlänge, -durchmesser sind abhängig vom Gewicht der Tür auszuführen, - Bei Türen mit Brandschutzanforderung sind die Bänder mit Zulassung für die geforderte Brandschutzanforderung auszuführen. - die Bänder sind gegen aushebeln gesichert mit zusätzlicher Bandsicherung durch z.B. Madenschraube im verdeckten Bereich, - Material Stahl, verzinkt - Oberfläche Pulverbeschichtet - Farbton wie Profile, DB 703 matt - Gebrauchsklasse 4 nach EN 1935 - Bandklasse 14 nach EN 1935 <u>Drücker</u> D-1 - Stahlblech- und Rahmentüren sind mit dem gleichen Design auszuführen. Die jeweilige Ausführung des Models/Design ist gemäß Position Stahlblechtür bzw. Rahmentür durch den AN zu bestimmen und einzukalkulieren. - Wartungsfreie Garnitur mit integriertem Kugellager und reibungsarmer selbstschmierender Ausgleichslagerung - Bewegungszyklen geprüft auf: 1.500.000 - Erhöhte Zugbeanspruchung 3.000 N - freie Winkelbewegung < 0,5 mm - freies Spiel < 0,5 mm - Federvorspannung mit - Gebrauchskategorie Klasse 4 - Hochhaltefeder mit - Form U-form - Material: Edelstahl, nicht rostend, fein matt gebürstet - UK Stahl, verzinkt				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Breite Drücker 140 mm - Durchmesser d = 20 mm - Tiefe ohne Rosette 64 mm - Tiefe Rosette 9 mm - Durchmesser Rosette 53 mm - Material Rosette Edelstahl nicht rostend, matt gebürstet, rund, - Befestigung verdeckte durchgehende Verschraubung - Bei PZ-Schließung mit zusätzlicher runder Rosette, PZ-gelocht - Modell ist vor Ausführung durch den AG zu bemustern und freigeben zu lassen, - Ausführung und Abmessungen wie -Anlage Muster- - die Maße müssen eingehalten werden, da bereits Drücker mit diesen Abmessungen verbaut wurden - Drücker ist vor Ausführung durch AG zu bemustern und freigeben zu lassen Knauf K-1 - Bezeichnung: K-1, Türkopf Garnitur, - Stahlblech- und Rahmentüren sind mit dem gleichen Design auszuführen. Die jeweilige Ausführung des Models/Design ist gemäß Position wie z.B. D/KF durch den AN zu bestimmen und einzukalkulieren. - Knauf fest - Befestigung nicht sichtbar - Form: gerader Ansatz mit gekröpftem ellipsenförmigen Knauf, der AN hat keine Kugel und keine gerade Form auszuführen - Material: Edelstahl, nicht rostend, gebürstet, matt, - Vandalismussicher für JVA geeignet - Tiefe Knauf ohne Rosette 72 mm - Breite Knauf ohne Rosette ca. 65 mm - Durchmesser Ansatz ca. 24 mm - Rosette zum Knauf, rund Edelstahl, nicht rostend, gebürstet, matt, d= 66 mm, t= 6 mm, einschließlich Verschraubungen - Ausführung und Abmessungen wie -Anlage Muster- - Knauf ist vor Ausführung durch AG zu bemustern und freigeben zu lassen Schlösser - alle Rahmentüren sind mit HSL-Schlössern auszuführen, - die Stahlblechtüren werden teilweise mit Einsteckschlösser für PZ-Schließung und in Teilen mit HSL-Schlössern ausgeführt. Hochsicherheitsschloss: HSL - Die hier durch den AG zu einem späteren Zeitpunkt einzubauenden durch die JVA bauseits gestellten Hochsicherheitsschlösser der Fa. STUV müssen in eine Schlosstasche eingesetzt werden. - Die Schlosstasche hat der AN vor Ausführung zu besorgen und wird in die Tür gemäß Herstellerangabe befestigt.				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Dem AN steht kein Originalschloss zur Verfügung, sondern muss im Vorfeld eine Attrappe besorgen. Diese Attrappe kann der AN bei der Fa. STUV bestellen, dass die Abmessung, Öffnungen und weitere Optionen wie das Originalschloss aufweist. Sofern der AN eine funktionsfähige Attrappe besitzt, kann der AN diese Nutzen. Eigene Attrappen müssen der JVA nicht abgegeben werden.
- Der AN bestellt pro Schlosstyp eine Schloss-Attrappe.
- Stulpform Rund
- Die Schlosstypen sind durch den Nutzer vorgegeben. Jeder Schlosstyp hat zusätzliche Optionen.
- Der AN stimmt alle zusätzlichen Optionen des jeweiligen Schlosstyp vor Bestellung der Attrappen mit dem Nutzer und dem AG ab.
- Die Bestellliste der Attrappen ist vor Übermitteln an Fa. STUV durch den Nutzer und AG freigeben zu lassen.
- Drücker, Knauf, Schließbleche etc. liefert und montiert der AN und sind bei der Ausführung zu Berücksichtigen.
- Bei STUV Schlösser, die zusätzlich ein PZ beinhalten, ist eine Öffnung für den Typ EURO- Zylinder vorgesehen. Der PZ ist nicht Leistung des AN.
- Nach Herstellung der Türen sind die durch den AN erworbenen Attrappen an die JVA zu übergeben.
- Der AN hat die Einbaurichtlinien von Schlosstaschen und/oder Schlösser von STUV vor der Ausführung zu beachten.
- Der AN wird darauf hingewiesen, dass die Abstimmung und Bestellung der Attrappen mit dem Hersteller der HSL-Schlösser einen höheren Zeitaufwand benötigt als die Bestellung normaler Rohrrahmen- oder Einsteckschlösser.
- Die Herstellung der Attrappen kann ab Klärung aller Optionen bei der Fa. STUV 10 Wochen dauern.
- Der AN hat die Bestellung der Attrappen als erstes nach Beauftragung auszuführen und für seine weitere Planung zu berücksichtigen.

Einsteckschloss:

- Bezeichnung ES-1
- für Stahlblechtüren geeignet, Objektbereich, Klasse 4,
- für 1-flg. Türen
- Riegel-Fallen-Schloss, zweitourig, Edelstahlstulp,
- mit Flüsterfalle
- Riegel (mit Aufsägeschutz) und Falle vernickelt, Schließplatte.
- PZ Vorgerichtet, Einbau Zylinder erfolgt bauseits
- Rosette PZ rund, Edelstahl matt, Befestigung verdeckt, PZ-gelocht
- mit Zulassung für die geforderte Brandschutzanforderung wie die Position des Türelementes
- Schließblech, Edelstahl nicht rostend, montieren
- Schlosskasten verzinkt
- Schloss-Sitz, OKFFB - Mitte Schlossnuß: 1050mm,
- zusätzliche Anforderung gemäß Position

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Zubehörteile wie Drückerstifte, Vierkantstifte je nach Schloss, Befestigungszubehör etc. werden in den folgenden Beschreibungen nicht besonders erwähnt.
 Die notwendigen Zubehörteile sind immer mitzuliefern.

Türschließer

Allgemein:

- für Objekt- und Funktionstüren
- Ausführung als:
 Integrierter Obentürschließer (I-OTS) oder
 Aufgesetzter Obentürschließer (A-OTS)

- Der AN hat den Türschließer gemäß Größe und Gewicht des Türflügels selbstständig festzulegen,
- Brandschutzanforderung gemäß Position,
- Anforderungen an die Türschließer:
 - Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar,
 - Endschiag stufenlos einstellbar
 - Schließverzögerung
 - Ausführung für DIN-L und DIN-R
 - Öffnungsdämpfung
 - Befestigungsmaterial,
 - bei 2-flg Türen immer mit Schließfolgeregelung als durchgehendes Bauteil / Schiene,
 - bei 2-flg Türen mit Brand- oder

Rauchschutzanforderung mit

- Mitnehmerklappe, Oberfläche für Abdeckkappen,
- Mitnehmerklappe, Hauben etc. so weit sichtbar in

Oberfläche

- pulverbeschichtet im Farbton wie Profile, DB 703 matt,
- Dauerfunktion Klasse 8

I-OTS:

- I-OTS = Integrierter Obentürschließer
- Anforderungen wie unter Allgemein aufgeführt sowie zusätzlich:
- Obentürschließer im Türblatt integriert
- Schließkörper aus Grauguss,
- Regulierventile aus Messing
- Schließkraft: EN 3-6, stark abfallendes Öffnungsmoment gemäß DIN18040
- geprüft nach EN 1154, CE-Kennzeichnung für Bauprodukte
- Barrierefrei nach DIN 18040 bis 1.250 mm Türbreite

- zugelassen für Montage an Rauch- und Feuerschutztüren
- darüberhinausgehende Anforderungen gemäß Beschreibung in der jeweiligen Position

A-OTS:

- A-OTS = Aufgesetzter Obentürschließer
- Öffnungswinkel bis ca. 180°
- Anforderungen wie unter Allgemein aufgeführt sowie zusätzlich:
- Schließkörper aus Grauguss,

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Regulierventile aus Messing - Schließkraft: EN 2-5, stark abfallendes Öffnungsmoment und Schließverzögerung gemäß DIN 18040 - inklusive nicht sichtbarer Montageplatte und höhenverstellbarer Standardgleitschiene mit nicht sichtbarer Verschraubung - Lage BS oder BGS gemäß Position bzw. Türliste - geprüft nach EN 1154 - CE-Kennzeichnung für Bauprodukte - zugelassen für Montage an Rauch- und Feuerschutztüren - Gehäusefarbe des OTS als Sonderfarbe im Farbton wie Rahmen - darüberhinausgehende Anforderungen gemäß Beschreibung in der jeweiligen Position			
	<u>Bodendichtung</u> Bezeichnung: ASD-1 Ausführung als im Flügel integrierte Absenktdichtung, - ist für jeden Flügel einer T30, T90 und RS oder S Türanlage auszuführen, - Brandschutzanforderung gemäß Anforderung wie Türelement, - im Profil integriert, absenkbar, - bei 2-flg. Türelementen 1-seitig auslösend, - die Dichtung muss nachrüstbar sein, - die Dichtung ist kurz vor der Übergabe des Objektes an den Türflügel zu montieren,			
	<u>Feststellung</u> oder magnetische alle Türen werden ohne mechanische Feststellung ausgeführt			
	Stopper Bodenstopper: Bezeichnung BS Ausführung für Stahlblech- und Rahmentüren ist das gleiche Modell auszuführen schwere Ausführung, Vandalismussicher, für Objekt Türen, für den Zweck geeignet Material Edelstahl, nicht rostend, matt Puffer aus Gummi schwarz, nicht gefedert, Befestigung nicht sichtbar oder Schrauben der Sicherheitsklasse 2 sowie verkleben gemäß			
	Untergrund -Befestigung von Bauteilen- Distanzplatte wird in der jeweiligen Position angegeben nicht benötigt werden sollte ist einzukalkulieren, auch wenn diese Bodenstopper ist vor Ausführung zu Bemustern und freigeben zu lassen.			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wandstopper: Bezeichnung WS für Stahlblech- und Rahmentüren ist das gleiche Modell auszuführen Material Edelstahl, nicht rostend, matt Puffer Gummi schwarz, nicht gefedert, Vandalismussicher, Ausführung Geeignet für Stahlblechtüren und Rahmentüren Untergrund: gemäß Position Abstand Oberfläche Wand zu Oberfläche Flügel bis ca. 100 mm. Befestigung nicht sichtbar mit z.B. Rosette, Edelstahl, matt oder Schrauben der Sicherheitsklasse 2 sowie verkleben -Befestigung von Bauteilen- Wandstopper ist vor Ausführung zu Bemustern und freigeben zu lassen. . Vereinbarungen, für Stahlblechtüren <u>Zarge</u> - Bezeichnung Z-1 - Ausführung Stahlumfassungszarge, für 1-flügelige Türblätter, Einfachfalz für stumpfes Blatt, Stöße sind auf gesamter Länge verdeckt, Ecken sind von hinten lückenlos zu verschweißen, - Riegeleinschluss für HSL Schlösser ist auf die Dicke des HSL-Riegels zu achten und die Blechdicke am Riegeleinschluss ist zu verstärken. - Ausführung 2-teilig - Blechstärke >= 2 mm, - Kanten gerundet, 2 mm - Spiegelbreiten 45/40 mm - Sickenkante 15 mm - Maulweite (MW) gemäß Position - Bodeneinstand ohne - Meterrissmarkierung mit - Verschraubung verdeckt im Zargenfalz - Riegelstanzung Edelstahlblech sofern kein STUV- Schloss, gesondertes Schließblech, Edelstahl, bei STUV Schlösser - Oberfläche sendzimirverzinkt, Anforderung Innenbereich - Endbeschichtet Pulverbeschichtet, DB 703 matt			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

- Dichtung dreiseitig umlaufend, im Falz, Farbe nach Wahl des AG aus Programm des Herstellers,
- Hohlräume zu den Laibungen sind vollständig zu vermörteln
- Brandschutzanforderung gemäß Position

Türblatt

- Bezeichnung TB-1
- Blatt stumpf,
- Blechstärke ≥ 2 mm, beide Seiten glatt,
- Ecken vollverschweißt
- Aussteifung zwei U-Profile an die Innenseite geschweißt
- als flächengleiches / flächenbündiges Türblatt mit der Zarge
- Oberfläche Feuerverzinkt, Mindestauftrag 10 m²
- Endbeschichtet Pulverbeschichtet, DB 703 matt,
- Füllung nicht brennbar, ausdehnungshemmend, vollständig gefüllt
- Türblattdicke ≥ 60 mm,
- Brandschutzanforderung gemäß Position

Drücker
geeignet

D-1, gemäß ZTV zuvor. Für Blechtüren
 Drückerhöhe 1050 mm (außer bei STUV-

Schlössern)
Bänder

BD-1, gemäß ZTV zuvor.

Knauf

K-1, gemäß ZTV zuvor.

Türschließer
gemäß ZTV zuvor.

Ausführung als I-OTS bzw. A-OTS

Bodenluft
Bodendichtung

Angepasst auf den jeweiligen Flügel.
 ca. 5 mm bis max. 7 mm
 Ausführung als ASD-1 gemäß ZTV zuvor.
 Angepasst auf den jeweiligen Flügel.

Schloss
Einsteckschloss für Blechtüren

Die Blechtüren können sowohl mit einem
 ausgeführt als auch mit einem
 Hochsicherheitsschloss (HSL) der Firma
 STUV. Siehe Beschreibung zuvor.

Vereinbarungen, für Rahmentüren

Einbau der Elemente

Die Rahmentüren werden an die Rohbauflächen montiert. Es gibt Wandflächen die einseitig verputzt sind und auf der anderen Seite als Sichtbeton ausgeführt sind. Dies wird in den Laibungen und Sturz so fortgeführt.
 Der AN hat beim Einbau darauf zu achten, das

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sichtbetonflächen nicht verschmutzt oder beschädigt werden und zu schützen. Das Anputzen erfolgt bauseits nach dem Einbau der Rahmentüren. Die Verankerungen der Elemente sind so auszuführen, dass alle aus horizontaler und vertikaler Richtung auftretenden Kräfte und Lasten kraftschlüssig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den Baukörper übertragen werden. Bewegungen des Baukörpers und Dehnungen der Elemente müssen aufgenommen werden, ohne dass hieraus Belastungen auf die Konstruktion übertragen werden. Die Montage der Bauelemente muss flucht- und lotrecht erfolgen. Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Befestigungs- und Verbindungsmittel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen durch den AN ausgewählt werden. Werkstoff Stahl Es sind kaltgewalzte oder kaltgezogene Präzisions-Stahl-Profile der Qualität S 235JR nach DIN EN 10027-1 oder höher zu verwenden. Stahlteile für Verankerungen und Aussteifungen sind min. in feuerverzinkter Ausführung vorzusehen. Die Nachbesserung von Fehlstellen und Beschädigungen muss entsprechend DIN 55928-8 erfolgen. Korrosionsschutz der Stahlkonstruktionen Innenbereich: Schutzdauer der Beschichtung nach DIN EN ISO 12944-1 Korrosivitätskategorie: C3 Schutzdauer: Mittel Die Vorbehandlung der Stahlprofile ist nach den Vorgaben des Systemherstellers auszuführen. Profilverbindungen Die Verbindung der Profile in Gehrungs- und T-Stößen erfolgt durch Schweißung. Hierdurch werden kraft- und formschlüssige Übergänge geschaffen. Schweißverbindungen in Sichtflächen sind sauber zu verschleifen und zu beschichten. Kopplungsprofile Sofern der AN beim Angebot unter Berücksichtigung der zuvor genannten Zuwegungen feststellt, dass die Blendrahmen mit Kopplungsprofilen auszustatten sind, um den Treppentransport zu ermöglichen, hat der diese in die EPs einzukalkulieren und in der W + M Planung darzustellen. Systembeschreibungen Die Angaben der Profilabmessungen wie Bautiefen und Ansichtsbreiten sowie der Konstruktionsmerkmale sind zu			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	berücksichtigen. Abweichungen von den hier gemachten Angaben werden in den jeweiligen Positionsbeschreibungen aufgeführt. Gegebenenfalls aus statischen und aus formalen Gründen verstärkte Profile werden an dieser Stelle nicht genannt. Vom AG gewünschte formale Profilabmessungen entbinden den AN nicht von der Verpflichtung zu einem statischen Nachweis, Nachweispflicht u. Dimensionierung.				
	Profilbautiefen:				
	Blendrahmen, Pfosten, Riegel	60 mm			
	Flügelrahmen (Tür)	60 mm			
	Profilansichtsbreiten:				
	Blendrahmen (Tür)	100 mm gem. Pos.			
	Blendrahmen (Verglasung)	72,5 mm			
	Blendrahmenverbreiterung	50 mm gem. Pos.			
	Pfosten	87,5/95 mm gem. Pos.			
	Riegel	87,5/95 mm gem. Pos.			
	Flügelrahmen (Tür)	87,5 mm			
	Sockelprofil (Tür)	100 mm			
	Sockelprofil (Verglasung)	100 mm			
	Gläser				
	- Glashalteleisten sind so zu befestigen, da s diese nicht ohne Werkzeug gelöst werden können z.B. durch Schrauben. Die Leisten dürfen nicht geklipst sein,				
	- Glashalteleisten sind einseitig, bündig mit dem Profil auszuführen.				
	- Ecken sind auf Gehrung auszuführen,				
	- die Ermittlung der Gläser einschl. Gewichte ist Sache des AN und dieser in die EPs einzukalkulieren,				
	- Anforderung RC2 ist zu berücksichtigen,				
	- Ballwurfsicherheit beidseitig ist zu berücksichtigen,				
	Schloss				
	Alle Rahmentüren werden mit einem HSL der Firma STUV ausgeführt.				
	Siehe Hinweise <u>Schlösser</u> zuvor.				
	<u>Drücker</u>	D-1, für Rahmentüren geeignet, Serie wie bei den Stahlblechtüren			
		kein gekröpfter Drücker. Bei HSL-Schlössern sitzt der Drücker weiter vom			
		Flügelrand weg. Rosette rund.			
	<u>Bänder</u>	BD-1, Angepasst auf den jeweiligen Flügel.			
	<u>Knauf</u>	bei den Rahmentüren gibt es Knauf Fest = K-1 sowie einen Drehknauf DK-1			
		K-1, gemäß Beschreibung zuvor, Angepasst auf den jeweiligen Flügel.			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beschreibung Drehknauf/Drehknopf: DK-1			
	Bezeichnung im LV DK-1			
	- Türknapf in Form eines Kegelstumpfes. Mit konischem Hals und schräg nach unten zeigender Handhabe - Anti Suizid - Knauf drehbar - Befestigung nicht sichtbar, nicht sichtbar verschraubter Nocken - mit Notentriegelung - mit Vierkant - Material: Edelstahl, nicht rostend, gebürstet, matt, - Vandalismussicher für JVA geeignet - Tiefe Knauf mit Rosette 68 mm - Breite Knauf am Fuß d = 60 mm - Rosette zum Knauf, rund Edelstahl, nicht rostend, gebürstet, matt, einschließlich Befestigung - Drehknauf siehe Anlage Muster, - Drehknauf ist vor Ausführung durch AG zu bemustern und freigeben zu lassen,			
	<u>Türschließer</u> Ausführung als I-OTS bzw. A-OTS gemäß Beschreibung zuvor Angepasst auf den jeweiligen Flügel.			
	<u>Bodendichtung</u> Ausführung als ASD-1, gemäß Beschreibung zuvor Angepasst auf den jeweiligen Flügel.			
	<u>Bodenluft</u> ca. 5 mm bis max. 7 mm			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Vorbereitende und begleitende Ausführungen			
2.1.	Vorbereitende und begleitende Arbeiten			
2.1.1	Baustelleneinrichtung Liefern, vorhalten, unterhalten und entfernen der Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen und die Dauer der eigenen Leistungen des AN. Die BE beinhaltet alle notwendigen Maschinen, Hilfsgeräte, Leitungen, Hebezeuge und sonstigen Geräte, die der AN für die eigene Leistungserbringung benötigt.	1,000 PSCH		
2.1.2	Werk- und Montageplanung Der AN erstellt eine Werk- und Montageplanung (W + M Planung) unter Berücksichtigung des zuvor von Ihm erstellten örtlichen Aufmaß für alle Türen / Klappen. Beginn der Planung direkt nach Aufforderung zum Beginn der Arbeiten. Unklarheiten sind vor Abgabe der W+M Planung mit der betreffenden Stelle abzustimmen oder vollständig zu klären. - Die Planung beginnt unmittelbar nach Beauftragung. - Die mit dem AG abzustimmende W + M-Planung ist dem AG 15 AT nach zuvor genannten Beginn vorzulegen. - Eine Verlängerung der W+M-Planung kann nur durch Freigabe des AG / Architekten erfolgen. Eine Verzögerung ohne vorherige Abstimmung mit dem AG über die zuvor genannten AT stellt einen Mangel dar. - Liefert der AN eine abweichende oder unvollständige oder in einer Qualität, die nicht zur Prüfung und /oder Ausführung geeignete W+M-Planung vor, stellt dies einen Mangel dar, der mit Fristsetzung zurückgewiesen wird. - Nach Überprüfung, der durch den AN gelieferten W + M-Planung auf Übereinstimmung mit den vertraglich vereinbarten Leistungspflichten durch den AG, gibt der AG die W + M - Planungsunterlagen mit seinem Prüfvermerk in den durch den AN übermittelten Unterlagen an den AN innerhalb von ca. 12 AT zurück. - Die Anmerkungen und Korrektüreinträge haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und technischer Umsetzbarkeit, für die der AN verantwortlich ist. - Der AN erstellt auf Grundlage der Vermerke innerhalb von 10 AT eine gleichgestellte Planung und legt diese dem AG wieder vor. In die gleichgestellte Planung müssen die Prüfvermerke des AG eingearbeitet und berücksichtigt sein. Der AG prüft diese gleichgestellte W + M-Planung nicht erneut. - Eine durch den AG freigegebene gleichgestellte W + M			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Planung entbindet den AN nicht, sowohl nach den anerkannten Regeln der Technik zu bauen, als auch die zuvor erstellten Prüfvermerke des AG umzusetzen. - eine freigegebene Prüfung entspricht keiner Zustimmung / Freigabe evtl. enthaltener zusätzlicher oder geänderter Nachtragsleistungen. - Nach Freigabe der gleichgestellten W + M-Planung des AN durch den AG hat der AN das Material / Produktion spätestens nach 6 Werktage zu bestellen / beginnen, und dem AG unverzüglich die Liefer- und interne Montagezeit schriftlich zu benennen und, ohne Aufforderung durch den AG, zu übermitteln. Die W + M Planung ist auszuführen für: - alle Stahlrohrrahmentüren, Stopper - alle Stahlblechtüren, Stopper - Klappen Die W + M Planung beinhaltet u.a. - Werk- und Detailzeichnungen sowie Ansichten, Grundrisse, Schnitte im geeigneten und üblichen Maßstab. - Alle Unterlagen und Korrekturumläufe als pdf Dateien Aus den Zeichnungen müssen erkennbar sein: - Konstruktion, Material, Profile, Dicken, Maße, Einbausituation, Bauanschlüsse mit Befestigungen, - Angaben zu Schraubentypen bei sichtbar bleibenden Befestigungen wie Sicherheitsschrauben mit Angabe zur Klasse - Lage der Türstopper als Wand- oder Bodenmontage - Bezeichnung der Fugenverfüllungen mit Material und Farbe - Oberflächenbeschichtungen sowie Farbtöne - Verglasungen, einschl. deren Anforderungen und bauphysikalischen Angaben, - Eintragung der Montagepunkte von Motoren, Steuergeräten, Sensoren, u.ä. Komponenten, - schematischer Kabelplan bei elektrischen Bauteilen einschl. Darstellung aller Komponenten, Angaben zu den Leitungen, Angaben zu Dosen/Übergabestellen sowie Darstellung der Schnittstellen zu anderen Gewerken, Mit der Fertigung darf der AN erst beginnen, wenn die Planung oder Teile der Planung des AN durch den AG schriftlich freigegeben worden sind.	1,000	PSCH	

2.1.3

Dokumentation

Vor Abnahmebegehren hat der AN eine vollständige Dokumentation zu erstellen und an die BÜ zu übergeben.

Ausführung:

- strukturiert und getrennt nach Themengebieten

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- 1-fach in Papierform, in Ordnern, beschriftet, mit Trennblättern,, Pläne gefaltet, die Unterteilung wird durch den AG vor Abgabe vorgegeben, - Digital als USB Stick, PDF/A, Aufbau/Struktur genau wie Papierform, - eine unvollständige oder nicht nach Themengebieten strukturierte Vorlage der Dokumente stellt einen Mangel dar. Die Dokumentation enthält mindestens: - Inhaltsübersicht der vorzulegenden Dokumente - Fachunternehmererklärung, Errichterbescheinigung, Konformitätserklärung - Planunterlagen, Pläne, Funktionsbescheinigungen, Berechnungen, Statiken - Prüfzeugnisse, Zulassungen, Zustimmung im Einzelfall - Produktdatenblätter aller verwendeten Baumaterialien, Bauteile, Fertigbauteile, - Liste der verwendeten Materialien mit Farbübersichten, - Nachweise der Bemusterungen für die durchgeführten Bauteile, Objekte, - Wartungs- und Pflegeanweisungen, Montageanleitungen, Bedienungsanleitung - Stahllisten, Lieferscheine Stahl, - Entsorgungsnachweise, - Abnahmeprotokolle, Zwischenprüfungen, Fertigstellungsmeldung, Erledigung von Mängel, - Bautagebücher Die erstellten W+M Planungen sowie die Nachweise der Bemusterung sind in die Dokumentation aufzunehmen.	1,000 PSCH		
2.1.4	Muster Türprofil Rahmentür Der AN hat dem AG ein Muster vom Türprofil einer Rahmentür vorzulegen. Ausführung gemäß Beschreibung oder nach Abstimmung mit dem AG. Ein Muster beinhaltet jeweils: 1 x Rahmen- mit Flügelprofil, - mit 1 x Rollenband in Farbton wie Profil - mit Dichtung, - Glas: P4A, F30 - als Eckausführung am Sockel - Größe des Musters ca. DIN A-4 Größe - Farbton der Profile, pulverbeschichtet, DB 703 matt	1,000 Stk		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.5	Abstimmung TGA Gewerk Heizleitungen Der AN hat vor Befestigung von Türelementen selbständig und ohne Aufforderung durch die BÜ sich über die Lage der Heizleitungen bei der ausführenden Firma oder Fachbauleitung zu informieren. Kontaktdaten werden gestellt. Der AN hat für alle Bereiche, in denen Befestigungen in den Untergrund eingelassen werden, diese in Abstimmung mit der ausführenden Heizungsfirma und/oder Fachbauleitung zu klären. Der Aufwand ist mit einem Stundennachweis mit Ort, Personen, Firma, Datum und Dauer zu Dokumentieren. Abrechnung pro halbe Stunde.	3,000 h		
Summe 2.1.	Vorbereitende und begleitende ..			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Schlossattrappen			
2.2.1	Schloss-Attrappen, Bestellvorgang In einige Türen werden bauseits nach Endmontage der Türen Hochsicherheitsschlösser der Fa. STUV eingebaut. Damit der AN die Türen entsprechend dieser Schlösser vorbereiten kann, hat der AN folgende Leistungen zu erbringen: - Der AN erstellt eine Bestellliste für die notwendigen Schlossattrappen und erwirbt diese Attrappen (als ges. Position) beim Hersteller - Die Bestellliste enthält je Attrappe die jeweiligen Optionen zum STUV-Schloss sowie die Bestellnummer. - Die Optionen der Schlösser hat der AN sind mit dem Nutzer, dem Hersteller und dem AG so frühzeitig wie möglich abzustimmen. - Die Lieferzeiten für Sondertypen können gemäß Hersteller STUV bei 10-12 Wochen liegen. - Der AN hat die Attrappen so frühzeitig beim Hersteller zu bestellen, dass die zeitliche Planung durch die Erstellung der Bestellliste sowie Herstellung der Attrappen bei STUV den Bauablauf bezüglich der Herstellung der Türen nicht behindert oder verzögert. - Die Liste für die Attrappen mit den Optionen ist vor Bestellung durch den Nutzer (JVA) freigeben zu lassen. - Der AN bestellt eigenständig beim Hersteller STUV die Schloss-Attrappen (Attrappen als ges. Pos.) Die Attrappen können beim Hersteller nur erworben werden. Ein Mietkauf ist nicht möglich. - Die Schließbleche und Schlosstaschen für alle STUV-Schlösser hat der AN im Zuge der Ausführung für die Türen eigenständig zu bestellen und montieren. - Der AN übergibt nach Herstellung der Türen unaufgefordert die neu / zusätzlich gekauften Attrappen unbeschädigt an die JVA. - Attrappen, die bereits im Besitz des AN waren, müssen nicht an die JVA abgegeben werden. Diese Position beinhaltet die für den AN erforderlichen Aufwendungen, die im Zusammenhang für die Erstellung der Liste als Vorbereitung für die Lieferung der Hochsicherheitsschlossattrappen für den AN entstehen. Dies beinhaltet den Aufwand der Abstimmung mit dem Nutzer, dem Hersteller der Hochsicherheitsschlösser sowie die im Zusammenhang stehenden Mehraufwendung in der Vorbereitung. - der AN erstellt eine kurze Dokumentation über die Rückgabe an den Nutzer. Inhalt der Dokumentation sind Datum, Firma,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bezeichnung Schlosstyp, Anzahl. Zu unterschreiben von Nutzer und AN.			
	Bestellvorgang für drei Schlosstypen (die Schlossattrappen als ges. Position) - 1 x HSL 102, S2, ZS, OA, PS + weitere Optionen - 1 x HSL 106, S2, OA, PS + weitere Optionen - 1 x HSL 101, S2, OA, PS + weitere Optionen			
		1,000 PSCH		
2.2.2	Schloss-Attrappen, Lieferung Der AN bestellt und liefert für sich oder seine NU, gemäß Position zuvor beschrieben, eine Schlossattrappe je Schlosstyp beim Hersteller STUV zur Ausführung der Türelemente. Die notwendigen Optionen zum jeweiligen Schlosstyp hat der AN gemäß Position zuvor, mit dem Nutzer und dem AG vor Bestellung vollständig abgestimmt. Sofern der AN Nachunternehmer einsetzt, hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass jeder NU die jeweilige Attrappe rechtzeitig erhält. Zusätzliche Attrappen je Schlosstyp werden nicht gesondert vergütet.			
	Liefern, Nutzen und übergeben an die JVA sind die Schlosstypen (hier ohne vollständige Optionen): - 1 x HSL 102, ZS, S2, PS - 1 x HSL 106, S2, PS - 1 x HSL 101, S2, PS			
		3,000 Stk		
Summe 2.2.	Schlossattrappen			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung			
2.3.1	Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung Der AN plant, erstellt und holt vollständig ein eine Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung gem. §16a der LBO SH. Zu erstellen für alle Türen mit Brandschutzanforderungen in Verbindung mit den jeweiligen Hochsicherheitsschlössern. Zustimmungsgegenstand sind Rauchschutz- und Dauerfunktionsverhalten von Brandschutztüren des vom AN gewählten Hersteller. Die Genehmigung ist erforderlich, wenn das Rauchschutz- und Dauer- funktionsverhalten aufgrund des Einbaus von Sonderschlössern durch die eingeführten technischen Baubestimmungen nicht beurteilt werden kann und die kombinierte Anwendung der Feuerschutzabschlüsse mit den Hochsicherheitsschlössern von der allgemeinen Bauartgenehmigung nicht erfasst ist. Der AN erstellt eine Auflistung, stellt die notwendigen Unterlagen zusammen und erwirkt eine Zustimmung im Einzelfall. Die vBG ist dem AG unaufgefordert vor Ausführung zu übermitteln. Die Gebühr für Behörden entfällt bei landeseigenen Bauvorhaben. Die Position beinhaltet alle Aufwendungen wie z.B. Abstimmungen mit Hersteller und/oder Behörde, Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen für die vBG, Leitung und Ausführung durch Personal des AN u.a., die der AN benötigt, um diese Leistung vollständig durchführen zu können. Anzahl: - bis ca. 6 Türanlagen mit Brand- oder Rauchschutzanforderung - 3 STUV-Schlosstypen			
		1,000 PSCH		
Summe 2.3.	Vorhabenbezogene Bauartgenehmig..			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	STUV Schlösser montieren			
2.4.1	An- und Abrücken des AN für den Einbau HSL-Schlösser An- und Abrücken des AN auf Anordnung des AG zu einem späteren Zeitpunkt. Abstimmung des Termins erfolgt mit BÜ. Der AN montiert die bauseits gestellten HSL-Schlösser in die durch den AN vorbereiteten Stahlblech- und Rahmentüren. Einschl. Werkzeug, Fahrzeug und Fachkraft / Fachkräfte. Abgerechnet wird mit dieser Position eine gesonderte zeitversetzte An- und Abfahrt auf Anforderung einschl. Fahrzeug, Person/en sowie notwendigem Werkzeug bis zum Einbauort. Die Anforderung ist bei der Abrechnung beizufügen. Die reinen Arbeitsstunden zum Einbau der HSL-Schlösser werden mit einer anderen Position vergütet. Zusätzliche notwendige Anfahrten für den AN aufgrund fehlerhaft vorbereiteter Türen (Schlosstaschen, Schließbleche, Höhenlagen etc), die einen Einbau des STUV-Schlusses nicht ermöglichen werden nicht gesondert vergütet.			
		1,000 Stk		
2.4.2	Einbau HSL-Schlösser Der AN montiert mit einem oder mehreren Mitarbeitern, die durch die JVA gestellten HSL-Schlösser in die durch den AN erstellten und für die Schlösser vorbereiteten Stahlblech- und Rahmentüren. Nach Einbau eines HSL-Schlusses ist die jeweilige Tür vollständig auf Gangbarkeit und Funktionsweise zu prüfen und soweit notwendig anzupassen. Der Stundennachweis ist mit Namen der Fachkraft, Zeitdauer der Tätigkeit Datum, Aufführung an welchen Schlösser gearbeitet wurde, und das die Türe funktionsfähig übergeben wurde, von einem Mitarbeiter der JVA gegenzeichnen zu lassen und der BÜ zeitnah zu übermitteln. Abrechnung je angefangene halbe Stunde je Fachkraft. Einschl. aller Zuschläge. An- und Abfahrt als gesonderte Position. Annahme 6 Schlösser zu ca. 1,5 Stunden pro Schloss.			
		10,000 h		
Summe 2.4.	STUV Schlösser montieren			
Summe 2.	Vorbereitende und begleitende ..			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Stahlblechtüren, Klappen				
3.1.	Stahlblechtüren				
	Stahlblechtüren: mit Brandschutzanforderung, mit Einsteckschloss				
3.1.1	T30-1 S, (fh-dts), RC2, b/h 1,01/2,26 m, Tür: 0.06.1, SiBe Stahlblechtür, als Gehflügel, Innenraum als komplette, funktionsfähige Einheit montieren und nach Endmontage einstellen/justieren einschließlich: - Komplette Zargenkonstruktion, Türblatt, beschriebenes Zubehör Anforderungen - Brandschutz: Feuerhemmend, (F30) Dicht- und Selbstschließend (fh-dts) - Widerstand RC2 - Ballwurfsicher innen und außen Abmessungen Rohbauöffnung b / h: ca. 1,01 m / 2,26 m ab OK FFB Bodenaufbau schwimmender Zementestrich mit Fußbodenheizung, Aufbauhöhe ges. h=160 mm Wandaufbau Stb-Wand, d=20 cm + 1,5 cm Putz auf der bandgegenseitigen Wandfläche Sichtbeton auf der bandseitigen Wandfläche Sturz Stb-Sturz, d=20 cm + 1,5 cm Putz bis an das Profil auf der Bandgegenseite Sichtbeton bis an das Profil auf der Bandseite Zarge - fh zugelassen - Z-1, gemäß ZTV - Maulweite ca. 21,5 cm - Befestigung gemäß Herstellervorgabe unter Berücksichtigung RC2 - Hohlräume zur Wand sind vollständig zu vermörteln Türblatt - fh zugelassen - TB-1, gemäß ZTV Drücker				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- fh zugelassen - Knauf fest, K-1, BS, gemäß ZTV - Drücker, D-1, BGS, mit Rundrosette, gemäß ZTV Bänder - fh zugelassen - Bd-1, gemäß ZTV Schloss - fh zugelassen - ES-1, gemäß ZTV Obentürschließer - fh zugelassen - A-OTS gemäß ZTA, Stahlblechtüren - Anordnung BGS - Sonderfarbe Gehäuse Pulverbeschichtet DB 703 matt Bodendichtung - fh zugelassen - ASD-1, gemäß ZTV Stopper ohne gewählter Hersteller und Modell Stahlzarge 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' Beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen gewählter Hersteller und Modell Stahlblechtür 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' Beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen Einbauort: EG, Raum 0.06, SiBe, Türnummer 0.06.1				
		1,000	Stk		
3.1.2	Gemäß Position 3.1.1 T30-1 S, (fh-dts), RC2, b/h 1,01/2,26 m, Tür: 0.07.1, BMA gewählter Hersteller und Produkt Drücker D-1 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen gewählter Hersteller und Produkt Knauf K-1				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 .IVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
IV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in FIIR	Gesamtbetrag in FIIR
	'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen Angebotener Knauf und Drücker sind vor Ausführung zu bemustern und freigeben zu lassen. Einbauort: Raum 0.07, BMA, Türnummer 0.07.1	1,000 Stk		
3.1.3	T30-1 S, (fh-dts), RC2, b/h 1,01/2,26 m, 0.08.1, NSVH Einbaufertige Stahlblechtür, Innenraum als komplette, funktionsfähige Einheit einschließlic: - Komplette Zargenkonstruktion, Türblatt, Zubehör gemäß dieser Position Anforderungen - Brandschutz: Feuerhemmend, Dicht- und Selbstschließend (fh-dts) - Widerstand RC2 - Ballwurfsicher innen und außen Abmessungen Rohbauöffnung b / h: ca. 1,01 m / 2,26 m ab OK FFB Bodenaufbau schwimmender Zementestrich Fußbodenheizung, Aufbauhöhe gesamt h=160 mm Wandaufbau KS 11,5 cm + 2 x 1,5 cm Putz Sturz Stahlbeton oder Fertigteilsturz + 1,5 cm Putz Zarge - fh zugelassen - Z-1, gemäß ZTV - MW ca. 14,5 cm - Befestigung gemäß Herstellervorgabe unter Berücksichtigung RC2 - Hohlräume zur Wand sind vollständig zu vermörteln Türblatt - fh zugelassen - TB-1, gemäß ZTV Drücker - fh zugelassen - Knauf fest, K-1, mit Rundrosette, gemäß ZTV - Drücker, D-1 mit Rundrosette, gemäß ZTV Bänder - fh zugelassen			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Bd-1, gemäß ZTV Schloss - fh zugelassen - ES-1, gemäß ZTV Obentürschließer - fh zugelassen - A-OTS, gemäß ZTV - Anordnung BGS - Sonderfarbe Gehäuse Pulverbeschichtet DB 703 matt Bodendichtung - fh zugelassen - ASD-1, gemäß ZTV Stopper Wandstopper als ges. Pos. Einbauort: Raum 0.08, NSHV, Türnummer 0.08.1	1,000	Stk		
3.1.4	T30-1 RS, (fh-rdts), RC2, b/h 1,01/2,26 m, 0.03.1, Technik Einbaufertige Stahlblechtür, Innenraum, als komplette, funktionsfähige Einheit einschließl: - Komplette Zargenkonstruktion, Türblatt, Zubehör gemäß dieser Position Anforderungen - Brandschutz: Feuerhemmend, Rauchdicht- und Selbstschließend (fh-rdts) - Widerstand RC2 - Ballwurfsicher innen und außen Abmessungen Rohbauöffnung b / h: ca. 1,01 m / 2,26 m ab OK FFB Bodenaufbau schwimmender Zementestrich Fußbodenheizung, Aufbauhöhe gesamt h=160 mm Wandaufbau Stb-Wand, d = 24 cm + 2 x 1,5 cm Putz, Sturz Stb- bzw. Fertigteilsturz, d=24 cm + 1,5 cm Putz Zarge - fh zugelassen - Z-1, gemäß ZTV - Maulweite ca. 27 cm - Befestigung gemäß Herstellervorgabe unter Berücksichtigung RC2 - Hohlräume zur Wand sind vollständig zu vermörteln				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türblatt - fh zugelassen - TB-1, gemäß ZTV Drücker - fh zugelassen Knauf fest, K-1, gemäß ZTV Drücker, D-1, gemäß ZTV Bänder - fh zugelassen Bd-1, gemäß ZTV Schloss - fh zugelassen - ES-1, gemäß ZTV Obentürschließer - fh zugelassen - A-OTS, gemäß ZTV - Anordnung BS - Sonderfarbe Gehäuse Pulverbeschichtet DB 703 matt Bodendichtung - fh zugelassen - ASD-1, gemäß ZTV Stopper Wandstopper als ges. Pos. Einbauort: Raum 0.03, Technik BOS, Türnummer 0.03.1				
		1,000	Stk		

- 3.1.5 T30-1 RS, (fh-rdts), RC2, b/h 1,385/2,26 m, 0.13.1, HAR**
 Einbaufertige Stahlblechtür, Innenraum, als komplette, funktionsfähige Einheit einschließlich:
 - Komplette Zargenkonstruktion, Türblatt, Zubehör gemäß dieser Position.
- Anforderungen
- Brandschutz: Feuerhemmend, Rauchdicht- und Selbstschließend (fh-rdts)
 - Widerstand RC2
 - Ballwurfsicher innen und außen
- Abmessungen
- Rohbauöffnung b / h ca. 1,385 m / 2,26 m ab OK FFB
- Bodenaufbau schwimmender Zementestrich
 Fußbodenheizung,
 Aufbauhöhe gesamt h=160 mm

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wandaufbau Stb-Wand 24 cm + 2 x 1,5 cm Putz, Sturz Stb-Wand als UZ, d=24cm + 1,5 cm Putz Zarge - fh zugelassen Z-1, gemäß ZTV - Maulweite ca. 27 cm - Befestigung gemäß Herstellervorgabe unter Berücksichtigung RC2 - Hohlräume zur Wand sind vollständig zu vermörteln Türblatt - fh zugelassen TB-1, gemäß ZTV Drücker - fh zugelassen Knauf fest, K-1, BS, gemäß ZTV Drücker, D-1, BGS, gemäß ZTV Bänder - fh zugelassen Bd-1, gemäß ZTV Schloss - fh zugelassen - ES-1, gemäß ZTV Obentürschließer - fh zugelassen - A-OTS, gemäß ZTV - Anordnung BGS - Sonderfarbe Gehäuse Pulverbeschichtet DB 703 matt Bodendichtung - fh zugelassen - ASD-1, gemäß ZTV Stopper Wandstopper als ges. Pos. Einbauort: Raum 0.13, HAR, Türnummer 0.13.1				
		1,000	Stk		
	Stahlblechtüren mit Brandschutzanforderung und HSL Schloss Die Türen können aufgrund der Anforderungen an den Einbau von Hochsicherheits-STUV-Schlössern nicht in Überein-				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

stimmung mit den Verwendbarkeitsnachweisen erfolgen. Der Einbau hat in Anlehnung an den entsprechenden Verwendbarkeitsnachweis (bis auf die Schlösser) zu erfolgen.

3.1.6 T30-1 RS, (fh-rdts), RC2, b/h 1,01/2,26 m, 1.04.1, Lüftungszentrale

Einbaufertige Stahlblechtür, Innenraum, als komplette, funktionsfähige Einheit einschließlich:

- Komplette Zargenkonstruktion, Türblatt, Zubehör gemäß dieser Position.

Türelement herstellen, montieren und mit Endmontage einschl. STUV-Schloss betriebsbereit Einstellen.

Anforderungen

- Brandschutz: Feuerhemmend, Rauchdicht- und Selbstschließend (fh-rdts)
- Widerstand RC2
- Ballwurfsicher innen und außen

Abmessungen

- Rohbauöffnung b / h : ca. 1,01 m / 2,26 m ab OK FFB
- Bodenaufbau schwimmender Zementestrich
- Fußbodenheizung, Aufbauhöhe gesamt h=160 mm
- Wandaufbau Stb 20 cm + 2 x 1,5 cm Putz,
- Sturz Stb-UZ, d=20 cm + 1,5 cm Putz

Zarge

- fh zugelassen
- Z-1, gemäß ZTV
- Maulweite ca. 23 cm
- Befestigung gemäß Herstellervorgabe unter Berücksichtigung RC2
- Hohlräume zur Wand sind vollständig zu vermörteln

Türblatt

- fh zugelassen
- TB-1, gemäß ZTV
- Schutzblech beidseitig als ges. Position

Drücker

- fh zugelassen
- Knauf fest, K-1, auf HSL, gemäß ZTV
- Knauf fest, K-1, auf HSL, gemäß ZTV

Bänder

- fh zugelassen
- Bd-1, gemäß ZTV

Schloss

- Typ: HSL mit Brandschutzanforderung
- AN bereitet Tür für die Aufnahme eines HSL-Schlusses vor:
- liefern und einbauen einer Schlosstasche für HSL 101, S1 als

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Riegelschloss, Stulp Rund - liefern und einbauen eines Schließbleches für HSL 101, Stulp Rund - durch AN bestellte Schlossattrappe (als ges. Pos.) als Vorlage verwenden zum Herstellen aller notwendigen Öffnungen und Befestigung als Vorbereitung für das bauseits zeitversetzte Einsetzen eines HSL-Schlusses. Obentürschließer - fh zugelassen - A-OTS, gemäß ZTV - Anordnung BS - Sonderfarbe Gehäuse Pulverbeschichtet DB 703 matt Bodendichtung - fh zugelassen - ASD-1, gemäß ZTV Stopper Bodenstopper als ges. Pos. Einbauort: Raum 1.04, Lüftungszentrale, Türnummer 1.04.1	1,000	Stk		
3.1.7	T30-1 RS, (fh-rdts), RC2, b/h 1,26/2,01 m, 0.12.2, TRH Süd Einbaufertige Stahlblechtür, Innenraum, als komplette, funktionsfähige Einheit einschließlich: - Komplette Zargenkonstruktion, Türblatt, Zubehör gemäß dieser Position. - Türelement herstellen, montieren und mit Endmontage einschl. STUV Schloss betriebsbereit Einstellen. Anforderungen - Brandschutz: Feuerhemmend, Rauchdicht- und Selbstschließend (fh-rdts) - Widerstand RC2 - Ballwurfsicher innen und außen - lichte Durchgangsbreite >= 900 mm Abmessungen Rohbauöffnung b / h: ca. 1,26 m / 2,01 m ab OK FFB Bodenaufbau schwimmender Zementestrich Fußbodenheizung, h=160 mm Wandaufbau MW 11,5 cm + 2 x 1,5 cm Putz, Sturz Fertigteilsturz, d=11,5 cm + 1,5 cm Putz Zarge - fh zugelassen - Z-1, gemäß ZTV - Maulweite ca. 14,5 cm,				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Befestigung gemäß Herstellervorgabe unter Berücksichtigung RC2, - Hohlräume zur Wand sind vollständig zu vermörteln, Türblatt - fh zugelassen - TB-1, gemäß ZTV - Schutzblech beidseitig als ges. Position Drücker - fh zugelassen - Knauf fest, K-1, auf HSL, gemäß ZTV - Knauf fest, K-1, auf HSL, gemäß ZTV Bänder - fh zugelassen - Bd-1 gemäß ZTV Schloss Typ: HSL mit Brandschutzanforderung AN bereitet Tür für die Aufnahme eines HSL Schlosses vor: - liefern und einbauen einer Schloßtasche für HSL 101, S2 als Riegelschloss, Stulp Rund - liefern und einbauen eines Schließblech für HSL 101, Stulp Rund - durch AN bestellte Schloßattrappe (als ges. Pos.) als Vorlage verwenden zum Herstellen aller notwendigen Öffnungen und Befestigung als Vorbereitung für das bauseits zeitversetzte Einsetzen eines HSL-Schlosses. Obentürschließer - fh zugelassen - I-OTS, gemäß ZTA, Allgemein Bodendichtung - fh zugelassen - ASD-1, gemäß ZTV Stopper Wandstopper als ges. Pos. Einbauort: Raum 0.12, TRH Süd, Türnummer 0.12.2	1,000	Stk		
	Stahlblechtüren mit Brandschutzanforderung				

3.1.8 Stahlblechtür, RC2, b/h 0,88/1,51 m, 0.26.1, Abstellraum
 Einbaufertige Stahlblechtür, Innenraum als komplette, funktionsfähige Einheit einschließlich:

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Komplette Zargenkonstruktion, Türblatt, Zubehör gemäß dieser Position.				
	Anforderungen				
	- Brandschutz: ohne				
	- Widerstand RC2				
	- Ballwurfsicher einseitig, Flurseite				
	Abmessungen				
	Rohbauöffnung b / h: ca. 0,885 m / 1,51 m ab OK FFB				
	Bodenaufbau schwimmender Zementestrich				
	Fußbodenheizung,				
	Aufbauhöhe gesamt h=160 mm				
	Wandaufbau MW, d=11,5 cm,				
	+ 2 x 1,5 cm Putz				
	Zarge				
	- fh zugelassen				
	- Z-1, gemäß ZTV				
	- MW ca. 14,5 cm				
	- Befestigung gemäß Herstellervorgabe unter Berücksichtigung RC2,				
	- Hohlräume zur Wand sind vollständig zu vermörteln,				
	Türblatt				
	- TB-1, gemäß ZTV				
	- Lüftungsgitter, beidseitig, Edelstahl nicht rostend, Befestigung nicht sichtbar, b/h ca. 440 x 80 mm, Lage und Einbauart im Türblatt ist im Zuge der W + M Planung mit dem AG und dem Nutzer abzustimmen.				
	Drücker				
	- Knauf fest, K-1, BGS, gemäß ZTV				
	- Drücker, D-1, BS, mit Rundrosette, gemäß ZTV				
	Bänder				
	- ES-1, gemäß ZTV				
	- Abweichend Ausführung mit 2 Bänder				
	Schloss				
	- ES-1, gemäß ZTV				
	Obentürschließer				
	- ohne				
	Bodendichtung				
	- ASD-1, gemäß ZTV				
	Stopper				
	- Wandstopper als ges. Pos.				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Einbauort:

Raum 0.26, Abstellraum (unter Treppenlauf), Türnummer 0.26.1

1,000 Stk

Weitere Ausführungen zu den Blechtüren

3.1.9 Schutzblech, Edelstahl, 250 x 500 mm, t=1,5 mm

Herstellen, montieren eines Schutzbleches im Bereich der Schließung und Beschlag auf eine Stahlblechtür mit HSL-Schloss aus einer Position zuvor.

Genaue Lage ist in der Werk- und Montageplanung festzulegen.

- Abstand zum Rand des Flügels ca. 30 mm

- Alle Schutzbleche sind an allen Stahlblechtüren und

Rahmentüren auf gleicher Höhe und gleicher Lage einzubauen.

- die Schutzbleche sind vollflächig zu verkleben, so dass nichts unter das Blech geschoben werden kann.

Material	Edelstahl, V2A, nicht rostend, matt gebürstet
Dicke	1,5 mm
Kanten Blech	entgratet, angerundet
Form	rechteckig, hochkant einzubauen
Abmessung	b / h: 250 mm x 500 mm
Öffnungen	sind mit vorzusehen
Befestigung	vollflächig geklebt + vernietet
Untergrund	Blech t = 2 mm, pulverbeschichtet
Abrechnung	pro Flügel und pro Seite = 1 Stück
Schloß	HSL 101, S2

Auszuführen für Blechtür 0.12.2, 1.04.1

4,000 Stk

3.1.10 Versiegelung Zarge -Wand, Putzoberfläche

Versiegelung der Anschlussfuge zwischen Zarge und Wandoberfläche. 3-seitig umlaufend an Laibungen und Sturz sowie an den Seiten der Wände, die in Putz ausgeführt sind.

Fugenverschluss mit elastischer überstreichbarer Fugenmasse.

Fugenbreite ca. 1 mm bis ca. 3 mm.

Fugenfarbe 1 nach Wahl des AG und Bemusterung für

Putzoberflächen mit bauseitigem folgendem Anstrich,

Für Türelemente mit Umfassungszarge.

Abrechnung nach lfd m und je Seite.

83,000 m

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.11	Versiegelung Zarge -Wand, Sichtbetonoberfläche Versiegelung der Anschlussfuge zwischen Zarge und Wandoberfläche. An Laibungen und Sturz. Dreiseitig umlaufend sowie an den Seiten der Wände, die in Sichtbeton ausgeführt sind. Fugenverschluss mit elastischer überstreichbarer Fugenmasse. Fugenbreite ca. 1 mm bis ca. 3 mm. Fugenfarbe 2 für Sichtbetonoberflächen, nach Wahl des AG und Bemusterung. Für Türelemente mit Umfassungszarge. Der AN hat durch ihn verursachte Verschmutzungen auf sichtbar bleibenden Sichtbetonoberfläche auf eigene Kosten zu entfernen. Abrechnung nach lfd m und je Seite.	14,000 m		
3.1.12	Türstopper, Bodenmontage Türstopper, Boden, schwere Ausführung, montieren. Ausführung identisch bei Stahlrahmentüren. Typ BS, Ausführung gemäß ZTV Untergrund Anstrich, schwimmender Estrich Gesamtaufbauhöhe d=160 mm Befestigung auf der Betonplatte unterhalb des schwimmenden Estrich incl. Befestigungsmaterial wie Dübel und Bolzen. Tür: 1.04.1, 0.26.1 gewählter Hersteller und Modell Bodenstopper 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen	2,000 Stk		
3.1.13	Türstopper, Wandmontage Türstopper, Wand, Schwere Ausführung, gemäß ZTV montieren. Untergrund: Massivwand, d>=20 cm mit oder ohne Putz. Abstand Oberfläche Wand zu Oberfläche Flügel bis ca.100 mm. Befestigung nicht sichtbar bzw. nicht für die Insassen zugänglich Tür 0.03.1; 0.08.1; 0.13.1; 0.12.2 gewählter Hersteller und Modell Wandstopper			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen			
		4,000 Stk		
3.1.14	Türdrückergarnitur, provisorisch Lieferung und Montage provisorischer Türdrücker im Innenbereich während der Bauausführung auf Anweisung durch BÜ. Mit Endmontage sind die provisorischen Türdrücker, Knäufe zu demontieren und gehen in Eigentum AN über. 1 Stück ist jeweils ein Paar als Drücker/Drücker, Drücker/Knauf oder Knauf/Knauf Garnitur.	8,000 Stk		
3.1.15	Schutzkonstruktion Türöffnungen/Zarge Erstellung von Schutzhüllen, 3-seitig umlaufend in den Türöffnungen der eingebauten Elemente/Zargen als Schutz wegen unsachgemäßen Umgang anderer Gewerke. Schutzhülle kann z.B. als U-förmig aus Holzwerkstoffstreifen hergestellte Ausführung bestehen. Zuzüglich inneres Schonmaterial aus z. B. Malervlies oder Schaumkunststoffplatteneinlage. Einschl. Verbindung/ Befestigung sowie Distanzstücken nach Wahl des AN. Die Zargen sind vollständig im Durchgangsbereich zu schützen. Einschl. Vorhalten, Entfernen, Entsorgen bei Einbau des Türflügels. Türen Einflügelig, Abmessung b/h bis ca. 1,3 / 2,26 m. Abrechnung eine Türöffnung ist ein Stück	8,000 Stk		
3.1.16	Türblatt aushängen, lagern, aufnehmen, einhängen. Im Zuge der Montage der Türanlage für Stahlblechtüren (Zarge mit Türblatt) hat der AN nach erster Montage das Türblatt auszuhängen, bauseits zu Lagern, Transportweg bis ca. 70 m, das Türblatt gegen Verschmutzung vollständig zu schützen, zu einem späteren Zeitpunkt nach Angabe BÜ oder gemäß Bauablauf wieder aufzunehmen, entfernen des Schutzes mit Entsorgung, an den Einbauort zu vertragen, einzuhängen und einzustellen. Ein zeitversetztes wieder einhängen der Türblätter ist gemäß Bauablauf einzukalkulieren. Ausführungszeit innerhalb Ausführungszeitraum. Abrechnung je Türblatt.	8,000 Stk		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3.1.	Stahlblechtüren				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Revi-Klappen				
3.2.1	Revi Klappe als Drehflügelement, b/h = 50/60 cm Innentürelement, als Klappe / Revisionsöffnung, Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, mit Aufmaß vor Ort vor W + M Planung Breite Nennmaß Wandöffnung ca. 500 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung ca. 600 mm, Einbau in einschaliges Mauerwerk, KS, d=11,5 cm plus Putz Rückseitig befindet sind ein nicht zugänglicher Schacht. Einbauhöhe: UK Klappe ca. 0,19 m ab OK FF Befestigung an Öffnungslaibung, in Öffnungen mit Außenanschlag. Anforderungen Windlast ohne, Schlagregendichtheit ohne, Wärmeschutz ohne, Luftdurchlässigkeit ohne, Einbruchhemmung ohne Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, <u>Ausführung</u> mit Eckzarge außen, umlaufend aus Stahlblech, Rückverankert einschl. Laschen, Befestigungsmaterial und Zargenvermörtelung, Öffnung DIN L bzw. DIN R nach Abstimmung Befestigung: Senkkopfschrauben Sicherheitsklasse >=2 Dicke Werkstoff Zarge >=2 mm, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke >=2 mm, Beschichtung alle sichtbaren Oberflächen pulverbeschichtet, Farbton DB 703 matt Bänder 2 Bänder je Flügel, Abdichtung der Falzdichtung mit imprägnierten Dichtungsbändern aus EPDM- Lippen, Beanspruchungsgruppe1 DIN 18542, 4-seitig. Beschlagszubehör Riegelschloss,				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4. Stahl-Glas Türelemente

4.1. Stahl-Glas-Türelemente

Rahmentürelemente mit Brandschutzanforderung

4.1.1 T30-1 RS, (fh-rdts), 2-tlg, RC2, b/h 1.510/2.260 mm, EG, 0.16.1

Stahlrohrrahmen-Brandschutztür-Element, T30-1 RS
 (RDTs gemäß Brandschutzgutachten),
 feuerhemmend + rauchdicht + selbstschließend,
 Brandschutzverglasung mit integriertem Feuerschutzabschluss
 sowie 2 Typenschilder.

Alle in dieser Position aufgeführten Bauteile für dieses
 Türelement sind für die Klasse fh / T30 / F30 / G30 auszulegen
 bzw. müssen eine Zulassung dafür
 aufweisen.

Türelement herstellen, montieren und betriebsbereit Einstellen.

zusätzliche Anforderungen:

Schallschutz: ohne
 Barrierefreiheit: schwellenlos,
 Ballwurfsicher innen und außen
 Einbruchhemmung RC2

Aufteilung:

Aufteilung	2-teilig
	1 x Flügel, 1 x Seitenteil,
Seitenteil	Türhoch, als durchgehende Festverglasung
Türflügel	mit Blechverkleidung als Paneelfeld, Breite
Paneelfeld	

ca. 400 mm einschl. Profil des Flügels
 mit 1 x festverglastem Feld
 gemäß Darstellung Blatt-Nr. A001

Abmessung:

Breite Rohbauöffnung	ca. 1.510 mm
Höhe Öffnung:	ca. 2.260 mm
Bodenaufbau gesamt	ca. 160 mm

Lichte Durchgangsbreite min.:	>= 900 mm
Lichte Durchgangshöhe min.:	ca. 2.185 mm
Breite Gangflügel:	ca. 1.020 mm m. Profilen
Breite Festverglasung F30:	ca. 560 mm, ohne Profile
Aufteilung:	asymmetrisch,
Blechverkleidung	Breite ca. 330 mm o. Profil
	Höhe ca. 2.020 mm o. Profile

Untergrund der Anschlüsse:

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der jeweilige Putzauftrag erfolgt bauseits nach Montage der Elemente und wird deshalb nicht aufgeführt.				
	Seitlich 1(Laibung) Stirnseite einer Stahlbetonwand, d = 20 cm Oberfläche Sichtbeton				
Seitlich 2	an durchlaufende Stahlbetonwand, d = 24 cm, kein Sichtbeton wird verputzt				
Oben	Stahlbetonsturz, d = 20 cm Sichtbeton				
Boden	schwimmender Zementestrich, Heizestrich, h=160 mm Heizleitungen queren unterhalb des				
Seitenteil, Bodenbelag	Linoleum - Betonwerkstein				
Übergang	Niveaulos				
Montage	Einbau erfolgt mittig Sturz				
	Profile:				
	- Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton DB 703 matt				
	- Zarge: Blattbündige Zarge				
	- mit Lasche zur Erdung (als ges. Pos.)				
	- das unterste Profil des Türflügels hat die gleiche Höhe wie das Bodenprofil für das Seitenteil				
	Flügel				
	Öffnungswinkel				
	- bis 90 °				
	Verglasung Türflügel				
	- F30, Klar				
	- P4A, Klar				
	Bänder				
	- Bd-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür				
	Bodendichtung				
	- ASD-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür				
	Schließung				
	- mit I-OTS, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür				
	Beschlag				
	Bandseite: Knauf fest K-1, sowie einen Drehknopf DK-1				
	Bandgegenseite: Knauf fest, K-1, - vorgerichtet für Schutzblech, beidseitig (als ges. Position)				
	Stopper				
	- Wandstopper als ges. Position				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Schloss
 Typ: HSL - mit Brandschutzanforderung
 AN bereitet Flügel für die Aufnahme eines HSL Schlosses vor:
 - liefern und einbauen einer Schloßtasche für HSL 102, ZS, S2
 als Riegelschloss, Stulp Rund
 - liefern und einbauen eines Schließblech für HSL 102, Stulp
 Rund
 - durch AN bestellte Schlossattrappe (als ges. Pos.) als Vorlage
 verwenden zum Herstellen aller notwendigen Öffnungen und
 Montage der Schlosstasche als Vorbereitung für das
 zeitversetzte Einsetzen eines bauseits gestellten HSL-
 Schlosses,

Seitenteil

Befestigung im Untergrund mit zusätzlich 2 x Bodenhülsen
 durch Estrich und Dämmung in die Rohdecke. Aufbauhöhe ca.
 160 mm. Es queren Zuleitungen für die Fußbodenheizung unter
 dem Seitenteil. Abstimmung mit TGA als ges. Position.

Profile und Ausführung der Profile wie Flügel

Verglasung Seitenteil

- festverglast
- P4A, Klar;
- F30, Klar

gewählter Hersteller und Modell Profile

'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen'
 beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen

gewählter Hersteller und Modell Drehknopf

'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen'
 beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen

Einbauort: EG, Flur, 0.16, Türnummer 0.16.1

1,000 Stk

4.1.2 T30-1 RS, (fh-rdts), 1-tlg, RC2, b/h 1260/2260 mm, OG, 1.02.1, TRH Nord
 Stahlrohrrahmen-Brandschutztür-Element, T30-1 RS
 (RDTs gemäß Brandschutzgutachten),
 feuerhemmend + rauchdicht + selbstschließend,
 Brandschutzverglasung mit integriertem Feuerschutz-
 abschluss sowie 2 Typenschilder.

Alle in dieser Position aufgeführten Bauteile für dieses

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türelement sind für die Klasse fh / T30 / F30 / G30 auszulegen bzw. müssen eine Zulassung dafür aufweisen.				
	Türelement herstellen, montieren und betriebsbereit Einstellen.				
	zusätzliche Anforderungen:				
	Schallschutz:	ohne			
	Barrierefreiheit:	schwellenlos,			
	Ballwurfsicher	Innen und Außen			
	Einbruchhemmung	RC2			
	Aufteilung:				
	Aufteilung	1-teilig			
		1 x Flügel,			
	Türflügel	mit Blechverkleidung als			
	Paneelfeld				
		mit 1 x festverglastem Feld gemäß Darstellung Blatt-Nr. A014			
	Abmessung:				
	Breite Rohbauöffnung:	1.260 mm			
	Höhe Rohbauöffnung:	2.420 mm			
	Bodenaufbau	ca. 160 mm			
	Lichte Durchgangsbreite	min.: >= 1.000 mm			
	Lichte Durchgangshöhe	ca. 2.185 mm			
	Breite Gangflügel:	ca. 1.110 mm m. Profilen			
	Breite Festverglasung F30:	ca. 640 mm, ohne Profile			
	Blechverkleidung	Breite ca. 330 mm o. Profil Höhe ca. 2.020 mm o. Profile			
	Untergrund der Anschlüsse:				
	der jeweilige Putzauftrag erfolgt bauseits nach Montage der Elemente und wird deshalb nicht aufgeführt.				
	Laibungen	Stahlbetonwand, d = 20 cm, Sichtbeton,			
	Oben	Stahlbetonsturz, d = 20 cm, Sichtbeton,			
	Boden	schwimmender Zementestrich, h=160 mm Flur mit Heizestrich, TRH ohne Heizestrich			
	Bodenbelag	Linoleum - Betonwerkstein			
	Übergang	Niveaulos			
	Montage	Einbau erfolgt mittig Sturz			
	Profile:				
	- Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton DB 703 matt				
	- Zarge: Blattbündige Zarge				
	- mit Lasche zur Erdung (als ges. Pos.)				
	- der unterste Profil des Türflügels hat die gleiche Höhe wie das Bodenprofil für das Seitenteil				
	- Profil vorgerichtet für Riegelschaltkontakt mit Kabel				
	Flügel				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Öffnungswinkel - bis 90 ° Verglasung Türflügel - F30, Klar - P4A, Klar Bänder - Bd-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Bodendichtung - ASD-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Schließung - mit I-OTS gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Zusätzliche Optionen: Keine Stopper - Bodenstopper als ges. Position Beschlag - Drücker / Drücker, D-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür - vorgerichtet für Schutzblech, beidseitig (als ges. Position) Schloss Typ: HSL - mit Brandschutzanforderung AN bereitet Flügel für die Aufnahme eines HSL-Schlusses vor: - liefern und einbauen einer Schloßtasche für HSL 106, S2 als Riegelschloss, Stulp Rund - liefern und einbauen eines Schließbleches für zuvor genanntes Schloss, Stulp Rund - durch AN bestellte Schlossattrappe (als ges. Pos.) als Vorlage verwenden zum Herstellen aller notwendigen Öffnungen und Montage der Schloßtasche als Vorbereitung für das zeitversetzte Einsetzen eines bauseits gestellten HSL-Schlusses, - vorgerüstet für magnetischen Riegelschaltkontakt im Profil des Rahmen (Riegelschaltkontakt als ges. Pos.), Einbauort: OG, TRH Nord, Türnummer 1.02.1				
		1,000	Stk		
4.1.3	T30-1 RS, (fh-rdts), 1-tlg, RC2, b/h 1260/2260 mm, OG 1.06.1, TRH Süd Stahlrohrrahmen-Brandschutztür-Element, T30-1 RS (RDTs gemäß Brandschutzgutachten), feuerhemmend + rauchdicht + selbstschließend, Brandschutzverglasung mit integriertem Feuerschutzabschluss sowie 2 Typenschilder. (Tür wie 1.02.1, TRH Nord jedoch andere DIN Richtung) Alle in dieser Position aufgeführten Bauteile für dieses				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türelement sind für die Klasse fh / T30 / F30 / G30 auszulegen bzw. müssen eine Zulassung dafür aufweisen.				
	Türelement herstellen, montieren und betriebsbereit Einstellen.				
	zusätzliche Anforderungen:				
	Schallschutz:	ohne			
	Barrierefreiheit:	schwellenlos,			
	Ballwurfsicher	Innen und Außen			
	Einbruchhemmung	RC2			
	Aufteilung:				
	Aufteilung	1-teilig			
		1 x Flügel,			
	Türflügel	mit Blechverkleidung als			
	Paneelfeld				
		mit 1 x festverglastem Feld gemäß Darstellung Blatt-Nr. A013			
	Abmessung:				
	Breite Rohbauöffnung:	1.260 mm			
	Höhe Rohbauöffnung:	2.420 mm			
	Bodenaufbau	ca. 160 mm			
	Lichte Durchgangsbreite	min.: >= 1.000 mm			
	Lichte Durchgangshöhe	ca. 2.185 mm			
	Breite Gangflügel:	ca. 1.110 mm m. Profilen			
	Breite Festverglasung F30:	ca. 640 mm, ohne Profile			
	Blechverkleidung	Breite ca. 330 mm o. Profil Höhe ca. 2.020 mm o. Profile			
	Untergrund der Anschlüsse:				
	der jeweilige Putzauftrag erfolgt bauseits nach Montage der Elemente und wird deshalb nicht aufgeführt.				
	Laibungen	Stahlbetonwand, d = 20 cm, Sichtbeton			
	Oben	Stahlbetonsturz, d = 20 cm, Sichtbeton			
	Boden	schwimmender Zementestrich, h=160 mm Flur mit Heizestrich, TRH ohne Heizestrich			
	Bodenbelag	Linoleum - Betonwerkstein			
	Übergang	Niveaulos			
	Montage	Einbau erfolgt mittig Sturz			
	Profile:				
	- Oberfläche	pulverbeschichtet, Farbton DB 703 matt			
	- Zarge:	Blattbündige Zarge			
	- mit Lasche zur Erdung (als ges. Pos.)				
	- der unterste Profil des Türflügels hat die gleiche Höhe wie das Bodenprofil für das Seitenteil				
	- Profil vorgerichtet für Riegelschaltkontakt mit Kabel				
	Flügel				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Öffnungswinkel - bis 90 ° Verglasung Türflügel - F30, Klar - P4A, Klar Bänder Bd-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Bodendichtung ASD-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Schließung - mit I-OTS, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Zusätzliche Optionen: keine Stopper - Bodenstopper als ges. Position Beschlag - Drücker / Drücker, D-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür - vorgerichtet für Schutzblech, beidseitig (als ges. Position) Schloss Typ: HSL - mit Brandschutzanforderung AN bereitet Flügel für die Aufnahme eines HSL-Schlusses vor: - liefern und einbauen einer Schlosstasche für HSL 106, S2 als Riegelschloss, Stulp Rund - liefern und einbauen eines Schließblech für zuvor genanntes Schloss, Stulp Rund - durch AN bestellte Schlossattrappe (als ges. Pos.) als Vorlage verwenden zum Herstellen aller notwendigen Öffnungen und Montage der Schlosstasche als Vorbereitung für das zeitversetzte Einsetzen eines bauseits gestellten HSL-Schlusses, - vorgerüstet für magnetischen Riegelschaltkontakt im Profil des Rahmen (Riegelschaltkontakt als ges. Pos.). Einbauort: OG, TRH Süd, Türnummer 1.06.1				
		1,000	Stk		
4.1.4	RS-1 (rdts), 3-tlg, RC2, b/h 1850/3630 mm, OG, 1.14.1 Stahlrohrrahmen-Element, RS-1, (RDTs gemäß Brandschutzgutachten), rauchdicht + selbstschließend, Türelement herstellen, montieren und betriebsbereit Einstellen. zusätzliche Funktion:				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbruchhemmung Schallschutz: Barrierefreiheit: Ballwurfsicher	RC 2 ohne schwellenlos, Innen und Außen			
	Aufteilung: Aufteilung	3-teilig 1 x Flügel, 1 x Seitenteil, 1 x Oberlicht Türhoch, als durchgehende			
	Seitenteil Festverglasung Türflügel	mit Blechverkleidung als Paneelfeld mit 1 x festverglastem Feld, über die Breite des Türflügel plus des festverglast			
	Oberlicht Seitenteils,				
	Abmessung: Rohbauöffnung Höhe Rohbauöffnung Breite Höhe Rahmen:	ca. 3.630 mm ca. 1.850 mm ca. 3.520 mm ab OK FFB ohne Aufdopplungsprofile			
	Lichte Durchgangshöhe Breite Flügel m. Profilen Breite Festverglasung F30: Paneelfeld Türflügel b Lichte Durchgangsbreite bei 90° geöffnetem Gangflügel, >=	ca. 2.185 mm ca. 1.112 mm ca. 640 mm, ohne Profile ca. 400 mm einschl. des Rahmen 1.000 mm im Lichten			
	Montage mittig des	der Einbau des Elementes erfolgt Sturzes im Flur			
	Untergrund der Anschlüsse: der jeweilige Putzauftrag erfolgt bauseits nach Montage der Elemente und wird deshalb nicht aufgeführt. Seitlich 1 Seitlich 2 cm, Sichtbeton, Höhen der Abhangdecken: im Flur: Unterkante Abhangdecke = + 3,50 m über OK FF in Galerie: Unterkante Abhangdecke, = + 3,57 m über OK FF Bodenaufbau h=160 mm Heizestrich Bodenbelag	in die Stahlbetonwand, d = 24 cm, Sichtbeton, auf die durchlaufende Stahlbetonwand, d = 24 cm, Sichtbeton, im Flur: Unterkante Abhangdecke = + 3,50 m über OK FF in Galerie: Unterkante Abhangdecke, = + 3,57 m über OK FF schwimmender Zementestrich, Gesamthöhe Heizestrich auf beiden Seite der Tür: Linoleum			
	Profile: - Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton DB 703 matt - mit Kopplungsstößen zwischen Seitenteil und Türelement sowie Oberlicht, - mit 2 x Aufdopplungsprofil oberhalb Rahmen des Oberlicht				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe je Profil 50 mm, Breite wie Türelement mit Seitenteil, Tiefe wie Blendrahmen, Oberfläche und Farbton wie Rahmen Pulverbeschichtet DB 703 matt - mit Lasche zur Erdung (als ges. Pos.) - mit Kopplungsprofilen, Abstimmung mit AG während der W + M Planung, diese Anlage muss durch die Treppenhäuser wie unter Angabe zur Baustelle und Gebäude beschrieben transportiert werden. Der AN hat die erschwerten Bedingungen zu Berücksichtigen und einzukalkulieren. Verleistung zur Sichtbetonfläche ohne Verglasung Seitenteil: - P4A, Klar - Abmessung b/h ca. 450/2.080 mm, innerhalb Profile Verglasung Oberlicht: - P4A, Klar - Abmessung b/h ca. 1.160/1.680 mm, innerhalb Profile Flügel Öffnungswinkel - bis ca. 90 ° Verglasung Türflügel - P4A, Klar Bänder - Bd-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Bodendichtung: - ASD-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür, Anforderung Rauchdicht Schließung: - mit integriertem Türschließer, I-OTS gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür Zusätzlich Anforderung Zugelassen für: Rauchdicht Stopper - Wandstopper als ges. Position - Untergrund Sichtbeton, Beschlag - Drücker / Drücker, Typ D-1, gemäß Anforderung ZTV, geeignet für Rahmentür - vorgerichtet für Schutzblech, beidseitig (als ges. Position) Schloss Typ: HSL - mit Brandschutzanforderung			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	AN bereitet Tür für die Aufnahme eines HSL-Schlusses vor: - liefern und einbauen einer Schloßtasche für HSL 106, S2 als Riegelschloss, Stulp Rund - liefern und einbauen eines Schließblech passend zum Schloss und Öffnung, Stulp Rund - durch AN bestellte Schlossattrappe (als ges. Pos.) als Vorlage verwenden zum Herstellen aller notwendigen Öffnungen und Befestigung als Vorbereitung für das zeitversetzte bauseitige Einsetzen eines HSL-Schlusses Einbauort: OG, Galerie, Türnummer 1.14.1	1,000	Stk		
	Weitere Ausführungen zu den Stahlrahmentüren				
4.1.5	Schutzblech, Edelstahl, 250 x 500 mm, t=1,5 mm Herstellen, montieren eines Schutzbleches im Bereich der Schließung und Beschlag auf die Rahmentür. Genaue Lage ist in der Werk- und Montageplanung festzulegen. - Abstand zum Rand des Flügelprofils ca. 30mm - Alle Bleche sind an allen Türen auf gleicher Höhe einzubauen. Material: Edelstahl, V2A, 1.4301 geschliffen, Korn 240, Schliffrichtung vertikal Dicke: 1,5 mm Kanten Blech: entgratet, angerundet Form: rechteckig, hochkant einzubauen Abmessung: 250 mm x 500 mm Öffnungen: sind mit vorzusehen Befestigung: vollflächig geklebt + vernietet Untergrund: Paneele, Blech, t = 2 mm, Abrechnung: pro Flügel pro Seite = 1 Stück Auszuführen für Stahl-Glas Rahmentüren	8,000	Stk		
4.1.6	Verfugung Rahmenprofil - Sichtbeton Der AN verfügt die Anschlussfuge zwischen Rahmen und Sichtbetonoberfläche. An Laibungen und Sturz, 3-seitig umlaufen. In Teilen beidseitig. Fugenverschluss mit elastischer Fugenmasse. Fugenbreite 1 bis 4 mm, einschl. Reinigen und Vorbehandeln der Fugenflanken gemäß Hersteller. Für Rahmentüren mit T30 Anforderung.				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Der AN hat durch ihn verursachte Verschmutzungen auf Sichtbetonoberfläche unverzüglich rückstandsfrei zu entfernen. Abrechnung nach lfd m und je Seite.	38,000 m		
4.1.7	Türstopper, Bodenmontage Türstopper, Boden, schwere Ausführung, montieren. Ausführung identisch wie in Stahlblechtüren angeboten.			
	Typ BS, Ausführung gemäß ZTV Untergrund Anstrich, schwimmender Estrich Gesamtaufbauhöhe Befestigung OK FF bis OK Bodenplatte d=160 mm in die Bodenplatte aus Stb unterhalb des schwimmenden Estrichs incl. Befestigungsmaterial wie Dübel und Bolzen. Türen: 1.02.1, 1.06.1	2,000 Stk		
4.1.8	Türstopper, Wandmontage Türstopper, Wand, schwere Ausführung, gemäß ZTV. Identisch wie in Stahlblechtüren angeboten. Lage des Glases ist zu berücksichtigen.			
	Untergrund: Massivwand, d>=20 cm mit oder ohne Putz. Abstand Oberfläche Wand zu Oberfläche Flügel bis ca.100 mm. Befestigung nicht sichtbar bzw. nicht für die Insassen zugänglich. Türen: 0.16.1, 1.14.1	2,000 Stk		
4.1.9	Befestigungslasche Erdung, unter Putz Der AN stellt her und montiert an den Rahmentüren eine Lasche zum bauseitigen Anschließen eines Erdungskabel / Potentialausgleich. Ausführung: - der AN stimmt sich mit Beginn der W + M Planung mit dem Gewerk ELT ab, bezüglich Lage und Anforderungen des Anschlusses, - die Lasche ist in der W + M Planung darzustellen, - Material Edelstahl nicht rostend, mit Kantungen zum Anpassen an die Fuge / Luftspalt, - Abmessungen ca. Werte: Länge 120 mm, t >= 2,5 mm, Breite 30 mm - die Lasche bedeckt beide Kammern des Blendrahmen, - der Bereich der Lasche auf dem Rahmen ist nicht lackiert, die			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lasche hat direkten Kontakt zur verzinkten Oberfläche. - mit Befestigung der Lasche am Rahmenprofil - mit Befestigung der Lasche in der Wand (KS oder Stb) mit Bohrungen, Dübel und Bolzen / Schraube (Abstimmen mit ELT) Edelstahl nicht rostend, Höhenlage unter 1 m ab OK FF - es erfolgt ein Putzauftrag bauseits von ca. 15 mm	3,000 Stk		
4.1.10	Befestigungslasche Erdung, ohne Putz Der AN stellt her und montiert an einer Rahmentüre eine Lasche zum bauseitigen Anschließen eines Erdungskabel / Potentialausgleich. Rahmentür sitzt allseitig in Sichtbetonwände. Ausführung: - der AN stimmt sich mit Beginn der W + M Planung mit dem Gewerk ELT ab, bezüglich Lage und Anforderungen des Anschlusses, die Lage der Lasche ist in der W + M Planung darzustellen - Material Edelstahl nicht rostend, mit Kantungen zum Anpassen an die Fuge / Luftspalt, - Abmessungen ca. Werte: Länge 120 mm, t >= 2,5 mm, Breite 30 mm - die Lasche bedeckt beide Kammern des Profils - der Bereich der Lasche auf dem Rahmen ist nicht lackiert, die Lasche hat direkten Kontakt zur verzinkten Oberfläche. - mit Befestigung der Lasche an einem Profil - mit Befestigung der Lasche am Sturz mit Bohrungen, Dübel und Bolzen / Schraube (Abstimmen mit ELT) Edelstahl nicht rostend - es erfolgt kein Putzauftrag Ort: OG Tür 1.14.1, Galerie	1,000 Stk		
4.1.11	Riegelschaltkontakt, am Schließblech, Liefern und montieren eines Riegelschaltkontaktes sowie verlegen des Kabel in den Rahmenprofilen. Kontakt passend zu den Stabmagneten im Riegelkopf des STUV-Schlusses zur Überwachung des Schlosstypes HSL. Das Kabel ist oberhalb der Abhangdecke aus dem Profil zu führen und die Restlänge an der vertikalen Fläche zu fixieren. Anschluss erfolgt bauseits durch TGA. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung VdS mindestens Kl. B nach DIN EN 50131-2-6 Grad 3. Ausführung als Aufbau-Magnetkontakt Leitung 4-Adrig z.B. LIYY 4 x 0,14 mm² Länge des Kabel ca. 6 m Einschl. Zubehör wie Höhenausgleichscheiben, V2A Schrauben zur Befestigung, Schraubenlochabdeckung, Sicherheitsfolien-			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abdeckung Auszuführen für die Türen im OG: 1.06.1, 1.02.1 gewählter Hersteller und Typ des Riegelschaltkontaktes 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' beide Angaben sind vom Bieter auszufüllen	2,000 Stk		
4.1.12	Türdrückergarnitur, provisorisch Lieferung und Montage provisorischer Türdrücker , Knäufe im Innenbereich während der Bauausführung bzw. vor Endmontage der Drücker. Ausführung nach Abstimmung mit der BÜ. Mit Endmontage sind die provisorischen Türdrücker zu demontieren und gehen in Eigentum AN über. 1 Stück ist jeweils ein Paar als Drücker/Drücker, Drücker/Knauf oder Knauf/Knauf Garnitur.	4,000 Stk		
4.1.13	Schutzkonstruktion Türelement Erstellung von Schutzhüllungen, innerhalb der Türöffnung als auch Schutz für Seitenteile. - Türöffnung, 3-seitig umlaufend, für 1-flügelige Türelemente, in den Türöffnungen der eingebauten Elemente als Schutz wegen unsachgemäßen Umgang anderer Gewerke über das übliche Maß hinaus. Schutzhülle kann z.B. als U-förmig aus Holzwerkstoffstreifen hergestellte Ausführung bestehen. Zuzüglich inneres Schonmaterial aus z. B. Malervlies oder Schaumkunststoffplatteneinlage. Einschl. Verbindung/ Befestigung sowie Distanzstücken. Ausführung nach Wahl des AN. Die Profile im Durchgangsbereich sind vollständig zu schützen. Einschl. Entfernen und Entsorgen der Schutzhüllungen vor Endmontage oder nach Anweisung durch BÜ. - Schutz der Seitenteile vollflächig, beidseitig mit z.B. Verpackungsnoppenfolie, Lichtdurchlässig, einschl. Befestigung und entfernen der Folie und Klebereste. Abrechnung je vollständiges Türelement	4,000 Stk		
Summe 4.1.	Stahl-Glas-Türelemente			
Summe 4.	Stahl-Glas Türelemente			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Arbeiten auf Nachweis			
5.1.	Stundenlohnarbeiten			
	Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlichem Abruf der Stundenlohnarbeiten durch den Auftraggeber zu beginnen. Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten, Wegegelder u.a.) enthalten sind. Für vom Auftraggeber abgerufene Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen. Die Stundenlohnzettel müssen prüffähig sein und die gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 VOB/B erforderlichen, detaillierten Angaben enthalten.“			
5.1.1	STLB-Bau: 10/2021 091 Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	20,000 h		
	Summe 5.1. Stundenlohnarbeiten			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
 LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.2.	Wartezeiten, Gesondertes An- und Abrücken			
5.2.1	Wartezeiten auf Anordnung des Nutzer (JVA) Wartezeiten innerhalb der Zuwegung des JVA Geländes zwischen Pforte und gesichertem Baufeld aufgrund Anordnung nur durch Mitarbeiter der JVA. Der AN hat den Nachweis der Wartezeit mit Angaben zu den Personen, Fahrzeug, Beginn und Ende der Wartezeit innerhalb von 5 AT der Bauüberwachung zu übermitteln. Nachweise älter als 5 AT werden nicht anerkannt. Abrechnung erfolgt abgestuft nach jeweils 1/4 h und pro Mitarbeiter. Die umfasst sämtliche Aufwendungen wie Fahrzeug, Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 1 Stk entspricht 1/4 h pro ein Mitarbeiter.			
		20,000 Stk		
5.2.2	An- und Abrücken des AN auf Anordnung AG An- und Abrücken des AN nur auf gesonderte schriftliche Anordnung des AG bzw. der Bauüberwachung. Der AN hat die AG-seitige schriftliche Anordnungen als Nachweise zur Abrechnung beizufügen. Für die eigenen Arbeiten notwendiges, sowie Eigenmächtiges Ab- und Anrücken ohne Anordnung des AG werden mit dieser Position nicht vergütet.			
		2,000 Stk		
Summe 5.2.	Wartezeiten, Gesondertes An- ..			
Summe 5.	Arbeiten auf Nachweis			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Vorbereitende und begleitende Ausführungen	
2.1.	Vorbereitende und begleitende Arbeiten	
2.2.	Schlossattrappen	
2.3.	Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung	
2.4.	STUV Schlösser montieren	
	Summe 2. Vorbereitende und begleitende ..	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 22040047 **JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt**
LV: 26A00028 **Innentüren Metall**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Stahlblechtüren, Klappen	
3.1.	Stahlblechtüren	
3.2.	Revi-Klappen	
	Summe 3.	Stahlblechtüren, Klappen
		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Stahl-Glas Türelemente	
4.1.	Stahl-Glas-Türelemente	
	Summe 4. Stahl-Glas Türelemente	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 22040047 **JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt**
LV: 26A00028 **Innentüren Metall**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Arbeiten auf Nachweis	
5.1.	Stundenlohnarbeiten	
5.2.	Wartezeiten, Gesondertes An- und Abrücken	
	Summe 5.	Arbeiten auf Nachweis

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV: 26A00028 Innentüren Metall

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	26A00028	
2.	Vorbereitende und begleitende Ausführungen	
3.	Stahlblechtüren, Klappen	
4.	Stahl-Glas Türelemente	
5.	Arbeiten auf Nachweis	
Summe LV 26A00028 Innentüren Metall		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 22040047 JVA HL / Neub. Sporthalle u. Infrastrukt
LV: 26A00028 Innentüren Metall

3.1.1 **T30-1 S, (fh-dts), RC2, b/h 1,01/2,26 m, Tür: 0.06.1, SiBe**
(TB11)

'.....'

(TB12)

'.....'

3.1.2 **T30-1 S, (fh-dts), RC2, b/h 1,01/2,26 m, Tür: 0.07.1, BMA**
(TB11)

'.....'

(TB12)

'.....'

3.1.12 **Türstopper, Bodenmontage**
(TB11)

'.....'

3.1.13 **Türstopper, Wandmontage**
(TB11)

'.....'

4.1.1 **T30-1 RS, (fh-rdts), 2-tlg, RC2, b/h 1.510/2.260 mm, EG, 0.16.1**
(TB11)

'.....'

(TB12)

'.....'

4.1.11 **Riegelschaltkontakt, am Schließblech,**
(TB11)

'.....'