LEGENDE

Legende

Materialien

Stahlbeton Gütten nach Statik	WU-Beton Gütten nach Statik	Beton unbewehrt
Betonfertigteil	Mauerwerk	Estrich
Brettsperrholz	Brettschichtholz	Holzträger
Holz Fenster	Dämmung Mineralwolle ≥1.000°C	Dämmung Mineralwolle
Dämmung Zellulose	Dämmung EPS	Dämmung XPS
Dämmung PUR	Dämmung Schaumglas	Stahl
Aluminium	Gitterrost	Gelände Beetland
Kiestragschicht Frostschutzkies	Kiestragschicht Drainschicht	Kies Hinterfüllung verdichtet
Trockenbauwand Metallständer GK	Vorsatzschale Metallständer GK	Vorsatzschale Holzbekleidung
		Dämmung WLG 024 Mineralwolle ≥1.000°C

Abkürzungen

OK/UK	Oberkante/Unterkante	AK/RS ASP	Auskragung/Rücksprung Aussparung
RD	Rohdecke	FFB	Fertigfußboden
RDS	Rohdeckensprung	RB	Rohfußboden
AD	Abhangdecke	KB	Kernbohrung
BRH	Brüstungshöhe über OKFF	D	Durchmesser
RH	Raumhöhe	RR	Regenfallrohr
T30RS	Brandschutztür T30, rauchdicht-selbstschl.	HK	Heizkörper
		UV	Unterverteilung
BW	Betonwerkstein	E/H/L/S	Elektro / Heizung / Lüftung / Sanitär

Symbole

OKFFB OK Fertigfußboden	OKRD OK Rohdecke
OKRD OK Rohdecke	OK FFB OK Fertigfußboden
UKRD UK Rohdecke	UK AD UK Abhangdecke

Estrich (s.D.13.31)

- Typ 1 Bewegungsfuge in Flucht mit Randdämmstreifen auf Türblattseite
- Typ 2 Bewegungsfuge bündig zur VK Wand auf Türblattseite
- Typ 3 Bewegungsfuge um 20mm auf Türblattseite in Türleibung versetzt
- Typ 4 Bewegungsfuge mittig zur Leibung
- Typ 5 Bewegungsfuge wie Typ 1 zusätzlich 2% Gefälle beidseitig außerhalb Türleibung auf -0,01 m
- Typ 6 Bewegungsfuge wie Typ 1 zusätzlich 2% Gefälle einseitig außerhalb Türleibung auf -0,01 m
- Typ 7 Bewegungsfuge wie Typ 1 zusätzlich 2% Gefälle einseitig innerhalb Türleibung auf -0,01 m

Gerätefundamente

- OK +0,10m ü. RFB
- OK +0,20m ü. RFB
- OK +0,15m ü. OK Estrich verfüllen z.B. mit Leichtbeton

Bewegungsfuge

Achtung! Bewegungsfugen müssen im Estrich, Belag, Grobspachtel, Fliesenkleber und Fliesenfuge durchgängig vorhanden sein. Fliesenfugen müssen mit dauerelastischem Material verfugt werden.

Scheinfuge

Achtung! Scheinfugen müssen im Estrich, Belag, Grobspachtel, Fliesenkleber und Fliesenfuge durchgängig vorhanden sein.

- Gebäudetrennfuge
- Estrich an Mob. Trennwand Profil
- Abstellwinkel (Lstg. Estrich)
- Abstellwinkel (Lstg. Schlosser)

WICHTIGE HINWEISE:
- Bemaßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OKFF
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

PLANSTAND

Index	Datum	Änderung
	XX.09.2025	Legende erweitert

Vorabzug

03.0122.2/Vorabzug
PLANNR.INDEX

FREISTAAT BAYERN
STAATLICHES BAUAMT ANSBACH
BEREICH HOCHBAU
BISCHOF-MEISER-STR. 11, 91522 ANSBACH, TEL.: 0981/ 89 05 0, FAX: 0981/ 89 05 2100, E-MAIL: poststelle@stbaan.bayern.de

LANDESFINANZSCHULE BAYERN
ERRICHTUNG AUSSENSTELLE DINKELSBÜHL

AN607

AUSFÜHRUNGSPLANUNG — Vorabzug — PP
H1 Bodenplan 1.OG — M: 1:50

KAP/TITEL	GEZ.VON	GEZ. AM	STAND	PLOTDATUM	SONSTIGES
06 06/ 731 01			29.01.2026		

MASSN.-NR.		PROJEKTDEFINITION
06 607 E 0001	45 100 20/07 004	BS 9h D06/00200.04

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT



ARCHITEKT/ FACHPLANER

DATEI
20260129_LFS-DKB_03.0122.2_PP_A_BP_H1 Bodenplan 1.OG

PLANNR.INDEX
03.0122.2/Vorabzug

Plangröße: A0 1189 x 841