

Projekt: Stadthalle Osterode - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

LV-Bezeichnung: Erneuerung Schutzvorhang Saal

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01 **Erneuerung Schutzvorhang**

Instandsetzungskosten Bühnenvorhang

----- Stempel, Unterschrift des Bieters

Werkvertrag Vertrags-Grundlage, Einheitspreis-Verfahren

Vertrags-Grundlage zur Ausführung sind die Vergabe- und Vertrags-Verordnungen, VOB, Teile B, C, u. ff.

Die Gewährleistungsfrist beträgt abweichend von der VOB nach BGB 5 Jahre.

Es soll ein Werkvertrag gemäß VOB, B, im Einheitspreisverfahren geschlossen werden.

Zur Bearbeitung des Arbeitsumfanges und der örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich erforderlicher Gerüste, Zufahrtsmöglichkeiten, Lagerflächen, Platz für Baustelleneinrichtung etc. wird eine Ortsbesichtigung empfohlen.

Nachforderungen, welche auf mangelnde Ortskenntnisse zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.

01.1 **Erneuerung Schutzvorhang**

01.1.1 **Erneuerung des Schutzvorhanges**

01.1.1.10 **Demontgearbeiten**

Demontage des vorhandenen Vorhangs einschl. der dazugehörigen Technik, einschl. erforderlicher Entsorgungskosten.

1 Stk

.....

Projekt: Stadthalle Osterode - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

LV-Bezeichnung: Erneuerung Schutzvorhang Saal

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.1.1.20

Schutzvorhang

Schutzvorhang einschl. Antrieb und Steuerung liefern und fachgerecht in der Bühnenöffnung als Abtrennung zum Zuschauerraum montieren, als 1-teiliger Vorhang.

Vorhang:

Material: nichtbrennbar nach DIN 4102

Breite: ca. 11,0m

Höhe: ca. 5,80m

Farbe: Standard nach Wahl des Auftraggebers

Schließung: durch das Eigengewicht des Vorhanges

Schließzeit: max. 30 Sekunden

unteres Profil: das untere Profil des Schutzvorhanges muss ausreichend steif sein oder mit Stahldornen in entsprechende stahlbewehrte Aussparungen im

Bühnenboden eingreifen

seitl. Anschluss: feuerbeständige Wände

Bühnenboden: aus Holz

Der Schutzvorhang muss gem. §23(1) Niedersächsischer Versammlungsstätten-Verordnung einem Druck von 450 Pa nach beiden Seiten standhalten.

Steuerung:

Lieferung und Montage der Steuerung für vorgenannten Schutzvorhang, anschlussfertig verkabelt.

Die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhanges muss mind. an zwei Stellen von Hand ausgelöst werden können.

Beim Schließen muss auf der Bühne ein Warnsignal ertönen.

Schließung auch bei Netzausfall,

einschl. erforderlicher Rauchschalten, Befehlgeräte, Feuermelder/Sirene.

Ausführung des Elektroantriebs nach DGUV 17/18.

1 Stk

01.1.1.30

Sachverständigenabnahme

Sachverständigenabnahme nach DGUV durch einen zugelassenen Sachverständigen nach DGUV 17 und 18, DGUV Regel 100-500 und DGUV Grundsatz 315-390 für die maschinentechnische Einrichtung.

1 Stk

01.1.1.40

Prüfbuch

Prüfbuch nach DGUV-G912 für die Sachverständigenprüfung liefern.

1 Stk

Projekt: Stadthalle Osterode - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

LV-Bezeichnung: Erneuerung Schutzvorhang Saal

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.1.1.50		Dokumentation		
		Erstellen einer Dokumentation für den Schutzvorhang gem DGUV.		
	1 Stk	
01.1.1.60		Baustelleinrichtung, Fahrtkosten, Gerüstkosten		
		Pauschale für Baustelleneinrichtung, Fahrtkosten und Gerüststellung zur Durchführung der Arbeiten. WC wird bauseits zur Verfügung gestellt.		
	1 Stk.	
Summe 01.1.1		Erneuerung des Schutzvorhanges	
Summe 01.1		Erneuerung Schutzvorhang	
Summe 01		Erneuerung Schutzvorhang	

Projekt: Stadthalle Osterode - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

LV-Bezeichnung: Erneuerung Schutzvorhang Saal

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Erneuerung Schutzvorhang
-----------	---------------------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:
--	--------------------------------	-------

	Summe ohne Nachlass:
--	-----------------------------	-------

	Nachlass (.....%):
--	---------------------------	-------

	Summe netto:
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:
--	--------------------------	-------