Prozess der Materialdeklaration

Prozess Sicherstellung Produktqualitäten

Hinweis: Nur intern vom Auftragnehmer auf Konformität geprüfte Produkte dürfen vorgeschlagen und eingebaut werden!

NBBW Koordinator
(Sphäre Auftraggeber)

Startgespräch mit der ausführenden Firma

- Klärung spezifischer Anforderungen aus den NBBW Kriterien
- Dokumentationsrichtlinie / Festlegung der erforderlichen Nachweisführung

Auftragnehmer
(beauftragte Firma)

Materialentscheidung / Produktdeklaration

- Einreichen der verwendeten Produkte
  - Bauteilbeschreibung / Formblatt (Excel-Tool)
  - TDB, SDB, Zertifikat, Spezifischer Herstellernachweis

Einreichung aller Materialien auf ein Mal: mind. 15 Arbeitstage vor Ausführung

NBBW Koordinator
(Sphäre Auftraggeber)

Vollständigkeitsprüfung

- Nachweisdokumente vorhanden ja/nein

Konformitätsprüfung

- Prüfung, ob die Qualitätsanforderungen eingehalten sind

PRÜFFRIST: 10 Arbeitstage nach Eingang der Unterlagen

Örtl. Bauüberwachung
(Sphäre Auftraggeber)

Bauleitung / Bauüberwachung

- Kenntnisnahme und Sichtung der Produkte und Materialien

Produktkonformität bestätigt ?

NEIN

JA

Auftragnehmer
(beauftragte Firma)

Bauausführung

- Erstellen/ Errichten
- Dokumentation von nach 2. abweichenden Produkten (nach Freigabe)

Örtl. Bauüberwachung
(Sphäre Auftraggeber)

Stichproben

- Begehungen
- Materialprüfungen
- Dokumentationsprüfung

NBBW Koordinator
(Sphäre Auftraggeber)

Nachweisführung

- Koordination und Übergabe der Nachweise an die Bauherrenvertretung / Hochbauamt LHS