

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 258580 **Deckenerneuerung B194**
LV: 001 **Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
00.	Straßenbau B 194	2
00.00.	Einrichtung, Hilfsleistungen	2
00.01.	Leistungen auf Rechnung des Landes	5
00.02.	Sonstiges	6
00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	9
00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194	26
00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	31
00.06.	Erdbau / Vorarbeiten	45
00.07.	Landschaftsbau	50
00.08.	Entwässerung von Straßen	55
00.09.	Schichten ohne Bindemittel	58
00.10.	Asphaltbauweisen	60
00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	73
00.12.	Schutz- und Leiteinrichtungen	79
00.13.	Verkehrsschilder / Ausstattung	81
00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	84
00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	90
01.	Straßenbau Zufahrt A 20	99
01.00.	Baustelleneinrichtung	99
01.01.	Verkehrssicherung	101
01.02.	Erdbau / Vorarbeiten	103
01.03.	Asphaltbauweisen	107
01.04.	Schutz- und Leiteinrichtungen	112
01.05.	Verkehrsschilder / Ausstattung	113
01.06.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	114
01.07.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	115
	Zusammenstellung	116

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------

Hinweis zur OZ 1. -15.:

*Mehraufwendungen für abschnittweises Bauen
(4 Bauabschnitte) sind in die entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.*

00. Straßenbau B 194

00.00. Einrichtung, Hilfsleistungen

**00.00.0001. StL-Nr. 19.101/107.12
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

1,000 Psch

.....

**00.00.0002. StL-Nr. 19.101/112.01
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.00.	Einrichtung, Hilfsleistungen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch	
	<i>Der tatsächliche Standort ist vor Baubeginn mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) abzustimmen.</i>			
00.00.0003.	Provisorische Bushaltestelle Wartefläche für provisorische Bushaltestellen herstellen. Ausführung in Einzelflächen von ca. 18 m2. Fläche herrichten. Flächen nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Einschließlich sämtlicher Abstimmungen (Standorte, Termine u.ä) mit Verkehrsunternehmen durchführen.	2,000 St
00.00.0004.	Müllentsorgung gewährleisten für Anwohner Für die Aufrechterhaltung der Müllentsorgung hat der AN in Abstimmung mit den Entsorgungsunternehmen Sorge zu tragen. Es sind entsprechende Stellplätze für die Tonnen / Säcke zu schaffen, inklusive Vorhaltung und Rückbau. Die Position schließt den Transport der Mülltonnen, -säcke und -container zum Sammelpunkt und zurück ein. Das Sammeln der Tonnen / Container und wieder verteilen, hat am Abfuhrtag zu erfolgen. Die Aufrechterhaltung der Müllentsorgung gilt für die Anlieger der B194 (Ortsausgang Poggendorf, Barkow, Klevenow) einschließlich Abstimmung mit Entsorgungsunternehmen für die Erreichbarkeit der Zufahrten zu anliegenden Dörfern im gesamten Baubereich.	1,000 PSCH	
00.00.0005.	Anwohnerinformation Information durch den Baubetrieb entsprechend Mustervorlage des AG an die Anwohner im jeweiligen Bauabschnitt über Erreichbarkeit ihrer Grundstücke in der Zeit der Vollsperrung mit Zeitangabe.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.00.	Einrichtung, Hilfsleistungen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ca. 100 Haushalte. Die Information erfolgt über Handzettel als Briefkasteneinwurf spätestens 5 Tage vor Beginn der durchzuführenden Bauarbeiten.	1,000 psch	
00.00.0006.	Pressemitteilung zur Vollsperrung Pressemitteilung zur Vollsperrung mit Angabe von Beginn und Ende der Bauzeit. 2 mal für 2 Bauabschnitte. Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung und Ostsee-Anzeiger im zuständigen Lokalteil. Anzeigegröße: 92 mm x 50 mm. Veröffentlichung am Sonnabend vor möglichem Baubeginn.	2,000 St
00.00.0007.	Koordination der Baustellenabwicklung Übertragung der Koordination verschiedener Gewerke mit externen Fachunternehmen/ Beauftragten im Zusammenhang mit dem festgesetzten Bauablauf. mind. ein Vor-Ort Termin! Hierbei sind mögliche Änderungen mit den Betroffenen zu besprechen, Zielvereinbarungen zu treffen und ggf. Änderungen im Bauablauf intern einzuarbeiten. Grundlegende Änderungen im Bauablauf, die vertragliche Änderungen bedeuten sind weiterhin mit der BOL des AG abzustimmen. Im Zusammenhang mit dem Bauablauf hat der AN mögliche Forderungen Dritter aus dem zuständigen Landkreis unterschiedlich (Müllentsorgung, Schülerbusverkehr, Anfragen von Anwohner zur Anlieferung, Telekom und Vertragsunter- nehmen für LSA innerhalb der Baustelle) zu prüfen und in den Bauablauf einzuplanen. Mehraufwendungen und Mehrkosten (wenn nicht anders beschrieben), die durch diese Koordination entstehen, sind hierdurch abgegolten.	1,000 Psch	
Summe 00.00. Einrichtung, Hilfsleistungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.01.	Leistungen auf Rechnung des Landes	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.01.	Leistungen auf Rechnung des Landes			
	StL-Nr. 19.101/508			
00.01.0001.	Vorankündigung erstellen			
	Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.			
		1,000 Psch	
Summe 00.01.	Leistungen auf Rechnung de...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.02.	Sonstiges	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.02.	Sonstiges			
00.02.0001.	<p>Verkehrsrechtliche Anordnung beim SBA einholen</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Antragsunterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Evtl. erforderliche Überarbeitung der Planunterlagen wird nicht gesondert vergütet. Die Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnung sowie evtl. Gebühren für Verlängerungsanträge sind in diese Position einzurechnen.</p> <p>Verkehrszeichenpläne zur Durchführung der Baumaßnahme in Anlehnung an Regelpläne, auf Grundlage der RSA 21, ZTV-SA 97 und den TL aufstellen und der zuständigen Verkehrsbehörde vorlegen.</p> <p>Ein Antrag auf Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen nach § 45 StVO ist beim SBA-Sachgebiet 14, Frau Schulz, unter der e-mail-Adresse: verkehr-sba-stralsund@sbv.mv-regierung.de einzureichen.</p>	1,000 St
00.02.0002.	<p>Verkehrsrechtl. Anordnung für BAB einholen</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Antragsunterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Evtl. erforderliche Überarbeitung der Planunterlagen wird nicht gesondert vergütet. Die Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnung sowie evtl. Gebühren für Verlängerungsanträge sind in diese Position einzurechnen.</p> <p>Verkehrszeichenpläne zur Durchführung der Baumaßnahme in Anlehnung an Regelpläne, auf Grundlage der RSA 21, ZTV-SA 97 und den TL aufstellen und der zuständigen Verkehrsbehörde vorlegen.</p> <p>Verkehrszeichenpläne für alle Beschilderungsarbeiten auf der BAB 20 und der B92/E251 (Auskreuzungen an Wegweisern, Aufstellung von Hinweisbeschilderungen, Änderung/Ergänzung von Umleitungsbeschilderungen in den Ausfahrtspuren einer AS) im Zeitraum der Baumaßnahme aufstellen. Für Verkehrsführung und -sicherung entsprechend den Vorgaben des AG.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.02.	Sonstiges	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ein zusätzlicher Antrag auf Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen nach § 45 StVO ist bei der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost, Außenstelle Güstrow, Krakower Chaussee 2 a, 18273 Güstrow/Klueß, e-mail: verkehr-mv@autobahn.de, zu beantragen.	1,000 St
00.02.0003.	<p>StL-Nr. 21.105/905.21</p> <p>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument</p> <p>Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.</p> <p>Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.</p> <p>Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.</p>	90,000 d
00.02.0004.	<p>Kontrolle d. Verkehrss. an Umltgsstr. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument</p> <p>Kontrolle der temporären Verkehrssicherungen an <u>beiden</u> Umleitungsstrecken für den Zeitraum der Arbeiten an der B194 (1.- 4. BA , von Poggendorf über die L26, Griebenow, die NVP 20, die L30 bis Grimmen <u>und</u> von Demmin über die L 27 bis zur L19 sowie jeweils in entgegengesetzter Richtung)</p> <p>einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.</p> <p>Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.</p> <p>Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.</p> <p>Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.02.	Sonstiges	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		90,000 d
00.02.0005.	Kontrolle d. Verkehrss. an Umltgsstr der BAB zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrssicherung an allen Bedarfsumleitungsstrecken für die BAB 20 einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig- nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle der Plankarten an den AS Grimmen-West, -Ost, Stralsund und Greifswald der BAB 20 an den AG übergeben. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen. Kontrolle ggf. mit elektronischem Erfassungsgerät dokumentieren.	90,000 d
Summe 00.02.	Sonstiges		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.03.	Verkehrssicherung Baufeld			
	1. BA - Vollsperrung - Länge ca. 2860 m			
00.03.0001.	<p>StL-Nr. 21.105/105.19.99.01.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.</p> <p>Nach RSA, Regelplan 'Verkehrszeichenplan in Anlehnung an BI/15. Abschnittweise Vollsperrung der B194 für den 1. Bauabschnitt nach Unterlagen des AG, einschließlich Umsetzen und Anpassung für abschnittsweises Bauen nach Disposition des AN '</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft und wieder in Kraft sowie zusätzlich erforderliche setzen. '</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 2860m '</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>	1,000	Psch
00.03.0002.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	35,000	d
	2. BA - Vollsperrung - Länge ca. 870 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.03.0003.	<p>StL-Nr. 21.105/115.99.09.00 TA</p> <p>Verkehrssicherung umbauen</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Umbauen von Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 1.'</p> <p>Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 2.'</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft sowie zusätzliche setzen.</p> <p>Verkehrszeichenplan in Anlehnung an BI/15.</p> <p>Abschnittweise Vollsperrung B194 für 2. Bauabschnitt nach Unterlagen des AG, Gesamtlänge des 2. BA ca. 870 m, einschließlich Umsetzen und Anpassung für abschnittsweises Bauen nach Disposition des AN '</p>	1,000 Psch	
00.03.0004.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	28,000 d
	3.und 4. BA - KP B194/ Pommerndreieck			
00.03.0005.	<p>Verkehrssicherung für Lichtsignalanlage Ausschalten und wieder in Betrieb nehmen</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer nach Unterlagen des AG aufstellen, vorhalten, warten, umsetzen und beseitigen.</p> <p>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen für Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger durchführen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Der Fußgängerverkehr ist während der gesamten Bauzeit aufrecht zu erhalten.</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder und Wegweisung außer Kraft und wieder in Kraft setzen.</p> <p>Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung wird gesondert vergütet.</p> <p>Gesamte Lichtsignalanlage der Kreuzung für die Bauphase 3 und 4 außer Betrieb nehmen und nach Beendigung der Bauphase 4 wieder in Betrieb nehmen.</p> <p>Dauer der Verkehrssicherung = 28 Tage.</p>	1,000 psch	
	3. BA - Vollsperrung - Länge ca. 850 m			
00.03.0006.	<p>StL-Nr. 21.105/115.99.09.00 TA</p> <p>Verkehrssicherung umbauen</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Umbauen von Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 2.'</p> <p>Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 3.'</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft sowie zusätzliche setzen.</p> <p>Verkehrszeichenplan in Anlehnung an BI/15 sowie nach Detailplan für Kreuzungsbereich Pommerndreieck 3. BA .</p> <p>Abschnittsweise Vollsperrung B194 für 3. Bauabschnitt nach Unterlagen des AG, Gesamtlänge des 3. BA ca. 850 m, einschließlich Umsetzen und Anpassung für abschnittsweises Bauen nach Disposition des AN.'</p>	1,000 Psch	
00.03.0007.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	21,000 d
	4. BA - Vollsperrung - Länge ca. 170 m			
00.03.0008.	<p>StL-Nr. 21.105/115.99.09.00 TA Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 3.' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 4.' Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft sowie zusätzliche setzen. Verkehrszeichenplan in Anlehnung an BI/15 sowie nach Detailplan für Kreuzungsbereich Pommerndreieck 4. BA . Abschnittweise Vollsperrung B194 für 4. Bauabschnitt nach Unterlagen des AG, Gesamtlänge des 4. BA ca. 170 m, einschließlich Umsetzen und Anpassung für abschnittsweises Bauen nach Disposition des AN.'</p>	1,000 Psch
00.03.0009.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	7,000 d

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.03.0010.	<p>StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung wie in Vorpositionen beschrieben. ' Für Verkehrsführungsphase ': 4. BA'</p>	1,000 Psch	
00.03.0011.	<p>StL-Nr. 21.105/510.21.10.01</p> <p>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einm.verk.+ 1 Fg.*1 Ausleger Versorg. n. Wahl*VTU erstellen</p> <p>Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschließlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen und eine Fußgängersignalgruppe. Mit einem Ausleger. Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.</p>	1,000 St
00.03.0012.	<p>StL-Nr. 21.105/515.01</p> <p>Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition</p> <p>Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		120,000 Std
	1. BA - C II/3/c mod.- Bankettarbeiten			
00.03.0013.	<p>StL-Nr. 21.105/135.90.39.21.13 TA</p> <p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</p> <p>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.</p> <p>... Freitext ...*über 4 bis 8 Std.</p> <p>bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.</p> <p>Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.</p> <p>Nach RSA, Regelplan 'C II/3/c mod., Bankettarbeiten für 1. BA.'</p> <p>Für bewegliche Arbeitsstelle.</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 2860 m, einschl. 6 x Umsetzen.'</p> <p>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.</p>	2,000 St
	2. BA - C II/3/c mod. - Bankettarbeiten			
00.03.0014.	<p>StL-Nr. 21.105/135.90.39.21.13 TA</p> <p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</p> <p>... Freitext ...*bew. Arbeitsst.</p> <p>... Freitext ...*über 4 bis 8 Std.</p> <p>bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.</p> <p>Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.</p> <p>Nach RSA, Regelplan 'C II/3/c mod., Bankettarbeiten für 2. BA.'</p> <p>Für bewegliche Arbeitsstelle.</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 870 m.'</p> <p>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 258580 Deckenerneuerung B194
 LV: 001 Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost Währung: EUR
 Bereich 00. Straßenbau B 194
 Abschnitt 00.03. Verkehrssicherung Baufeld

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.	2,000 St
	3. BA - C II/3/c mod. - Bankettarbeiten			
00.03.0015.	<p>StL-Nr. 21.105/135.90.39.21.13 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. ... Freitext ...*über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/3/c mod., Bankettarbeiten für 3. BA.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 460 m.' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.</p>	2,000 St
	1. BA - C I/5/a mod. - Kurvenverbreiterung			
00.03.0016.	<p>StL-Nr. 21.105/135.90.29.21.13 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat.Arb.st. ums. ... Freitext ...*über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'I Verkehrzeichenplan: CI/5/a mod. Für Arbeiten zur Kurvenverbreiterung im 1. BA '</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '160 m. einschließl. 1 x Umsetzen.' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.</p>	1,000 St
00.03.0017.	<p>StL-Nr. 21.105/505.21.21.02 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN VTU Unterl. AG</p> <p>Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m. Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage nach Unterlagen des AG er- stellen.</p>	1,000 St
00.03.0018.	<p>StL-Nr. 16.105/512.20.11 Transportable LS-Anlage umsetzen LSB f.Engst.Type C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl</p> <p>Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehen- de Sicherungsmaßnahmen durchführen. Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängigkeit, Typ C. Funkverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN.</p>	1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.03.0019.	StL-Nr. 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	40,000 Std
	1. BA - C II/4/b mod. - Randmarkierung			
00.03.0020.	StL-Nr. 21.105/135.90.29.21.13 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat.Arb.st. ums. ... Freitext ...*über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. Geb. bis 100 Euro Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan '/' Verkehrszeichenplan: CII/4/b mod., für Randmarkierung, für 1. BA .' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '800 m. Einschließlich 4 x Umsetzen. ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.	2,000 St
	2 .BA - C II/4/b mod. - Randmarkierung			
00.03.0021.	StL-Nr. 21.105/135.90.29.21.13 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat.Arb.st. ums. ... Freitext ...*über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Geb. bis 100 Euro Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan '/' Verkehrszeichenplan: CII/4/b mod, für Randmarkierung, für 2. BA.' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '800 m. einschl. 1 x Umsetzen.' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.	2,000 St
	3 .BA - C II/4/b mod. - Randmarkierung			
00.03.0022.	StL-Nr. 21.105/135.90.29.21.13 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat.Arb.st. ums. ... Freitext ...*über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. Geb. bis 100 Euro Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan '/' Verkehrszeichenplan: CII/4/b, für Randmarkierung, für 3. BA.' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '800 m. einschl. 1 x Umsetzen.' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.	2,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. BA - C I/1/f mod. - Fahrbahnmarkierung fehlt

00.03.0023. StL-Nr. 21.105/130.19.90.90.93 TA
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Geb. bis 100 Euro

Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan ' / Verkehrszeichenplan: CI/1/f mod. Für Fahrbahnmarkierung fehlt. Für 1. BA . ' Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Länge des Arbeitsbereiches ' = 1. BA - 2860 m. ' Einsatzzeit ' Einsatzzeit = 20 d.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.

6,000 St
----------	-------	-------

2. BA - C I/1/f mod. - Fahrbahnmarkierung fehlt

00.03.0024. StL-Nr. 21.105/130.19.90.90.93 TA
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Geb. bis 100 Euro

Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.</p> <p>Nach RSA, Regelplan ' / Verkehrszeichenplan: CI/1/f mod. Für Fahrbahnmarkierung fehlt. Für 2. BA. '</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen.</p> <p>'</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches ' = 2. BA - 870 m. '</p> <p>Einsatzzeit ' Einsatzzeit = 20 d.'</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.</p>	1,000 St
	3. BA - C I/1/f mod. - Fahrbahnmarkierung fehlt			
00.03.0025.	<p>StL-Nr. 21.105/130.19.90.90.93 TA</p> <p>Verkehrssicherung läng.Dauer durchf</p> <p>Arbeitsstelle*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.</p> <p>Nach RSA, Regelplan ' / Verkehrszeichenplan: CI/1/f mod. Für Fahrbahnmarkierung fehlt. Für 3. BA. '</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen.</p> <p>'</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches ' = 3. BA - 850 m. '</p> <p>Einsatzzeit ' Einsatzzeit = 20 d.'</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.	1,000 St
	1 .BA - C I/1/r mod. - Randabsatz			
00.03.0026.	<p>StL-Nr. 21.105/130.19.90.90.93 TA</p> <p>Verkehrssicherung läng.Dauer durchf</p> <p>Arbeitsstelle*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.</p> <p>Nach RSA, Regelplan ' / Verkehrszeichenplan: CI/1/r mod. Für Randabsatz. Für 1. BA .' </p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen.</p> <p>'</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches ' = 1. BA - 2860 m.'</p> <p>Einsatzzeit ' = 14 d für 1. BA, '</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.</p>	2,000 St
	2. BA - C I/1/r mod. - Randabsatz			
00.03.0027.	<p>StL-Nr. 21.105/130.19.90.90.93 TA</p> <p>Verkehrssicherung läng.Dauer durchf</p> <p>Arbeitsstelle*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan '/ Verkehrzeichenplan: CI/1/r mod. Für Randabsatz. Für 2. BA.'</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/ Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen., ' Länge des Arbeitsbereiches ' = 2. BA - 870 m.' Einsatzzeit ' 10 d für 2. BA.'</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.</p>	2,000 St
00.03.0028.	<p>StL-Nr. 21.105/130.19.90.90.93 TA</p> <p>Verkehrssicherung läng.Dauer durchf</p> <p>Arbeitsstelle*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...*Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan '/ Verkehrzeichenplan: CI/1/r mod. Für Randabsatz. Für 3. BA.'</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/ Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen., ' Länge des Arbeitsbereiches ' = 3. BA - 460 m.' Einsatzzeit ' 7 d für 3. BA.'</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.	2,000 St
00.03.0029.	<p>StL-Nr. 19.101/207.99 TA</p> <p>Bauzaun aufstellen und entfernen</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.</p> <p>Zaunhöhe '= 1,2 m.'</p> <p>Zaun 'aus Kunststofffertigteilen.</p> <p>Einschließlich umsetzen nach Disposition des AN. '</p>	180,000 m
00.03.0030.	<p>StL-Nr. 21.105/332.91.50.19.01 TA</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen</p> <p>... Freitext ...*Breite 0,12 m</p> <p>Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 5</p> <p>... Freitext ...*Markierung entf.</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.</p> <p>Markierung 'als Schmalstrich. Durchgehend oder unterbrochen.'</p> <p>Strichbreite = 0,12 m.</p> <p>Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger.</p> <p>Verkehrsklasse mindestens P 5.</p> <p>Markierung auf 'Asphalt.'</p> <p>Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	60,000 m
00.03.0031.	<p>StL-Nr. 21.105/338.42.40.12.01</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</p> <p>li. und re. ab*Länge 5,00 m</p> <p>Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 5</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	nicht grob. Decke*Markierung entf. Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen = Pfeil links und rechts ab. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	9,000 St
00.03.0032.	StL-Nr. 21.105/338.12.40.12.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 5 nicht grob. Decke*Markierung entf. Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	4,000 St
00.03.0033.	StL-Nr. 21.105/334.15.01.91 TA Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 5*... Freitext ... Markierung entf. Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 5.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.03.	Verkehrssicherung Baufeld	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Markierung auf 'Asphalt.' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	10,000 m
00.03.0034.	<p>StL-Nr. 21.105/344.21.13.21</p> <p>Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 5 nicht grob. Decke*Folie entf.</p> <p>Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 2,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	7,000 St
00.03.0035.	<p>StL-Nr. 21.105/344.21.93.21 TA</p> <p>Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 5 nicht grob. Decke*Folie entf.</p> <p>Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge '2 x 0,50 m ' Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	9,000 St
Summe 00.03. Verkehrssicherung Baufeld			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194			
	1. /2. BA - Umleitung			
00.04.0001.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.01.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ... * ... Freitext ... Anordnung Unt. AG</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'und Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen - auch an den Abfahrten von der A 20 - gemäß Umleitungsplan_B194 sowie Anlage 1 außer Kraft und wieder in Kraft setzen sowie zusätzliche Hinweistafeln stellen. ' Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitungsstrecke: ca. 26 km. Großräumige Umleitung für den 1. und 2. BA für den Verkehr von Poggendorf nach Grimmen und zurück, über die L26 Richtung Greifswald, ab Griebenow über die Kreisstraße NVP 20, und über die L30 bis zur B 194 entsprechend Umleitungsplan des AG. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p> <p style="text-align: right;">1,000 Psch</p>		
00.04.0002.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		63,000 d

3. BA - Umleitung

00.04.0003.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.00 TA			
	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 1/2' Umbauen nach Verkehrsführungsphase ' der Bauphase 3 ' Umbauen ' / Anpassen / Ergänzen der Vorwegweisung und Beschilderung für den 3. BA nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen - auch an den Abfahrten von der A 20 - gemäß Umleitungsplan_B194 und Anlage 2 für die großräumige Umleitungsstrecke von Poggendorf bis Grimmen über die NVP 20 und entgegengesetzt.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	1,000 Psch

00.04.0004.	StL-Nr. 21.105/110.10			
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	21,000 d

4. BA - Umleitung

00.04.0005.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.00 TA			
	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext ...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>... Freitext ...*außer/in Kraft s.</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Umbauen von Verkehrsführungsphase 'der Bauphase 3'</p> <p>Umbauen nach Verkehrsführungsphase ' der Bauphase 4 '</p> <p>Umbauen ' / Anpassen / Ergänzen der Vorwegweisung und Beschilderung für den 4. BA nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen - auch an den Abfahrten von der A 20 - gemäß Umleitungsplan_B194 und Anlage 3 für die großräumige Umleitungsstrecke von Poggendorf bis Grimmen über die NVP 20 und entgegengesetzt.'</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.</p>	1,000 Psch	
00.04.0006.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	7,000 d
00.04.0007.	<p>StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Verkehrssicherung wie in Vorpositionen' Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 4 '	1,000 Psch	
	Bauzeitliche Umleitung Demmin - L19			
00.04.0008.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.01.03 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb. bis 100 Euro</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'und Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen' Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitungsstrecke: ca. 21 km. Großräumige Umleitung für 1.- 4. BA für den Verkehr von Demmin zur L19, über die L27 Richtung Grimmen, entsprechend Umleitungsplan des AG.'</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.</p>	1,000 Psch	
00.04.0009.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	90,000 d

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.04.0010.	<p>StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</p> <p>Verk.konzept AG*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.</p> <p>Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.'</p> <p>Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1-4 für Umleitungsstrecke von Demmin über die L27 zur L19'</p>	1,000	Psch
Summe 00.04.	Verkehrssicherung Umleitun...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------

00.05. Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20

Bedarfsumleitungen für die BAB 20 für den 1. und 2. BA

**00.05.0001. StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...**

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 15 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n. '
Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke:
A20 AS 25 Greifswald --> A20 AS 24 Stralsund: ca. 44 km,

Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Lübeck bei Unfall zwischen den AS 25 Greifswald und AS 24 Stralsund entsprechend Umleitungsplan des AG.

Umleitung U30 für Verkehr von der A20 (aus Südosten) ab der Anschlussstelle 25 Greifswald über die Bundesstraßen B109 / B105, über Reinberg, über die L30, über die B96/E251 ab der AS Miltzow bis zur A20 AS 24 Stralsund.'
Für Verkehrsführungsphase ': Bauphasen 1 und 2 - RiFa Lübeck.'

1,000 Psch

.....

**00.05.0002. StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...**

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 15 Stk, davon 5 im Bereich der Autobahn.'</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke: A20 AS 24 Stralsund --> A20 AS 25 Greifswald: ca. 44 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Stettin bei Unfall zwischen den AS 24 Stralsund und AS 25 Greifswald entsprechend Umleitungsplan des AG.</p> <p>Umleitung U 43 für Verkehr von der A20 ab Anschlussstelle 24 Stralsund über die Bundesstraße B96/E251 bis zur AS Miltzow, über die L30, über Reinberg, über die Bundesstraßen 105 / B109, bis zur A20 AS 25 Greifswald.'</p> <p>Für Verkehrsführungsphase ': Bauphasen 1 und 2 - RiFA Stettin.'</p>	1,000 Psch	
00.05.0003.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</p> <p>Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen.ca. 10 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96. '</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke:</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	A20 AS 24 Stralsund --> A20 AS 23 Grimmen-Ost: ca. 24 km			
	Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Lübeck bei Unfall zwischen den AS 24 Stralsund und AS 23 Grimmen-Ost entsprechend Umleitungsplan des AG.			
	Umleitung U34 für Verkehr von der A20 (aus Südosten) ab Anschlussstelle 24 Stralsund, über die Bundesstraße B96/E251, bis zur AS Miltzow, die L30, die B194 bis zur A20 AS 23 Grimmen-Ost.'			
	Für Verkehrsführungsphase ': Bauphasen 1 und 2 - RiFa Lübeck.'			
		1,000 Psch	
00.05.0004.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</p> <p>Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 10 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96. '</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke:</p> <p>A20 AS 23 Grimmen-Ost --> A20 AS 24 Stralsund: ca. 24 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Stettin bei Unfall zwischen den AS 23 Grimmen-Ost und AS 24 Stralsund entsprechend Umleitungsplan des AG.</p> <p>Umleitung U47 für Verkehr von der A20 ab Anschlussstelle 23 Grimmen-Ost über die Bundesstraße B194, die L30, die B96/E251 ab AS Miltzow, bis zur A20 AS 24 Stralsund.'</p> <p>Für Verkehrsführungsphase ': Bauphasen 1 und 2 - RiFa Stettin.'</p>			
		1,000 Psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.05.0005.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen. ca. 10 Stk, davon 3 im Bereich der A20.'</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke: A20 AS 23 Grimmen-Ost --> A20 AS 22 Grimmen-West: ca. 9 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Lübeck bei Unfall zwischen den AS 23 Grimmen-Ost und AS 22 Grimmen-West entsprechend Umleitungsplan des AG.</p> <p>Umleitung U34 für Verkehr von der A20 ab Anschlussstelle 23 Grimmen-Ost, über die Bundesstraße B194, über Grimmen, über die Landesstraße L19 bis zur A20 AS 22 Grimmen-West.' Für Verkehrsführungsphase ': Bauphasen 1 und 2, RiFA Lübeck.'</p>	1,000 Psch	
00.05.0006.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 10 Stk, davon 3 im Bereich der A20.'</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke: A20 AS 22 Grimmen-West --> A20 AS 23 Grimmen-Ost: ca. 9 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Stettin bei Unfall zwischen den AS 22 Grimmen-West und AS 23 Grimmen-Ost entsprechend Umleitungsplan des AG.</p> <p>Umleitung U43 für Verkehr von der A20 ab Anschlussstelle 22 Grimmen-West, über die Landesstraße L19, über Grimmen, die Bundesstraße B194, bis zur A20 AS 23 Grimmen-Ost.'</p> <p>Für Verkehrsführungsphase ': Bauphasen 1 und 2, RiFa Stettin.'</p>	1,000 Psch	
00.05.0007.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	6,000 d
00.05.0008.	<p>StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.</p> <p>Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. '</p> <p>Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1-2 - RiFa Lübeck. '</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Psch	
00.05.0009.	<p>StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</p> <p>Verk.konzept AG*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.</p> <p>Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. '</p> <p>Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1-2 - RiFa Stettin. '</p>	1,000 Psch	
	Bedarfsumleitungen für die BAB 20 für den 3. BA			
00.05.0010.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</p> <p>Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 15 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n. '</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches ' / der Umleitungsstrecke:</p> <p>A20 AS 25 Greifswald --> A20 AS 24 Stralsund: ca. 44 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Lübeck bei Unfall zwischen den AS 25 Greifswald und AS 24 Stralsund entsprechend Umleitungsplan des AG.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------

Umleitung U30 für Verkehr von der A20 (aus Südosten) ab Anschlussstelle 25 Greifswald über die Bundesstraßen B109 / B105, über Reinberg, über die L30, über die B96/E251 ab der AS Miltzow bis zur A20 AS 24 Stralsund.'

Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 3 - RiFa Lübeck.'

1,000 Psch

.....

00.05.0011. StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG
 ... Freitext ...*... Freitext ...
 ... Freitext ...

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 15 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n. '

Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke:

A20 AS 24 Stralsund --> A20 AS 25 Greifswald: ca. 44 km

Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Stettin bei Unfall zwischen den AS 24 Stralsund und AS 25 Greifswald entsprechend Umleitungsplan des AG.

Umleitung U 43 für Verkehr von der A20 ab Anschlussstelle 24 Stralsund über die Bundesstraße B96/E251 bis zur AS Miltzow, über die L30, über Reinberg, über die Bundesstraßen 105 / B109, bis zur A20 AS 25 Greifswald.'

Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 3 - RiFa Stettin.'

1,000 Psch

.....

00.05.0012. StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG
 ... Freitext ...*... Freitext ...
 ... Freitext ...

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 12 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n. '</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches ' / der Umleitungsstrecke: A20 AS 24 Stralsund --> A20 AS 22 Grimmen-West: ca. 27 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Lübeck bei Unfall zwischen den AS 24 Stralsund und AS 22 Grimmen-West entsprechend Umleitungsplan des AG.</p> <p>Umleitung U34 für Verkehr von der A20 (aus Südosten) ab Anschlussstelle 24 Stralsund, über die Bundesstraße B96/E251, bis zur AS Miltzow, die L30, über Grimmen, über die L19 bis zur A20 AS 22 Grimmen-West.'</p> <p>Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 3 - RiFa Lübeck.'</p>	1,000	Psch
00.05.0013.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</p> <p>Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.</p> <p>Nach Verkehrskonzept des AG.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder ' / Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen ca. 12 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n. '</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches ' / der Umleitungsstrecke:</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	A20 AS 22 Grimmen-West --> A20 AS 24 Stralsund: ca. 27 km			
	Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Stettin bei Unfall zwischen den AS 22 Grimmen-West und AS 24 Stralsund entsprechend Umleitungsplan des AG.			
	Umleitung U43 für Verkehr von der A20 (aus Westen) ab der Anschlussstelle 22 Grimmen-West, über die L19, über Grimmen, über die L30, über die Bundesstraße B96/E251 ab der AS Miltzow, bis zur A20 AS 24 Stralsund. '			
	Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 3 - RiFa Stettin.'	1,000 Psch	
00.05.0014.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	6,000 d
00.05.0015.	StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. '	1,000 Psch	
00.05.0016.	StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. ' Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3 - RiFa Stettin. '	1,000 Psch	
	Bedarfsumleitungen für die BAB 20 für den 4. BA			
00.05.0017.	StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 15 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n.' Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke: A20 AS 25 Greifswald --> A20 AS 24 Stralsund: ca. 44 km Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Lübeck bei Unfall zwischen den AS 25 Greifswald und AS 24 Stralsund entsprechend Umleitungsplan des AG. Umleitung U30 für Verkehr von der A20 (aus Südosten) ab Anschlussstelle 25 Greifswald über die Bundesstraßen B109 / B105, über Reinberg, über die L30, über die B96/E251 ab der AS Miltzow bis zur A20 AS 24 Stralsund.' Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 4 - RiFa Lübeck.'	1,000 Psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.05.0018.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</p> <p>Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 12 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n.'</p> <p>Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke: A20 AS 24 Stralsund --> A20 AS 22 Grimmen-West: ca. 27 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Lübeck bei Unfall zwischen den AS 24 Stralsund und AS 22 Grimmen-West entsprechend Umleitungsplan des AG.</p> <p>Umleitung U34 für Verkehr von der A20 (aus Osten) ab der Anschlussstelle 24 Stralsund, über die Bundesstraße B96/E251, bis zur AS Miltzow, die L30, über Grimmen, über die L19 bis zur A20 AS 22 Grimmen-West.'</p> <p>Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 4 - RiFa Lübeck.'</p>	1,000	Psch
00.05.0019.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 12 Stk, davon 5 im Bereich der A20/B96n.' Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke: A20 AS 22 Grimmen-West --> A20 AS 23 Grimmen-Ost: ca. 27 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Stettin bei Unfall zwischen den AS 22 Grimmen-West und AS 24 Stralsund entsprechend Umleitungsplan des AG.</p> <p>Umleitung U43 für Verkehr von der A20 (aus Westen) ab der Anschlussstelle 22 Grimmen-West, über die L19, über Grimmen, über die L30, über die Bundesstraße B96/E251 ab der AS Miltzow, bis zur A20 AS 24 Stralsund.' Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 4 - RiFa Stettin.' 1,000 Psch</p>		
00.05.0020.	<p>StL-Nr. 21.105/105.22.99.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver- kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset- zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan- lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG durch berührungsfreies Auskreuzen außer Kraft und wieder in Kraft setzen, ca. 10 Stk, davon 5 im Bereich der A20.' Länge des Arbeitsbereiches '/' der Umleitungsstrecke: A20 AS 23 Grimmen-Ost --> A20 AS 25 Greifswald: ca. 11 km</p> <p>Großräumige Umleitung für Sperrung der A20 RiFA Stettin bei Unfall zwischen den AS 23 Grimmen-Ost und AS 24 Stralsund oder zwischen AS 24 Stralsund und AS 25 Greifswald entsprechend Umleitungsplan des AG.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Umleitung U47 für Verkehr von der A20 ab der Anschlussstelle 23 Grimmen-Ost, über die Bundesstraße B194, über Poggendorf, über die L26, bis zur A20 AS 25 Greifswald. ' Für Verkehrsführungsphase ': Bauphase 4 - RiFa Stettin.'	1,000 Psch	
00.05.0021.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	6,000 d
00.05.0022.	StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. ' Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 4 - RiFa Lübeck. '	1,000 Psch	
00.05.0023.	StL-Nr. 21.105/120.29.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder '/' Vorwegweisung nach			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. ' Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 4 - RiFa Stettin. '	1,000 Psch	
	Summe 00.05.	Verkehrssicherungen Bedarf...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.06.	Erdbau / Vorarbeiten	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.06.	Erdbau / Vorarbeiten			
	<i>Im Bankettbereich befinden sich Bäume und Schutzplanken. Die Erschwernisse beim Arbeiten in den Seitenstreifen hierfür werden gesondert vergütet. Verkehrsschilder und Leitpfosten werden vor dem Schälen ausgebaut.</i>			
00.06.0001.	Asphaltkante freilegen Asphaltkante freilegen. Asphaltkante mit geeignetem Gerät vor dem Fräsen freilegen. Boden seitlich lagern. Nach dem Asphalteinbau Bankett wieder profilieren.	8.950,000 m
00.06.0002.	StL-Nr. 22.112/040.12.10.00.02 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*SG entsorgen Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Breite bis 1,00 m. Dicke über 5 bis 10 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	7.100,000 m
00.06.0003.	StL-Nr. 22.112/040.92.11.00.02 TA Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett FRS SG entsorgen Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Breite '= 20 cm im Bereich von Schutzplanken.' Dicke über 5 bis 10 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett mit Fahrzeugrückhaltesystem nach Unterlagen des AG. Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 258580 Deckenerneuerung B194
 LV: 001 Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost Währung: EUR
 Bereich 00. Straßenbau B 194
 Abschnitt 00.06. Erdbau / Vorarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		850,000 m
00.06.0004.	<p>StL-Nr. 21.106/509.22.00</p> <p>Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut beseitig.</p> <p>Graben ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge über 0,10 bis 0,25 m3/m. Räumgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	20,000 m
00.06.0005.	<p>StL-Nr. 12.102/121.91.11 TA</p> <p>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG</p> <p>Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Bankettschälgut und Grabenprofilierung. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Oberboden- bzw. Bodengemisch der Verwertungsklasse >Z0 bis Z1.2 nach LAGA. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.</p>	1.300,000 t
	<i>Baustoff auf dem hinterem Bankettbereich zwischenlagern.</i>			
00.06.0006.	<p>Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.</p> <p>Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.</p>	600,000 m3

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.06.	Erdbau / Vorarbeiten	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.06.0007.	<p>StL-Nr. 21.106/212.01.01.31</p> <p>Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. LAGA Z 1.2*Verwertung nachw.</p> <p>Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.</p>	270,000 m3
00.06.0008.	<p>StL-Nr. 21.106/212.01.01.41</p> <p>Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. LAGA Z 2*Verwertung nachw.</p> <p>Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.</p>	270,000 m3
00.06.0009.	<p>StL-Nr. 21.107/012.20.00.22.99 TA</p> <p>Boden im Wurzelbereich aufnehmen Boden von Hand*Boden Unterl. AG wachst./Wundbeh.*... Freitext ...</p> <p>Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt schneiden. Boden von Hand abtragen. Boden nach Unterlagen des AG. Wurzelschnittstelle bis 2 cm Durchmesser mit wachstumsförderndem Stoff behandeln und bei Durchmesser über 2 cm mit Wundbehandlungsstoff behandeln.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.06.	Erdbau / Vorarbeiten	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Boden ' lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.'	10,000 m3
00.06.0010.	StL-Nr. 12.106/405.99 TA Boden verdichten ... Freitext ... Boden verdichten. Untergrund '= Bankette, Zufahrten. '	8.400,000 m2
00.06.0011.	Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und verdichten. Baustoff = Füllboden. Einbaustelle in Seitenbereichen, neben Schotterbankett zur Geländeangleichung. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	1.080,000 t
00.06.0012.	StL-Nr. 21.106/159.22.99 TA Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen*3 cm unter Fahrb. ... Freitext ... Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung '= 3 cm, Breite ca. 1 m.'	240,000 m3
00.06.0013.	StL-Nr. 21.106/159.92.99 TA Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. ... Freitext ... Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.06.	Erdbau / Vorarbeiten	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Andeckung 'auf Seitenstreifen (Bankett). Bankett mit Schutzplanken. Einschließlich Erschwernisse durch Schutzplanken.' Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung '3 cm. Breite der Andeckung 20 cm. '	5,000 m3
	Summe 00.06.	Erdbau / Vorarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.07.	Landschaftsbau	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.07.	Landschaftsbau			
00.07.0001.	<p>StL-Nr. 11.107/731.19.11 TA</p> <p>Lichtraumprofilschnitt durchf. 4,5m ü. Fahrbahn*... Freitext ... Wundbehandlung*Verw. Wahl AN</p> <p>Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichen falls auf Astring absägen oder auf Zugast einkürzen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Breite 'des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnkante = 0,75 m.' Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auftragen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	10,000 St
00.07.0002.	<p>StL-Nr. 21.107/004.13.11.99 TA</p> <p>Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ...</p> <p>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang bis 50 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz 'während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen. '</p>	1,000 St
00.07.0003.	<p>StL-Nr. 21.107/004.23.11.99 TA</p> <p>Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ...</p> <p>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 258580 Deckenerneuerung B194
 LV: 001 Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost Währung: EUR
 Bereich 00. Straßenbau B 194
 Abschnitt 00.07. Landschaftsbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 50 bis 100 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz 'während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen. '</p>	5,000 St
00.07.0004.	<p>StL-Nr. 21.107/004.33.11.99 TA Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ...</p> <p>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 100 bis 150 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz 'während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen. '</p>	15,000 St
00.07.0005.	<p>StL-Nr. 21.107/004.43.11.99 TA Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 150-200 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ...</p> <p>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 150 bis 200 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz 'während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen. '</p>	28,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.07.	Landschaftsbau	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.07.0006.	<p>StL-Nr. 21.107/004.53.11.99 TA</p> <p>Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 200-250 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ...</p> <p>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 200 bis 250 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen. '</p>	52,000 St
00.07.0007.	<p>Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 250-300 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ...</p> <p>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 250 bis 300 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.</p>	30,000 St
00.07.0008.	<p>Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 300-350 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ...</p> <p>Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 300 bis 350 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.07.	Landschaftsbau	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.	5,000 St
00.07.0009.	Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 350-400 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ... Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 350 bis 400 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.	2,000 St
00.07.0010.	Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 500-550 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m ... Freitext ... Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 500 bis 550 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz während der gesamten Bauzeit instand halten bzw. unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und entfernen.	1,000 St
00.07.0011.	StL-Nr. 21.107/202.09.24.10 TA Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*RSM 7.1.1 Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.07.	Landschaftsbau	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Fläche '= Bankette.'</p> <p>Feinplanum herstellen.</p> <p>Saatgutmenge = 20 g/m2.</p> <p>Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter.</p>	7.100,000 m2
00.07.0012.	<p>Einsatz eines Baumpflegers</p> <p>Während der Baumaßnahme</p> <p>Einsatz eines ausgebildeten Baumpflegers gemäß Baubeschreibung während der Dauer der Straßenbauarbeiten im Baumbereich, insbesondere bei Erdarbeiten im Trauf- und Wurzelbereich von Bäumen und Hecken.</p> <p>Nachweis für fachliche Qualifikation vorlegen.</p> <p>In der Pauschale enthalten sind die Gestellung eines Stationswagens, einer Motorsäge sowie die Lieferung von Schattierungsjute, wund- und kallusfördernder Mittel.</p> <p>Der Einsatz von Kompressor mit Drucklanze wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzurechnen.</p> <p>Sämtliche Aufwendungen (wie mehrmaliges An- und Abfahren zur Baustelle u.a.) werden nicht gesondert vergütet und sind in die Position einzurechnen.</p>	1,000 Psch	
Summe 00.07.	Landschaftsbau		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.08.	Entwässerung von Straßen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.08.	Entwässerung von Straßen			
00.08.0001.	Erdarbeiten für Kanal DN 300 herstellen Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DWA-A 139 herstellen. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Schächte und Anschlüsse an Schächte sowie Formstücke werden gesondert vergütet.'für Kanal DN 300' Rohr 'aus Kunststoff, wie nachfolgend beschrieben, wird gesondert vergütet' Fließsohlentiefe 'bis ca. 1,00 m.' Offene Wasserhaltung ausführen. Aushub 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse 3 bis 5, Verwertungsklasse bis Z 1.2 gemäß LAGA, teilweise mit organischen Bestandteilen durchsetzt. Für Leitungszone steinfreien, verdichtungsfähigen Boden liefern, einbauen und verdichten auf min. 97 v.H. Verdichtungsgrad Dpr. Oberhalb Leitungszone bis OK Planum grobkörnigen, verdichtungsfähigen Boden liefern, einbauen, verdichten und muldenförmig profilieren.'	80,000 m
00.08.0002.	Mehrzweckrohr (MP) aus PE-HD, DN 300 Teilsickerrohr (LP) gem. DIN 4262-1, Typ R2 aus PE,-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, DN 300, Länge 6 m, Ringsteifigkeit SN 8 gemäß DIN ISO 9969 Wassereintrittsfläche : mind 50 cm2/m Schlitzbreite: ca. 1,2 mm +/- 0,4 mm, Verbindungstechnik: Doppelsteck-Muffenverbindung, Das Herstellen von Passlängen wird nicht gesondert vergütet. Verlegung höhen- und fluchtgerecht in vorh. Graben nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien des Herstellers. Ausführung der Bettung : Typ 1 Fabrikat: z.B. StormPipe Sickerleitungsrohr (Fränkische) oder gleichwertiger Art Angaben im Bieterangabenverzeichnis über Hersteller:'.....', Fabrikat:'.....'.	80,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.08.	Entwässerung von Straßen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.08.0003.	Formstück einbauen (Zul) ... Freitext ...*Adapter B/PP, DN 300/315 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück '= Adapter für Übergang von Betonrohr DN 300 kreisrund auf Kunststoff, PE-HD, DN 300.' Material = PP , z.B. Funke BI-Adapter oder gleichwertiger Art.	1,000 St
00.08.0004.	*** Bedarfsposition mit GB Stirnstück in Quaderform Stirnstück in Quaderform (Böschungsstück) mit gefasteten Kanten, mit fest in der Muffe integrierter Dichtung, nach DIN 4060, Teil 1, Verkehrslast: SLW 60, zur Aufnahme von PP- Rohren DN 300 nach EN 1916 DIN 1201 Typ 2 und den FBS Qualitätsrichtlinien, in HS-Zement, inkl. Transportanker, Neigung 1 : 1.5.	1,000 St
00.08.0005.	Vorh. Stirnstück ausbauen, säubern und einbauen Vorh. Stirnstück ausbauen, säubern und am Ende der neu verlegten Rohrleitung einbauen einschl. aller Form- und Verbindungsstücke.	1,000 St
00.08.0006.	StL-Nr. 11.115/905.99.91.99 TA Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fundament C12/15 ... Freitext ... Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen herstellen. Einbauteil 'Betonstirnstück.' Umpflasterung 'im Sohlbereich, rechteckig, Fläche ca. 1,45 m x 1,45 m. ' Größe der Pflastersteine '= Granitgroßpflaster ca. 15x15x15 cm, gebrauchte Steine können verwendet werden ' Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Fundament 20 cm dick. Rückenstützen 15 cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen. Fuge 'mit Zementmörtel verfüllen.'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.08.	Entwässerung von Straßen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St
	Summe 00.08.	Entwässerung von Straßen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.09.	Schichten ohne Bindemittel	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.09.	Schichten ohne Bindemittel			
00.09.0001.	<p>StL-Nr. 16.112/223.92.09.90 TA</p> <p>Schottertragschicht herstellen</p> <p>... Freitext ...*0/45</p> <p>... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>Schottertragschicht herstellen.</p> <p>In Verkehrsflächen 'für Bankettstreifen, Regelbreite 50 cm, im Kurvenbereich 70 cm '</p> <p>Baustoffgemisch 0/45.</p> <p>Einbaudicke '30 cm '</p> <p>Baustoffgemisch 'gemäß ZTV SoB-StB und TL SoB aus gebrochenen natürlichen Gesteinskörnungen '</p>	1.100,000 m3
00.09.0002.	<p>StL-Nr. 24.112/325.91.10.02.00 TA</p> <p>Schottertragschicht herstellen</p> <p>... Freitext ...*0/32</p> <p>URA+Einbaudoku*Profilausgleich</p> <p>Schottertragschicht herstellen.</p> <p>In Verkehrsflächen 'in Fahrbahnen.'</p> <p>Baustoffgemisch 0/32.</p> <p>Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.</p> <p>Zum Profilausgleich.</p>	100,000 t
00.09.0003.	<p>StL-Nr. 23.113/043.25.01</p> <p>Unterlage profilieren</p> <p>Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 150 MPa</p> <p>Unebenheit 2 cm</p> <p>Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet.</p> <p>Unterlage aus Gemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen.</p> <p>Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 150 MPa.</p> <p>Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.</p>	1.100,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.09.	Schichten ohne Bindemittel	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.09.0004.	Plattendruckvers.f.Kpruefg.durchf. mit Auswertung d. Messergebnisse Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach Angabe des AG durchführen, einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte und Belastungsfahrzeug. Auswertung und Darstellung der Messergebnisse aufstellen und an den AG 2-fach liefern.	1,000 St
00.09.0005.	StL-Nr. 16.112/223.21.99.10 TA Schottertragschicht herstellen Bk0,3*0/32*... Freitext Freitext ...*natürl. Gstk. Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3. Baustoffgemisch 0/32. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. ' Einbaudicke '= 15 cm.' Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.	8,000 m3
00.09.0005.0	StL-Nr. 16.112/223.91.09.90 TA Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'für Aufstellflächen von Bushaltestellen gem. Unterlagen des AG und zum Profilausgleich von anzupassenden Pflasterflächen ' Baustoffgemisch 0/32. Einbaudicke '20 cm ' Baustoffgemisch 'gem. ZTV SoB-StB und TL SoB-StB '	20,000 m3
Summe 00.09. Schichten ohne Bindemittel			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.10.	Asphaltbauweisen			
	<i>Im Baubereich sind teilweise Bordanlagen, Gossen, Schächte, Straßenabläufe vorhanden.</i>			
00.10.0001.	<p>StL-Nr. 22.113/038.91.02 TA</p> <p>Asphaltbefestigung trennen</p> <p>... Freitext ...*schneiden</p> <p>Dicke ü. 3-6 cm</p> <p>Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich '= Fahrbahn längs und quer.' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.</p>	220,000 m
00.10.0002.	<p>StL-Nr. 22.113/038.91.03 TA</p> <p>Asphaltbefestigung trennen</p> <p>... Freitext ...*schneiden</p> <p>Dicke ü. 6-12 cm</p> <p>Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich '= Fahrbahn längs und quer und vor Gosse.' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.</p>	116,800 m
00.10.0003.	<p>StL-Nr. 22.113/078.15.99 TA</p> <p>Erschwernis infolge Einbauten</p> <p>Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Schächte und Straßenabläufe, Schieber, Hydranten u.ä.'</p>	2,000 St
00.10.0004.	<p>StL-Nr. 22.113/083.15.99 TA</p> <p>Erschwernis infolge Einfassungen</p> <p>Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.</p> <p>... Freitext ...</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 258580 Deckenerneuerung B194
 LV: 001 Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost Währung: EUR
 Bereich 00. Straßenbau B 194
 Abschnitt 00.10. Asphaltbauweisen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten '= Einfassungen, Borde, Gossen u.ä.. '</p>	530,000 m
00.10.0005.	<p>StL-Nr. 22.113/005.90.90.10.12 TA Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'deckschicht der Verwertungsklasse A nach Unterlagen des AG.' Frästiefe 'über 3 bis 5 cm. ' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</p>	35.500,000 m2
00.10.0006.	<p>StL-Nr. 22.113/005.90.90.10.12 TA Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'binderschicht der Verwertungsklasse A nach Unterlagen des AG.' Frästiefe 'über 7 bis 9 cm. ' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</p>	31.500,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.10.0007.	<p>StL-Nr. 22.113/005.90.90.10.12 TA</p> <p>Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm</p> <p>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'deckschicht (doppelte OB) der Verwertungsklasse A nach Unterlagen des AG.' Frästiefe 'über 1,5 bis 3 cm. ' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</p>	2.100,000 m2
00.10.0008.	<p>StL-Nr. 22.113/005.90.90.10.12 TA</p> <p>Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm</p> <p>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'deckschicht (kein Gussasphalt) auf Bauwerk zwischen Kappe und Gussasphalttrandstreifen. Asphalt der Verwertungsklasse A nach Unterlagen des AG.' Frästiefe '4 cm.' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</p>	450,000 m2
00.10.0009.	<p>StL-Nr. 22.113/005.90.90.10.12 TA</p> <p>Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm</p> <p>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'schollen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Asphalt der Verwertungsklasse A nach Unterlagen des AG.' Frästiefe 'über 2,5 bis 6 cm.' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	1.000,000 m2
00.10.0010.	Zulage für Schollenbildung bei fehlendem Haftverbund Zulage für Schollenbildung bei fehlendem Haftverbund beim Fräsen. Gültig für den gesamten Asphaltoberbau. Lose Asphaltteile aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Einschl. aller erforderlichen Arbeiten. Flächenaufmass gemeinsam mit dem AG vor Ort durchführen.	500,000 m2
00.10.0011.	StL-Nr. 19.113/028.90.30.20.03 TA Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche '= Grundstückszufahrten und Fahrbahn' Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2.200,000 m2
00.10.0012.	Asphaltkeil herstellen und aufnehmen Asphaltkeil aus Asphaltbinderschichtmischgut AC 22 B S herstellen. Asphaltkeil als Anrampung an Übergängen von abgefräster Fläche bis einschl. Binderschicht zur Asphaltbestandsfläche herstellen. Tiefe ca. 12 cm. Asphaltkeil aufbrechen und aufnehmen. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ausführung in Teillängen in allen Bauabschnitten	55,000 m
00.10.0013.	StL-Nr. 22.113/058.31.02 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	36.000,000 m2
00.10.0014.	Aufbringen einer Kalkmilch Kalkmilch für den Schutz des Schichtenverbundes mittels maschineller Aufbringung einer 45-prozentigen Kalkhydratsuspension zur Reduzierung bzw. Vermeidung des Vertragens der aufgetragenen Bitumenemulsion während des Asphalteinbaus durch den Anlieferungsverkehr o.ä., herstellen. Die Suspension ist unmittelbar nach dem Abbinden der Bitumenemulsion noch am selben Tag aufzubringen. Das Aufbringen der Suspension ist durch ein geeignetes Gerät durchzuführen (z. B. Amtec Sprühbox 600). Ansprühmenge ca. 300 g/m2. Fabrikat: Asphacal® TC Kalkmilch oder gleichwertiger Art Angaben im Bieterangabenverzeichnis über Hersteller:'.....', Fabrikat:''.	72.000,000 m2
00.10.0015.	StL-Nr. 22.113/063.12.11.41 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 350 g/m2*vor 2. Lage ATS Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.	1.100,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.10.0016.	<p>StL-Nr. 23.113/108.35.10.00</p> <p>Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk10*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70</p> <p>Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbaudicke = 10 cm. Bindemittel = 50/70.</p>	2.250,000 m2
00.10.0017.	<p>StL-Nr. 23.113/113.99.10.00 TA</p> <p>Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70</p> <p>Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Bk 10 ' Einbau 'in Verbreiterungsbereichen vorh. Zufahrten und als Profilausgleich von Hand ' Bindemittel = 50/70.</p>	130,000 t
00.10.0017.0	<p>StL-Nr. 23.113/208.34.10.00.00</p> <p>Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst Bk10*Menge 200 kg/m2 Bitumen 25/55-55A</p> <p>Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbaumenge = 200 kg/m2. Bindemittel = 25/55-55 A.</p>	31.000,000 m2
00.10.0018.	<p>StL-Nr. 22.113/063.12.11.43</p> <p>Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 350 g/m2*vor A.deckschicht</p> <p>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	4.150,000 m2
00.10.0019.	<p>StL-Nr. 22.113/063.11.11.23</p> <p>Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht</p> <p>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.</p>	31.350,000 m2
00.10.0020.	<p>StL-Nr. 21.113/318.11.10.00.01</p> <p>Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A mit Beschicker</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Einbau mit Beschicker.</p>	35.300,000 m2
00.10.0021.	<p>Handeinbau Asphaltdeckschicht als Zulage zur Vorposition</p> <p>Handeinbau der Asphaltdeckschichten in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen als Zulage zu den Vorpositionen.</p>	1,000 PSCH	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.10.0022.	<p>StL-Nr. 22.113/952.10.11</p> <p>Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell</p> <p>Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.</p>	35.000,000 m2
00.10.0023.	<p>StL-Nr. 15.101/737.07.01</p> <p>Gegenpole f.Kprüfg. verlegen AL 30x70, 0,1*Asphalt</p> <p>Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen. Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1mm, 30x70cm) max. Messtiefe 50 cm Unterlage = Asphalttschicht</p>	95,000 St
00.10.0024.	<p>Dickenmessung durchführen</p> <p>Elektromagnetische Schichtdickenmessung der Asphaltdeckschicht im Abstand von ca. 50 m entlang der gesamten Baustrecke, wechselseitig im Abstand von ca. 75 cm vom Fahrbanhrrand, durchführen, auswerten und Ergebnisse dem AG digital und in Papierform (2-fach) übergeben. Untersuchung durch eine anerkannte Prüfstelle.</p>	1,000 St
00.10.0025.	<p>Flächendeckende Verdichtungskontrollen</p> <p>Flächendeckende Verdichtungskontrollen sind gemäß Baubeschreibung auf jeder eingebauten Asphalttschicht im Bauabschnitt durchzuführen. Flächendeckende Erfassung, Aufzeichnung und Dokumentation aller dynamischen Verdichtungsübergänge und Oberflächentemperaturen des Asphalts, Aufrüstung der Messtechnik, Festeinbauten an den Geräten sowie Vorhalten der Erfassungseinheiten.</p>	1,000 Psch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 258580 Deckenerneuerung B194
 LV: 001 Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost Währung: EUR
 Bereich 00. Straßenbau B 194
 Abschnitt 00.10. Asphaltbauweisen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.10.0026.	<p>StL-Nr. 22.113/907.13.11.02</p> <p>Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Längs-/Quernaht Kantenandrückroll*PmB heiß Dicke ü.2,5-4,5cm</p> <p>Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Längs- und Quernaht. Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.</p>	285,000 m
00.10.0027.	<p>StL-Nr. 22.113/922.01.13</p> <p>Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 10-12 cm</p> <p>Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalttschichten abdichten. Abdichtung mit 25/55-55 A. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis 12 cm.</p>	9.000,000 m
00.10.0028.	<p>StL-Nr. 21.113/912.91.06.10.01 TA</p> <p>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2</p> <p>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'vor Borden, Gossen, Übergängen auf vorh. Asphaltdecke, Abläufen, Schächten u.ä. ' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.</p>	730,000 m

Asphaltbefestigung Bussteige

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.10.0029.	Bodenhülse für Haltestellenschild Bodenhülse für Haltestellenschild einbauen. Hülse wird vom AG bzw. den VVR geliefert.	2,000 St
00.10.0030.	StL-Nr. 22.113/163.99.10.00 TA Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 16 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'für Rad- und Gehwege.' Einbau '= 7 cm. Einbau von Hand.' Bindemittel = 70/100.	16,500 t
00.10.0031.	StL-Nr. 22.113/662.29.10.01 TA Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst. Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 30/45+vvZ*Handeinbau Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege. Einbau 'mit eingedrückter Abstreukörnung. Einbaudicke 3 cm.' Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde- mittel 30/45. Einbau von Hand.	7,000 t
00.10.0032.	StL-Nr. 22.113/667.33.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten bit.abst.aufbr.*Verfahren B 2/3 ungeb. verwert. Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche aufbringen. Verfahren B, mit Lieferkörnung 2/3. Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		92,000 m2
	Gussasphalt auf Bauwerk BW 2825-01			
00.10.0033.	<p>StL-Nr. 21.113/607.62.40.00</p> <p>Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bw Bk10+Bk3,2*Dicke 4,0 cm Bitumen 30/45+vvZ</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. Auf Bauwerken mit Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10 und Bk3,2. Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Abstreukörnung. Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 30/45.</p>	450,000 m2
	Gussasphalt vor und hinter Bauwerk 2825-01			
00.10.0034.	<p>StL-Nr. 21.113/607.32.40.00</p> <p>Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bk10 + Bk3,2*Dicke 4,0 cm Bitumen 30/45+vvZ</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3,2. Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Abstreukörnung. Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 30/45.</p>	150,000 m2
00.10.0035.	<p>StL-Nr. 21.113/667.11.00.01</p> <p>Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren A ungeb. verwert.</p> <p>Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Verfahren A. Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.	600,000 m2
	Fuge vor Kappen BW 2825-01			
00.10.0036.	<p>StL-Nr. 21.113/912.69.06.40.02 TA</p> <p>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</p> <p>Fuge vor Kappen*... Freitext ...</p> <p>Tiefe 40 mm*Breite 20 mm</p> <p>Fugenmasse N1</p> <p>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.</p> <p>Randfuge vor Brückenkappen.</p> <p>In 'der Gussasphaltdeckschicht.'</p> <p>Fugenspalttiefe = 40 mm.</p> <p>Fugenspaltbreite = 20 mm.</p> <p>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.</p>	120,000 m
	Fuge zwischen Gussasphaltdeckschicht und Randstreifen BW2825-01			
00.10.0037.	<p>StL-Nr. 21.113/912.19.05.40.01 TA</p> <p>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</p> <p>Längsfuge*... Freitext ...</p> <p>Tiefe 35 mm*Breite 20 mm</p> <p>Fugenmasse N2</p> <p>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.</p> <p>Längsfuge.</p> <p>In 'der Gussasphaltdeckschicht.'</p> <p>Fugenspalttiefe = 35 mm.</p> <p>Fugenspaltbreite = 20 mm.</p> <p>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.</p>	48,000 m
	Fugen in Gussasphaltdeckschicht am Fahrbahnübergang BW2825-01			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.10.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.10.0038.	<p>StL-Nr. 21.113/912.99.06.30.01 TA</p> <p>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2</p> <p>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'am Fahrbahnübergang. Querfuge.' In 'der Gussasphaltdeckschicht. ' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.</p>	34,000 m
00.10.0039.	<p>StL-Nr. 21.113/912.91.06.10.01 TA</p> <p>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2</p> <p>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'bei Übergang von Walzasphaltdecke auf Gussasphaltdecke. Querfuge.' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.</p>	16,000 m
00.10.0040.	<p>Verkehrsfläche kehren</p> <p>Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantelverordnung einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Entsorgungsnachweis dem AG vorlegen. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Einschl. der erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen.</p>	35.000,000 m2
Summe 00.10. Asphaltbauweisen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen			
00.11.0001.	<p>StL-Nr. 21.115/031.92.02.00 TA</p> <p>Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN</p> <p>Bordstein aufnehmen. Bordstein '= Hoch-, Rund, Tief- oder Rasenbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. '</p> <p>Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen.</p> <p>Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	82,000 m
00.11.0002.	<p>StL-Nr. 21.115/011.21.11.00</p> <p>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN</p> <p>Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	54,000 m2
00.11.0003.	<p>StL-Nr. 21.115/036.43.19.01 TA</p> <p>Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite ü. 35-50cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN</p> <p>Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein über 12 bis 15 cm dick. Breite des Streifens/der Rinne über 35 bis 50 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament 'aus Beton, über 10 cm bis 20 cm dick belassen.'</p> <p>Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	36,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.11.0004.	<p>StL-Nr. 23.115/421.11.33.91.00 TA</p> <p>Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*Pfst.160/160/140 o.F., o. Vorsatz.*3-zeilig ... Freitext ...*Fuge Typ B</p> <p>Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Bordrinne. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140 mm. Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. Breite 3-zeilig. Fundament und Rückenstütze 'C20/25, 20 cm dick, herstellen. Bettung aus Kiessand 10 cm dick herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Länge. Verschnitt ist einzukalkulieren. '</p> <p>Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.</p>	40,000 m
00.11.0005.	<p>Bankett-Verbundplatte, zweischichtig,</p> <p>Bankett-Verbundplatte, zweischichtig, mit genoppter Oberfläche und umlaufender Verzahnung liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3- 5 mm nach Verlegeplan im Verbund einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebearbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Pflasterfläche. Die Pflanzkammer ist mit einem Gemisch aus 60 % Sand, 30 % Weißtorf und 10 % Mutterboden aufzufüllen. Anschließend die Fläche mit einem Flächenrüttler, Betriebsgewicht ca. 120 kg, Zentrifugalkraft 18-20 KN abrütteln. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (FGSV 947) sind zu beachten.</p> <p>Steinqualität: Richtlinie für Betonteile ohne Norm (RiBoN (2013)) Steindicke: 12 cm Rastermaß: 60 x 40 cm Nennmaß: 597 x 397 mm Oberfläche: farbig und unbearbeitet, genoppt Oberfläche erzeugt Rollgeräusche Bewertungsgruppe: Gleit-/Rutschwiderstand R13</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Farbe: grau</p> <p>Lieferwerk: F. C. NÜDLING Betonelemente GmbH + Co. KG Ruprechtstraße 24 36037 Fulda oder gleichwertiger Art</p> <p>Angaben im Bieterangabenverzeichnis über</p> <p>Hersteller:'.....',</p> <p>Fabrikat:'.....'.</p>	100,000 m2
00.11.0006.	<p>StL-Nr. 18.115/175.92.92.30.01 TA</p> <p>Pflastersteine aus- und einbauen</p> <p>... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2</p> <p>... Freitext ...*ErsatzSt. 5vH</p> <p>Baustgem. 0/8*Fuge, BG 0/4</p> <p>Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen. Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p> <p>In 'Gehweganschlussflächen.'</p> <p>Einzelflächen über 2 bis 10 m2.</p> <p>Steine 'aus Beton bis 10 cm Dicke. '</p> <p>Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Fläche liefern.</p> <p>Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neue Bettung aus Baustoffgemisch 0/8.</p> <p>Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.</p>	3,000 m2
00.11.0007.	<p>StL-Nr. 18.115/175.92.92.30.01 TA</p> <p>Pflastersteine aus- und einbauen</p> <p>... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2</p> <p>... Freitext ...*ErsatzSt. 5vH</p> <p>Baustgem. 0/8*Fuge, BG 0/4</p> <p>Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen. Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p> <p>In ' Rad- und Gehweg und Zufahrten. '</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Einzelflächen über 2 bis 10 m2. Steine '= Groß- und Kleinpflaster aus Naturstein.' Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Fläche liefern. Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neue Bettung aus Baustoffgemisch 0/8. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.</p>	10,000 m2
00.11.0008.	<p>Bordsteine Überg./Absenker Bordsteine aus Beton liefern und setzen. Bordstein 'Übergang von Hochbord auf Rundbord, Länge = 1m' Übergangsstein/Absenkungsstein. Gerader Stein. Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord- stein, 15 cm breit, herstellen. Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Kiessand herstellen.</p>	4,000 m
00.11.0009.	<p>Bordsteine TB 10x30 Gerader Stein Bordsteine liefern und setzen. Bordsteine aus Beton, Tiefborde T 10x30 (100/300 mm) nach DIN EN 1340 DUI. Gerader Stein. Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord- stein, 15 cm breit, herstellen. Unterbeton C20/25, 20 bis 24 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Kiessand herstellen.</p>	160,000 m
00.11.0010.	<p>Bordsteine TB 8x20 Gerader Stein Bordsteine liefern und setzen. Bordsteine aus Beton, Tiefborde T 8x20 (80/200 mm) nach DIN EN 1340 DUI. Gerader Stein. Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord- stein, 15 cm breit, herstellen. Unterbeton C20/25, 20 bis 24 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus Kiessand herstellen.</p>	56,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.11.0011.	<p>StL-Nr. 21.115/311.99.00.01.99 TA</p> <p>Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein '= Busprofilstein (Sonderbord): Breite 18/43,5 cm, Höhe 18/33,4 cm. Bordansichtshöhe = 18 cm. Länge = 100 cm. Bordstein mit horizontaler Auffahrfläche mit ausgerundetem Übergang zur 75°. Auftrittsfläche 30 cm rautenförmig genoppt. Bordstein aus Beton C35/45, XF4 gem. DIN EN 1340, Typ: - DIU- DIN 483. Farbe: weiß. ' Gerader Stein. Rückenstütze ' aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit, geschalt herstellen. ' Fundamentbeton 'C20/25, 20 cm dick, herstellen. Bettung aus Kiessand herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Länge. Verschnitt ist einzukalkulieren.'</p>	32,000 m
00.11.0012.	<p>ZB-Fugenscheiben für Busprofilstein ZB-Fugenscheiben für Busprofilstein Dehnscheiben aus vulkanisiertem Neukautschuk-Recycling-Material</p>	2,000 Stk
00.11.0013.	<p>StL-Nr. 21.115/311.99.00.06.99 TA</p> <p>Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Überg./Absenker ... Freitext ...*... Freitext ...</p> <p>Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein '= Busprofilstein (Sonderbord): Breite 18/43,5 cm, Höhe 18/33,4 cm. Bordansichtshöhe = 18 cm. Länge = 100 cm. Bordstein mit horizontaler Auffahrfläche mit ausgerundetem Übergang zur 75°. Auftrittsfläche 30 cm rautenförmig genoppt. Bordstein aus Beton C35/45, XF4 gem. DIN EN 1340, Typ: - DIU- DIN 483. Farbe: weiß. ' Übergangsstein/Absenkungsstein. Rückenstütze ' aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit, geschalt herstellen. '</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Fundamentbeton 'C20/25, 20 cm dick, herstellen. Bettung aus Kiessand herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Länge. Verschnitt ist einzukalkulieren.'	4,000 m
00.11.0014.	<p>StL-Nr. 21.115/326.91.99 TA</p> <p>Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden ... Freitext ...</p> <p>Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein 'aus Beton, HB 15/30, TB 10/30, TB 8/20, RB 5/20. ' Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein 'quer und auf Gehrung.'</p>	15,000 St
00.11.0015.	<p>Trennfugen herstellen bei Borden</p> <p>Trennfugen bei Betonborden herstellen. Fugenabstand: ca. 8 m. Fugen in Unterbeton und in der Rückenstütze zwischen den Borden. Mit Dehnscheiben aus Kautschuk.</p>	2,000 St
00.11.0016.	<p>StL-Nr. 21.115/195.01.01</p> <p>Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm</p> <p>Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke 6 bis 8 cm.</p>	1,500 m
Summe 00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.12.	Schutz- und Leiteinrichtungen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.12.	Schutz- und Leiteinrichtungen			
00.12.0001.	<p>StL-Nr. 21.129/057.11.01</p> <p>Leitpfosten abbauen Eingrableitpfost.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert</p> <p>Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Eingrableitpfosten. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000 St
00.12.0002.	<p>StL-Nr. 21.129/403.20.01.20.31</p> <p>Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.m.Ausz.*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2*Eingr.stein a.Bet HB 1</p> <p>Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, mit Auszugsicherung. Retroreflektoren beidseitig, weiß. Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2. Eingrabsockelstein aus Beton. Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.</p>	160,000 St
00.12.0003.	<p>Stationszeichen o. Stationsleitpfosten aufn., einb. Einschl.Vermessungs- u. Erdarbeiten</p> <p>Stationszeichen oder Stationsleitpfosten der Netzknotenstationierung und Durchlassleitpfosten aufnehmen, zwischenlagern und wieder setzen, einschl. aller erforderlichen Vermessungs- und Erdarbeiten. Für die zeitweise Aufnahme einmessen und eine fest markierte Hilfsstation außerhalb des Bauraumes (z.B. 3-Punkt-Messung) herstellen. Anfertigen einer Meßskizze. Stationszeichen im Baustellenbereich geschützt lagern und später wieder gemäß Meßskizze einbauen.</p>	20,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.12.	Schutz- und Leiteinrichtungen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.12.0004.	OD-Stein/Festpunkt sichern Nach Wahl des AN Während der Bauzeit vorhandenen OD-Stein und geodätischen Festpunkt im Bankettbereich durch geeignete Maßnahmen schützen. Nach Wahl des AN.			
		3,000 St
	Summe 00.12.	Schutz- und Leiteinrichtungen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.13.	Verkehrsschilder / Ausstattung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.13.	Verkehrsschilder / Ausstattung			
00.13.0001.	vorh. Verkehrsschilder sichern Vorhandene Verkehrsschilder während der Bauzeit nach Wahl des AN sichern. Größe je Schild bis ca. 1 m2. Rohrpfeosten DU max. 80 mm. 1 Rohrpfeosten mit bis zu 3 Schildern.	3,000 St
00.13.0002.	Verkehrsschild versetzen Vorhandenes Schild mit Pfeosten aufnehmen und wieder setzen. Fundament neu herstellen. Verkehrsschild ohne Beleuchtung mit Rohrpfeosten abbauen, ggf. lagern, säubern und wieder aufstellen, einschließlich aller Abbruch-, Erd- und Betonarbeiten. Größe je Schild bis ca. 1 m2. Rohrpfeosten DU max. 80 mm. 1 Rohrpfeosten mit bis zu 3 Schildern. Betonfundament abbrechen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem Material verfüllen. Material liefern. Verkehrsschild nach Unterlage des AG mit Rohrpfeosten aufstellen. Befestigung nach IVZ 2002 herstellen. Schadhafte und abhanden gekommene Befestigungsmittel ersetzen. Kopf des Rohrpfeostens wasserdicht verschließen. Materialien liefern und einbauen. Fundament nach IVZ 2002 herstellen. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.	35,000 St
00.13.0003.	Vorhand. Beschilderung umsetzen 1 Pfeosten mit Beschilderung Vorhandene Beschilderung umsetzen, einschließlich aller Abbruch-, Erd- und Betonarbeiten. 1 Pfeosten mit bis zu 2 Schildern. Pfeosten mit Beschilderung abbauen, lagern nach Wahl des AN, säubern und wieder aufstellen. Fundament entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baustellenbereich verfüllen und verdichten.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.13.	Verkehrsschilder / Ausstattung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Pfosten mit Beschilderung nach Angabe des AG aufstellen. In Bodenklasse 3 bis 5, Fundament nach IVZ-Norm herstellen. Überschüssiges Aushubmaterial im Baustellenbereich verteilen. Befestigung nach IVZ herstellen. Schadhafte und abhanden gekommene Befestigungsmittel ersetzen. Kopf des Rohrpfostens wasserdicht verschließen. Materialien liefern und einbauen.</p>	4,000 St
00.13.0004.	<p>StL-Nr. 21.130/011.10.99.11.12 TA Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Geeig.Boden verf. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Aufstellvorrichtung '= Rohrpfosten DU max. 80 mm. ' Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Unterlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und verdichten.</p>	2,000 St
	<p><i>Auf Grund vertraglicher Bindungen sind die Leistungen der Induktionsschleifen von dem mit der Wartung beauftragten Unternehmen auszuführen: SWARCO AG</i></p>			
00.13.0005.	<p>Fuge für Induktionsschleife herst. Fuge für Induktionsschleife herstellen. Fuge für Induktionsschleife und Zuleitung nach Signallageplan (Anlage Sonstiges) im befestigten Bereich (Binderschicht) herstellen, säubern, gegebenfalls trocknen und nach Einlegen der Schleife verschließen. je 5 x Induktionsschleifen für Geradeauspuren je 5 x Induktionsschleifen für Linksabbiegespuren Fuge in Asphalt schneiden. Fugengröße für Windungen nach Bestand. Fugenverguss = bituminoses Material. Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.</p>	10,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.13.	Verkehrsschilder / Ausstattung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.13.0006.	Induktionsschleife einbauen Induktionsschleife einbauen Induktionsschleife liefern und in Fuge einbauen. je 5 x Induktionsschleifen für Geradeauspuren je 5 x Induktionsschleifen für Linksabbiegespuren- Zuleitung bis zum vorgegebenen Endpunkt im Kabelgraben oder Rohrzug herstellen. Fuge herstellen wird gesondert vergütet. Anzahl der Windungen nach Bestand. Schrägbohrung durchführen am Fahrbahnrand/Bord. Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	10,000 St
00.13.0007.	Induktionsschleife anschließen Induktionsschleife anschließen. Induktionsschleife anschließen incl. aller dafür notwendigen Materialien und Arbeiten. 5 x Induktionsschleife für Geradeauspuren 5 x Induktionsschleife für Linksabbiegespuren	10,000 St
Summe 00.13.	Verkehrsschilder / Ausstattung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung			
00.14.0001.	Bestandsaufnahme vorh. Markierung Bestandsaufnahme der vorhandenen Markierung durchführen und dokumentieren. Bestandsaufmaß und -skizze vor Asphaltfräsarbeiten durchführen und an AG übergeben . Gilt für das gesamte Baufeld. Zweck: Lageaufmaß dient der lagegleichen Wiederherstellung der Markierung.	1,000 psch	
00.14.0002.	StL-Nr. 21.131/005.11.21.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	9.780,000 m
00.14.0003.	StL-Nr. 21.131/005.43.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	200,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.14.0004.	<p>StL-Nr. 21.131/005.21.31.10.01</p> <p>Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	860,000 m
00.14.0005.	<p>StL-Nr. 21.131/005.21.91.10.01 TA</p> <p>Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart '= Plastikmasse als Agglomeratmarkierung.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	1.490,000 m
00.14.0006.	<p>StL-Nr. 21.131/005.31.31.10.01</p> <p>Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	36,000 m
00.14.0007.	<p>StL-Nr. 21.131/005.31.91.10.01 TA</p> <p>Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart '= Plastikmasse als Agglomeratmarkierung.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	720,000 m
00.14.0008.	<p>StL-Nr. 21.131/005.51.31.10.01</p> <p>Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	180,000 m
00.14.0009.	<p>StL-Nr. 21.131/005.51.91.10.01 TA</p> <p>Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart '= Plastikmasse als Agglomeratmarkierung.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	30,000 m
00.14.0010.	StL-Nr. 21.131/005.61.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	590,000 m
00.14.0011.	StL-Nr. 21.131/010.15.31.10.01 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Quermarkierung. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	36,500 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.14.0012.	<p>StL-Nr. 21.131/010.13.31.10.01</p> <p>Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Quermarkierung. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	90,000 m
00.14.0013.	<p>StL-Nr. 21.131/010.25.21.10.01</p> <p>Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,50 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Schrägstrich der Sperrfläche. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	160,000 m
00.14.0014.	<p>StL-Nr. 21.131/015.31.10.01</p> <p>Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		245,000 m2
	Summe 00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demar...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig			
00.15.0001.	<p>StL-Nr. 21.131/110.02</p> <p>Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen</p> <p>Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Saugkehrwagen.</p>	3.500,000 m2
00.15.0002.	<p>StL-Nr. 21.131/505.11.14.00.12</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik mind. P 6*nicht grob.Decke</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	9.780,000 m
00.15.0003.	<p>StL-Nr. 21.131/505.43.16.00.21</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	200,000 m
00.15.0004.	<p>StL-Nr. 21.131/305.13.19.01.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*... Freitext ... mind. P 6*a.Asphaltdecksch.</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus 'aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf Asphaltdeckschicht.</p>	63,000 m
00.15.0005.	<p>StL-Nr. 21.131/505.21.16.00.22 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*nicht grob.Decke</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	860,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.15.0006.	<p>StL-Nr. 21.131/505.21.16.50.22</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm. mGs*P 7 nicht grob.Decke</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, regelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	1.490,000 m
00.15.0007.	<p>StL-Nr. 21.131/505.31.16.00.21</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	36,000 m
00.15.0008.	<p>StL-Nr. 21.131/505.31.16.50.21</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm. mGs*P 7</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, regelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	720,000 m
00.15.0009.	StL-Nr. 21.131/505.51.16.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	180,000 m
00.15.0010.	StL-Nr. 21.131/505.51.16.50.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm. mGs*P 7 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 258580 Deckenerneuerung B194
 LV: 001 Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost Währung: EUR
 Bereich 00. Straßenbau B 194
 Abschnitt 00.15. Fahrbahnmarkierung - endgültig

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>linie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, regelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	30,000 m
00.15.0011.	<p>StL-Nr. 21.131/505.61.16.50.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm. mGs*P 7 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, regelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	590,000 m
00.15.0012.	<p>StL-Nr. 21.131/510.11.10.02 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	30,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.15.0013.	<p>StL-Nr. 21.131/510.21.10.02</p> <p>Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke</p> <p>Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Wartelinie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	9,000 m
00.15.0014.	<p>StL-Nr. 21.131/510.31.10.02</p> <p>Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke</p> <p>Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	25,000 m
00.15.0015.	<p>StL-Nr. 21.131/515.31.40.01.02</p> <p>Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Kaltspritzplastik*mind. P 6 nicht grob.Decke</p> <p>Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		160,000 m
00.15.0016.	<p>StL-Nr. 21.131/520.61.21.00.02</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse nicht grob.Decke</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	25,000 St
00.15.0017.	<p>StL-Nr. 21.131/520.11.21.00.02</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse nicht grob.Decke</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	14,000 St
00.15.0018.	<p>StL-Nr. 21.131/520.21.21.00.02</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse nicht grob.Decke</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	20,000 St
00.15.0019.	<p>StL-Nr. 21.131/520.31.21.00.02</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse nicht grob.Decke</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	11,000 St
00.15.0020.	<p>Aufklebbares Taktiles Markierungssystem</p> <p>Aufklebbares vorgefertigtes Taktiles Markierungssystem basierend auf PMMA geeignet für Asphalt- und Betonuntergründe. Verlegung als Rippenmarkierung gemäß Bodenleitsysteme gem. DIN 32984 im Bereich von 2 Busaufstellflächen. Herstellung wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung des Untergrundes durch Säubern und Abkehren - Abkleben der zu markierenden Fläche * - Grundieren der zu markierenden Fläche gemäß Herstellerangaben - Aufbringen der zuvor mit einem Quirl aufgerührten Kaltplastik, einschl. Durchmischung nach Härterzugabe gemäß Herstellerangaben. - Verteilung der Kaltplastik mittels Zahnkelle auf zuvor abgeklebter Asphaltfläche. - Verlegung der Blindenleitplatten in die Klebeschicht gemäß Herstellerangaben und Vorgabe des AG - Entfernen des Klebebandes * - Entfernen und Entsorgen aller überschüssigen sonstigen Reststoffe und Materialien <p>* Leistungen werden gesondert vergütet</p> <p>Hersteller: Triflex oder gleichwertiger Art</p> <p>Angaben im Bieterangabenverzeichnis über</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	00.	Straßenbau B 194	
Abschnitt	00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hersteller:'.....', Fabrikat:'			
		3,600 m2
00.15.0021.	Abkleben der zu markierenden Fläche Abkleben der zu markierenden Fläche gemäß Herstellerempfehlung mit dafür geeignetem Klebeband, Geometrie nach Unterlagen des AG. Entfernen des Klebebandes nach Abschluss der Arbeiten.			
		13,200 m
<hr/>				
	Summe 00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgü...	
<hr/>				
	Summe 00.	Straßenbau B 194	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	Straßenbau Zufahrt A 20			
01.00.	Baustelleneinrichtung			
01.00.0001.	<p>StL-Nr. 19.101/107.12</p> <p>Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.</p>	1,000 Psch	
01.00.0002.	<p>StL-Nr. 19.101/112.01</p> <p>Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.</p> <p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.00.	Baustelleneinrichtung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Psch	
	Summe 01.00.	Baustelleneinrichtung	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.01.	Verkehrssicherung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.	Verkehrssicherung			
01.01.0001.	<p>StL-Nr. 21.105/105.19.29.00.00 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ...</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'D I/1r nach Unterlagen des AG. am Standstreifen der RiFa Lübeck - Stationierungsrichtung.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 30 m.'</p>	1,000 Psch	
01.01.0001.0	<p>*** Bedarfssposition ohne GB</p> <p>StL-Nr. 21.105/135.90.10.01.00 TA</p> <p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bei Tageslicht</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1 r ' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.</p>	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
01.01.0002.	<p>StL-Nr. 21.105/110.10</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.01.	Verkehrssicherung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		5,000 d
01.01.0003.	Kontrolle d. Verkehrss. an Umltgsstr. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	5,000 d
01.01.0004.	StL-Nr. 21.105/120.92.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan ' D I/1r mod. nach Unterlagen des AG. RiFa Grimmen-West - Stationierungsrichtung.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '2180 m.'	1,000 psch	
Summe 01.01. Verkehrssicherung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.02.	Erdbau / Vorarbeiten	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.	Erdbau / Vorarbeiten			
	<i>Im Bankettbereich befinden sich Schutzplanken. Die Erschwernisse beim Arbeiten in den Seitenstreifen hierfür werden gesondert vergütet. Verkehrsschilder und Leitpfosten werden vor dem Schälen ausgebaut.</i>			
01.02.0001.	<p>StL-Nr. 22.112/040.12.10.00.02</p> <p>Bankett schälen Breite bis 1,00 m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*SG entsorgen</p> <p>Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Breite bis 1,00 m. Dicke über 5 bis 10 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.</p>	300,000 m
01.02.0002.	<p>StL-Nr. 22.112/040.92.11.00.02 TA</p> <p>Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett FRS SG entsorgen</p> <p>Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Breite '= 20 cm im Bereich von Schutzplanken.' Dicke über 5 bis 10 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett mit Fahrzeugrückhaltesystem nach Unterlagen des AG. Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.</p>	100,000 m
01.02.0003.	<p>Erschwernis durch Einbauten b.Schälen Bankett*... Freitext ...</p> <p>Erschwernis durch Einbauten. Beim Schälen von Banketten. Einbauten: Schutzplanken nach Unterlagen des AG.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.02.	Erdbau / Vorarbeiten	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		100,000 m
01.02.0004.	<p>StL-Nr. 12.102/121.91.11 TA</p> <p>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG</p> <p>Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Bankettschälgut, Abfallnummer = 17 05 04. Oberboden- bzw. Bodengemisch der Verwertungsklasse >Z0 bis Z1.2 nach LAGA. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.</p>	56,000 t
01.02.0005.	<p>Fahrbahnkante reinigen</p> <p>Vorhandene Fahrbahnkante nach Wahl des AN reinigen. Fahrbahnkante = Fahrbahnrand aus Asphalt, Dreck, Sand, Grassoden und anderen Bewuchs von der Fahrbahnkante entfernen, Befestigung reinigen. Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.</p>	400,000 m
01.02.0006.	<p>StL-Nr. 24.112/325.91.10.02.00 TA</p> <p>Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URA+Einbaudoku*Profilausgleich</p> <p>Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'in Fahrbahnen. ' Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Zum Profilausgleich.</p>	50,000 t
01.02.0007.	<p>StL-Nr. 23.113/043.25.01</p> <p>Unterlage profilieren Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 150 MPa Unebenheit 2 cm</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 258580 Deckenerneuerung B194
 LV: 001 Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost Währung: EUR
 Bereich 01. Straßenbau Zufahrt A 20
 Abschnitt 01.02. Erdbau / Vorarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Unterlage aus Gemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 150 MPa. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.	500,000 m2
01.02.0008.	StL-Nr. 12.106/405.99 TA Boden verdichten ... Freitext ... Boden verdichten. Untergrund '= Bankette.'	310,000 m2
01.02.0009.	StL-Nr. 21.106/159.22.99 TA Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen*3 cm unter Fahrb. ... Freitext ... Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung '= 5-7 cm.'	20,000 m3
01.02.0010.	StL-Nr. 21.106/159.92.99 TA Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. ... Freitext ... Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Andeckung 'auf Seitenstreifen (Bankett). Bankett mit Schutzplanken. Einschließlich Erschwernisse durch Schutzplanken.' Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung '5-7 cm. Breite der Andeckung 20 cm. '	1,400 m3

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.02.	Erdbau / Vorarbeiten	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 01.02.	Erdbau / Vorarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.03.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.	Asphaltbauweisen			
01.03.0001.	<p>StL-Nr. 22.113/038.91.03 TA</p> <p>Asphaltbefestigung trennen</p> <p>... Freitext ...*schneiden</p> <p>Dicke ü. 6-12 cm</p> <p>Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich '= Fahrbahn quer.' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.</p>	27,000 m
01.03.0002.	<p>StL-Nr. 22.113/083.15.99 TA</p> <p>Erschwernis infolge Einfassungen</p> <p>Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten '= Einfassungen, Borde, Gossen u.ä. '</p>	35,000 m
01.03.0003.	<p>StL-Nr. 23.113/005.13.90.10.12 TA</p> <p>Asphalt fräsen</p> <p>ADS*Splittmastixasph.</p> <p>... Freitext ...*Fahrbahn</p> <p>Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm</p> <p>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe '4,5 bis 5,5 cm' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</p>	1.250,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.03.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0004.	<p>StL-Nr. 22.113/005.90.90.10.12 TA</p> <p>Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm</p> <p>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'binderschicht der Verwertungsklasse A nach Unterlagen des AG.' Frästiefe 'über 7,5 bis 8,5 cm. ' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</p>	1.250,000 m2
01.03.0005.	<p>StL-Nr. 23.113/028.90.90.90.03 TA</p> <p>Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. AN</p> <p>Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'schadhafte Asphalttragschicht ' Dicke der Asphaltbefestigung '13 bis 15 cm ' Gesamtaufbruchtiefe '15 cm ' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	500,000 m2
01.03.0006.	<p>StL-Nr. 22.113/058.31.02</p> <p>Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.</p> <p>Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.</p>	750,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.03.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0007.	<p>StL-Nr. 22.113/063.12.11.43</p> <p>Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt geätzt Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 350 g/m2*vor A.deckschicht</p> <p>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, geätzt. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.</p>	1.250,000 m2
01.03.0008.	<p>StL-Nr. 22.113/063.11.11.23</p> <p>Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht</p> <p>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.</p>	1.250,000 m2
01.03.0009.	<p>StL-Nr. 23.113/113.22.20.09 TA</p> <p>Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk32*Schadstellen*Bitumen 30/45 ... Freitext ...</p> <p>Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbau in Schadstellen. Bindemittel = 30/45. Einbau 'von Hand bis 14 cm Dicke '</p>	165,000 t

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.03.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0010.	<p>StL-Nr. 23.113/208.22.90.00.00 TA</p> <p>Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst Bk32*Dicke 8 cm*... Freitext ...</p> <p>Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel 'PmB 40/100-65H '</p>	1.250,000 m2
01.03.0011.	<p>StL-Nr. 23.113/408.21.90.00.01 TA</p> <p>Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk32*Dicke 4 cm*... Freitext ... mit Beschicker</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel 'PmB 40/100-65H ' Einbau mit Beschicker.</p>	1.250,000 m2
01.03.0012.	<p>StL-Nr. 22.113/952.10.11</p> <p>Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell</p> <p>Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.</p>	1.250,000 m2
01.03.0013.	<p>StL-Nr. 22.113/922.01.13</p> <p>Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 10-12 cm</p> <p>Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-schichten abdichten. Abdichtung mit 25/55-55 A.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.03.	Asphaltbauweisen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis 12 cm.	200,000 m
01.03.0014.	<p>StL-Nr. 21.113/912.91.06.10.01 TA</p> <p>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</p> <p>... Freitext ...*Deckschicht</p> <p>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm</p> <p>Fugenmasse N2</p> <p>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'vor Borden, Gossen, Übergängen auf vorh. Asphaltdecke, Abläufen, Schächten u.ä. '</p> <p>In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrichmittel.</p>	65,000 m
Summe 01.03. Asphaltbauweisen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.04.	Schutz- und Leiteinrichtungen	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.	Schutz- und Leiteinrichtungen			
01.04.0001.	<p>StL-Nr. 21.129/057.91.02 TA</p> <p>Leitpfosten abbauen</p> <p>... Freitext ...*erf. Erdarbeiten</p> <p>Abbauteil lagern</p> <p>Leitpfosten abbauen.</p> <p>Abbauteil 'Sockelleitpfosten einschl. Eingrabsockel mit Grasstoppschutz '</p> <p>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen.</p> <p>Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unterlagen des AG lagern.</p>	11,000 St
01.04.0002.	<p>StL-Nr. 21.129/403.90.00.20.41 TA</p> <p>Leitpfosten aufstellen</p> <p>... Freitext ...*Typ R1, Kl. RA2</p> <p>St. m. Grasstopp.*HB 1</p> <p>Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen.</p> <p>Leitpfosten 'lagern im Baustellenbereich '</p> <p>Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.</p> <p>Eingrabsockelstein aus Beton mit Grasstoppschutz, einteilig.</p> <p>Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.</p>	11,000 St
Summe 01.04.	Schutz- und Leiteinrichtungen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.05.	Verkehrsschilder / Ausstattung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.	Verkehrsschilder / Ausstattung			
01.05.0001.	vorh. Verkehrsschilder sichern Vorhandene Verkehrsschilder während der Bauzeit nach Wahl des AN sichern. Größe je Schild bis ca. 1 m2. Rohrpfosten DU max. 80 mm. 1 Rohrpfosten mit bis zu 3 Schildern.	3,000 St
01.05.0002.	Verkehrsschild versetzen Vorhandenes Schild mit Pfosten aufnehmen und wieder setzen. Fundament neu herstellen. Verkehrsschild ohne Beleuchtung mit Rohrpfosten abbauen, ggf. lagern, säubern und wieder aufstellen, einschließlich aller Abbruch-, Erd- und Betonarbeiten. Größe je Schild bis ca. 1 m2. Rohrpfosten DU max. 80 mm. 1 Rohrpfsoten mit bis zu 3 Schildern. Betonfundament abbrechen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem Material verfüllen. Material liefern. Verkehrsschild nach Unterlage des AG mit Rohrpfosten aufstellen. Befestigung nach IVZ 2002 herstellen. Schadhafte und abhanden gekommene Befestigungsmittel ersetzen. Kopf des Rohrpfostens wasserdicht verschließen. Materialien liefern und einbauen. Fundament nach IVZ 2002 herstellen. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.	2,000 St
Summe 01.05.	Verkehrsschilder / Ausstattung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.06.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.06.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung			
01.06.0001.	<p>StL-Nr. 21.131/005.11.21.10.01</p> <p>Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	400,000 m
01.06.0002.	<p>StL-Nr. 21.131/005.43.31.10.01</p> <p>Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.</p> <p>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	4,500 m
Summe 01.06.	Fahrbahnmarkierung - Demar...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Bereich	01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
Abschnitt	01.07.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.07.	Fahrbahnmarkierung - endgültig			
01.07.0001.	<p>StL-Nr. 21.131/505.11.14.00.12</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik mind. P 6*nicht grob.Decke</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-schicht.</p>	400,000 m
01.07.0002.	<p>StL-Nr. 21.131/505.43.16.00.21</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke</p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-bahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	4,500 m
Summe 01.07.	Fahrbahnmarkierung - endgü...		
Summe 01.	Straßenbau Zufahrt A 20		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
00.	Straßenbau B 194	
00.00.	Einrichtung, Hilfsleistungen
00.01.	Leistungen auf Rechnung des Landes
00.02.	Sonstiges
00.03.	Verkehrssicherung Baufeld
00.04.	Verkehrssicherung Umleitungen B194
00.05.	Verkehrssicherungen Bedarfsumleitungen BAB 20
00.06.	Erdbau / Vorarbeiten
00.07.	Landschaftsbau
00.08.	Entwässerung von Straßen
00.09.	Schichten ohne Bindemittel
00.10.	Asphaltbauweisen
00.11.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen
00.12.	Schutz- und Leiteinrichtungen
00.13.	Verkehrsschilder / Ausstattung
00.14.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung
00.15.	Fahrbahnmarkierung - endgültig
	Summe 00. Straßenbau B 194
01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
01.00.	Baustelleneinrichtung
01.01.	Verkehrssicherung
01.02.	Erdbau / Vorarbeiten
01.03.	Asphaltbauweisen
01.04.	Schutz- und Leiteinrichtungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
01.05.	Verkehrsschilder / Ausstattung	
01.06.	Fahrbahnmarkierung - Demarkierung	
01.07.	Fahrbahnmarkierung - endgültig	
	Summe 01. Straßenbau Zufahrt A 20	
LV	001		
00.	Straßenbau B 194	
01.	Straßenbau Zufahrt A 20	
	Summe LV 001 Abs. Poggendorf - AS Gri...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		
		=====	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 117

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis**

Projekt:	258580	Deckenerneuerung B194	
LV:	001	Abs. Poggendorf - AS Grimmen-Ost	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
00.08.0002.	Mehrzweckrohr (MP) aus PE-HD, DN 300 Hersteller:'.....' Fabrikat:'.....'
00.10.0014.	Aufbringen einer Kalkmilch Hersteller:'.....' Fabrikat:'.....'
00.11.0005.	Bankett-Verbundplatte, zweischichtig, Hersteller:'.....' Fabrikat:'.....'
00.15.0020.	Aufklebbares Taktiler Markierungssystem Hersteller:'.....' Fabrikat:'.....'