

Vergabestelle
Stadt Gersthofen
Rathausplatz 1
86368 Gersthofen
Deutschland
Tel.:0821/2491-0

Fax.:

Vergabeart	
☒	offenes Verfahren
☐	nicht offenes Verfahren
☐	wettbewerblicher Dialog
☐	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
☐	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
☐	Innovationspartnerschaft
Ablauf der Angebotsfrist	
Datum 20.04.2026	Uhrzeit 10:00
Bindefrist endet am 24.07.2026	

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

2021-HB-01

Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen

Vergabenummer

Leistung

2026-HB-VOB EU-438threinerarbeiten - Feste Möblierung

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- ☒ 212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
- ☒ 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- ☐ 226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote
- ☐ 227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien
- ☐ 242.H Instandhaltung
- ☐ 2440 Informationen zur Datenerhebung
- ☒ 2492 Online-Vergaben
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
- ☒ 214.H Besondere Vertragsbedingungen
- ☐ 225 Stoffpreisgleitklausel
- ☐ 228 Nichteisenmetalle
- ☒ 2410 Abfall – EBV
- ☒ 244 Datenverarbeitung
- ☐
- ☐
- ☐

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

☐
☐
☐
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- ☒ 213.H Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
- ☒ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☒ 127 Erklärung Bezug Russland
- ☒ 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- ☐ 224 Angebot Lohnleitklausel
- ☒ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung:
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

- ☒ 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung

Stadt Gersthofen
Rathausplatz 1
86368 Gersthofen

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☒ elektronisch über die Vergabeplattform
☐ auf andere Weise (schriftlich/Textform)
☐ in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform
 Stelle Stadt Gersthofen
 Straße Rathausplatz 1
 PLZ/Ort 86368 Gersthofen
 E-Mail **hochbau@gersthofen.de** Fax

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- ☒ siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐
☐
☐

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- ☒ nachgefordert.
☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

- ☒ siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐
☐
☐

4 Losweise Vergabe:

- ☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich für
☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

- ☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
- ☐ nur ein Los

Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

- ☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann.
Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung.
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen:

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- ☐ zugelassen
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
- ☒ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1 ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.
- 6.2 ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- ☐ für die gesamte Leistung
 - ☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
- ☐

7 Angebotswertung:

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- ☒ Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
- ☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ Elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- ☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- ☐ siehe Briefkopf
- ☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für ...“

Maßnahmennummer: 2021-HB-01	Baumaßnahme: Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen
Vergabenummer: 2026-HB-VOB EU-471	Leistung: Schreinerarbeiten - Feste Möblierung

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Vergabekammer Südbayern, 80534 München, Tel 089 / 2176-2411, Fax 089 / 2176-2847

10

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen

Einheitliche Fassung

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen

(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

- 7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- **oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw.

in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
BImA-Nummer ¹ :	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Stadt Gersthofen

Rathausplatz 1

86368 Gersthofen

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

2021-HB-01

Baumaßnahme

Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen

Vergabenummer

2026-HB-VOB EU-4

Leistung

Schreinerarbeiten - Feste Möblierung

Anlagen², die Vertragsbestandteil werden

- ☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☐ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen², die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 127 Erklärung Bezug Russland
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

¹ nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro
- 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Instandhaltungsvertrag³ beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro*
* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt
- 3 Anzahl der Nebenangebote St.
- 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote⁴ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. %
- 5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6 ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
- ☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).⁵
- 7 Ich/Wir erkläre(n), dass
☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).
☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- 8 Ich/Wir erkläre(n), dass
– ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

³ Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

⁴ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

⁵ Bei mehr als einem Unternehmen, das als KMU an der Vergabe teilnimmt, ist das Unternehmen, das die Angebotsunterlagen eingereicht hat, als KMU anzusehen. Wenn ein Unternehmen, das als KMU eingestuft ist, an der Vergabe teilnimmt, ist das Unternehmen, das die Angebotsunterlagen eingereicht hat, als KMU anzusehen. Wenn ein Unternehmen, das als KMU eingestuft ist, an der Vergabe teilnimmt, ist das Unternehmen, das die Angebotsunterlagen eingereicht hat, als KMU anzusehen.

- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.
- ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähre/gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

	Vergabenummer	
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☐ am _____.
- ☐ spätestens _____ Werktagen nach Zugang des Auftragsschreibens.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☒ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum **03.06.2026** zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- ☐ nach der im beigegeführten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☐ am _____.
- ☒ innerhalb von **145** Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigegeführten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☒ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- ☐ aus dem beigegeführten Bauzeitenplan:

- ☒ **Vorlage Werk- und Montageplanung: 33 WT nach o.g. Frist zum Ausführungsbeginn; Start Montage vor Ort: 111 WT nach o.g. Frist zum Ausführungsbeginn.**

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- ☐ _____ € (ohne Umsatzsteuer)
- ☒ **0,2** Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt **5** Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

- 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis-tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf _____ Tage

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- ☐ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
☒ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von **5** Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

- ☐ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
☒ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt **3** Prozent der Summe der Abschlags-zahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-gebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-nommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

- ☐ Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-erbringung ist verboten.

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist.

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Einbehalt von der Abrechnungssumme (brutto) für

Bauwasser / Baustrom: 0,3 %

Bauleistungsversicherung: 0,2 %

	Vergabenummer	
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe**Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind****1.1 Formblätter**

- ☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ 127 – Erklärung Bezug Russland
- ☐ 224 - Angebot Lohnleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- ☒ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- ☒ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- ☒ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- ☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ 2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐ 2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung:
- ☐

1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen

- ☒ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung

☐
1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen

☐
1.4 Sonstige Unterlagen

- ☒ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

- ☒ **Fabrikatsangaben**

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“

- ☐ Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“

☐

3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

3.1 Formblätter

- ☒ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- ☒ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☒ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☐

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

- ☒ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- ☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- ☒ Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- ☒ Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- ☒ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
- ☐ Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen
- ☐ Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung
- ☐ Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“ oder gleichwertiger Nachweis.
- ☐ Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens gemäß ZTV oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise
- ☐ Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV oder gleichwertiger Nachweis.
- ☐

3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- ☐ Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248
- ☐ Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481
- ☐ Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforderten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland“.
- ☐ Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforderten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutachtungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist.
- ☐

3.4 Sonstige Unterlagen

- ☒ Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise
- ☒ Urkalkulation
- ☐ Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
- ☐

	Vergabenummer	
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

	Vergabenummer	
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen

☐ GAEB DA 90.

☒ GAEB DA XML.

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabepattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

*identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)

*identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)

Bieter	Vergabenummer 2026-HB-VOB EU-471	Datum
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis
*identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:[illegible]

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn	
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)	
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x	
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.	
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung	
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.	
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.	
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)		
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)	
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)	
3.3.1	Gewinn	
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)	
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)	
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)		
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)		

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
 *identische, wenn sich dieselben Leistungen vergeben werden, erhalten die über den Auftrag
 "Bewerben" (kostenlos)

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmern auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

Maßnahmennummer **2021-HB-01**

Vergabenummer **2026-HB-VOB EU-471**

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| ☐ Öffentliche Ausschreibung | ☒ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Freihändige Vergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme
Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen

Leistung
Schreinerarbeiten - Feste Möblierung

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Bewerber*) |
| ☐ | Bieter*) |
| ☐ | Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |
| ☐ | Nachunternehmer*) |
| ☐ | anderes Unternehmen*) |

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

*Umsatz des Unternehmens in den letzten **drei** abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

Jahr	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹, vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Angaben in Anlehnung an das [Formblatt 444 Referenzbescheinigung](https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx).
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx

*) zutreffendes ankreuzen

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Registereintragungen

Ich bin / Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

	Vergabenummer	
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform mit ava-sign****Technische Voraussetzungen / Browsereinstellungen**

Alle gängigen Browser in einer aktuellen Version:

Firefox

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Elektronische Übermittlung des Angebotes über die Vergabeplattform

Für die Abgabe von Angeboten ist eine Anmeldung im Bieterportal iTWO tender unter der Adresse <https://www.meinauftrag.rib.de> erforderlich. Die Firmen laden nach der Anmeldung in iTWO tender die **bearbeitbaren** Vergabeunterlagen in digitaler Form über den Bieterclient **ava-sign in der aktuellen Version** von der Vergabeplattform auf ihren Rechner herunter.

Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Öffnen mit ava-sign in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. **Die elektronische Übermittlung des Angebotes erfolgt ausschließlich über ava-sign.** Der Bieterclient ava-sign ermöglicht eine einfache und komfortable Bearbeitung der Vertragsunterlagen und eine vergaberechtskonforme Abgabe von digitalen Angeboten bei Ausschreibungen.

Die Upload Datei der Angebotsdatei über ava-sign darf einen maximalen Wert von **1500 MB** nicht überschreiten. Einzurechnen sind dabei die bereits zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen, die der Bieter mit dem Angebot ausgefüllt zurückgeben muss. Es wird empfohlen rechtzeitig – mind. 1 Tag vor Angebotsende – die Angebotsdatei auf die Vergabeplattform hochzuladen und bei Problemen den Support zu bemühen.

Der Bieterclient ava-sign macht wie ein Browser eine Internetverbindung zur Zielplattform auf. Das bedeutet, alle Personen die ava-sign nutzen und damit ein [Angebot abgeben](#) wollen, benötigen für das Programm einen Internetzugang.

Es geht hier um den Bieterclient ava-sign! Es ist wichtig zu beachten, dass der Zugriff auf das Internet über den Browser nicht automatisch bedeutet, dass auch das Programm ava-sign zugriffsberechtigt ist.

Textform

Die Systemvoraussetzungen und Installationsanleitungen für den jeweils aktuellen Bieterclient ava-sign finden Sie immer unter diesem Link: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/bieterclient_laden_tender.html

Ordner Nebenangebote

Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ausgeschlossen worden, wird kein Ordner bereitgestellt.

Hilfelinks

Für das Bieterportal iTWO tender:

<https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/index.html>

Für den Bieterclient ava-sign:

https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?introduction_ava-sign.html

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

	Vergabenummer	
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie für die jeweiligen Stoffgruppen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Verpflichtungsklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf Stoffe, für die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen davon sind also die Stoffe, die planmäßig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer mit Aufnahme seiner Tätigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft über die Stoffe erlangt, auch Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwortung zur ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle verbleibt daneben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

☐	Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. ¹
--------------------------	---

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-HB-VOB EU-471	
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen		
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung		

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Namen des Nachunternehmens (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst nach gesonderter Anforderung der Vergabestelle)

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer.

1 von 1

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer 2021-HB-01	Vergabenummer 2026-HB-VOB EU-471
Baumaßnahme Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen	
Leistung Schreinerarbeiten - Feste Möblierung	

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Eigenerklärung Bezug Russland

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentliche Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein **Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift** besteht

- a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Maßnahmennummer **2021-HB-01**

Vergabenummer **2026-HB-VOB EU-471**

Maßnahme oder Baumaßnahme

Erweiterung der Mozart-Grundschule, Gersthofen

Leistung

Schreinerarbeiten - Feste Möblierung

☐ ¹ Bieter ☐ ¹ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft ☐ ¹ Auftragnehmer ☐ ¹	(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)
--	--

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

- ☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).
- ☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).
- ☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

☐	Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.
☐	keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragte(n) / beauftragt habe(n).
☐	folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).
☐	Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
☐	Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
☐	Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.
☐	keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragte(n) / beauftragt habe(n).
☐	folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).
☐	Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
☐	Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
☐	Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

(Ort, Datum, Name, Unterschrift²)

Hinweis zu betrügerischen E-Mails

Aktuell warnt das Bayerische Landeskriminalamt vor betrügerischen E-Mails im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen.

Hierbei verschaffen sich Betrüger Zugang zu Ausschreibungsplattformen, um dort systematisch Daten zu laufenden und abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren abzugreifen. Es ist zu erwarten, dass derzeit in außergewöhnlichem Umfang versucht wird, durch manipulierte und gefälschte E-Mails und Rechnungen Zahlungen von Ausschreibungsgewinnern zugunsten der Täter zu veranlassen.

Empfehlungen zum Schutz

- Prüfen Sie Absender-E-Mails sorgfältig: Achten Sie auf Unstimmigkeiten wie unbekannte Domains, Rechtschreibfehler oder abweichende E-Mail-Adressen. Kontaktieren Sie den Auftraggeber bei Zweifel direkt über bekannte, offizielle Kommunikationswege.
- Verifizieren Sie Zahlungsaufforderungen: Überprüfen Sie Rechnungen und Bankverbindungen vor jeder Zahlung. Kontaktieren Sie den Gläubiger telefonisch oder über verifizierte Kanäle, um die Echtheit der Forderung und der Bankdaten zu bestätigen.
- Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden: Sensibilisieren Sie Ihr Team für derartige Betrugsversuche und etablieren Sie klare Prozesse für die Prüfung von Rechnungen und Zahlungsanweisungen.
- Melden Sie verdächtige Aktivitäten: Informieren Sie bei verdächtigen E-Mails oder Rechnungen umgehend Ihre IT-Abteilung, Ihre Bank sowie die zuständigen Behörden.

Hinweis:

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrer Bank in Verbindung, um Zahlungen zu stoppen oder zurück zu buchen, und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

BAUBESCHREIBUNG

BAUBESCHREIBUNG

0.1 Bauvorhaben

Die Stadt Gersthofen beabsichtigt die Mozart-Grundschule zu erweitern. Die geplante Erweiterung umfasst den Neubau eines Lernhauses mit einem Verbindungsbauwerk zum Bestand. Das bestehende Schulgebäude bleibt erhalten und während der Baumaßnahme in Betrieb. Vorab ist der Abbruch des eingeschossigen Verwaltungsbaus in Richtung Jahnstraße geplant.

Das Lernhaus soll auf der Fläche des abzubrechenden Verwaltungsbaus im nord-westlichen Bereich des Grundstücks an der Ecke Ludwig-Hermann-/Jahnstraße angeordnet werden. Es ist als dreigeschossiger Kubus mit vollflächiger Unterkellerung und einer BGF von insgesamt ca. 3.000m² (2.340m² o.i. und 660m² u.i.) geplant. Die Erweiterung dient im Wesentlichen der Unterbringung von Klassenräumen sowie von Aufenthalts- und Speiseräumen für Hort und Mittagsbetreuung. Die durch den Abbruch des Verwaltungsbaus entfallenden Räume sollen ebenso im Neubau Platz finden.

Die Obergeschosse des Neubaus sind in ihrer Grundrissstruktur identisch und orientieren sich am Konzept eines "Münchner Lernhauses". Flexibel nutzbare Gruppenräume orientieren sich um eine innenliegende "Gemeinsame Mitte". Außerdem befinden sich in jedem der Obergeschosse Personalräume für Mittagsbetreuung und Hort sowie WC-Anlagen. In den Räumlichkeiten werden schulische Nutzung und Nachmittagsnutzung kombiniert. Im Erdgeschoss befinden sich neben Klassenräumen und einer Gruppe ein abgeschlossener Bereich für die Verwaltung.

Durch einen großzügigen Lichthof, der im Zuge der Freianlagenplanung des Pausenhofs geplant wird, kann auch das Untergeschoss für Aufenthaltszwecke genutzt werden. Hier befinden sich die Mensa, entlang der belichteten Südfassade sowie die notwendigen Technikflächen im unbelichteten, nördlichen Gebäudeteil. Über den Lichthof gelangen die Kinder aus der Mensa direkt ins Freie.

Die vertikale Erschließung des Neubaus erfolgt über ein an der Ostseite des Gebäudes liegendes Treppenhaus mit Aufzug, sodass jedes Geschoss barrierefrei erschlossen werden kann. Ergänzend zum Treppenkern befindet sich an der Süd- und Westseite ein L-förmiger Fluchtbalkon, der als zweiter Rettungsweg für die Obergeschosse dient und gleichzeitig die Fassadenseiten mit der größten Sonneneinstrahlung konstruktiv verschattet.

Das bestehende Schulhaus bleibt in seinem aktuellen Zustand erhalten und ist nicht Bestandteil der Planungsaufgabe. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, einen Teil des Verwaltungsbaus zu erhalten, um die Technikversorgung des Bestands wie bisher erhalten zu können. Als Abbruchkante wird daher der im Bestandsgrundriss als "1.25 1. Hilfe" bezeichnete Raum festgelegt. Der zu erhaltende Teil des Verwaltungsbaus wird durch einen vorgelagerten Erschließungsflur ergänzt, der im Erdgeschoss das neu zu errichtende Lernhaus mit dem bestehenden Schulgebäude verbindet, um wettergeschützt vom Bestandsgebäude in das Lernhaus zu gelangen. Des Weiteren wird das bestehende Dach des Verbindungsbaus rückgebaut und um ein an die Höhen des Neubaus angepasstes Flachdach ergänzt.

Die Freiflächen bleiben weitestmöglich erhalten, lediglich der befestigte Pausenhof ist Teil der Erweiterungsmaßnahme.

0.1.1 Neubau Schulhaus

Nettoraumfläche: 2.540,21m²

Bruttorauminhalt: 11269,24m³

Geschossigkeit: UG, EG, 1.OG, 2.OG

Dach: extensiv begrüntes Flachdach als Warmdach mit PV-Anlage, auf Stahlbetondecke

Geschossdecken: Stahlbetonflachdecken, h =28cm, ohne Sichtenanforderungen, ohne Bauteilaktivierungen

Vert. Lastabtrag: Stahlbetondecken (28cm Stärke), -wände (UG 30cm; EG-OG2 25cm) und -stützen EG-OG2 35/35cm und UG 45/45cm), ohne Sichtenanforderungen, verputzt und gestrichen

Aussteifung: Stahlbetonskelettbau mit Stahlbetonwände (UG), Stützen und aussteifenden Wandscheiben (EG-OG2)

Gründung: Flachgründung mit Perimeterdämmung und Sauberkeitsschicht unter BP

Abdichtung: WU-Beton mit Frischbetonverbundfolie auf Wänden und Bodenplatte

Brandschutz: Feuerwiderstand F90 an tragende Bauteile

Nichttr. Wände: Trockenbauständerwände, gespachtelt und gestrichen, z.T. zusätzlich mit Anprallschutz aus Acrylvinyl- oder Vollkernplatten (HPL)

Unterdecken: abgehängte Trockenbaudecken z.T. akustisch wirksam

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Böden: schwimmender Zementestrich mit Belägen aus Kautschuk oder Fliesen

Außenhaut: Holzkonstruktion aus Holzrahmen-Elementen, beidseitig beplankt, mit vorgehängter Holzlattung (EG/UG), bzw. vorgehängte hinterlüftete Metallfassade (OG1/2).

0.1.2 Verbindungsbau

Nettoraumfläche: 63,30m²

Bruttorauminhalt: 415,60m³

Geschossigkeit: EG

Dach: extensiv begrüntes Flachdach als Warmdach mit PV-Anlage, auf Stahlbetondecke

Geschossdecken: Stahlbetonflachdecken, h =28cm, ohne Sichtenanforderungen, ohne Bauteilaktivierungen

Vert. Lastabtrag: Stützen (20x25cm) im Bereich Erweiterung, Aufstockung bestehende Außenwände

Aussteifung: Deckenscheiben, Wände und Stahlbetonstützen;

Gründung: WU mit FBV - Ergänzung Bodenplatte Bestand

Abdichtung: WU-Beton mit Frischbetonverbundfolie

Brandschutz: Feuerwiderstand F90 an tragende Bauteile

Nichttr. Wände: Trockenbauständerwände gestrichen, bzw. Mauerwerk verputzt und gestrichen

Unterdecken: abgehängte Trockenbaudecken z.T. akustisch wirksam

Böden: schwimmender Zementestrich mit Belägen aus Kautschuk

Außenhaut: Pfosten-Riegel-Fassade mit vorgehängter Holzlattung.

0.1.3 Bestandsgebäude

Durch die Neuverortung der Nachmittagsnutzungen im Neubau wird der belichtete Keller des Bestands frei. Dieser ist nicht Gegenstand der Planung, jedoch werden neue Raumzuordnungen definiert, die keine baulichen Maßnahmen erfordern.

Es sind in diesem Vorhaben, mit Ausnahme der baulichen Anpassungen im Verbindungsgebäude keine weiteren baulichen Maßnahmen im Bestand vorgesehen.

0.2 Lage und Baufeld

Die Mozart-Grundschule befindet sich in der Jahnstraße 2 in 86368 Gersthofen, im nördlichen Teil des Stadtgebiets.

Das Grundstück wird durch die Ludwig-Hermann-Straße im Westen, die verkehrsberuhigte Jahnstraße im Norden und den Kastanienweg im Osten begrenzt. Richtung Süden schließt es direkt an eine kleinteilige Wohnbebauung an.

Das Baufeld befindet sich im nord-westlichen Teil der Liegenschaft an der Ecke Ludwig-Hermann-/Jahnstraße und wird zunächst über die Ludwig-Herrmann-Strasse, später über die Jahnstrasse angedient.

.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Grundlage zur Ausführung:

Für die Ausführung nachstehender Leistungen gelten die Bestimmungen der VOB, Teil C, ferner die einschlägigen DIN-Vorschriften und Gütebestimmungen, je in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ausschreibung gültigen Fassung.

Die Angaben sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und, sofern sie nicht durch eigene Positionen abgedeckt sind, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ferner gelten:

Alle einschlägigen DIN-Normen, die bei der Auftragserfüllung berührt werden, auch wenn sie nicht besonders genannt sind. Darunter fallen auch alle Beiblätter und Ergänzungen.

Die anerkannten Regeln der Technik nach neuestem Stand.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Darüber hinaus gelten alle weiteren und hier nicht im Einzelnen aufgeführten Normen und Vorschriften sowie Herstelleranweisungen, die sich auf zur Verwendung kommende Materialien und deren Verarbeitung beziehen und dem neuesten Stand der Technik entsprechen bzw. Gültigkeit haben.

Die öffentlich rechtlichen Vorschriften für Sicherheit am Bau, Unfallverhütungsvorschriften für Konstruktion und Montageablauf.

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind in den Einheitspreisen alle Leistungen und Lieferungen inbegriffen, die zur Erfüllung des Auftragszweckes erforderlich sind, wie z.B. auch das sachgemäße Lagern des Materials bis zur Verwendung.

Die angebotenen Konstruktionen müssen den jeweils gestellten Anforderungen genügen. Alle verwendeten Baustoffe und Konstruktionen müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung (Prüfzeichen) besitzen bzw. muss die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck durch Prüfzeugnis eines amtlich anerkannten Prüfinstituts nachgewiesen werden können. Vor Beginn der Rohbauarbeiten müssen die Prüfzeugnisse zu allen Materialien und Konstruktionen vorgelegt werden.

Die tatsächliche Ausführung der Konstruktion muss den Zulassungsbescheiden bzw. Prüfzeugnissen und den entsprechenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen; der AN haftet uneingeschränkt für die Einhaltung der geforderten Eigenschaften.

Mit Beginn der Montagearbeiten gelten alle bauseitigen Vorleistungen als uneingeschränkt geeignet und abgenommen. Nachforderungen für einen etwaigen Mehraufwand werden nicht mehr anerkannt.

Für die ausreichende statische Bemessung der eigenen Unterkonstruktion, die richtige Wahl von Verbindungsmitteln und deren Anwendung und Verarbeitung trägt der Bieter die volle Verantwortung.

.

1.0 Angaben zur Ausführung der Bauleistungen

1.0 Angaben zur Ausführung der Bauleistungen

Die folgenden Festlegungen dieser ZTV gelten soweit möglich sinngemäß für alle Titel dieses Leistungsverzeichnisses. Alle hieraus erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen entbinden nicht von der Beachtung und Einhaltung allgemein gültiger und ohnehin zu erfüllender Bestimmungen und Vorschriften sowie anerkannten Regeln der Technik. Sie sollen diese lediglich ergänzen und hervorheben.

1.1 Allgemeines

Der Bauablauf sowie die Bauverfahren sind unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Ausführungstermine, der bestehenden Randbedingungen und Abhängigkeiten Sache des Auftragnehmers und von ihm eigenverantwortlich zu kalkulieren, zu planen und zu koordinieren. Die Durchführung der Arbeiten ist innerhalb der vertraglich vorgesehenen Bauzeit sicherzustellen. Alle durch die Eigenart der Baustelle zu erwartenden Schwierigkeiten müssen im Angebot berücksichtigt werden. Soweit Überschreitungen der Ausführungstermine und -fristen vom Auftragnehmer zu vertreten sind, gehen - unbeschadet zusätzlicher Ansprüche des Auftraggebers und Dritter - die Kosten, die sich für ihn aus der verlängerten Bauzeit ergeben, zu seinen Lasten.

1.2 Ausführungszeiten

Siehe Festlegung im Formblatt 214.H.

1.3 Baustelleneinrichtung / Angaben zur Baustelle

Der AN hat für die eigenen Leistungen die Baustelle einzurichten, zu betreiben und wieder rückzubauen, sofern im Weiteren nicht anders beschrieben. Umfang, Zeitpunkt und Reihenfolge der Bauarbeiten sind mit der örtlichen Bauleitung vor Beginn der Arbeiten festzulegen. Die Baustellenver- und Entsorgung erfolgt gemäß beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan.

Die Anmietung von öffentlichen Flächen bzw. die Einrichtung von Halteverbotszonen für eigene Zwecke

(An- und Ablieferung / Lager- / Containeraufstellort, ect.) ist Sache des AN.

Im nordöstlichen Bereich befindet sich die Hauptlagerfläche, die über das Baustellentor "Hauptzufahrt Baustelle" von der Jahnstraße erschlossen wird. Die Nebenzufahrt erfolgt westlich über die Ludwig-Hermann-Straße. Dort befindet sich die Containeranlage des AG's, in der die Baubesprechungen stattfinden und Platz für Mannschafts- und Schuttcontainer vorhanden ist.

Die Materiallagerung und Containerstellung darf nur nach erfolgter schriftlicher Freigabe der Objektüberwachung des AG's erfolgen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Es wird weiterhin eine zusätzliche BE Fläche östlich und außerhalb des Baufeldes (siehe BE-Plan "BE Fläche auf Lehrerparkplatz"), vorgehalten. Falls diese benötigt wird ist dies unmittelbar nach Auftragserteilung mitzuteilen.

Da auf der BE-Fläche, die von der Ludwig-Hermann-Straße erschlossen wird, große Teile der Schule angrenzen, ist bevorzugt die Haupt BE-Fläche zu nutzen und falls dies begründet nicht möglich ist, sind Geräusch-, Geruchs-, und Staubbelästigungen zu vermeiden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Die Baustellenzufahrt im Bereich der Gehwegflächen erfolgt über eine Überfahrt, die für den üblichen LKW- Verkehr (wie z.B. Betonlieferfahrzeuge, Betonstahlzug, etc.) ausgelegt ist.

Der BE-Flächenuntergrund besteht aus einem Feinplanum mit Entwässerungsneigung auf vorhandenem, von Plattenbelägen und Oberboden freigemachten Gelände. Das Feinplanum ist auf 103% der einfachen Proctordichte verdichtet.

Es stehen keine Transporteinrichtungen auf der Baustelle zur Verfügung. Die Transportwege sind dem BE-Plan zu entnehmen.

Es sind keine speziellen Anschlagpunkte für Schutznetze und persönliche Schutzausrüstung vorgesehen. Die oberste Geschossdecke besteht aus Stahlbeton und ist begehbar.

1.4 Aufenthalts- und Lagerräume

Räume zur Lagerung von Material, Werkzeug u.dgl., Büro- und Aufenthaltsräume werden - mit Ausnahme einer 2er-Anlage als Pausenraum für alle AN - nicht zur Verfügung gestellt und sind vom AN gem. den öffentlich rechtlichen Bestimmungen selbst aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren.

Die Container sind auf dem Lehrerparkplatz in unmittelbarer Nähe zum Baufeld aufstellen (< 100m) bzw. soweit möglich auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung ggf. stapelbar aufzustellen, , sowie ggf. nach Baufortschritt umzusetzen; notwendige Treppenanlagen und Laufstege sind einzukalkulieren.

Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

1.5 Verbrauch Baustrom und Bauwasser

Regelungen hierzu, siehe Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Soweit die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser durch den AG getragen werden, ist der AN angehalten nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen.

Erforderliche Heizmassnahmen im Beton- oder Mauerwerksbau sind grundsätzlich über gas- oder ölbetriebene Heizgeräte zu realisieren.

Lage, Art und Anschlusswerte für Baustrom und -wasser sind dem BE-Plan zu entnehmen.

1.6 Nachweise

Auf Verlangen des AG sind zu allen Stoffen und Bauteilen die Werksgarantien und Lieferscheine, die technischen Merkblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller, sowie die notwendigen gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfbescheide und sonstige erforderliche Qualitätsnachweise vorzulegen.

Für sämtliche relevanten Baustoffe und Bauteile sind die Nachweise über Brandverhalten sowie bauaufsichtlichen Zulassungen spätestens 4 Wochen nach Beauftragung vorzulegen, sofern im Weiteren nicht anders beschrieben.

1.7 Materialeignung

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in Ihren Eigenschaften für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen verträglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten. Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muß gesichert sein, daß keine andere ungünstige Beeinflussung entstehen können.

1.8 Arbeitsvorbereitung

Aufmaße, Beurteilungen, Bemessungen (z.B. Verarbeitungstemperaturen, Baufeuchte zum Einbau), Prüfungsuntersuchungen der Vorunternehmerleistungen sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. Die Maßhaltigkeit der Untergründe ist vor der Leistungserbringung (14 Tage) dokumentarisch festzuhalten.

Mehraufwendungen werden nur anerkannt, wenn diese vor der Ausführung der Bauleitung des AG hinreichend bekannt waren.

Die Vorleistungsprüfung hat rechtzeitig zu erfolgen und ist vor der Leistungserbringung dokumentarisch festzuhalten. Dies ist in der Arbeitsvorbereitung zu berücksichtigen, um

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Vorleistungsmängel auch beseitigen zu können. Mehraufwendungen werden nur anerkannt, wenn diese vor der Ausführung der Bauleitung des AG hinreichend bekannt waren. Alle Verschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1.9 Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat an den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber durchführt, teilzunehmen und einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden in der Regel wöchentlich statt.

Bei fehlender Teilnahme behält sich der Auftraggeber vor, je Baustellenbesprechungstermin 100,- € brutto von der Rechnungsstellung in Abzug zu bringen.

1.10 Bautagebuch

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch über die Erbringung seiner vertraglichen Leistungen zu führen. Im Bautagebuch müssen alle Angaben enthalten sein, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen des Auftragnehmers von Bedeutung sind. Dies sind insbesondere:

- Wetter,
- Temperaturen,
- Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte,
- Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
- Anlieferung von Hauptbaustoffen,
- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen),
- Behinderung und Unterbrechung der Ausführung mit Angabe der Gründe,
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe,
- Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Die Bautagesberichte sind der Objektüberwachung unaufgefordert in der Regel wöchentlich per E-Mail als PDF-Dokument zuzustellen, eine Unterschrift / Bestätigung der Objektüberwachung erfolgt in der Regel nicht.

1.11 Fachbauleiter und Aufsichtsführender

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen Fachbauleiter zu benennen, der als Entscheidungsbefugter für die Gesamtkoordination aller übertragenen Leistungen als Ansprechpartner für den Auftraggeber eingesetzt wird. Dieser Fachbauleiter hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden, ständig vor Ort anwesend zu sein. Dabei muss er eine vorschriftsmäßige Durchführung der Arbeiten bezüglich Arbeitssicherheit gewährleisten. Der Bauleiter und eventuelle Vertreter müssen der deutschen Sprache mächtig sein. Die Bauarbeiten müssen von immer anwesenden, weisungsbefugten Personen beaufsichtigt werden (Aufsichtsführende).

1.12 Abrechnung / Rechnungen

Die Vergabenummer muss bei jeder Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben werden. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Abrechnung grundsätzlich kumuliert aufzustellen.

Aufmaße sind grundsätzlich so aufzustellen, dass die zusätzlichen Massen "seit der letzten Abrechnung" aufgeführt werden. Der Massenvortrag ist eindeutig kenntlich zu machen/kumuliertes Aufmaß.

Die Aufmaßprüfung (der einzelnen Abschlagszahlungen [AZ] und der Schlussrechnung [SR]) erfolgt gemeinsam zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vorab der Rechnungsstellung. Die Rechnungsstellung erfolgt anhand der geprüften Aufmasse. Die jeweiligen Aufmasskorrekturen sind zur Rechnungsstellung zu übernehmen. Die einzelnen AZ sowie die SR sind jeweils mit farbig angelegten Aufmassplänen, in denen alle Abrechnungsmaße ersichtlich sind, zu belegen.

Alle Rechnungen und Nachtragsangebote sind durch den Auftragnehmer an die Objektüberwachung und den Bauherrn bis auf weiteres 1-fach in Papier zu senden. Bei Nachträgen sind die erforderlichen Begründungen, Nachweise und Kalkulationsgrundlagen (Formblatt 221 / 222 / 223) beizufügen, ansonsten findet keine Bearbeitung statt.

Es wird angestrebt die Rechnungslegung weitestgehend digital zu gestalten (PDF / GAEB), soweit der Auftraggeber einen Projektserver einrichtet, erklärt sich der Bieter damit einverstanden, diesen zu benutzen und alle Unterlagen selbständig hoch- und auf Aufforderung runterzuladen. Die Papierform wäre in diesem Falle nicht erforderlich.

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button "Bewerben" (kostenlos)**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.13 Bauablauf / Baufristenplan

Der AN hat die Durchführung der ihm übertragenen Arbeiten mit den anderen am Bauvorhaben beteiligten Firmen und der örtlichen Bauüberwachung in technischer und organisatorischer Hinsicht zu klären und abzustimmen, so dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Objektüberwachung, sowie den für die Vor- und Folgeleistungen und gleichzeitig laufenden Arbeiten zuständigen AN auszuführen. Die baufachliche und terminliche Koordinierung hierzu sind zu berücksichtigen. Vor Montagebeginn ist mit den anderen am Bau beteiligten Firmen und der Bauleitung die Montage in technischer und organisatorischer Hinsicht zu klären. Gleiches gilt für die Montage- und Ausführungspläne, Montage- und Befestigungsart.

Der AN stellt für seine Leistungen einen zusätzlichen Bauzeitenplan auf, der soweit in Einzelvorgänge aufzugliedern ist, dass eine umfassende Kontrolle des Bauablaufes hinsichtlich der Termine während der Bauzeit jederzeit möglich ist. Er ist so aufzustellen, dass Unterbrechungen der Bauzeit wegen Betriebsurlaub ausgeschlossen sind. Aufwendungen für das Aufstellen des Planes und erforderlicher Aktualisierungen sind in die EP einzurechnen.

Dieser Bauzeitenplan ist mit der Objektüberwachung, den Fachingenieuren sowie dem AG abzustimmen. Diese Abstimmung hat auch Festlegungen des AG etwa zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen zu berücksichtigen. Beide Parteien haben den Bauzeitenplan zu unterzeichnen, sodass er auf dieser Grundlage Vertragsbestandteil wird.

Bei Änderungen der Fristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem AG rechtzeitig, spätestens 15 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich, jeweils in 2 Fertigungen zu überlassen.

1.14 Stundenlohnarbeiten

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 2facher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B folgendes enthalten:

- Das Datum
- Die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn-, oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags-, und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Der Stundensatz versteht sich einschließlich Handwerkszeug und Kleingerät bis zu einem Neuwert von 3000,- €, soweit nicht anders beschrieben. Aufsichtsstunden sowie An- und Abfahrt werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, diese sind vom Auftraggeber angeordnet oder objektiv notwendig, z.B. aufgrund gesetzlicher Unfallverhütungsvorschriften. Die Bescheinigung durch den AG, bzw. durch die OÜ auf dem Stundenlohnzettel begründet keinen Vergütungsanspruch. Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der erbrachten Leistung (Aufmaß). Ergibt die spätere Rechnungsprüfung die Zugehörigkeit der Stundenlohnarbeiten zu anderen Vertragsleistungen, ist die Vergütung ausgeschlossen. Verspätet angezeigte oder unvollständig beschriebene Stundenlohnarbeiten, welche eine sachliche Prüfung einschränken, werden nicht akzeptiert. Die Stundenlohnzettel müssen als solche erkennbar getrennt von Bautagesberichten eingereicht werden. Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten werden nicht anerkannt und dienen auch nicht der Nachweisführung.

1.15 Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN

Vom Auftragnehmer geforderte Fertigungsunterlagen und Werkstattzeichnungen sind so rechtzeitig anzufertigen, dass auch bei evtl. notwendiger technischer Klärung die Materialien rechtzeitig bestellt werden können.

Alle für seine Leistungen benötigten Pläne und Berechnungen hat der AN vom Objektplaner/ Fachplaner zeitgerecht anzufordern. Sofern sie der AN nach VOB oder Leistungsposition anzufertigen und zu ergänzen hat, sind diese eigenverantwortlich vom AN zu erstellen.

Dabei sind sämtliche für die Konstruktion relevanten Rohbaumaße vom Bieter verantwortlich am Bau zu prüfen und seinen Leistungen zugrunde zu legen. Maßabweichungen, welche die DIN-Toleranzen überschreiten, sind durch den Auftragnehmer vor der Ausführung schriftlich

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

anzuzeigen.

Es darf nur nach zur Ausführung zugestimmter und entsprechend gekennzeichneten Plänen gearbeitet werden. Firmenzeichnungen sind für die Ausführung verbindlich, wenn sie einen entsprechenden Freigabe-Vermerk des Objektplaners/Fachplaners tragen. Diese Zustimmung stellt keine Prüfungs- und Freigabeerklärung des AG dar, die Haftung des AN für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm erstellten Ausführungsunterlagen wird durch die Freigabe des Objektplaners/Fachplaners nicht berührt.

Aus den Zeichnungen müssen alle zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten wie z.B. Anschlüsse an das Bauwerk, usw. klar hervorgehen.

Statisch relevante Werkstattzeichnungen sind durch den AN dem Prüfenieur (2-fach als Papierpause) zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die vom AN zu erstellenden Werkstattzeichnungen, Firmenausführungsunterlagen, wie z. B. Werkstattzeichnungen, Statistiken, Montagepläne, Abbruchanweisungen, Verlegepläne, Kabelschemata, Türlisten, etc., sind anhand der zur Verfügung gestellten Planunterlagen anzufertigen und nach folgendem Schema dem Objektplaner/Fachplaner vorzulegen:

- Die Werkstattzeichnungen sind so rechtzeitig vorzulegen, dass die Ausführungstermine eingehalten werden können.
- Abweichungen in den Werkstattzeichnungen gegenüber der Ausführungsplanung sind vom AN hervorzuheben.
- Der AN hat alle Detailpunkte im ausreichenden Maßstab (1:1 bis 1:5) darzustellen und zu bemaßen. Diese Details müssen sämtliche Einzelheiten erfassen, einschl. Verankerung und Unterkonstruktion. Ansichts- und Übersichtszeichnungen im Maßstab 1:20 bis 1:50.
- Das erste Prüfexemplar als PDF-Dokument zur Prüfung an den Objektplaner / Fachplaner. Der AN erhält ein geprüftes Exemplar zurück. Eventuell darin vermerkte Korrekturen sind in die Ausführungspläne einzuarbeiten und dem Objektplaner/Fachplaner erneut zur Freigabe vorzulegen.
- Bei Planungsunterlagen mit Wiedervorlage-Vermerk sind die eingetragenen Korrekturen vorzunehmen und einfach wieder zur Prüfung vorzulegen.
- Die jeweilige Korrektur mit Neuvorlage durch den AN darf max. eine Woche betragen.
- Für die Prüfung und Freigabe durch den Objekt-/Fachplaner sind mindestens je 20 Arbeitstage einzuräumen.
- Zeichnungen sind mit dem Plankopf des Projektes und mit der Firmenbezeichnung des AN zu versehen
- Soweit der Auftraggeber einen Projektserver einrichtet, erklärt sich der Bieter damit einverstanden diesen zu benutzen und alle Unterlagen selbständig hoch- und auf Aufforderung runterzuladen.

1.16 Ausführungsunterlagen des AG

Der AN erhält zur Beauftragung alle notwendigen Planunterlagen des Architekten als Vorabzug. Die Pläne werden spätestens 3 Wochen vor Ausführungsbeginn durch den Architekten zur Ausführung freigegeben und digital zur Verfügung gestellt. Soweit der Auftraggeber einen Projektserver einrichtet, erklärt sich der Bieter damit einverstanden diesen zu benutzen und alle Unterlagen selbständig hoch- und auf Aufforderung runterzuladen.

1.17 Anlieferung und Transporte

Umfangreiche Anlieferungen und Großtransporte des AN sind mit dem AG mindestens 14 Tage vorher abzustimmen.

1.18 Kranleistung

Transport- und Hebehilfen für seine Leistungen hat der AN in Nebenleistung selbst einzurichten und zu betreiben und dem Bauablauf folgend zu verändern. Dabei hat er die jeweiligen Genehmigungen dafür einzuholen und die Kosten dafür zu übernehmen.

1.19 Gerüste, Hebewerkzeuge, Transportmittel

Sonstige mechanische Hebezeuge und Transporthilfen stehen, soweit nicht anders vermerkt, nicht zur Verfügung. Eigene Gerüste, Transportmittel, Material ect. welche im Umfeld der Baustelle verbleiben sind mit Firmennamen zu kennzeichnen und dürfen nur nach schriftlicher Freigabe der Objektüberwachung des AG's gelagert werden.

1.20 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Der Bauherr überträgt seine Verpflichtung gemäß Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button "Bewerben" (kostenlos)**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

wird für die Koordinierung gemäß § 2 und § 3 der Baustellenverordnung (BaustellVO) ein Sicherheitskoordinator bestimmt. Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des AG hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegenüber ist nur der AG weisungsbefugt. Der Sicherheitskoordinator erstellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan). Dieser ist von den am Bau Beteiligten zu berücksichtigen und einzuhalten und wird Vertragsbestandteil. Zur Teilnahme von Baustellenbegehungen mit dem SiGeKo ist der AN verpflichtet. Ein qualifizierter Sicherheitsbeauftragter vor Ort ist bereitzustellen und zu benennen.

Die Einweisung des vom AN einzusetzenden Personals sowie seiner Nachunternehmer liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen direkt vom AG beauftragten AN. Jeglicher Schriftverkehr, Planaustausch etc. erfolgt ausschließlich über den AN. Die Kenntnisse der Baustellenordnung, Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und die Vorgaben der Berufsgenossenschaften. Die Einweisung und eine Verpflichtungserklärung gemäß BGB A1 sind vom AN vorzulegen.

Weiterhin sind durch den AN eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung, eine Aufstellung der Gefahrenstoffe mit Betriebsanweisungen, Nachweise der Prüfungen der eingesetzten Arbeitsmittel laut BGV/Betriebssicherheitsverordnung und für Montagearbeiten die notwendigen Montageanweisungen und lt. Baustellenverordnung geforderten Unterlagen vor Ort vorzuhalten sowie beim AG zu hinterlegen.

Meldepflichtige Arbeiten sind fristgerecht den entsprechenden Behörden / Ämtern zu melden. Bei Bedarf sind diese Stellen zur Beratung in Fragen Sicherheit und Gesundheitsschutz hinzuzuziehen. Eine Kopie der Anmeldung ist unaufgefordert der Bauleitung und dem Sicherheitskoordinator auszuhändigen.

1.21 Spezifisches Umfeld

Für die Baustelleneinrichtung bzw. Bauabwicklung sind sicherungstechnische Maßgaben in besonderem Maße zu beachten.

- Die auf dem gesamten Gelände vorhandenen Bäume und Bepflanzungen sowie bereits vorhandene Baumschutzzäune dürfen nicht beschädigt werden.
- Das Baugelände wird durch Bauzäune umschlossen. Die Baustellenzugänge und Bauzäune sind, außer zu Betriebszwecken dauerhaft geschlossen zu halten. Es ist dem AN ausdrücklich untersagt Bauzäune zu öffnen.
- Sämtliche Werkzeuge sind nach Arbeitsschluss in die Materialcontainer zu verbringen und diese sind zu verschließen. Baustellenfahrzeuge sind stets verschlossen zu halten.
- Die vor Ort tätigen Firmen und deren Mitarbeiter sollen möglichst im entsprechend einheitlichen Outfit auf ersten Augenschein zu ihrer Firmenzugehörigkeit bestimmbar sein. Der AN hat vor Arbeitsbeginn eine Mitarbeiterliste inkl. Namen und Geburtsdatum der vor Ort tätigen Mitarbeiter an die SiGeKo und die Objektüberwachung OÜ zu übergeben.
- Wenn Arbeiten im Bestandsgebäude anstehen, sind diese über den technischen Dienst anzumelden. Gleiches gilt für Schweißerarbeiten.
- Innerhalb der Gebäude des Bestandes und des Neubaus herrscht generelles Rauchverbot. Auf der Baustelle ist der Konsum von Alkohol verboten. Zuwiderhandlungen können mit dem Verweis von der Baustelle geahndet werden.
- Der bei den Arbeiten anfallende Schutt/Abfall ist vom AN täglich aus der Baustelle zu schaffen, in Container zu verbringen und gemäß gültiger abfallrechtlicher Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.
- Sämtliche ausgewiesenen Flucht- und Rettungswege dürfen nicht durch Materialien verstellt werden. Die Flucht- und Rettungswege sind zu jedem Zeitpunkt freizuhalten.

1.22 Arbeitszeit:

Die täglichen Kern-Arbeitszeit des AN soll sich in den nachfolgenden Zeiträumen bewegen

- Mo - Fr: 7.00 - 18.00 Uhr
- an Samstagen: 7.00 - 18.00 Uhr.

1.23 Baulärm

Es ist dafür Sorge dafür zu tragen, dass

- Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und
- Vorkehrungen getroffen werden, um die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken soweit dies erforderlich ist, um den Schulbetrieb vor erheblichen Belästigungen zu schützen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.24 Öffentliche Flächen

Transport- und Verkehrswege sowohl öffentliche Flächen sind während der Bauzeit ständig zu säubern und von Verschmutzungen frei zu halten. Ebenso sind alle von den Arbeiten des Auftragnehmers herrührende Verunreinigungen und Rückstände ohne besondere Vergütung und Aufforderung alsbald restlos zu beseitigen. Die Baustraßen sind zur Vermeidung von Staubbelaästigungen nach Erfordernis anzunässen, ggfs. auch mehrmals täglich zu kehren/ reinigen.

1.25 Sicherung öffentlicher Strassenverkehr

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustellensicherung (61) gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 'Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen' einzuholen.

Alle anfallenden Kosten diesbezüglich sind vom AN zu tragen.

1.26 Schulbetrieb

Das Bauvorhaben befindet sich in direkter Nähe zum Schulbetrieb. Es ist daher von jedem AN größte Sorgfalt darauf zu legen, dass während der gesamten Bauzeit

- der Bauzaun intakt ist;
- die Tore des Bauzaunes geschlossen und mit einem Schloss gesichert sind;
- sämtliche Öffnungen (Schächte, Öffnungen in Deckplatten, u.ä.), Gruben etc. mit Absturzsicherungen versehen und gesichert sind;
- Baumaschinen auch während der Pausen nicht funktionsbereit und nicht mit laufendem Motor zurückzulassen werden;
- Besondere Sorgfalt und Schutz gegenüber den Schülern in den an den Baubetrieb angrenzenden Bereichen ausgeübt wird;
- Alle Fahrer und Lieferanten sind zu erhöhter Vorsicht aufgefordert, im direktem Umfeld zur Schule ist zwingend Schrittgeschwindigkeit einzuhalten. Bei Ein- und Ausfahren und beim Rückwärtsfahren ist größte Sorgfalt anzuwenden (Rückwärtsfahrten nur mit absicherndem Personal)
- die Freihaltung von Fluchtwegen;
- die Anfahrts- Flucht- und Rettungswege freigehalten werden;
- Alle erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung der Staub-, Lärm- und Erschütterungsentwicklung nach dem Stand der Technik ergriffen werden;
- Die Baustraßen zur Vermeidung von Staubbelaästigungen nach Erfordernis angenässt, ggfs. auch mehrmals täglich zu gereinigt werden.

.

2.0 Technische Angaben zur Ausführung

2.0 Technische Angaben zur Ausführung

2.1 zulässige Toleranzen

Maßtoleranzen / Ebenheitsabweichungen:

Für die Toleranzen und Ebenheitsabweichungen bei Ausführung der Leistungen gilt DIN 18 202 "Maßtoleranzen im Hochbau".

Auf Ausführung mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit nach Tabelle 3 wird in den jeweiligen Positionen verwiesen.

.

3.0 Digitale Aufgabenverwaltung, Kommunikation und Berichterstellung

3.0 Digitale Aufgabenverwaltung, Kommunikation und Berichterstellung

Die Objektüberwachung wird Teile der Aufgabenverwaltung, Kommunikation und Berichterstellung über eine App-basierte Software betreiben. Der AN verpflichtet sich mit Abgabe seines Angebotes zur aktiven Teilnahme an diesem System. Hierfür sind z.B. angezeigte Mängel während der Ausführungs- und Gewährleistungsfrist über die zur Verfügung gestellte Plattform zu verwalten und mit eigenen Fotos / Nachweisen / Freimeldevermerk als erledigt zu melden. Der AN wird darüber jeweils per E-Mail benachrichtigt und ist in der Holschuld. Für den AN ist dies mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden, einzige Voraussetzung sind eine eigene E-Mail-Adresse und mobile(s) Endgerät(e) mit gängiger Android / iOS Software.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

4.0 Abkürzungsverzeichnis

4.0 Abkürzungsverzeichnis

AG = Auftraggeber

AK = Aussenkante

AN = Auftragnehmer gem. dieses LVs

OÜ = Objektüberwachung des AG

a = Abstand

AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis

BVB = Besondere Vertragsbedingungen

BT = Bauteil

B = b = Breite

d = Tag (Kalender- oder Arbeitstage gemäß Positionsbeschreibung). Bei Wänden, Materialstärken / Dicke

D = d = Dicke

EP = Einheitspreis

FT = Fertigteil (Stahlbeton)

ggf = gegebenenfalls

GK = Gipskarton

h = Stunden (als Zeiteinheit)

H = h = Höhe (als Abmessung)

i.d.R. = in der Regel

IK = Innenkante

i. M. = im Mittel

KOB = Konstruktionsbeschreibung

KW = Kalenderwoche

kg = Kilogramm

L = Länge

LV = Leistungsverzeichnis, Verdingungsunterlagen, gesamt, einschl. beiliegender Unterlagen

m = Meter

m2 = Quadratmeter

m3 = Kubikmeter

mMt = Meter x Monat

mWo = Meter x Woche

Mt = Monat

MW = Mauerwerk

Stb = Stahlbeton

o.glw. = oder gleichwertig - gemäß VOB/A §7 (8)

OK = Oberkante

OKR = Oberkante Rohboden

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

OKF = Oberkante Fertigboden

Qs = Querschnitt (Querschnittsfläche, zum Beispiel bei Rechteckstützen)

R = Radius

RBL = Rohbaulichte (Breite x Höhe von OKF bis UK Rohsturz)

St = Stück

StMt = Stück x Monat

StWo = Stück x Woche

Stb. = Stahlbeton

T = Bauteiltiefe

t = Tonne (= 1.000,00 kg)

tlw. = teilweise

UK = Unterkante

UKR = Unterkante Rohdecke

VA = Vorabzug

VK = Vorderkante

Wo = Woche

ZTV = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

ZVB = Zusätzliche Vertragsbedingungen.

.

5.0 Anlagenverzeichnis

5.0 Anlagenverzeichnis

siehe Planversand-LV-Liste.

Ende der ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN.

.

01 TECHNISCHE BEARBEITUNG, MUSTER

01.01 PLANUNG, DOKUMENTATION

01.01.1 Werk- und Montageplanung AN

Nach Erteilung des Auftrages hat der Auftragnehmer, anhand der zur Verfügung gestellten Planunterlagen, die für die Ausführung erforderlichen Werkstattzeichnungen eigenverantwortlich auszuarbeiten, entsprechend ZTV Punkt-Nr. 1.15.

Ergänzung:

Vom AN sind für alle beauftragten Konstruktionen CAD-Konstruktions- bzw. Ausführungszeichnungen im dwg- und pdf-Format zu erstellen und vorzulegen:

Übersichts-, Ansichts- und Detailplanung, auf Basis der Werk- und Detailplanung des Architekten.

Mit Vorlage der Produktdatenblätter aller eingesetzten Produkte, Materialien und Konstruktionen.

Aufmaß:

Es sind sämtliche für die Konstruktion relevanten Rohbau- bzw. Trockenbaumaße vom AN verantwortlich am Bau vor Ort zu prüfen und seiner Leistung zugrunde zu legen.

Maßabweichungen, welche die DIN-Toleranzen überschreiten, sind durch den Auftragnehmer vor der Ausführung schriftlich anzuzeigen.

Planlieferliste:

Der AN hat zwei Wochen nach der Beauftragung zur Übersicht eine Planlieferliste einschließlich

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Angabe der Planliefertermine mit Auflistung aller voraussichtlich zu erstellenden Pläne aufzustellen und an den AG zu übermitteln. Die Liste ist dann vom AN im Rahmen der Werk-/Montageplanung sukzessive in die "faktische" Planliste zu überführen und jeweils mit den zu prüfenden Plänen mit in den Planprüflauf einzureichen.				
01.01.2	1,000	psch		
Aufstellen und fortschreiben Bauzeitenplan				
Erstellen eines detaillierten Bauablaufplans mit Festlegung aller wöchentlich vorgesehenen Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung der Leistung, auf Grundlage der Vertragsfristen für die Ausführung der Arbeiten und dem Bauzeitenplan der Objektüberwachung.				
Mit Angabe der erforderlichen Arbeitskräfte mit Qualifikation und jeweiligen Anzahl für jeden Arbeitsschritt per Meilenstein definiert. Die Arbeitsschritte sind pro Geschoss als Einzelbalken zu definieren.				
Alle Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten, verständliche Bezeichnung Arbeitsschritt, erforderliche Kapazitäten, Arbeitsreihenfolge und Abhängigkeit von Vorunternehmerleistung müssen mittels vernetztem Balkendiagramm und Meilensteinen im Feinterminplan dargestellt werden.				
Einschl. dem Fortschreiben des Bauzeitenplans mit Soll-/ Ist Vergleich alle 2 Wochen. Vorlage unaufgefordert an die Objektüberwachung.				
01.01.3	1,000	psch		
Dokumentation Bestandsunterlagen				
Herstellung einer zusammenfassenden Dokumentation				
aller erbrachten Leistungen des AN in 2-facher Ausfertigung in Papierform in Ordnern abgeheftet, sowie digital beigelegt als "CD-ROM" bzw. USB-Stick. Im Weiteren muss die komplette Dokumentation auf den Projektserver "DPR-Raum" hochgeladen werden.				
Gliederung und Beschriftung erfolgt gemäß nachstehender Beschreibung.				
Die Dokumentation ist spätestens 4 Wochen vor vereinbarter Abnahme zur Prüfung zunächst in digitaler Form vorzulegen und nach erfolgter Freigabe durch den AG in Papierform zu übergeben. Die vollständige Vorlage der Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme der Leistung im Sinne von VOB/B, §12, (3).				
Folgende Unterlagen sind, soweit für das Gewerk des AN zutreffend, der Dokumentation beizufügen und zu den genanntem Zeiträumen der Objektüberwachung des AG unaufgefordert erstmals zur Verfügung zu stellen.				
• Vor Einbau: • Prüfzeugnisse von den eingebauten Bauteilen, Bauteilelementen, die zum Nachweis der geforderten Gebrauchstauglichkeit dienen, u.a. von: • Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP); • Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (abZ); • Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) bzw. vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG); • Übereinstimmungserklärungen (Bauprodukte); • Verwendbarkeitsnachweise; • CE-Kennzeichnungen; • Daten-/ Produktdatenblätter; • Konformitätserklärungen; • Pläne und Zeichnungen des AN; • laufend, dem Baubalauf folgend: • Nachweise und Überwachungsprotokolle; • Prüfprotokolle, Baustoffprüfungen; • Errichterbescheinigungen • Entsorgungsnachweise; • Bautagesberichte, Baustellentagebuch (wöchentlich);				

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

- zur Erlangung des Brandschutznachweis II:
- Unterlagen welche durch den Ersteller des Brandschutznachweis II gefordert sind;
- zur Abnahme:
- Dokumentation aller verwendeten Materialien, Produkte und Bauteile unter Benennung der jeweiligen Hersteller;
- Technischer Datenblätter;
- Sicherheitsdatenblätter;
- Lieferscheine;
- Unterlagen zu Einweisungen und Übergaben- Pflege-, Reinigungs-, Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, welche nötig sind, um die erbrachte Leistung sicher und der Funktion entsprechend betreiben bzw. warten zu können;
- Fachunternehmererklärung;
- Fachbauleitererklärung;
- Einhaltungserklärung der Nachhaltigkeit;
- Auflistung sämtlicher an der Leistungserbringung beteiligter Nachunternehmer inkl. Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer, Mail);
- die Dokumentation ist in folgender Gliederung anzulegen:

00 Deckblatt

00 Inhaltsverzeichnis

01 Bautagebücher

02 Werk- und Montageplanung u. statische Berechnungen

03 Abnahmeprotokoll

04 Konformitätserklärung

05 Prüfzeugnisse und Überwachungsprotokolle

06 Gebrauchsanleitung, Funktions- u. Produktbeschreibungen

Produktdatenblätter

07 Wartungs- und Pflegeanleitungen,

Reinigungsempfehlungen

08 Wartungshand- und Prüfbücher

09 Einweisungsprotokolle über Einweisung des Bedien-

und Wartungspersonals des Nutzers

10 Besondere Hinweise zu Wartung, Bedienung und Betrieb

11 Besondere Bescheinigungen und Prüfprotokolle.

- Ergänzend dazu ist folgendes Deckblatt anzulegen:
- Projekt:
- Bauherr:
- Auftragnehmer:
- Auftragsnummer:
- Auftrag vom:
- Auftragnehmer-Adresse:
- Auftragnehmer-Telefonnummer:

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		• Auftragnehmer-Telefaxnummer: • Auftragnehmer-e-mail-Adresse: • Auftragnehmer-Projektleiter: • Auftragnehmer-Bauleiter.		
	1,000	psch		

Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.02	MUSTER			
01.02.1	Muster HPL-Beschichtung Vorlage von unterschiedlichen Mustern zur Festlegung der genauen Qualität, Oberfläche und Farbe von der HPL-Beschichtung, gemäß Vorbemerkung "Anforderung an Oberflächen", Oberfläche "HPL-Beschichtung", im LV-Titel 02., entsprechend der genannten unterschiedlichen Farbtöne (s.u.). Material: HPL-Beschichtung, Abmessung: mind. ca. 20/30 cm. Musterplatten mit folgenden Farbtönen: - "Lichtgrau": uni, Farbton ähnlich RAL 7035. - "Grün": uni, Farbton ähnlich NCS S2050-G40Y. - "Blau": uni, Farbton ähnlich NCS S4020-B30G. - "Ahorn": in Optik und Farbe wie Oberfläche "Echtholz Ahorn". Vorlage terminlich vorab bei dem AG bzw. dessen beauftragten Architekten, vor der Ausführung der eigentlichen Arbeiten, im Rahmen der Werk- und Montageplanung des AN. Alle Materialkenndaten sind vom AN in einem Protokoll festzuhalten und dem AG als pdf-Datei zu übergeben. Die endgültige Materialbestellung darf erst nach Freigabe durch den AG erfolgen.			
01.02.2	40,000	St		
	Muster Echtholz Ahorn Vorlage von unterschiedlichen Mustern zur Festlegung der genauen Qualität, Holzmaserung, Farbe und Oberfläche von Holzfurnier, einschl. mind. eine Seite mit Kante mit Massivholzanleimer, gemäß Vorbemerkung "Anforderung an Oberflächen", Oberfläche "Echtholz Ahorn", im LV-Titel 02. Material: Echtholz furnier Ahorn, auf Mehrschichtplatte gemäß Vorbemerkung "Konstruktionsbeschreibung (KOB) Feste Einbauten", "Material Mehrschichtplatte", im LV-Titel 02. Abmessung: mind. 60/60 cm. Vorlage terminlich vorab bei dem AG bzw. dessen beauftragten Architekten, vor der Ausführung der eigentlichen Arbeiten, im Rahmen der Werk- und Montageplanung des AN. Alle Materialkenndaten sind vom AN in einem Protokoll festzuhalten und dem AG als pdf-Datei zu übergeben. Die endgültige Materialbestellung darf erst nach Freigabe durch den AG erfolgen.			
01.02.3	5,000	St		
	*** Bezugsbeschreibung Muster Griff Vorlage von unterschiedlichen Mustern zur Festlegung der genauen Qualität, Form, Abmessungen und Oberfläche von Griff, gemäß "Konstruktionsbeschreibung (KOB) Feste Einbauten" - "Griffe", im LV-Titel 02. Vorlage terminlich vorab bei dem AG bzw. dessen beauftragten Architekten, vor der Ausführung der eigentlichen Arbeiten, im Rahmen der Werk- und Montageplanung des AN. Alle Materialkenndaten sind vom AN in einem Protokoll festzuhalten und dem AG als pdf-Datei zu übergeben. Die endgültige Materialbestellung darf erst nach Freigabe durch den AG erfolgen.			
01.02.4	3,000	St		
	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 01.02.3 Muster Garderobenhaken Vorlage von unterschiedlichen Mustern zur Festlegung der genauen Qualität, Form, Abmessungen und Oberfläche von Garderobenhaken, gemäß "Konstruktionsbeschreibung (KOB) Feste Einbauten" - "Garderobenhaken", im LV-Titel 02.			
01.02.5	3,000	St		
	Muster Akustik-Wandabsorber Vorlage von unterschiedlichen Mustern zur Festlegung der genauen Qualität, Farbe und Oberfläche von Akustik-Wandabsorber, einschl. mind. 2 Seiten mit Aluminium-Rahmenprofil und einer			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Außenecke, gemäß Konstruktionsbeschreibung (KOB) Akustik-Wandabsorber, im LV-Titel 04.				
Abmessung: mind. 20/30 cm.				
Vorlage terminlich vorab bei dem AG bzw. dessen beauftragten Architekten, vor der Ausführung der eigentlichen Arbeiten, im Rahmen der Werk- und Montageplanung des AN.				
Alle Materialkenndaten sind vom AN in einem Protokoll festzuhalten und dem AG als pdf-Datei zu übergeben.				
Die endgültige Materialbestellung darf erst nach Freigabe durch den AG erfolgen.				
	3,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

02 FESTE EINBAUTEN, EINBAUSCHRÄNKE

Anforderungen an Oberflächen:

Anforderungen an Oberflächen:

Die nachfolgenden Beschreibungen stellen Vorbemerkungen bzw. Technische Spezifikationen von Oberflächen dar, die für alle Positionen dieses LV-Titels 02. gelten, in denen die Oberflächen "HPL-Beschichtung" bzw. "Echtholz Ahorn" aufgeführt sind.

Oberfläche "HPL-Beschichtung":

Trägerplatten (Spanplatten gemäß Beschreibung in nachstehender KOB Feste Einbauten, "Material Spanplatte" und Einzelpostion) mit HPL-Beschichtung nach EN 483-3, beidseitig,

aus Holzrohstoffen mit FSC- / PEFC-Zertifizierung.

Struktur Oberfläche: fein strukturiert und matt (ohne Glanz und ohne Reflexion),

Stärke mind. 0,8 mm,

Rohdichte mind. 1,4 g/cm³.

Mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß, Verkratzen, Hitze,

unempfindlich gegenüber Schmutz und Fingerabdrücken, haushaltsüblichen Chemikalien und Reinigungsmitteln, lösungsmittelbeständig, antibakteriell, lebensmittelecht, leicht zu reinigen.

"HPL-Beschichtung magnetisch":

HPL-Beschichtung wie beschrieben, jedoch zusätzlich magnetisch durch ferromagnetische Zwischenschicht,

Stärke ca. 1,2 mm.

Farben HPL-Beschichtung:

- "Lichtgrau": uni, Farbton ähnlich RAL 7035; auf allen nicht sichtbaren Flächen (Korpus, Rückwand, Regalböden in Schränken), in den LV-Positionen nicht gesondert genannt.

- "Lichtgrau": uni, Farbton ähnlich RAL 7035, als Whiteboardfläche gemäß Positionsbeschreibung.

- "Grün": uni, Farbton ähnlich NCS S2050-G40Y; auf Fronten, gemäß Positionsbeschreibung.

- "Blau": uni, Farbton ähnlich NCS S4020-B30G; auf Fronten, gemäß Positionsbeschreibung.

- "Ahorn": in Optik und Farbe wie Oberfläche "Echtholz Ahorn"; auf Fronten und offenen Regalen, sowie auf Rück- und Seitenwänden und Arbeitsplatte von Teeküchen, gemäß Positionsbeschreibung.

Alle Kanten (ohne Arbeitsplatte Teeküchen) aus ABS, Stärke 2 mm, ABS-Kanten gefast mit 2 mm, PU verleimt, Farbe wie jeweilige HPL-Beschichtung.

Oberfläche, Struktur und Farben nach Wahl des AG, nach Bemusterung durch den AN.

Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn":

Trägerplatte als Mehrschichtplatte (gemäß Beschreibung in nachstehender KOB Feste Einbauten, "Material Mehrschichtplatte"), mit Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn", Holzart Ahorn, Stärke mind. 0,7 mm, Schnittart Streifer, mit schlichter und ruhiger Maserung, Furnier senkrecht auf Bauteilen verlaufend, mit durchgängigem Furnierbild.

Alle Kanten mit Massivholzanleimer, Holzart Ahorn, Stärke mind. 2,0 mm, sowie Kanten entgratet und leicht abgerundet.

Holzfeuchtigkeit ca. 8-12 %.

Versiegelung aller Holzoberflächen mit Lack auf Wasserbasis, strapazierfähig, kratzfest, abriebbeständig, chemikalienbeständig mind. Beanspruchungsgruppe 1B nach DIN 68861, geeignet für Lebensmittelkontakt, Beständigkeit gegenüber Speichel- und Schweißsimulanz.

Mit Übergabe von Pflege- und Reinigungsanleitung an den AG.

.

Konstruktionsbeschreibung (KOB) Feste Einbauten

Konstruktionsbeschreibung (KOB) Feste Einbauten:

Die nachfolgenden Beschreibungen stellen Vorbemerkungen bzw. Technische Spezifikationen von

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Konstruktion und Material der Festen Einbauten dar, die für alle Positionen dieses LV-Titels 02. gelten.				
Feste Einbauten in schreinermäßiger Ausführung, bestehend aus Sockel, Korpus, Schränke, Fachböden, Nischen, Rückwand, Türen mit Griffen, Regalfächer, Blenden, Teeküchen, wie folgt:				
Ausführung / Material:				
Material Spanplatte:				
Dreischichtige Gütespanplatte V20, P2 Trockenbereich, Formaldehydklasse max. E1 (Regelfall), bzw. dreischichtige Gütespanplatte V100, P3 Feuchtbereich, Formaldehydklasse max. E1;				
Material gemäß Positionsbeschreibung;				
mit HPL Beschichtung, HPL und Farbe gemäß Vorbemerkung "Anforderung an Oberflächen".				
Material Mehrschichtplatte:				
Mehrschichtplatte (Tischlerplatte) Stärke gesamt ca. 19 mm, bestehend aus				
- Mittellage aus Stäbchenplatte Fichte, Stärke ca. 12 mm,				
- beidseitig mit verleimten Decklagen aus MDF-Platten, Stärke je 3 mm,				
Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn" gemäß Vorbemerkung "Anforderung an Oberflächen".				
Material Arbeitsplatte in Teeküchen:				
Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312,				
Stärke ca. 38 mm,				
Blauer Engel DE-UZ 76, FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert				
Formaldehydemissionsklasse: E1 E05.				
Oberseite belegt mit HPL, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug.				
Mit Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte mit Radius von ca. 3 mm ober- und unterseitig,				
Hinterkante und Seitenkanten mit Schutzkante versiegelt.				
HPL und Farbe gemäß Vorbemerkung "Anforderung an Oberflächen".				
Schränke Korpus und Rückwand, Mitteltrennwand:				
Spanplatte Stärke 19 mm,				
verschraubte Konstruktion.				
Sockel:				
Schränke mit flächenbündigem Sockel,				
innenseitig mit verstellbaren Füßen zur Aufnahme von Bautoleranzen.				
Sockelblende Stärke 19 mm, Material gemäß Positionsbeschreibung,				
Anschluß Sockel-Fußboden durch Dichtungsprofil mit Weichlippe und Silikon.				
Fachböden Schränke:				
Spanplatte Stärke 19 mm,				
Fachböden bei Spannweite über 60 cm mit Stärke 28 mm, gemäß Einzelpositionen;				
höhenverstellbar über Stifte und Bohrungen in Seitenwänden mit Abstand ca. 50 mm.				
Sitzbank:				
Sitzfläche aus Spanplatte Stärke ca. 40 mm,				
mit Unterkonstruktion Spanplatte Stärke 25 mm.				
Blenden:				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Ausführung Blenden frontbündig, Material, Oberflächen, Kanten gleich wie angrenzendes Element.		
		Blenden müssen verdeckt befestigt werden, einschl. rückseitiger Unterkonstruktion.		
		Anschluß der Blenden zu angrenzenden Bauteilen wasserfest, mit transparenter dauerelastischer Dichtungsmaße, silikonfrei, streichfähig.		
		Obere Blenden zwischen Schränken und abgehängter Decke mit Schattenfuge mit Höhe ca. 30 mm, Spanplatte Stärke 19 mm.		
		Obere Blenden tlw. revisionierbar / abnehmbar entsprechend Einzelpositionen, mit Einhängebeschlag der an Blende und Seitenwand bzw. Unterkonstruktion verschraubt ist.		
		Obere Blenden tlw. mit horizontalen Schlitten, hinterlegt mit schwarzem Vlies, entsprechend Einzelpositionen.		
		Seitliche Blenden zwischen Schränken bzw. zwischen Schrank und Wand, Stärke 19 mm.		
		Hinterlegung obere Blenden, Schattenfuge:		
		Obere Blenden hinter der Schattenfuge zur abgehängten Decke hinterlegen, mit Streifen aus MDF-Platte mit Querschnitt B/H ca. 30/40 mm, schwarz lackiert, befestigt an abgehängter Decke aus Holzwoleplatten, Abstand zu VK Blende ca. 10 cm.		
		Offene Fächer / Regale:		
		Mehrschichtplatte Stärke 19 mm,		
		Zwischenböden bei Spannweite über 60 cm mit Stärke 28 mm, gemäß Einzelpositionen;		
		fest eingebaut.		
		Fronten / Türen:		
		Spanplatte Stärke 19 mm (Regelfall),		
		bzw. tlw. Mehrschichtplatte Stärke 19 mm, gemäß Einzelpositionen.		
		Schubladen / Auszüge:		
		Metallzarge, Volllastzug, Frontauszug, mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug, Tragkraft 40 kg, Front in der selben Ausführung wie "Fronten" s.o.		
		Bänder Türen:		
		Topfbänder aus rostfreiem Nickel, sanft schließend mit Dämpfung für geräuschloses Schliessen, Öffnung bis mind. 110 Grad.		
		Griffe:		
		Griff an Schranktüren und Auszügen, als Muschelgriff rechteckig,		
		Material: Zinkdruckguss, Oberfläche aluminiumfarben, matt,		
		Außenabmessung in Ansicht: B/H ca. 172/44 mm,		
		Gehäuseabmessung: B/H ca. 167/40 mm, Tiefe T ca. 13,5 mm,		
		mit passender Aussparung in Front.		
		Schlösser Schränke:		
		Aufschraub-Riegelschloss, für Zylinderkerne, einschl. Wechselkern (gleichschliessend), Dornmass ca. 25 mm, einschl. 3 Stück Schlüssel.		
		Bei 2-türigen Schränken mit Drehstangenschloss.		
		Garderobenstange:		
		Schränkrohr oval B/H ca. 15/30 mm,		
		Material: Edelstahl Werkstoff-Nr. mind. 1.4301, matt gebürstet,		
		einschl. beidseitige Befestigung an Seitenwänden / Korpus von Schrank, mit Auflager und Fixiervorrichtung für Schränkrohr.		
		Garderobenhaken:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01				
Garderobenhaken 2-fach mit unterem und oberem horizontalen Haken und Schild, Material: Edelstahl Werkstoff-Nr. mind. 1.4301, matt gebürstet, Rohrdurchmesser Haken: je ca. 20 mm, Länge Haken unten: ca. 40 mm, Länge Haken oben: ca. 130 mm, Höhe Schild: ca. 100 mm, Befestigung / Verschraubung Schild rückseitig unsichtbar an Rückwand Garderobe. Schuhablage: Schuhablage bei Garderoben, aus 4 Stück Rundrohr nebeneinander, Material: Edelstahl Werkstoff-Nr. mind. 1.4301, matt gebürstet, Durchmesser Rohr ca. 25 mm, Materialstärke mind. 1,5 mm. Ausführungshinweise / Montage: Schränkelemente gegen Kippen an Wand befestigt, Befestigung an Trockenbauwand, beplankt mit 2,5 cm Gipskarton und mit Verstärkung, bzw. an Stahlbetonwand.				
02.01.1				
EINBAUSCHRÄNKE *** Bezugsbeschreibung Schrank E_01_10, B 4100 mm Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben. Gesamtabmessung: B/H/T ca. 4100 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden. Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt: Hochschrank B/H 400/2150 mm: Anzahl: 3 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 620 mm (auf Sockel), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und bei 2x Hochschrank mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar. Hochschrank B/H 400/2750 mm (für Mediensäule): Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2750 / 620 mm (auf Sockel), Material: Spanplatte P2, Türe / Front mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung (für bauseitige Mediensäule in Schrank): 1x Mittelwand revisionierbar B/H ca. 360/2710 mm, 1x Drehtür B/H ca. 400/370 mm (für Amokalarm), 1x untere Front revisionierbar B/H ca. 400/1050 mm, 1x obere Front revisionierbar B/H ca. 400/1330 mm, revisionierbar mit Einhängeschlag der an Front bzw. Mittelwand und Seitenwand verschraubt ist. Mit Ausschnitten in unterer Front: 12x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdosen). Mit Ausschnitten in oberer Front: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose), 1x rund mit Durchmesser ca. 195 mm (für bauseitigen Lautsprecher), 1x rund mit Durchmesser ca. 150 mm (für bauseitige Uhr). Alle Ausschnitte passgenau und lagerecht herstellen. Unterschrank B/H 600/680 mm, Türe: Anzahl: 2 Stück,				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (unter Regal),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Unterschrank B/H 600/680 mm, Auszug:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (unter Nische),			
	Material: Spanplatte P3,			
	Fornt Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Auszug oben mit Griff, in oberer Abdeckung mit 1x runder Aussparung Durchmesser ca. 360 mm (für bauseitiges Waschbecken).			
	In Rückwand mit Ausschnitten: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung), 2x rund mit Durchmesser ca. 40 mm (für Durchführung elektrische Leitungen), 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für Steckdose).			
	Oberschrank B/H 400/600 mm:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschrank B/H 600/600 mm:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Nische),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Offene Nische B/H 600/1470 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1470 / 620 mm (über Unterschrank),			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Ausstattung: in unterer Abdeckung mit 1x runder Aussparung Durchmesser ca. 360 mm (für bauseitiges Waschbecken), in Rückwand mit 2x runder Aussparung Durchmesser ca. 30 mm (für bauseitige Wandarmatur).			
	Offenes Regal B/H 1200/1470 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1470 / 620 mm (über Unterschränken),			
	Anzahl Regalfächer: 4 Stück (4x in Höhe, mit gleicher Höhe),			
	Fachböden fest, mit Dicke 28 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.2	Sockel: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 4100 / 100 mm, Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Seitliche Blenden: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm, Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Obere Blende: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 4100 / 240 mm, Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_900, Teil "Lehrer". Einbauort: 1.OG, Raum E_01_10.			
	1,000 St *** Bezugsbeschreibung Schrank E_01_10, B 5050 mm Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben. Gesamtabmessung: B/H/T ca. 5050 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden. Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt: Oberschränk B/H/T 600/600/620 mm, Ahorn: Anzahl: 7 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschränk B/H/T 600/600/320 mm, Ahorn: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Regal, vor Stütze), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschränk B/H/T 600/600/620 mm, blau: Anzahl: 7 Stück,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Oberschrank),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Oberschrank B/H/T 600/600/320 mm, blau:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Oberschrank, vor Stütze),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Offenes Regal B/H 4200/1550 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 4200 / 1550 / 620 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 56 Stück (14x in Breite, 4x in Höhe),		
		lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,		
		lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Offenes Regal B/H 600/1550 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1550 / 320 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 6 Stück (6x in Höhe, mit gleicher Höhe),		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 5050 / 100 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Seitliche Blenden:		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 200 / 2750 mm,		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 5050 / 240 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.3	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_900, Teil "Schüler".			
02.01.4	Einbauort: 1.OG, Raum E_01_10.			
	1,000	St		
	*** Bezugsbeschreibung			
02.01.5	Blende zwischen Schrank E_01_10			
	Blende bei Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Blende zwischen Schränken:			
02.01.6	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 225 / 3090 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
02.01.7	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Montage zwischen den seitlichen Blenden der beiden vor beschriebenen Schränke, im Grundriss mit 2x 90-Grad-Ecke auf Gehrung.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_900, zwischen Teil "Lehrer" und "Schüler".			
02.01.8	Einbauort: 1.OG, Raum E_01_10.			
	1,000	St		
	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.01.1			
02.01.9	Schränk E_02_10, B 4100 mm			
	Einbauschränk,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
02.01.10	Hochschränke:			
	Türe / Front mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Unterschränke:			
02.01.11	Türe bzw. Fornt Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Oberschränke:			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
02.01.12	Sockel:			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blenden:			
02.01.13	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Obere Blende:			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
02.01.14	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_904, Teil "Lehrer".			
	Einbauort: 2.OG, Raum E_02_10.			
	1,000	St		
02.01.15	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.01.2			
	Schränk E_02_10, B 5050 mm			
	Einbauschränk,			
02.01.16	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.6	Oberschränke:			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Sockel:			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blenden:			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Obere Blende:			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_904, Teil "Schüler".			
	Einbauort: 2.OG, Raum E_02_10.			
1,000	St			
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.01.3				
Blende zwischen Schrank E_02_10				
Blende zwischen Schränken,				
mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_904, zwischen Teil "Lehrer" und "Schüler".				
Einbauort: 2.OG, Raum E_02_10.				
1,000	St			
02.01.7	*** Bezugsbeschreibung			
	Schränk E_01_08, B 5900 mm			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 5900 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Hochschränk B/H 400/2150 mm:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und bei 2x Hochschränk mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.				
Hochschränk B/H 400/2750 mm (für Mediensäule):				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2750 / 620 mm (auf Sockel),				
Ausführung wie beschrieben in LV-Position 02.01.1.				
Schränk B/H 600/1470 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 147 / 620 mm (auf Unterschränk),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar.				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Unterschrank B/H 600/680 mm, Türe:		
		Anzahl: 3 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (unter Regal bzw. Schrank),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Unterschrank B/H 600/680 mm, Auszug:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (unter Nische),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Fornt Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Auszug oben mit Griff, in oberer Abdeckung mit 1x runder Aussparung Durchmesser ca. 360 mm (für bauseitiges Waschbecken).		
		In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung), 2x rund mit Durchmesser ca. 40 mm (für Durchführung elektrische Leitungen), 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für Steckdose).		
		Oberschrank B/H/T 600/600 mm, Ahorn:		
		Anzahl: 3 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Oberschrank B/H 400/600 mm, blau:		
		Anzahl: 3 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Oberschrank B/H 600/600 mm, blau:		
		Anzahl: 7 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Nische / Schränken),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Offene Nische B/H 600/1470 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1470 / 620 mm (über Unterschrank),		
		Material: Spanplatte P3,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".		
		Ausstattung: in unterer Abdeckung mit 1x runder Aussparung Durchmesser ca. 360 mm (für bauseitiges Waschbecken), in Rückwand mit 2x runder Aussparung Durchmesser ca. 30 mm (für		

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		bauseitige Wandarmatur).		
		Offenes Regal B/H 1800/1550 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 1800 / 1550 / 620 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 24 Stück (6x in Breite, 4x in Höhe),		
		lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,		
		lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Offenes Regal B/H 1200/1470 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1470 / 620 mm (über Unterschränken),		
		Anzahl Regalfächer: 4 Stück (4x in Höhe, mit gleicher Höhe),		
		Fachböden fest, mit Dicke 28 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 5900 / 100 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Seitliche Blenden:		
		Anzahl: 2 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 5900 / 240 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_901.		
		Einbauort: 1.OG, Raum E_01_08.		
	1,000	St		
02.01.8	*** Bezugsbeschreibung Schrank E_01_08, B 3260 mm Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben. Gesamtabmessung:			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	B/H/T ca. 3260 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Oberschrank B/H/T 600/600/620 mm, Ahorn:			
	Anzahl: 4 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschrank B/H/T 600/600/320 mm, Ahorn:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Regal, vor Stütze),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschrank B/H/T 600/600/620 mm, blau:			
	Anzahl: 4 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Oberschrank),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschrank B/H/T 600/600/320 mm, blau:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Oberschrank, vor Stütze),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Offenes Regal B/H 2400/1550 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 2400/ 1550 / 620 mm (über Sockel),			
	Anzahl Regalfächer: 32 Stück (8x in Breite, 4x in Höhe),			
	lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,			
	lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".			
	Offenes Regal B/H 600/1550 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1550 / 320 mm (über Sockel),			
	Anzahl Regalfächer: 6 Stück (6x in Höhe, mit gleicher Höhe),			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Türe bzw. Fornt Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Oberschränke:		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Sockel:		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Seitliche Blenden:		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Obere Blende:		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_905.		
		Einbauort: 2.OG, Raum E_02_8.		
	1,000	St		
02.01.11	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.01.8			
	Schrank E_02_08, B 3260 mm			
	Einbauschränk,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
		Oberschränke:		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Sockel:		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Seitliche Blenden:		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Obere Blende:		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_905.		
		Einbauort: 2.OG, Raum E_02_8.		
	1,000	St		
02.01.12	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.01.9			
	Blende zwischen Schrank E_02_08			
	Blende zwischen Schränken,			
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_905.		
		Einbauort: 2.OG, Raum E_02_08.		
	1,000	St		
02.01.13	Schrank E_01_01, B 7110 mm			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
		Gesamtabmessung:		
		B/H/T ca. 7110 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.		
		Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:		
		Hochschrank B/H 400/2150 mm:		
		Anzahl: 3 Stück,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 620 mm (auf Sockel), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und bei 2x Hochschrank mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar. Hochschrank B/H 400/2750 mm (für Mediensäule): Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2750 / 620 mm (auf Sockel), Ausführung wie beschrieben in LV-Position 02.01.1. Schrank B/H 600/1470 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 147 / 620 mm (auf Unterschrank), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar. Unterschrank B/H 600/680 mm, Türe: Anzahl: 3 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (unter Regal bzw. Schrank), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Unterschrank B/H 600/680 mm, Auszug: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (unter Nische), Material: Spanplatte P3, Fornt Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x Auszug oben mit Griff, in oberer Abdeckung mit 1x runder Aussparung Durchmesser ca. 360 mm (für bauseitiges Waschbecken). In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung), 2x rund mit Durchmesser ca. 40 mm (für Durchführung elektrische Leitungen), 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für Steckdose). Oberschrank B/H/T 600/600 mm, Ahorn: Anzahl: 5 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschrank B/H 400/600 mm, blau: Anzahl: 3 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank), Material: Spanplatte P2,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Offenes Regal B/H 1200/1550 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1550 / 620 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 16 Stück (4x in Breite, 4x in Höhe),		
		lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,		
		lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Offenes Regal B/H 600/1550 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1550 / 320 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 6 Stück (6x in Höhe, mit gleicher Höhe),		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 2050 / 100 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Seitliche Blenden:		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 200 / 2750 mm,		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 2050 / 240 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_902.		
		Einbauort: 1.OG, Raum E_01_01.		
02.01.15	1,000	St		
		Blende zwischen Schrank E_01_01		
		Blende bei Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.		
		Blende zwischen Schränken:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 225 / 3090 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.16	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Montage zwischen den seitlichen Blenden der beiden vor beschriebenen Schränke, im Grundriss mit 2x 90-Grad-Ecke auf Gehrung.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_902.			
	Einbauort: 1.OG, Raum E_01_01.			
	1,000	St		
	Schrank E_01_03, B 7910 mm, mit Teeküche			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 7910 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Hochschrank B/H 400/2150 mm:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.			
	Hochschrank B/H 400/2750 mm (für Mediensäule):			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2750 / 620 mm (auf Sockel),			
	Ausführung wie beschrieben in LV-Position 02.01.1.			
	Unterschrank B/H 600/570 mm, Türe:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 570 / 620 mm (unter Kühlschrank),			
	Material: Spanplatte P3,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.			
	Unterschrank B/H 600/870 mm, Auszüge:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche),			
	Material: Spanplatte P3,			
	Front Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 2x Auszug mit Höhe ca. 200 mm, oben mit Griff,			
	1x Auszug mit Höhe ca. 370 mm, oben mit Griff,			
	1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittfläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar.			
	Unterschrank für Spüle und Abfall:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche),			
	Material: Spanplatte P3,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Blende / Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x oben mit fester Blende Höhe ca. 200 mm (vor Spüle), darunter 1x Auszug mit Höhe ca. 570 mm, oben mit Griff, 1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittfläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar; 1x Einbauspülbecken (in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung). Unterschrank für Spülmaschine: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche), Material: Spanplatte P3, Front mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x unterbaute Spülmaschine (Gerät in gesonderter Position, Aufstellung auf Fertigboden). In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose), 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung). Unterschrank für Herd / Backofen: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche), Material: Spanplatte P3, Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x mit Auszug Höhe ca. 150 mm oben mit Griff, 1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittfläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar; 1x Backofen und 1x Herd (Geräte in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose). Hochschrank für Kühlschrank: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1580 / 620 mm, Material: Spanplatte P3, Blende mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Ausstattung: 1x Blende auf Drehtüre seitlich mit Griffleiste, 1x Fachboden höhenverstellbar (über Kühlschrank), 1x integrierter Kühlschrank (Gerät in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose). Oberschrank B/H/T 600/600 mm, Ahorn: Anzahl: 5 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Oberschrank B/H 600/300 mm, blau:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 300 / 620 mm (über Kühlschrank),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.			
	Oberschrank B/H 400/600 mm, blau:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschrank B/H 600/600 mm, blau:			
	Anzahl: 11 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Schränken),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Offenes Regal B/H 3000/1550 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 3000 / 1550 / 620 mm (über Sockel),			
	Anzahl Regalfächer: 40 Stück (10x in Breite, 4x in Höhe),			
	lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,			
	lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".			
	Offenes Regal B/H 3000/600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 3000 / 600 / 320 mm (Teeküche),			
	Anzahl Regalfächer: 10 Stück (5x in Breite, 2x in Höhe) alle mit gleicher Abmessung,			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Sockel, B 4860 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 4860 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "blau",			
	mit horizontalen Lüftungsschlitzen, 2 Stück übereinander, Breite ca. 560 mm, hinterlegt mit schwarzem Vlies (unter Kühlschrank).			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Sockel, B 600 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 600 / 100 mm (unter Spülmaschine), Material: Spanplatte P3, mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Seitliche Blenden: Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm, Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 60 / 2750 mm, Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Obere Blende: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 7910 / 240 mm (senkrechte Teilung nach Abstimmung mit Architekt), Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "blau". Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Arbeitsplatte Teeküche: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/T ca. 3000 / 620 mm, Material: Spanplatte P2, Stärke ca. 38 mm, mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn" und Postforming-Vorderkante. Ausschnitt für Spülbecken mit Abtropffeld: 1x B/T ca. 760 / 480 mm. Ausschnitt für Herd: 1x B/T ca. 270 / 490 mm. Rückwand Teeküche: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 3000 / 750 mm, Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm, mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn". Mit Ausschnitten: 4x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdosen). Seitenwand Teeküche: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H ca. 600 / 750 mm, Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm, mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn". Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_903. Einbauort: 1.OG, Raum E_01_03. 1,000 St Schrank E_01_03, B 1260 mm Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			

02.01.17

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Gesamtabmessung:				
B/H/T ca. 1260 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.				
Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:				
Schrank B/H 400/1550 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 1550 / 620 mm (auf Sockel),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.				
Oberschrank B/H/T 400/600/620 mm:				
Anzahl: 2 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Schrank),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 600/600/320 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Regal, vor Stütze),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Offenes Regal B/H 600/2150 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 2150 / 320 mm (über Sockel),				
Anzahl Regalfächer: 8 Stück (8x in Höhe, mit gleicher Höhe),				
Material: Mehrschichtplatte,				
Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".				
Sockel:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H ca. 1260 / 100 mm,				
Material: Spanplatte P2,				
mit HPL Beschichtung Farbe "blau".				
Seitliche Blenden:				
Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 200 / 2750 mm,				
Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,				
Material: Spanplatte P2,				
mit HPL Beschichtung Farbe "blau".				
Obere Blende:				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 1260 / 240 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_903.			
	Einbauort: 1.OG, Raum E_01_03.			
02.01.18	1,000 St			
	Blende zwischen Schrank E_01_03			
	Blende bei Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Blende zwischen Schränken:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 175 / 3090 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Montage zwischen den seitlichen Blenden der beiden vor beschriebenen Schränke, im Grundriss mit 2x 90-Grad-Ecke auf Gehrung.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_903.			
	Einbauort: 1.OG, Raum E_01_03.			
02.01.19	1,000 St			
	Schrank E_02_01, B 7110 mm, mit Teeküche			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 7110 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Hochschrank B/H 400/2150 mm:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.			
	Hochschrank B/H 400/2750 mm (für Mediensäule):			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2750 / 620 mm (auf Sockel),			
	Ausführung wie beschrieben in LV-Position 02.01.1, jedoch Türe / Front mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Schrank B/H 400/1350 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 1350 / 620 mm (auf Unterschränk),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar.		
		Schränk B/H 600/1350 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1350 / 620 mm (auf Unterschränk),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar.		
		Unterschränk B/H 600/570 mm, Türe:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 570 / 620 mm (unter Kühlschrank),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.		
		Unterschränk B/H 400/800 mm, Türe:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 400 / 800 / 620 mm (auf Sockel),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Unterschränk B/H 600/800 mm, Türe:		
		Anzahl: 3 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 800 / 620 mm (auf Sockel),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Unterschränk B/H 600/870 mm, Auszüge:		
		Anzahl: 2 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Front Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Ausstattung: 2x Auszug mit Höhe ca. 200 mm, oben mit Griff,		
		1x Auszug mit Höhe ca. 370 mm, oben mit Griff,		
		1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittsfläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar.		
		Unterschränk für Spüle und Abfall:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Blende / Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Ausstattung: 1x oben mit fester Blende Höhe ca. 200 mm (vor Spüle), darunter 1x Auszug mit Höhe ca. 570 mm, oben mit Griff, 1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittpläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar; 1x Einbauspülbecken (in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung). Unterschrank für Spülmaschine: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche), Material: Spanplatte P3, Front mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x unterbaute Spülmaschine (Gerät in gesonderter Position, Aufstellung auf Fertigboden). In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose), 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung). Unterschrank für Herd / Backofen: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche), Material: Spanplatte P3, Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x mit Auszug Höhe ca. 150 mm oben mit Griff, 1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittpläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar; 1x Backofen und 1x Herd (Geräte in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose). Hochschrank für Kühlschrank: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1580 / 620 mm, Material: Spanplatte P3, Blende mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Blende auf Drehtüre seitlich mit Griffleiste, 1x Fachboden höhenverstellbar (über Kühlschrank), 1x integrierter Kühlschrank (Gerät in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose). Oberschrank B/H 600/300 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 300 / 620 mm (über Kühlschrank), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff. Oberschrank B/H 400/600 mm:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschrank B/H 600/600 mm:			
	Anzahl: 9 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Schränken),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Offenes Regal B/H 1200/1350 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1350 / 620 mm (über Unterschränken),			
	Anzahl Regalfächer: 4 Stück (4x in Höhe, mit gleicher Höhe),			
	Fachböden fest, mit Dicke 28 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".			
	Offenes Regal B/H 3000/600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 3000 / 600 / 320 mm (Teeküche),			
	Anzahl Regalfächer: 10 Stück (5x in Breite, 2x in Höhe) alle mit gleicher Abmessung,			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Sockel, B 4060 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 4060 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün",			
	mit horizontalen Lüftungsschlitzen, 2 Stück übereinander, Breite ca. 560 mm, hinterlegt mit schwarzem Vlies (unter Kühlschrank).			
	Sockel, B 600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 600 / 100 mm (unter Spülmaschine),			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blenden:			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 60 / 2750 mm,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Obere Blende: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 7110 / 240 mm (senkrechte Teilung nach Abstimmung mit Architekt), Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Arbeitsplatte Teeküche: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/T ca. 3000 / 620 mm, Material: Spanplatte P2, Stärke ca. 38 mm, mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn" und Postforming-Vorderkante. Ausschnitt für Spülbecken mit Abtropffeld: 1x B/T ca. 760 / 480 mm. Ausschnitt für Herd: 1x B/T ca. 270 / 490 mm. Rückwand Teeküche: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 3000 / 750 mm, Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm, mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn". Mit Ausschnitten: 4x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdosen). Seitenwand Teeküche: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H ca. 600 / 750 mm, Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm, mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn". Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_906. Einbauort: 2.OG, Raum E_02_01.		
02.01.20	1,000	St		
		Schrank E_02_01, B 2050 mm Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben. Gesamtabmessung: B/H/T ca. 2050 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden. Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt: Schränk B/H 600/1550 mm: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1550 / 620 mm (auf Sockel), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 4x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 600/600/620 mm:				
Anzahl: 4 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Schrank),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 600/600/320 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Regal, vor Stütze),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Offenes Regal B/H 600/2150 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 2150 / 320 mm (über Sockel),				
Anzahl Regalfächer: 8 Stück (8x in Höhe, mit gleicher Höhe),				
Material: Mehrschichtplatte,				
Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".				
Sockel:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H ca. 2050 / 100 mm,				
Material: Spanplatte P2,				
mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Seitliche Blenden:				
Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 200 / 2750 mm,				
Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,				
Material: Spanplatte P2,				
mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Obere Blende:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H ca. 2050 / 240 mm,				
Material: Spanplatte P2,				
mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.				
Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_906.				
Einbauort: 2.OG, Raum E_02_01.				
	1,000	St		
02.01.21	Blende zwischen Schrank E_02_01			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Anzahl: 5 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 800 / 620 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Unterschrank B/H 600/870 mm, Auszüge:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche),			
	Material: Spanplatte P3,			
	Front Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 2x Auszug mit Höhe ca. 200 mm, oben mit Griff,			
	1x Auszug mit Höhe ca. 370 mm, oben mit Griff,			
	1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittfläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar.			
	Unterschrank für Spüle und Abfall:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche),			
	Material: Spanplatte P3,			
	Blende / Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x oben mit fester Blende Höhe ca. 200 mm (vor Spüle),			
	darunter 1x Auszug mit Höhe ca. 570 mm, oben mit Griff,			
	1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis ca. 70 kg, mit Trittfläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar;			
	1x Einbauspülbecken (in gesonderter Position).			
	In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung).			
	Unterschrank für Spülmaschine:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche),			
	Material: Spanplatte P3,			
	Front mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x unterbaute Spülmaschine (Gerät in gesonderter Position, Aufstellung auf Fertigboden).			
	In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose), 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung).			
	Unterschrank für Herd / Backofen:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 870 / 620 mm (Teeküche),			
	Material: Spanplatte P3,			
	Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x mit Auszug Höhe ca. 150 mm oben mit Griff,			
	1x Auszug mit Höhe ca. 100 mm im Sockelbereich, oben mit Griff, als Trittstufe, belastbar bis			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		ca. 70 kg, mit Trittfläche aus Edelstahl-Riffelblech, ausfahrbar mit Rollen und feststellbar; 1x Backofen und 1x Herd (Geräte in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose). Hochschrank für Kühlschrank: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1580 / 620 mm, Material: Spanplatte P3, Blende mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Blende auf Drehtüre seitlich mit Griffleiste, 1x Fachboden höhenverstellbar (über Kühlschrank), 1x integrierter Kühlschrank (Gerät in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose). Oberschrank B/H 600/300 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 300 / 620 mm (über Kühlschrank), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff. Oberschrank B/H 400/600 mm: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschrank B/H 600/600 mm: Anzahl: 11 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Schränken), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Offenes Regal B/H 1200/1350 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1350 / 620 mm (über Unterschränken), Anzahl Regalfächer: 4 Stück (4x in Höhe, mit gleicher Höhe), Fachböden fest, mit Dicke 28 mm, Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn". Offenes Regal B/H 3000/600 mm:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 3000 / 600 / 320 mm (Teeküche),			
	Anzahl Regalfächer: 10 Stück (5x in Breite, 2x in Höhe) alle mit gleicher Abmessung,			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Sockel, B 4860 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 4860 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün",			
	mit horizontalen Lüftungsschlitzen, 2 Stück übereinander, Breite ca. 560 mm, hinterlegt mit schwarzem Vlies (unter Kühlschrank).			
	Sockel, B 600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 600 / 100 mm (unter Spülmaschine),			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blenden:			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 60 / 2750 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Obere Blende:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 7910 / 240 mm (senkrechte Teilung nach Abstimmung mit Architekt),			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Arbeitsplatte Teeküche:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/T ca. 3000 / 620 mm,			
	Material: Spanplatte P2, Stärke ca. 38 mm,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn" und Postforming-Vorderkante.			
	Ausschnitt für Spülbecken mit Abtropffeld: 1x B/T ca. 760 / 480 mm.			
	Ausschnitt für Herd: 1x B/T ca. 270 / 490 mm.			
	Rückwand Teeküche:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 3000 / 750 mm,			
	Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".

Mit Ausschnitten: 4x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdosen).

Seitenwand Teeküche:

Anzahl: 2 Stück,

Abmessung: B/H ca. 600 / 750 mm,

Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm,

mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".

Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_907.

Einbauort: 2.OG, Raum E_02_03.

02.01.23

1,000 St

Schrank E_02_03, B 1260 mm

Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.

Gesamtabmessung:

B/H/T ca. 1260 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.

Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:

Schrank B/H 400/1550 mm:

Anzahl: 1 Stück,

Abmessung: B/H/T ca. 400 / 1550 / 620 mm (auf Sockel),

Material: Spanplatte P2,

Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".

Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 4x Fachboden höhenverstellbar.

Oberschrank B/H/T 400/600/620 mm:

Anzahl: 2 Stück,

Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Schrank),

Material: Spanplatte P2,

Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".

Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.

Oberschrank B/H/T 600/600/320 mm:

Anzahl: 1 Stück,

Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Regal, vor Stütze),

Material: Spanplatte P2,

Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".

Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.

Offenes Regal B/H 600/2150 mm:

Anzahl: 1 Stück,

Abmessung: B/H/T ca. 600 / 2150 / 320 mm (über Sockel),

Anzahl Regalfächer: 8 Stück (8x in Höhe, mit gleicher Höhe),

Material: Mehrschichtplatte,

Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Sockel:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 1260 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blenden:			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 200 / 2750 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Obere Blende:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 1260 / 240 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_907.			
	Einbauort: 2.OG, Raum E_02_03.			
02.01.24	1,000	St		
	Blende zwischen Schrank E_02_03			
	Blende bei Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Blende zwischen Schränken:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 175 / 3090 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Montage zwischen den seitlichen Blenden der beiden vor beschriebenen Schränke, im Grundriss mit 2x 90-Grad-Ecke auf Gehrung.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_907.			
	Einbauort: 2.OG, Raum E_02_03.			
02.01.25	1,000	St		
	Schrank E_00_09, B 4300 mm			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 4300 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Hochschrank B/H/T 400/2150/620 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.				
Hochschrank B/H/T 400/2150/420 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 420 mm (auf Sockel),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.				
Hochschrank B/H 400/2750 mm (für Mediensäule):				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2750 / 620 mm (auf Sockel),				
Ausführung wie beschrieben in LV-Position 02.01.1, jedoch Türe / Front mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Unterschrank B/H 600/680 mm, Auszug:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (unter Nische),				
Material: Spanplatte P3,				
Front Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Auszug oben mit Griff, in oberer Abdeckung mit 1x runder Aussparung Durchmesser ca. 360 mm (für bauseitiges Waschbecken).				
In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung), 2x rund mit Durchmesser ca. 40 mm (für Durchführung elektrische Leitungen).				
Oberschrank B/H/T 600/600/620 mm, Ahorn:				
Anzahl: 4 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 400/600/620 mm, grün:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 400/600/420 mm, grün:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 420 mm (über Hochschrank),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Oberschrank B/H/T 600/600/620 mm, grün:		
		Anzahl: 5 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Nische),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Offene Nische B/H 600/1470 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1470 / 620 mm (über Unterschrank),		
		Material: Spanplatte P3,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".		
		Ausstattung: in unterer Abdeckung mit 1x runder Aussparung Durchmesser ca. 360 mm (für bauseitiges Waschbecken), in Rückwand mit 2x runder Aussparung Durchmesser ca. 30 mm (für bauseitige Wandarmatur).		
		Offenes Regal B/H 2400/1550 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 2400 / 1550 / 620 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 32 Stück (8x in Breite, 4x in Höhe),		
		lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,		
		lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 4300 / 100 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Seitliche Blenden:		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 40 / 2750 mm,		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 55 / 2750 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Obere Blenden:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 4300 / 240 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_908.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Einbauort: EG, Raum E_00_09.			
02.01.26	1,000	St		
	Schrank E_00_09, B 4190 mm			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 4190 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Oberschränk B/H/T 600/600/620 mm, Ahorn:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschränk B/H/T 600/600/320 mm, grün:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Oberschränk B/H/T 600/600/620 mm, grün:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Offenes Regal B/H/T 600/1550/620 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1550 / 620 mm (über Sockel),			
	Anzahl Regalfächer: 8 Stück (2x in Breite, 4x in Höhe),			
	lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,			
	lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".			
	Offenes Regal B/H/T 1200/1550/620 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1550 / 620 mm (über Sockel),			
	Anzahl Regalfächer: 16 Stück (4x in Breite, 4x in Höhe),			
	lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,			
	lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,			

[illegible]

*identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.29	Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 2550 / 240 mm, Material: Spanplatte P2, mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_909. Einbauort: EG, Raum E_00_02.			
	1,000	St		
	Schrank E_00_02, B 2830 mm Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben. Gesamtabmessung: B/H/T ca. 2830 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden. Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt: Oberschränk B/H 300/600 mm, Ahorn: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 300 / 600 / 620 mm (über Regal), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschränk B/H 600/600 mm, Ahorn: Anzahl: 4 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Nische), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung magnetisch Farbe "Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschränk B/H 300/600 mm, grün: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 300 / 600 / 620 mm (über Schränk), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschränk B/H 600/600 mm, grün: Anzahl: 4 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Schränk), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Offenes Regal B/H 2700/1550 mm: Anzahl: 1 Stück,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: B/H/T ca. 2700 / 1550 / 620 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 36 Stück (9x in Breite, 4x in Höhe),		
		lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,		
		lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 2830 / 100 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Seitliche Blenden:		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 80 / 2750 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 2830 / 240 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_909.		
		Einbauort: EG, Raum E_00_02.		
02.01.30	1,000 St	Schrank E_00_02, B 3275 mm		
		Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.		
		Gesamtabmessung:		
		B/H/T ca. 3275 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.		
		Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:		
		Hochschrank B/H/T 400/2150/620 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.		
		Hochschrank B/H/T 400/2150/320 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2150 / 320 mm (auf Sockel),		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.				
Hochschrank B/H 400/2750 mm (für Mediensäule):				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 2750 / 620 mm (auf Sockel),				
Ausführung wie beschrieben in LV-Position 02.01.1, jedoch Türe / Front mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Schrank B/H/T 600/1470/320 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1470 / 320 mm (auf Unterschrank),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar.				
Unterschrank B/H/T 600/680/620 mm:				
Anzahl: 2 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (auf Sockel),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Unterschrank B/H/T 600/680/320 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 320 mm (auf Sockel),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 400/600/620 mm:				
Anzahl: 2 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 600 / 620 mm (über Hochschrank),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 600/600/320 mm:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 320 mm (über Schrank),				
Material: Spanplatte P2,				
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				
Oberschrank B/H/T 600/600/620 mm, grün:				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Offenes Regal B/H 1200/1470 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1470 / 620 mm (über Unterschränken),			
	Anzahl Regalfächer: 4 Stück (4x in Höhe, mit gleicher Höhe),			
	Fachböden fest, mit Dicke 28 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Sockel:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 3275 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blenden:			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 225 / 2750 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Obere Blenden (nebeneinander):			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 1250 / 240 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 1200 / 240 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 825 / 240 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Blenden revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Blenden je mit horizontalen Lüftungsschlitzen, 3 Stück übereinander, hinterlegt mit schwarzem Vlies.			
	Seitliche Bekleidung Schrank:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung in Ansicht: B/H ca. 620 / 3090 mm,			
	mit rückseitiger Unterkonstruktion für Tiefe ca. 50 mm von VK bis zum Schrankkorpus, im Grundriss mit 90-Grad-Ecke zur seitlichen Blende auf Gehrung.			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Oben mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_910.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Einbauort: EG, Raum E_00_02.			
02.01.31	1,000	St		
	Schrank E_MR_GR, 1.OG, B 1000 mm			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 1000 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Ausführung 2 spiegelbildlichen Schränken.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Schränk B/H 600/2150 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss.			
	Schränk B/H 300/2150 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 300 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss.			
	Oberschränk B/H 600/600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Schränk),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.			
	Oberschränk B/H 300/600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 300 / 600 / 620 mm (über Schränk),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.			
	Sockel:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 950 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".			
	Seitliche Blende:			
	Anzahl: 1 Stück,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Seitliche Blende / Verkleidung:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 50 + 620 / 3090 mm (als seitliche Korpusverkleidung),		
		im Grundriss mit 1x 90-Grad-Ecke auf Gehrung.		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 950 / 240 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_911.		
		Einbauort: 1.OG, Raum E_01_02 und E_01_09.		
02.01.32	2,000	St		
		Schrank E_MR_GR, 2.OG, B 1575 mm		
		Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.		
		Gesamtabmessung:		
		B/H/T ca. 1575 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.		
		Ausführung 2 spiegelbildlichen Schränken.		
		Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:		
		Schrank B/H 600/2150 mm:		
		Anzahl: 2 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss.		
		Schrank B/H 300/2150 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 300 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss.		
		Oberschrank B/H 600/600 mm:		
		Anzahl: 2 Stück,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Schrank),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.		
		Oberschrank B/H 300/600 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 300 / 600 / 620 mm (über Schrank),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 1525 / 100 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Seitliche Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 25 / 2750 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Seitliche Blende / Verkleidung:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 50 + 620 / 3090 mm (als seitliche Korpusverkleidung),		
		im Grundriss mit 1x 90-Grad-Ecke auf Gehrung.		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 1525 / 240 mm,		
		Material: Spanplatte P2,		
		mit HPL Beschichtung Farbe "Lichtgrau".		
		Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_911.		
		Einbauort: 2.OG, Raum E_02_02 und E_02_09.		
02.01.33	2,000	St		
		Schrankregal E_MR_GR, B 3450 mm, mit Sitznische		
		Einbauschränk als Regal mit Sitznische, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.		
		Gesamtabmessung:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		B/H/T ca. 3450 / 3090 / 420 mm, einschl. Sockel und Blenden.		
		Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:		
		Offenes Regal B/H 3350/2750mm:		
		4-seitig umlaufend um Durchblickfenster mit offenen Fächern,		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung aussen: B/H/T ca. 3350 / 2750 / 420 mm (über Sockel),		
		Abmessung innen im lichten: B/H/T ca. 2650 / 2000 / 420 mm.		
		Regalfächer unten nebeneinander als Sitznische: 7 Stück, mit lichter Öffnung B/H je ca. 358/310 mm,		
		Regalfächer unten im Eckbereich: 2 Stück, mit lichter Öffnung B/H je ca. 310/310 mm,		
		Regalfächer beidseitig übereinander: 2x je 6 Stück, mit lichter Öffnung B/H je ca. 310/315 mm,		
		Regalfächer oben im Eckbereich: 2 Stück, mit lichter Öffnung B/H je ca. 310/360 mm,		
		Regalfächer oben nebeneinander im Sturzbereich: 7 Stück, mit lichter Öffnung B/H je ca. 358/360 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Bekleidung Regal innen:		
		Bekleidung innen bei v.g. Regal, 4-seitig umlaufend,		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung aussen: B/H/T ca. 2650 / 2000 / 420 mm.		
		Obere Bekleidung mit Nut für bauseitigen Vorhang, Querschnitt ca. 20/20 mm.		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Bekleidung Rückwand:		
		Bekleidung als Rückwand zwischen v.g. Regal und bauseitigem Durchblickfenster, 4-seitig umlaufend als Streifen mit Breite ca. 230 mm,		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung aussen in Ansicht: B/H ca. 2610 / 1960 mm.		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		rückseitig geklebt auf Trockenbauwand.		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 3400 / 100 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Seitliche Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 50 / 2750 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.			
	Schränk unten B/H 600 / 400 mm:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 400 / 620 mm (übereinander),			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.			
	Schränk oben B/H 350/600 mm:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 350 / 600 / 620 mm (übereinander),			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Schränk oben B/H 600/600 mm:			
	Anzahl: 6 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (2 Stück je übereinander),			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Bekleidung untere Öffnung innen:			
	Durch die Schränkanordnung ist eine untere Öffnung für ein bauseitiges rollbares Möbel herzustellen,			
	Bekleidung innenseitig dieser unteren Öffnung 3-seitig (beidseitig und oben),			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung aussen: B/H/T ca. 1200 / 1650 / 620 mm.			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Sockel:			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 600 / 100 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 380 / 100 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Seitliche Blende:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 30 / 2750 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Seitliche Blende / Verkleidung:			
	Anzahl: 1 Stück,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: B/H ca. 50 + 620 / 3090 mm (als seitliche Korpusverkleidung), im Grundriss mit 1x 90-Grad-Ecke auf Gehrung. Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Obere Blende: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 2180 / 240 mm , Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Details: MGS_5_AR_N_XO_DT_912, MGS_5_AR_N_XO_DT_913. Einbauort: 1.OG und 2.OG, Raum E_01_09, E_02_02 und E_02_09 (Gruppenräume).		
02.01.35	3,000	St		
		Schrank E_MR_GR, B 2230 mm, mit Regal Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben. Gesamtabmessung: B/H/T ca. 2230 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden. Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt: Schrank unten B/H 350/1550 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 350 / 1550 / 620 mm (auf Sockel), Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar. Oberschrank B/H 350/600 mm: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 350 / 600 / 620 mm (übereinander), Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschrank B/H 600/600 mm: Anzahl: 6 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal), Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Offenes Regal B/H 1200/1550 mm: Anzahl: 1 Stück,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1550 / 620 mm (über Sockel), Anzahl Regalfächer: 16 Stück (4x in Breite, 4x in Höhe), lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm, lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm, Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Offenes Regal B/H 600/1550 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1550 / 620 mm (über Sockel), Anzahl Regalfächer: 6 Stück (6x in Höhe, mit gleicher Höhe), Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Sockel: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 2180 / 100 mm, Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Seitliche Blende: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 30 / 2750 mm, Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Seitliche Blende / Verkleidung: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 50 + 620 / 3090 mm (als seitliche Korpusverkleidung), im Grundriss mit 1x 90-Grad-Ecke auf Gehrung. Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Obere Blende: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H ca. 2180 / 240 mm , Material: Mehrschichtplatte, Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn". Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke. Details: MGS_5_AR_N_XO_DT_912, MGS_5_AR_N_XO_DT_912. Einbauort: 1.OG, Raum E_01_02.		
	1,000	St		
02.01.36	Schrank E_MR_GM, B 6650 mm			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.		
		Gesamtabmessung:		
		B/H/T ca. 6650 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.		
		Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:		
		Oberschränk B/H 600/1200 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1200 / 620 mm (über Regal),		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar.		
		Oberschränk B/H 1200/1200 mm:		
		Anzahl: 4 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1200 / 620 mm (über Regal),		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Ausstattung: 2x Drehtür seitlich mit Griff (2-flügelig), 3x Fachboden höhenverstellbar.		
		Offenes Regal B/H 6600/1550 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 6600 / 1550 / 620 mm (über Sockel),		
		Anzahl Regalfächer: 88 Stück (22x in Breite, 4x in Höhe),		
		lichte Öffnung Regalfächer untere und obere Reihe: je ca. 280/510 mm,		
		lichte Öffnung Regalfächer beide mittlere Reihen: je ca. 280/215 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 6650 / 100 mm,		
		Anzahl: 2 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 620 / 100 mm (an Seiten),		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Seitliche Blenden / Verkleidung:		
		Anzahl: 2 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 620 / 2750 mm (als seitliche Korpusverkleidung),		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 6650 / 240 mm (senkrechte Teilung nach Abstimmung mit Architekt),		
		Anzahl: 2 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 620 / 240 mm (an Seiten),		
		Material: Mehrschichtplatte,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.38	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blende / Verkleidung:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 50 + 520 / 3090 mm (als seitliche Korpusverkleidung),			
	im Grundriss mit 1x 90-Grad-Ecke auf Gehrung.			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Obere Blende:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 1200 / 240 mm (nebeneinander),			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Blenden je mit horizontalen Lüftungsschlitzen, 3 Stück übereinander, hinterlegt mit schwarzem Vlies.			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_917.			
	Einbauort: EG, Raum E_00_03.			
	1,000 St			
	Schrank E_00_03, B 2290 mm, Teeküche			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 2290 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Unterschrank B/H 600/570 mm, Türe:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 570 / 620 mm (unter Kühlschrank),			
	Material: Spanplatte P3,			
Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.				
Unterschrank B/H 400/770 mm, Auszüge:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 400 / 770 / 620 mm (Teeküche),				
Material: Spanplatte P3,				
Front Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün".				
Ausstattung: 2x Auszug mit Höhe ca. 200 mm, oben mit Griff,				
1x Auszug mit Höhe ca. 370 mm, oben mit Griff.				
Unterschrank für Spüle und Abfall:				
Anzahl: 1 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche),				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Material: Spanplatte P3, Blende / Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x oben mit fester Blende Höhe ca. 200 mm (vor Spüle), darunter 1x Auszug mit Höhe ca. 570 mm, oben mit Griff; 1x Einbauspülbecken (in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung). Unterschrank für Spülmaschine: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche), Material: Spanplatte P3, Front mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x unterbaute Spülmaschine (Gerät in gesonderter Position, Aufstellung auf Fertigboden). In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose), 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung). Hochschrank für Kühlschrank: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1580 / 620 mm, Material: Spanplatte P3, Blende mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Blende auf Drehtüre seitlich mit Griffleiste, 1x Fachboden höhenverstellbar (über Kühlschrank), 1x integrierter Kühlschrank (Gerät in gesonderter Position). In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose). Oberschrank B/H 600/600 mm: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Kühlschrank / Regal), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Oberschrank B/H 500/600 mm: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 500 / 600 / 620 mm (über Regal), Material: Spanplatte P2, Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün". Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar. Offenes Regal B/H 1600/730 mm: Anzahl: 1 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 1600 / 730 / 350 mm (Teeküche), Anzahl Regalfächer: 8 Stück, davon 2x mit Abmessung B/H ca. 500/130 mm / 4x mit Abmessung B/H			

***identische, elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über den Button - "Bewerben" (kostenlos)**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	ca. 500/300 mm / 1x mit Abmessung B/H ca. 600/300 mm / 1x mit Abmessung B/H ca. 600/430 mm (für Mikrowelle).			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für Steckdose Mikrowelle).			
	Sockel, B 2990 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 2990 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün",			
	mit horizontalen Lüftungsschlitzen, 2 Stück übereinander, Breite ca. 560 mm, hinterlegt mit schwarzem Vlies (unter Kühlschrank).			
	Seitliche Blenden:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 45 / 2750 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Obere Blende:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 2990 / 240 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke,			
	mit 2x horizontalen Lüftungsschlitzen, 3 Stück übereinander, Breite ca. 560 mm, hinterlegt mit schwarzem Vlies.			
	Arbeitsplatte Teeküche:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/T ca. 1600 / 620 mm,			
	Material: Spanplatte P2, Stärke ca. 38 mm,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn" und Postforming-Vorderkante.			
	Ausschnitt für Spülbecken mit Abtropffeld: 1x B/T ca. 760 / 480 mm.			
	Rückwand Teeküche:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 1600 / 750 mm,			
	Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Mit Ausschnitten: 4x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdosen).			
	Seitenwand Teeküche:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 600 / 750 mm,			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 55 / 2750 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 80 / 2750 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_919.			
	Einbauort: EG, Raum E_00_07.			
02.01.40	1,000	St		
	Schrank E_00_07, B 1960 mm, Tresen			
	Schrank als Tresen, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	Schrank als Tresen: B/H/T ca. 1960 / 800 / 600 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufsatz auf Tresen: B/H/T ca. 1200 / 350 / 350 mm.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	1. SCHRANK ALS TRESEN:			
	Schrank als Tresen B/H 970/680 mm:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 970 / 680 / 580 mm (auf Sockel),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Ausstattung: 2x Drehtür seitlich mit Griff (2-flügelig), 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Aufstellung und Befestigung an Unterschrank des Einbauschranks der Vorposition.			
	Sockel unter Schrank Tresen:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 1940 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Seitliche Blenden Schrank Tresen:			
	Blenden als Bekleidung von Schrankkorpus Tresen,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 600 / 800 mm,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 1960 / 800 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Obere Abdeckung auf Schrank Tresen:			
	Obere Abdeckung auf Schrankkorpus Tresen,			
	Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 1960 / 600 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	2. AUFSATZ AUF TRESEN:			
	Offenes Regal B/H 1200/350 mm:			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		als Aufsatz auf Schrank Tresen,		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 350 / 350 mm (über Schrank),		
		Anzahl Regalfächer: 16 Stück gesamt, davon 4x B/H ca. 350/175 mm (je 2 übereinander) und 12x B/H ca. 250/60 mm (je 6 übereinander) mit Materialstärke 12 mm zwischen den Fächern,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Befestigung nicht sichtbar auf Schrank Tresen.		
		Verlängerung der Rückwand und einer Seitenwand des Regals nach unten über Schrank Tresen,		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 1200 / 400 mm (Rückwand),		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 350 / 400 mm (Seitenwand),		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Details: MGS_5_AR_N_XO_DT_919, MGS_5_AR_N_XO_DT_920.		
		Einbauort: EG, Raum E_00_07.		
02.01.41	1,000	St		
		Schrank E_01_05, B 4850 mm, mit Teeküche		
		Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.		
		Gesamtabmessung:		
		B/H/T ca. 4850 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.		
		Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:		
		Garderobenschrank B/H 1200/2150 mm:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 2150 / 620 mm (auf Sockel),		
		Material: Spanplatte P2,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 2x Drehtür seitlich mit Griff (2-flügelig), 1x Fachboden höhenverstellbar mit Stärke 28 mm, 1x Garderobenstange.		
		Unterschrank B/H 600/1100 mm, Türe:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1100 / 620 mm (unter Regal Mikrowelle),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 3x Fachboden höhenverstellbar.		
		Unterschrank B/H 600/570 mm, Türe:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 570 / 620 mm (unter Kühlschrank),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Unterschrank B/H 600/770 mm, Auszüge:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Front Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 2x Auszug mit Höhe ca. 200 mm, oben mit Griff,		
		1x Auszug mit Höhe ca. 370 mm, oben mit Griff.		
		Unterschrank für Spüle und Abfall:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Blende / Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x oben mit fester Blende Höhe ca. 200 mm (vor Spüle),		
		darunter 1x Auszug mit Höhe ca. 570 mm, oben mit Griff;		
		1x Einbauspülbecken (in gesonderter Position).		
		In Rückwand mit Ausschnitt: 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung).		
		Unterschrank für Spülmaschine:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Front mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x unterbaute Spülmaschine (Gerät in gesonderter Position, Aufstellung auf Fertigboden).		
		In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose), 2x rund mit Durchmesser ca. 80 mm (für Zu- und Abwasserleitung).		
		Unterschrank für Backofen:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 770 / 620 mm (Teeküche),		
		Material: Spanplatte P3,		
		Auszug mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x mit Auszug Höhe ca. 150 mm oben mit Griff,		
		1x Backofen (Geräte in gesonderter Position).		
		In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose).		
		Hochschrank für Kühlschrank:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 1580 / 620 mm,		
		Material: Spanplatte P3,		
		Blende mit HPL Beschichtung Farbe "blau".		
		Ausstattung: 1x Blende auf Drehtüre seitlich mit Griffleiste,		
		1x Fachboden höhenverstellbar (über Kühlschrank),		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	1x integrierter Kühlschrank (Gerät in gesonderter Position).			
	In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdose).			
	Oberschrank B/H 600/600 mm:			
	Anzahl: 9 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal / Schrank),			
	Material: Spanplatte P2,			
	Türe mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.			
	Offenes Regal B/H 450/600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 450 / 600 / 620 mm (für Mikrowelle),			
	Anzahl Regalfächer: 1 Stück,			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	In Rückwand mit Ausschnitt: 1x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für Steckdose Mikrowelle).			
	Offenes Regal B/H 2400/600 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 2400/ 600 / 350 mm (Teeküche),			
	Anzahl Regalfächer: 8 Stück (4x in Breite, 2x in Höhe) alle mit gleicher Abmessung,			
	Material: Spanplatte P3,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Sockel, B 4850 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 4850 / 100 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "blau",			
	mit horizontalen Lüftungsschlitzen, 2 Stück übereinander, Breite ca. 560 mm, hinterlegt mit schwarzem Vlies (unter Kühlschrank).			
	Seitliche Blende:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 25 / 2990 mm,			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Seitliche Blende / Verkleidung:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 620 / 3090 mm (als seitliche Korpusverkleidung),			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.42	Obere Blende:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 4850 / 240 mm (senkrechte Teilung nach Abstimmung mit Architekt),			
	Material: Spanplatte P2,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.			
	Arbeitsplatte Teeküche:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/T ca. 2400 / 620 mm,			
	Material: Spanplatte P2, Stärke ca. 38 mm,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn" und Postforming-Vorderkante.			
	Ausschnitt für Spülbecken mit Abtropffeld: 1x B/T ca. 760 / 480 mm.			
	Rückwand Teeküche:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 2400 / 750 mm,			
	Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Mit Ausschnitten: 4x rund mit Durchmesser ca. 70 mm (für bauseitige Steckdosen).			
	Seitenwand Teeküche:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 600 / 750 mm,			
	Material: Spanplatte P3, Stärke 19 mm,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "Ahorn".			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_921.			
	Einbauort: 1.OG, Raum E_01_05.			
	1,000	St		
	Schrank E_01_16, B 3500 mm			
	Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 3500 / 3100 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.			
	Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:			
	Garderobenschränk B/H 1100/1800 mm:			
	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 1100 / 1800 / 620 mm (auf Sockel).			
	Material Korpus: Spanplatte P2.			
	Material Türe: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholz furnier "Echtholz Ahorn".			
	Ausstattung: 2x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss (2-flügelig), 1x Garderobenstange.			
	Oberschränk B/H 1100/1200 mm:			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.01.43	Anzahl: 3 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 1100 / 1200 / 620 mm (über Schrank).			
	Material Korpus / Böden: Spanplatte P2.			
	Material Türe: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Ausstattung: 2x Drehtür seitlich mit Griff und Schloss (2-flügelig), 3x Fachboden höhenverstellbar Stärke 28 mm.			
	Sockel, B 3300 mm:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 3300 / 100 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Seitliche Blende:			
	Anzahl: 2 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 100 / 3100 mm,			
	Material: Mehrschichtplatte,			
	Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".			
	Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_922.			
	Einbauort: EG, Raum E_00_16.			
	1,000 St			
	*** Bezugsbeschreibung			
	Schrank E_00_01, B 4815 mm, Ost			
Einbauschränk, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.				
Gesamtabmessung:				
B/H/T ca. 4815 / 3090 / 620 mm, einschl. Sockel und Blenden.				
Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:				
Schränk B/H 500/1550 mm:				
Anzahl: 4 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 500 / 1550 / 620 mm (auf Sockel).				
Material Korpus / Böden: Spanplatte P2.				
Material Türe: Mehrschichtplatte,				
Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und bei 2 Schränken mit Schloss, 5x Fachboden höhenverstellbar.				
Unterschrank B/H 600/680 mm:				
Anzahl: 4 Stück,				
Abmessung: B/H/T ca. 600 / 680 / 620 mm (auf Sockel).				
Material Korpus / Böden: Spanplatte P2.				
Material Türe: Mehrschichtplatte,				
Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".				
Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Oberschrank B/H 500/1200 mm:		
		Anzahl: 4 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 500 / 1200 / 620 mm (über Schrank).		
		Material Korpus / Böden: Spanplatte P2.		
		Material Türe: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff und bei 2 Schränken mit Schloss, 3x Fachboden höhenverstellbar.		
		Oberschrank B/H 600/600 mm:		
		Anzahl: 4 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 600 / 600 / 620 mm (über Regal).		
		Material Korpus / Böden: Spanplatte P2.		
		Material Türe: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Ausstattung: 1x Drehtür seitlich mit Griff, 1x Fachboden höhenverstellbar.		
		Offenes Regal B/H 1200/1470 mm:		
		Anzahl: 2 Stück,		
		Abmessung: B/H/T ca. 1200 / 1470 / 620 mm (über Unterschränken),		
		Anzahl Regalfächer: 4 Stück (4x in Höhe, mit gleicher Höhe),		
		Fachböden fest, mit Dicke 28 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Sockel:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 4400 / 100 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Seitliche Blenden:		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 115/ 3090 mm,		
		Anzahl: 1 Stück, mit Abmessung: B/H ca. 300 / 3090 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Obere Blende:		
		Anzahl: 1 Stück,		
		Abmessung: B/H ca. 4400 / 240 mm,		
		Material: Mehrschichtplatte,		
		Oberfläche Echtholzfurnier "Echtholz Ahorn".		
		Blende revisionierbar, mit Hinterlegung der Schattenfuge zur Decke.		
		Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_923.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Einbauort: EG, Raum E_00_01, Ost.			
	1,000	St		
02.01.44	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.01.43 Schrank E_00_01, B 4815 mm, West Einbauschränk jedoch mit Oberschränk B/H 500/1200 mm: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 500 / 1200 / 620 mm (über Schrank). Oberschränk B/H 500/1200 mm: Anzahl: 2 Stück, Abmessung: B/H/T ca. 500 / 1200 / 300 mm (über Schrank). Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_924. Einbauort: EG, Raum E_00_01, West.			
	1,000	St		
02.01.45	*** Bezugsbeschreibung Aussparungen zusätzlich, 50-100 mm, Zulage Zulage zu vor beschriebenen Schränken, für zusätzliche Ausschnitte in den Bauteilen mit Stärke ca. 19 mm, Ausschnitte passgenau und lagerecht herstellen, Ausschnitt rund mit Durchmesser ca. 50-100 mm. Abrechnung: nur für zusätzliche Ausschnitte, die nicht in den Vorpositionen aufgeführt sind.			
	25,000	St		
02.01.46	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.01.45 Aussparungen zusätzlich, 100-150 mm, Zulage Zulage zu vor beschriebenen Schränken, für zusätzliche Ausschnitte in den Bauteilen mit Stärke ca. 19 mm, Ausschnitt rund mit Durchmesser ca. 100-150 mm.			
	10,000	St		
			Gesamtbetrag:	

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

02.02

GARDEROBEN

02.02.1

***** Bezugsbeschreibung****Garderobe 1.OG, B 5000 mm, blau**

Garderobe als Einbaumöbel, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) beschrieben.

Gesamtabmessung:

B/H/T ca. 5000 / 1650 / 425 mm.

Aufteilung gemäß Detailplanung, wie folgt:

Rückwand:

Anzahl: 1 Stück,

Abmessung: B/H ca. 5000 / 1650 mm.

Material: Spanplatte P2, Stärke ca. 25 mm,

mit HPL Beschichtung Farbe "blau".

Rückseitige Befestigung nicht sichtbar im Bereich der Sitzfläche bzw. Regalfächer, an Wand aus Stahlbeton bzw. Trockenbau, inkl. Toleranzausgleich.

Sitzbank:

Anzahl: 1 Stück,

Abmessung: B/H/T ca. 5000 / 400 / 400 mm,

Sitzfläche aus Spanplatte Stärke ca. 40 mm.

Mit Unterkonstruktion als quer verlaufende Trennwände unter Sitzbank, aus Spanplatte Stärke ca. 25 mm, Achsabstand ca. 1000 mm.

Material: Spanplatte P2,

mit HPL Beschichtung Farbe "blau".

Schuhablage:

aus 4x Edelstahl-Rundrohr gemäß KOB,

Höhe über OK FFB: ca. 100 mm,

verschraubt zwischen v.g. Unterkonstruktion der Sitzbank mit Achsabstand ca. 1000 mm.

Regalfächer oben offen:

bestehend aus unterem Regalbrett über gesamte Breite, mit Tiefe ca. 200 mm und Stärke ca. 25 mm,

Montagehöhe OK Regalbrett ca. 1500 mm über OK Fertigboden,

darauf mit senkrechten Trennwänden für Regalfächer, Abmessung je T/H ca. 200/150 mm und Stärke 19 mm, mit Achsabstand ca. 250 mm.

Material: Spanplatte P2,

mit HPL Beschichtung Farbe "blau".

Garderobenhaken:

montiert mit Achsabstand ca. 250 mm und mittig unter jedem Regalfach, Abstand von UK Regalfächern ca. 40 mm.

Detail: MGS_5_AR_N_XO_DT_916.

Einbauort: 1.OG, Raum E_01_F1.

2,000 St

02.02.2

***** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.02.1****Garderobe 1.OG, B 5840 mm, blau**

Garderobe als Einbaumöbel,

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 5840 / 1650 / 425 mm.			
	Rückwand:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 5840 / 1650 mm.			
	Sitzbank:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 5840 / 400 / 400 mm.			
02.02.3	1,000	St		
	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.02.1			
	Garderobe 2.OG, B 5000 mm, grün			
	Garderobe als Einbaumöbel,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Einbauort: 2.OG, Raum E_02_F1.			
02.02.4	2,000	St		
	Garderobe 2.OG, B 5840 mm, grün			
	Garderobe als Einbaumöbel, wie vor beschrieben LV-Position 02.02.2, jedoch:			
	alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Einbauort: 2.OG, Raum E_02_F1.			
02.02.5	1,000	St		
	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.02.1			
	Garderobe EG, B 3475 mm, grün			
	Garderobe als Einbaumöbel,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 3475 / 1650 / 425 mm.			
	Rückwand:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 3475 / 1650 mm.			
	Sitzbank:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 3475 / 400 / 400 mm.			
	Einbauort: EG, Raum E_00_11.			
02.02.6	1,000	St		
	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.02.1			
	Garderobe EG, B 3975 mm, grün			
	Garderobe als Einbaumöbel,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 3975 / 1650 / 425 mm.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Rückwand:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 3975 / 1650 mm.			
	Sitzbank:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 3975 / 400 / 400 mm.			
	Sitzbank und Regalfächer			
	auf einer Seite im Grundriss schräg unter 45 Grad,			
	mit Eckausbildung an angrenzende Garderobe mit Gehrungsschnitten.			
	Einbauort: EG, Raum E_00_11.			
	1,000	St		
02.02.7	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.02.1			
	Garderobe EG, B 4075 mm, grün			
	Garderobe als Einbaumöbel,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 4075 / 1650 / 425 mm.			
	Rückwand:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 4075 / 1650 mm.			
	Sitzbank:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 4075 / 400 / 400 mm.			
	Sitzbank und Regalfächer			
	auf 2 Seiten im Grundriss schräg unter 45 Grad,			
	mit Eckausbildung an angrenzende Garderoben mit Gehrungsschnitten.			
	Einbauort: EG, Raum E_00_11.			
	1,000	St		
02.02.8	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.02.1			
	Garderobe EG, B 2400 mm, grün			
	Garderobe als Einbaumöbel,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 2400 / 1650 / 425 mm.			
	Rückwand:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 2400 / 1650 mm.			
	Sitzbank:			
	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 2400 / 400 / 400 mm.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.02.9	Sitzbank und Regalfächer			
	auf 2 Seiten im Grundriss schräg unter 45 Grad,			
	mit Eckausbildung an angrenzende Garderoben mit Gehrungsschnitten.			
02.02.9	Einbauort: EG, Raum E_00_11.			
	1,000	St		
	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 02.02.1			
02.02.9	Garderobe EG, B 2200 mm, grün			
	Garderobe als Einbaumöbel,			
	jedoch alle Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "grün", statt der Bauteile mit HPL Beschichtung Farbe "blau".			
02.02.9	Gesamtabmessung:			
	B/H/T ca. 2200 / 1650 / 425 mm.			
	Rückwand:			
02.02.9	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H ca. 2200 / 1650 mm.			
	Sitzbank:			
02.02.9	Anzahl: 1 Stück,			
	Abmessung: B/H/T ca. 2200 / 400 / 400 mm.			
	Sitzbank und Regalfächer			
02.02.10	auf 1 Seite im Grundriss schräg unter 45 Grad,			
	mit Eckausbildung an angrenzende Garderoben mit Gehrungsschnitten.			
	Einbauort: EG, Raum E_00_11,			
02.02.10	Montage "back-to-back" mit Garderobe der folgenden LV-Position mit gleicher Länge.			
	1,000	St		
	Garderobe EG, B 2200 mm, grün			
02.02.10	Garderobe als Einbaumöbel, wie vor beschrieben LV-Position 02.02.9, jedoch			
	Sitzbank und Regalfächer			
	im Grundriss rechteckig (nicht abgeschrägt).			
02.02.10	Einbauort: EG, Raum E_00_11,			
	Montage "back-to-back" mit Garderobe der vorstehenden LV-Position mit gleicher Länge.			
02.02.11	1,000	St		
	Seitenwand Garderobe EG, grün			
	Seitenwand zu Garderobe,			
02.02.11	Abmessung: B/H ca. 850 / 1650 mm.			
	Seitenwand:			
	Anzahl: 1 Stück,			
02.02.11	Material: Spanplatte P2, Stärke ca. 25 mm,			
	mit HPL Beschichtung Farbe "grün".			
	Rückseitige Montage an den beiden vor beschriebenen "back-to-back"-Garderoben, im Grundriss senkrecht zu diesen, im Bereich der Sitzfläche bzw. Regalfächer.			
02.02.11	Einbauort: EG, Raum E_00_11.			
	1,000	St		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03	EINBAUGERÄTE, ZUBEHÖR			
03.01	ZUBEHÖR / EINBAUGERÄTE IN TEEKÜCHEN			
03.01.1	Abfallsammler 3-fach Abfallsammler 3-fach, mit Eimern und Deckel, Kunststoff grau, Rahmen mit automatischem Auszug aus Stahl lackiert, montiert in Unterschränken von 600 mm Breite. Eimer fahren beim Öffnen der Tür vollständig heraus. Fassungsvermögen Eimer: 2x ca. 13 l und 1x ca. 28 l, Einbaumaße B/H/T: ca. 560 / 370 / 450 mm gesamt.			
03.01.2	11,000	St		
	Besteckeinsatz für Auszug, B 600 mm Besteckeinsatz für Auszug in Unterschrank von Teeküche, aus Kunststoff weiß, spülmaschinengeeignet, mit Teilung in mehrere Fächer, für Auszug / Schublade mit Abmessung B/T/H ca. 600/600/200 mm, Abmessung Besteckeinsatz, passend zu Auszug, B/T/H ca. 520/550/70 mm.			
03.01.3	10,000	St		
	Besteckeinsatz für Auszug, B 400 mm Besteckeinsatz für Auszug in Unterschrank von Teeküche, aus Kunststoff weiß, spülmaschinengeeignet, mit Teilung in mehrere Fächer, für Auszug / Schublade mit Abmessung B/T/H ca. 400/600/200 mm, Abmessung Besteckeinsatz, passend zu Auszug, B/T/H ca. 320/550/70 mm.			
	2,000	St		
	Ausführungshinweis Einbaugeräte Ausführungshinweis Einbaugeräte: Die nachfolgenden Positionen umfassen die Lieferung, fachgerechte Montage sowie Anschluss und Inbetriebnahme der voll integrierbaren, nachfolgend beschriebenen Kücheneinbaugeräte, mit Einbau in die Teeküchen der Einbauschränke mit Teeküche im LV-Titel 02.01. Alle Geräte sind einschließlich der baulichen Verbindungen und Leistungen so zu installieren, dass die baulichen Schutzmaßnahmen (Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits-, und Brandschutz), entsprechend dem Stand der Technik erfüllt werden. Mit Übergabe von Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungsanleitung an den AG.			
03.01.4	Einbauspülbecken mit Abtropffeld Einbauspülbecken gemäß voranstehendem Hinweis Einbaugeräte, Beckenanordnung wahlweise links/rechts, Edelstahl bürstenfinish. Abmessung gesamt L/B ca. 780 / 500 mm, Abmessung Becken L/B/T ca. 450 / 424 / 205 mm. Mit umlaufendem Flachrand, seitlicher Abtropffläche, gelochte Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit Raumparöhr 3 1/2 Zoll, Korbventil, Ablauferbedienung (Drehbetätigung). Einbau in Arbeitsplatte mit passgenauem Ausschnitt, inkl. Befestigungsmaterialien, eindichten und kompletter Verrohrung, Abwasseranschluß mit Sifon aus Metall an bauseitigen Ablauf DN 50.			
03.01.5	5,000	St		
	Einhebel-Standardarmatur zu Einbauspüle Einhebel-Standardarmatur gemäß voranstehendem Hinweis Geräte.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Montage und Befestigung auf vor beschriebenem Einbauspülbecken.		
		Abmessungen:		
		Höhe: ca. 275 mm,		
		Ausladung: ca. 230 mm,		
		Standfuß: Durchmesser ca. 60 mm.		
		Material: Messing / Kunststoff, verchromt.		
		Küchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf bis ca. 180 Grad,		
		Auslauf mit Luftsprudler,		
		mit Einhebelmischer rechts,		
		2x flexible Anschlussschläuche mit Durchmesser ca. 3/8 Zoll und Länge je ca. 400 mm,		
		mit Anschlusssgewinde: Durchmesser ca. 3/8 Zoll.		
		Wasseranschluss an bauseitiges Warmwasser und an bauseitiges Kaltwasser.		
03.01.6	5,000	St		
		Unterbau-Geschirrspüler B 600 mm		
		Unterbau-Geschirrspüler gemäß voranstehendem Hinweis Einbaugeräte.		
		Bauform: vollintegriert,		
		für Blende in Küchenoptik,		
		Innenbehälter und Boden aus Edelstahl.		
		Produktmaße:		
		Breite: ca. 600 mm,		
		Tiefe: ca. 550 mm,		
		Höhe: ca. 805 mm.		
		Energieeffizienzklasse (EU): A,		
		Wasserverbrauch: max. 6,0 l/Automatik, ca. 8,2 l/Eco-Programm,		
		Geräuschemissionsklasse: C,		
		Spannung: 230 V.		
		Ausstattung:		
		Vollwasserschutz (Aquastopp),		
		mind. 5 Programme zur Auswahl, Programmwahltaste, Displayanzeige, mit Trocknung,		
		2 ausziehbare Körbe für Geschirr,		
		ausziehbare Besteckschublade,		
		Wasserzulaufschlauch mit Länge ca. 1,5 m,		
		Wasserablaufschlauch mit Länge ca. 1,5 m.		
03.01.7	5,000	St		
		Induktionskochfeld, 30 cm		
		Induktionskochfeld herdunabhängig, gemäß voranstehendem Hinweis Einbaugeräte.		
		Gerätetyp: Induktions-Kochstelle, Glaskeramik,		
		Bauform: Eingebaut,		
		Einbau in Arbeitsplatte mit passgenauem Ausschnitt, inkl. Befestigungsmaterialien, eindichten.		
		Abmessung Gerät: B/T/H ca. 302 / 520 / 53 mm.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.01.8	Anzahl Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 2, mit Restwärmeanzeige 2-stufig, Kindersicherung, Energieverbrauchsanzeige, Sicherheitsabschaltung, Steuerung: vorne aufgedruckte Touch-Tasten, Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik, Oberflächenfarbe: Edelstahl, schwarz, Rahmenfarbe: Edelstahl. Energieeffizienzklasse: mind. A. Wärmequelle: Elektro, Spannung: 220-240 V, Anschlusswert: 3,7 kW, Frequenz: 50; 60 Hz, mit Anschlusskabel Länge ca. 1,1 m.			
	3,000	St		
03.01.8	Einbau-Backofen Einbau-Backofen gemäß voranstehendem Hinweis Einbaugeräte. Bauform: Einbaugerät. Abmessungen: B/T/H ca. 560 / 550 / 590 mm, Garraum in Liter: 1 Garraum mit ca. 71 l. Frontfarbe: schwarz / Edelstahl, Material der Tür: Glas, Ausstattung: Kindersicherung, Innenbeleuchtung, geringe Türtemperatur, Schnellaufheizung. Beheizarten: Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill. Bedienelement Backrohr: Drehknebel rund, Einschubebenen: 5. Temperaturbereich: ca. 50 - 275 Grad. Energieeffizienzklasse: mind. A. Wärmequelle: Elektro, Absicherung: 16 A, Spannung: 220 - 240 V, Anschlusswert: ca. 3,6 kW, Frequenz: 50; 60 Hz, mit Anschlusskabel Länge ca. 1,2 m. Zubehör: 1x Backblech emailliert, 1x Grillrost Edelstahl.			
	4,000	St		
03.01.9	*** Bezugsbeschreibung Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 147 l Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, gemäß voranstehendem Hinweis Einbaugeräte. Bauform: integrierbar, Schlepptürtechnik. für Blende in Küchenoptik, Türanschlag wechselbar.			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.01.10	Produktmaße:			
	Höhe: ca. 1020 mm,			
03.01.10	Breite: ca. 540 mm,			
	Tiefe: ca. 550 mm,			
03.01.10	Nutzvolumen: gesamt mind. 147 l, davon gefrieren ca. 15 l.			
	Energieeffizienzklasse (EU): mind. E,			
03.01.10	Energieverbrauch: max. 145 kWh/Jahr,			
	Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB,			
03.01.10	Anschluss-Spannung: 220-240 V,			
	Frequenz: 50 Hz,			
03.01.10	mit Anschlusskabel Länge ca. 2,3 m.			
	Ausstattung:			
03.01.10	1 oberes Fach als 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe,			
	helle LED-Beleuchtung,			
03.01.10	3 herausnehmbare Einlegeböden aus Sicherheitsglas, davon 2 Stück höhenverstellbar,			
	unten mit herausnehmbaren Gemüsefach.			
03.01.10	Türe innen mit 3x Abstellern übereinander, unten mit Flaschenabsteller.			
	4,000	St		
03.01.10	*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 03.01.9			
	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 187 l			
03.01.10	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,			
	Produktmaße:			
03.01.10	Höhe: ca. 1220 mm,			
	Breite: ca. 540 mm,			
03.01.10	Tiefe: ca. 550 mm,			
	Nutzvolumen: gesamt mind. 187 l, davon gefrieren ca. 15 l.			
03.01.10	Ausstattung:			
	1 oberes Fach als 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe,			
03.01.10	helle LED-Beleuchtung,			
	4 herausnehmbare Einlegeböden aus Sicherheitsglas, davon 3 Stück höhenverstellbar,			
03.01.10	unten mit herausnehmbaren Gemüsefach.			
	Türe innen mit 4x Abstellern übereinander, unten mit Flaschenabsteller.			
03.01.11	1,000	St		
	Einbau-Mikrowelle			
03.01.11	Einbau-Mikrowelle gemäß voranstehendem Hinweis Einbaugeräte.			
	Baupform: Einbaugerät,			
03.01.11	Farbe: Edelstahl / schwarz,			
	Sichtfenster: Glas,			
03.01.11	Öffnung: via Drehtür.			
	Produktmaße:			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Breite: ca. 580 mm, Tiefe: ca. 320 mm, Höhe: ca. 380 mm, Kapazität Garraum: ca. 21 Liter. Anzahl Programme: 7, Leistung: max. 900 Watt, Leistungsstufen: ca. 90, 180, 360, 600, 900 W, Spannung: 220 - 240 V, Anschlusswert: ca. 1,2 kW, mit Anschlusskabel Länge ca. 1,5 m. Ausstattung: Glaspfanne, Grillrost, LED-Innenbeleuchtung. Bedienung über Tasten, mit Elektronikuhr, Display.		
03.01.12	2,000	St		
		Indirekte Beleuchtung LED Indirekte Beleuchtung unter Oberschränken, LED-Stripes, eingefasst in Aluminiumprofil, unter den Hängeschränken einreihig in ausgefräster Nut schräg einbauen. LED-Band mit Breite 5 mm, ca. 9,6 W/m, ca. 990 lm/m, LED 4000 K, Schutzklasse: IP20. Aluminiumprofil silber eloxiert, für LED-Bänder, asymmetrische Lichtverteilung, blendfreies Licht, Querschnitt B/H ca. 16/10 mm, mit unterer eingeklipster Streuscheibe aus Kunststoff weiß opal, Transmissionsgrad 70-80 %, schräg unter ca. 70 Grad.		
03.01.13	13,000	m		
		Trafo für Beleuchtung LED LED-Trafo passend zu vor beschriebener indirekte Beleuchtung in Schranknischen als LED-Stripes.		
	5,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.02	ZUBEHÖR GARDEROBEN			
03.02.1	Kleiderbügel Kleiderbügel für Garderobenschränke, geeignet für Jacken und Mäntel, aus Massivholz Buche FSC-zertifiziert, klar lackiert, mit drehbarem Haken aus Edelstahl matt, Breite: ca. 45 cm, Form: schlicht mit gerundeten Formen, ohne unteren Quersteg.			
	50,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04	AKUSTIK-WANDABSORBER			

Konstruktionsbeschreibung (KOB) Akustik-Wandabsorber

Konstruktionsbeschreibung (KOB) Akustik-Wandabsorber:

Die nachfolgenden Beschreibungen stellen Vorbemerkungen bzw. Technische Spezifikationen von Konstruktion und Material der Akustik-Wandabsorber dar, die für alle Positionen dieses LV-Titels 04. gelten.

Akustikwandpaneelsystem bestehend aus Akustikplatte aus Glaswolle und Unterkonstruktion, als modulares System, zur Schallabsorption und Verwendung als Pinnwand.

Akustikplatte aus Glaswolle:

Format: rechteckig, B/H ca. 600/2700 mm, vertikale Anordnung,

Stärke: ca. 40 mm,

mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13964

Kantenausführung: C ähnlich DIN EN 13964,

Oberfläche: homogene ebene und robuste Textil-Oberfläche sichtseitig und an Längsseiten widerstandfähiges Textilgewebe, Rückseite mit Glasvlies,

Farbe: gebrochen weiß, nach Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des AG nach Bemusterung durch den AN.

Gesamtgewicht: ca. 5 kg/m²,

Baustoffklasse: nicht brennbar, A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1.

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit bis 95% und bis 30°C gemäß EN 13964.

Demontierbarkeit: leicht montierbar, sowie de- und remontierbar.

Umwelteinfluss: vollständig recycelbar; aus recyceltem Altglas (Anteil über 70%) mit umweltfreundlichem Bindemittel; zertifiziert gemäß EPD Typ III,

Ökologischer Fußabdruck: ca. 7,7 kg CO₂ equiv/m².

Absorptionsklasse: A gemäß DIN EN ISO 11654), $\alpha_w = 1,00$,

Praktischer Absorptionsgrad α_p (alpha p), gemäß DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 50 mm:

125 Hz = 0,20;

250 Hz = 0,75;

500 Hz = 1,00;

1000 Hz = 1,00;

2000 Hz = 1,00;

4000 Hz = 1,00.

Artikulationsklasse AC: 240 gemäß ASTM E 1111 und E 1110.

Reinigung: täglich Staubwischen und Staubsaugen möglich.

System-Unterkonstruktion:

Aufnahmekonstruktion umlaufend für Akustikplatten, aus farbbeschichtetem Aluminium-Rahmenprofil,

Ansichtskante ca. 10 mm, mit passenden Außenecken.

Farbe: gebrochen weiß (ähnlich wie Akustikplatte).

Montage:

Das Wandpaneel ist in einer Aufnahmekonstruktion gemäß Montageanleitung des Herstellers zu montieren. Bei senkrechter Anordnung der Wandpaneele ist in das untere Profil ein Distanzprofil einzulegen. Die Rahmenprofile sind direkt auf die Wand zu schrauben, max. Befestigungsabstand

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	400 mm.	Die Ecken der Konstruktion sind mit den zum System passenden Außenecken des Herstellers auszubilden.		
04.01		Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Architektenplänen sowie den Herstellerrichtlinien auszuführen.		
		AKUSTIK-WANDABSORBER		
04.01.1		Akustik-Wandabsorber, 2 Stück nebeneinander		
		Akustik-Wandabsorber, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) Akustik-Wandabsorber beschrieben.		
		Montage von 2 Stück Akustik-Wandabsorbern nebeneinander,		
		zu einer Gesamtfläche von B/H ca. 1200/2700 mm,		
		mit umlaufendem Rahmenprofil.		
		Montageuntergrund: Stahlbetonwand.		
		Einbauort: EG, Raum E_00_03.		
		Abrechnung: Nach Stück Gesamtfläche mit 2 Stück Akustik-Wandabsorbern nebeneinander.		
04.01.2	2,000	St		
		Akustik-Wandabsorber, 3 Stück nebeneinander		
		Akustik-Wandabsorber, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) Akustik-Wandabsorber beschrieben.		
		Montage von 3 Stück Akustik-Wandabsorbern nebeneinander,		
		zu einer Gesamtfläche von B/H ca. 1800/2700 mm,		
		mit umlaufendem Rahmenprofil.		
		Montageuntergrund: Trockenbauwand.		
		Einbauort: EG, Raum E_00_02.		
		Abrechnung: Nach Stück Gesamtfläche mit 3 Stück Akustik-Wandabsorbern nebeneinander.		
04.01.3	1,000	St		
		Akustik-Wandabsorber, 4 Stück nebeneinander		
		Akustik-Wandabsorber, wie in Konstruktionsbeschreibung (KOB) Akustik-Wandabsorber beschrieben.		
		Montage von 4 Stück Akustik-Wandabsorbern nebeneinander,		
		zu einer Gesamtfläche von B/H ca. 2400/2700 mm,		
		mit umlaufendem Rahmenprofil.		
		Montageuntergrund: Trockenbauwand.		
		Einbauort: EG, 1.OG, 2.OG, Raum E_00_09, E_01_01, E_01_03, E_01_08, E_01_10, E_02_01, E_02_03, E_02_08, E_02_10.		
		Abrechnung: Nach Stück Gesamtfläche mit 4 Stück Akustik-Wandabsorbern nebeneinander.		
	9,000	St		
				Gesamtbetrag:
				Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05	STUNDENLOHNARBEITEN			
05.01	STUNDENLOHNARBEITEN			
	Stundenlohnarbeiten:			
	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten:			
	Ausführung von Leistungen im Stundenlohn, gemäß DIN 18299 VOB / C und gemäß ZTV Punkt Nr. 1.14.			
05.01.1	Stundenlohn Vorarbeiter			
	Stundenlohn Vorarbeiter.			
	12,000	h		
05.01.2	Stundenlohn Facharbeiter			
	Stundenlohn Facharbeiter.			
	25,000	h		
05.01.3	Stundenlohn Helfer			
	Stundenlohn Helfer.			
	15,000	h		

Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.02	MATERIALSÄTZE			
	Hinweis Materialsätze:			
	Hinweis Materialsätze:			
	Materialsätze für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
	Die Verrechnungssätze für Baumaterial beinhalten die Lieferung frei Verwendungsstelle, das Abladen, Lagern und ggf. abfahren des Materials.			
	Es sind die reinen Materialkosten ohne Lohnanteile für Montage bzw. Verarbeitung und ohne Zuschläge für Verschnitt u.dgl. anzugeben.			
	Die angegebenen Einheitspreise gelten unabhängig von der abgerechneten Menge.			
05.02.1	PE-Folie, für Abdeckungen			
	PE-Folie, für Abdeckungen,			
	Stärke: mind. 0,20 mm.			
	100,000	m2		
05.02.2	PE-Folie, gitterverstärkt			
	PE-Folie, gitterverstärkt, mind. 140 g/m2.			
	20,000	m2		

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

01	TECHNISCHE BEARBEITUNG, MUSTER
01.01	PLANUNG, DOKUMENTATION
01.02	MUSTER
02	FESTE EINBAUTEN, EINBAUSCHRÄNKE
02.01	EINBAUSCHRÄNKE
02.02	GARDEROBEN
03	EINBAUGERÄTE, ZUBEHÖR
03.01	ZUBEHÖR / EINBAUGERÄTE IN TEEKÜCHEN
03.02	ZUBEHÖR GARDEROBEN
04	AKUSTIK-WANDABSORBER
04.01	AKUSTIK-WANDABSORBER
05	STUNDENLOHNARBEITEN
05.01	STUNDENLOHNARBEITEN
05.02	MATERIALSÄTZE

Summe:

Ust 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.