

Inhaltsverzeichnis

01	LV	Sanierung Türen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Allgemeine Baubeschreibung		2
01	Titel	Allgemeines	2
02	Titel	Abbruch	2
03	Titel	neue Türen	3
04	Titel	Lüftungsgitter	6
05	Titel	Mauerwerksarbeiten	6
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		8

Leistungsverzeichnis

Sanierung SH Mitte Türen (BL-019_2026)

01	LV	Sanierung Türen		
Allgemeine Baubeschreibung				
Das Schalthaus Schützenstraße wurde im Jahr 1969 errichtet und soll vollständig saniert werden. In diesem Los sollten die bestehenden Innen- und Außentüren erneuert und eine zusätzliche Außentür an der Längswand errichtet werden. 01 Titel Allgemeines				
01.1	Baustelleneinrichtung und Materialeinbringung	Aufbau, Vorhaltung, Abbau und Abtransport aller für die termin- und bedingungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten erforderlichen Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Gesamtdauer des Bauvorhabens. Absichern/ Einrichten des/der Arbeitsbereich/e vor Ort. Material/ Werkzeug von der Abladestelle zum Montageort transportieren. Materialvorbereitung.	1 psch	GP
01.2	Aufmaß/ Beweissicherung	Vor Beginn der Arbeiten und Montagen ist eine Aufmaß und eine Beweissicherung durchzuführen und zu dokumentieren.	1 psch	GP
01.3	Projektleitung und Arbeitsvorbereitung	Projektleitung der Maßnahme. Arbeitsvorbereitung und ggf. Projektdokumentation inkl. vorhandener Nachweise, Werks- und Ausführungszeichnungen. Begleitung der Baumaßnahme vor Ort, Koordination der Gewerke und Abnahme.	1 psch	GP
Summe Titel 01			Allgemeines, Netto:	
02 Titel Abbruch				
02.1	Abbruch Innentüren	1-flügelige Stahltüre Eingang, ca. 1,9 qm demontieren und fachgerecht entsorgen. Instandsetzen etwaiger Mauerverankerungen und Vorbereitung der Schwellen/Sturzbereiche. Für den Rückbau und die Entsorgung sind sämtliche Vorschriften zu etwaig schadstoffbelasteten Abfällen zu berücksichtigen.	7 St	EP GP Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SH Mitte Türen (BL-019_2026)

01	LV	Sanierung Türen		
02	Titel	Abbruch		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Abbruch Außentüre 1-flügelige Stahltüre Eingang, ca. 2,3 qm demontieren und fachgerecht entsorgen. Instandsetzen etwaiger Mauerverankerungen und Vorbereitung der Schwellen/Sturzbereiche. Für den Rückbau und die Entsorgung sind sämtliche Vorschriften zu etwaig schadstoffbelasteten Abfällen zu berücksichtigen.	1 St	EP	GP
02.3	Abbruch/ Demontage Metalllüfter Stahl-Lüftungsgitter, ca. 4qm demontieren und fachgerecht entsorgen. Instandsetzen etwaiger Mauerverankerungen und Vorbereitung der Schwellen/Sturz- und Laibungsbereiche. (Trafo Zu-/Abluft)	2 St	EP	GP
Summe Titel 02			Abbruch, Netto:	
03	Titel	neue Türen		
03.1	Tür nach Maßanfertigung herstellen und montieren (1-flg.) Anlieferung und fachgerechte Montage einer neuen Technikraumtüre (Eingang Schalthaus) Aluminiumtür in Rahmenbauweise mit Queraussteifungen und umlaufender Dichtung, innenliegenden Bändern, Türfüllung aus hochfesten Legierungen. Standardmäßig ausgerüstet mit mechanischem Türfeststeller oben, selbsttätig einrastend bei 95 Grad und CU-Erdungsband. In System nach DIN EN 62271-202/ DIN VDE 0671-202 störlichtbogengeprüft. Schlagprüfung nach EN 62262, Schutzgrad IP 23 DH, nach DIN EN 60529 (DIN VDE 0470-1) Mit folgender Ausprägung: Teilung mittig Rohbau Breite: 1145 mm Rohbau Höhe: 2155 mm Anschlag: DIN links oder DIN rechts Zarge: Rahmenprofil Schwelle 20mm Schwelle: Die Schwelle muss fußbodeneben zum Innenraum hergestellt werden. Schließung: Vorbereitet für bauseitigen Schließzylinder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SH Mitte Türen (BL-019_2026)

01	LV	Sanierung Türen		
03	Titel	neue Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Größe 35/10 mit Panikfunktion Zubehör: Inklusive Türmeldekontakt			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.2	Tür nach Maßanfertigung herstellen und montieren (2-flg.) Anlieferung und fachgerechte Montage einer neuen Technikraumtüre, inkl. Schalthausriegel (gelb) Aluminiumtür in Rahmenbauweise mit Queraussteifungen und umlaufender Dichtung, innenliegenden Bändern, Türfüllung aus hochfesten Legierungen. Standardmäßig ausgerüstet mit mechanischem Türfeststeller oben, selbsttätig einrastend bei 95 Grad und CU-Erdungsband. In System nach DIN EN 62271-202/ DIN VDE 0671-202 störlichtbogengeprüft. Schlagprüfung nach EN 62262, Schutzgrad IP 23 DH, nach DIN EN 60529 (DIN VDE 0470-1) Mit Druckent Hinweis: Aluminiumtür 2-fl. in in verstärkter Ausführung Widerstandsklasse "RC2". Mit folgender Ausprägung: Teilung mittig Rohbau Breite: 2320 mm Rohbau Höhe: 2425 mm Anschlag Gehflügel: DIN links oder DIN rechts Zarge: Rahmenprofil, umlaufenden Winkelrahmen 60mm Schwelle: Die Schwelle muss fußbodeneben zum Innenraum hergestellt werden. Schließung: Vorbereitet für bauseitigen Schließzylinder Größe 35/10 mit Panikfunktion Ausstattung: Türmeldekontakt, Schalthaus Schloss mit Innenriegel Druckentlastung unten im Gehflügel: LL77 inkl. Edelstahlkonstruktion + Druckentlastungsjalousie EE06 inkl. Handantrieb (nach oben) zur manuellen Verstellung der Luftzirkulation Druckentlastung oben im Gehflügel: LL77 inkl. Edelstahlkonstruktion + Druckentlastungsjalousie EE06 inkl. Handantrieb (nach unten) zur manuellen Verstellung der Luftzirkulation Druckentlastung unten im Standflügel: LL77 inkl.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SH Mitte Türen (BL-019_2026)

01	LV	Sanierung Türen		
03	Titel	neue Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Edelstahlkonstruktion + Druckentlastungsjalousie EE06 inkl. Handantrieb (nach oben) zur manuellen Verstellung der Luftzirkulation Druckentlastung oben im Standflügel: LL77 inkl. Edelstahlkonstruktion + Druckentlastungsjalousie EE06 inkl. Handantrieb (nach unten) zur manuellen Verstellung der Luftzirkulation freier Entlastungsquerschnitt unten im Flügel ca. 0,42 m² freier Entlastungsquerschnitt oben im Flügel ca. 0,42 m²	1 St	EP	GP
03.3	Tür nach Maßanfertigung herstellen und montieren (1-flg.) Anlieferung und fachgerechte Montage neuer Brandschutztüren T30-RS Tür für Innenanwendung, rauchdicht nach DIN 18095: mit absenkbarer Bodendichtung, Ausführung grundiert, Blattstärke 62 mm, Blechstärke 1,0 mm, 2 Bänder, kugelgelagert, Sicherungszapfen, Obentürschließer zur selbsttätigen Türrückstellung. PZ-Panikschloss Funktion E (außer WC-Türe), Schließzylinder 35/35 Kunststoff-Wechselgarnitur mit Kurzschild, Abmessung BxH [mm]: ca. RBM 1000 x 2000 Anschlag DIN rechts/ links Eckzarge für Mauerwerk Bodeneinstand: ohne Erdungsband 16 mm# zwischen Zarge und Türblatt, inkl. M8-Schraube für bauseitigen Erdungsanschluss Lage Bandgegenseite, unten	7 St	EP	GP
Summe Titel 03			neue Türen, Netto:	
04	Titel	Lüftungsgitter		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SH Mitte Türen (BL-019_2026)

01	LV	Sanierung Türen		
04	Titel	Lüftungsgitter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.1	Lüfterelement nach Maßanfertigung herstellen und montieren Anlieferung und fachgerechte Montage eines neuen maßangefertigten Lüftungselements oberhalb des Transformatorstands Aluminiumlüfter in verstärkter Ausführung (Anlehnung an Widerstandsklasse "RC2") aus gekantetem Aluminiumblech, Wassernase unten, Farbe: silber, E6 EV1 eloxiert, Verbindungen mit Edelstahlnieten. Mit Erdungsanschlüssen M12 gemäß VDE, Stocher- und Insektensicherheit gemäß VDE, Schlagprüfung nach EN 62262, Schutzgrad IP 23 DH gemäß DIN EN 60529 (DIN VDE 0470-1). Für Wandeinbau und Außenflächen geeignet. ca. 4qm Strömungswiderstandsbeiwert # = 17,1	1 St	EP	GP
04.2	Lüfterelement nach Maßanfertigung herstellen und montieren Anlieferung und fachgerechte Montage eines neuen maßangefertigten Lüftungselements unterhalb des Transformatorstands Aluminiumlüfter in verstärkter Ausführung (Anlehnung an Widerstandsklasse "RC2") aus gekantetem Aluminiumblech, Wassernase unten, Farbe: silber, E6 EV1 eloxiert, Verbindungen mit Edelstahlnieten. Mit Erdungsanschlüssen M12 gemäß VDE, Stocher- und Insektensicherheit gemäß VDE, Schlagprüfung nach EN 62262, Schutzgrad IP 23 DH gemäß DIN EN 60529 (DIN VDE 0470-1). Für Wandeinbau und Außenflächen geeignet. ca. 4qm Strömungswiderstandsbeiwert # = 17,1	1 St	EP	GP
Summe Titel 04		Lüftungsgitter, Netto:		
05	Titel Mauerwerksarbeiten			
05.1	Maueröffnung für Lagertüre herstellen Einbau einer Maueröffnung nach statischen Erfordernissen inklusive Sturz. Wandausschnitte mittels Diamantsäge herstellen. Abbruch der Fragmente und Abtransport/ Entsorgung. Verputzen der Laibung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SH Mitte Türen (BL-019_2026)

01	LV	Sanierung Türen		
05	Titel	Mauerwerksarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und Egalisierungsstrich ziehen. Schwelle für die neue Türe vorbereiten (Schwelle fußbodeneben).			Übertrag:
	Mauerausschnitt ca. Breite x Höhe: 2350mm x 2400mm			
		1 St	EP	GP
05.2	Laibungen vermauern Verschließen der Maueröffnungen mit Mauersteinen (Hochlochziegel, bewehrt verbaut und vermörtelt. Verputzen der Außen- und Innenseiten. Mauerstärke 24cm, ohne Dämmung			
		8 St	EP	GP
05.3	Fassadensanierung Instandsetzung der Betonfassade. Teilweise offenliegende Bewehrungseisen, Ausgebrochene Betonecken, Schäden im Sockelbereich. Ausbesserung und Reparatur mit Betonersatzsystemen und Sanierungsbaustoffen.			
		20 m2	EP	GP
Summe Titel 05		Mauerwerksarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Sanierung SH Mitte Türen (BL-019_2026)

01	LV	Sanierung Türen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeines	2	
02	Titel	Abbruch	2	
03	Titel	neue Türen	3	
04	Titel	Lüftungsgitter	6	
05	Titel	Mauerwerksarbeiten	6	
Summe LV 01 Sanierung Türen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				