

Anhang II / 2 Vorbereitende Arbeiten (mit Roboter) zum Schlauchlining - Kanalsanierung TG-03 Süd + TG-10 Nord

gegen/												
von	bis	Straße	Länge	Material	Nennweite	in FR	Station	Schaden	Position	Menge	Einheit	Beschreibung
	300KS052	300KS051 Am Anger	16,09	Stz	200	in	keine Vorarbeiten notwendig					
	300KS051	300KS048 Am Anger	5,40	Stz	200	in	2,10	verschobene Verbindung		1,00	Stk	Fräsen (Stk)
	300KS027	300KS024 Am Anger	23,53	Stz	200	in	0-23,53	Ablagerungen		2,00	h	Fräsen (h)
	650KS069	650KS066 Badangerstraße	51,09	Stz	200	in	0-50,1	Ablagerungen		3,00	h	Fräsen (h)
40,80							Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)	
	650KS066	650KS063 Badangerstraße	34,90	Stz	200	in	0-34,90	Ablagerungen		2,00	h	Fräsen (h)
2,61							Bruch		1,00	Stk	Verpressen	
7,80							Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)	
	650KS039	PSII.1 Badangerstraße	10,83	Stz	200	in	0-10,30	Ablagerungen		1,00	h	Fräsen (h)
	720KS015	720KS012 Bahnhofstraße	54,66	Stz	300	in	22,90	Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)
50,20							verschobene Verbindung		1,00	Stk	Fräsen (Stk)	
	2425KS006	2425KS003 Krautgartenweg	15,15	Stz	200	gg	6,00	Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)
							13,90	Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)
	2425KS003	3050KS003 Krautgartenweg	34,16	Stz	200	gg	0,00	Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)
							12,75	Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)
							20,70	Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)
	3050KS006	3050KS003 Meringer Straße	25,80	Stz	200	gg	21,50	Ablagerungen		1,00	h	Fräsen (h)
3350KS030	3350KS027	Ottmaringer Straße	23,10	Stz	200		0-23,1	Ablagerungen		3,00	h	Fräsen (h)
3425KS006	1250KS003	Paarfeldstraße	32,06	Stz	200	in	0-32,06	Inkrustationen		2,00	h	Fräsen (h)
	720KS003	4000KS045 Schulstraße	50,90	Stz	300	in	9,9	Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)
10,70							Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)	
36,80							einragender Stutzen		1,00	Stk	Stutzen fräsen	
45,10							Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)	
	4400KS027	4400KS024 Trathstraße	43,79	Stz	200	gg	0-43,79	Ablagerungen		2,00	h	Fräsen (h)
41,40							verschobene Verbindung		1,00	Stk	Fräsen (Stk)	
40,90							verschobene Verbindung		1,00	Stk	Fräsen (Stk)	
16,60							Gegenstand	03 Uhr	1,00	Stk	Fräsen (Stk)	
9,40							Inkrustationen		1,00	h	Fräsen (h)	
	4400KS018	4400KS015 Trathstraße	32,82	Stz	200	in	keine Vorarbeiten notwendig					
	4400KS015	4400KS012 Trathstraße	28,78	Stz	200	in	keine Vorarbeiten notwendig					

Anhang II / 2 Vorbereitende Arbeiten (mit Roboter) zum Schlauchlining - Kanalsanierung TG-03 Süd + TG-10 Nord

gegen/											
von	bis	Straße	Länge	Material	Nennweite	in FR	Station	Schaden	Position	Menge	Einheit Beschreibung
4400KS012	4400KS009	Trathstraße	38,60	Stz	200	in	33,50	Inkrustationen		1,00	Stk Fräsen (h)

Anschlussleitungen

300KSHA21	300KS027AP01	Am Anger 21	4,10	Stz	150	gg	keine Vorarbeiten notwendig				
650KSHA19	650KS30AP01	Badangerstraße 19	7,20	Stz	150	gg	5,0-7,2	Anhaftungen	09-03	1,00	h Fräsen (h)
650KSHA20	1250KS003AP04	Badangerstraße 20+20a	7,40	Stz	150	gg	0,00	Inkrustationen		1,00	h Fräsen (h)
650KSHA48.1	650KS069AP01	Badangerstraße 48	5,50	Stz	150	gg	0,0-1,3	Anhaftungen		1,00	h Fräsen (h)
720KSHA25A	300KS039AP01	Bahnhofstraße 25A	4,70	Stz	150	gg	2,6	Anhaftungen	12-12	1,00	h Fräsen (h)
3450KSGA32.1	3450KSHA32.1	Bahnhofstraße 32	21,94	Stz	150	gg	0-21,94	Ablagerungen		2,00	h Fräsen (h)
3450KSHA32.1	3450KS003AP01	Bahnhofstraße 32	3,10	Stz	150	gg	1,8	Inkrustationen		1,00	h Fräsen (h)
3450KSHA06	3450KS009AP01	Bahnhofstraße 30	3,78	Stz	150	gg	keine Vorarbeiten notwendig				
3450KSGA06	3450KSHA06	Bahnhofstraße 30	12,10	Stz	150	gg	2,1-12,1	Ablagerungen		1,00	h Fräsen (h)
1050KSHA11	1050KS012AP01	Büchelstraße 11	5,56	Stz	150	gg	0,9+1,6+4	Inkrustationen		1,00	h Fräsen (h)
1800KSHA02	1800KS009AP01	Glochstraße 2	3,74	Stz	150	gg	3,5	Wurzeleinwuchs		1,00	h Fräsen (h)
1850KSHA30	1850KS069AP01	Hauptstraße 30	8,82	Stz	150	gg	2,7+5,2+8,8	Inkrustationen		1,00	h Fräsen (h)
3350KSHA05	3350KS027AP01	Ottmaringer Straße 5	6,71	Stz	150	gg	0-6,71	Versätze		1,00	Stk Fräsen (Stk)
3600KSHA03A	3350KS021	Petersberg 3	8,90	Stz	150		0-8,9	Ablagerungen		1,00	h Fräsen (h)