





























Trockenbauwände (IW17-F) IW17-F Ausführungsort: BMZ - Sibel  F30 Schallschutzanforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB (auf Achse 19/K,L) Feuerwiderstandsklasse: F30	Trockenbauwände (IW14) IW14 Ausführungsort: WC Bereich  * Verstärkte Wandprofile bei Sanitärprojekten * Frischwasser- / Abwasserleitungen können nur innerhalb dieser 220 mm verlegt werden. Elektrokabel können auch in den Ständerprofilen (Ausstanzungen) verzo-gen werden. (Bauphysik Anm.) Schallschutzanforderung: 42 dB Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Trockenbauwände (IW15) IW15 Ausführungsort: WC Bereich / zw. Teeküche & Putzraum/ zw. HA Heizung & HA Sanitär  Teeküche Putzraum * Frischwasser- / Abwasserleitungen können nur innerhalb dieser 150 mm verlegt werden. Elektrokabel können auch in den Ständerprofilen (Ausstanzungen) verzo-gen werden. (Bauphysik Anm.) Schallschutzanforderung: 42 dB (im Sanitärbereich) Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Trockenbauwände (IW16) IW16 Ausführungsort: WC Bereich  * Verstärkte Wandprofile bei Sanitärprojekten Schallschutzanforderung: 42 dB (im Sanitärbereich) Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Stahlbetonwände (IW20-F) IW20-F Ausführungsort: Aufzug, Treppenhäuser, Fluchttunnel  Aufzug und Treppenhäuser 250 mm Stahlbeton - Sichtbeton SB2 - spachteln u. Dispersionsanstrich * F90-AB (Aufzug) * Wand in Bauart Brandwand (Treppenhäuser / Fluchttunnel) Schallschutzanforderung: Zw. Treppenhäusern und Seminarräumen: gem. Schallschutznachweis: 52 dB (RwR) Zw. Fluchttunnel und Büro: 47 dB (RwR) sonstige Ausführungsorte: keine Anforderung Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F90-AB (feuerbeständig) Wand in Bauart Brandwand (fb+nbr+mechanische Beanspruchung)	Trockenbauwände (IW21) IW21 Ausführungsort: zwischen zwei Büroräumen Achse 5/A,B, HZG & ELT UV  Büro Büro Schallschutz Anforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Trockenbauwände (IW09) IW09 Ausführungsort: zwischen Teeküche und Aufenthalt (Achse 9/I,J)  Teeküche Aufenthalt Schallschutz Anforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung
Stahlbetonwände (IW08) IW08 Ausführungsort: Sanitärbereiche, ELT-raum (Achse J/5,6& 27,28)  *Fliesen nur im Sanitärbereich Schallschutzanforderung: 42 dB (im Sanitärbereich) Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Stahlbetonwände (IW08-F) IW08-F Ausführungsort: Sanitärbereich (Achse I) / Schaltschrank RLT  *Fliesen nur im Sanitärbereich Schallschutzanforderung: 42 dB (im Sanitärbereich) sonstige Ausführungsorte: keine Anforderung Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)	Vorsatzschale (IW12) IW12 Ausführungsort: WC Bereich (Achse 11 & 22)  Brandwand * Verstärkte Wandprofile bei Sanitärprojekten * Frischwasser und Abwasserleitungen können nur innerhalb dieser 150 mm verlegt werden. Elektrokabel können auch in den Ständerprofilen (Ausstanzungen) verzo-gen werden. (Bauphysik Anm.) Schallschutzanforderung: 42 dB Feuerwiderstandsklasse: Brandwand-feuerbeständig und nichtbrennbar (F90)	Vorsatzschale (IW13) IW13 Ausführungsort: WC Bereich (Achse 16)  * Verstärkte Wandprofile bei Sanitärprojekten * Frischwasser- / Abwasserleitungen können nur innerhalb dieser 120 mm verlegt werden. Elektrokabel können auch in den Ständerprofilen (Ausstanzungen) verzo-gen werden. (Bauphysik Anm.) Schallschutzanforderung: 42 dB Feuerwiderstandsklasse: F30 (feuerhemmend und nichtbrennbar)	Trockenbauwände (IW11) IW11 Ausführungsort: WC Bereich / Archiv / Wickelraum / zw. HA ELT und Büro  Schallschutzanforderung: 42 dB (im Sanitärbereich) Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Trockenbauwände (IW11-F) IW11-F Ausführungsort: Putzraum im EG (Achse I-J/11-12) RLT-Steiger Achse I-J/ 18-19  Schallschutz Anforderung: 42 dB Feuerwiderstandsklasse: F30	Trockenbauwände (IW17) IW17 Ausführungsort: ELT-Räume (Kernzonenbereich), Lageraum (Achse 18,19)  Schallschutz Anforderung: keine Anforderung Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung
Holzständerwand (IW01-S) IW01-S Ausführungsort Kernzone (Achse J)  Flur Kopierraum / Teeküche etc. Schallschutzanforderung: keine Anforderung Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Holzständerwände (IW04-F) IW04-F Ausführungsort: (Achse I)  F30 Schallschutzanforderung: keine Anforderung Feuerwiderstandsklasse: F30	Holzständerwände (IW04) IW04 Ausführungsort: (Achse I)  Schallschutzanforderung: keine Anforderung Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Trockenbauwände (IW06-F) IW06-F Ausführungsort: zw. Seminarräumen und Fluren (Achsen 5,16 & 28)  Seminarraum Flur *Mineralfaserdämmung ist gegen Herausfallen zu sichern. Dazu sind an der Rückseite der C-Profil-Drahtkreuze zu spannen. (Bauphysik Anm.) Schallschutzanforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)	Brandwand (F90-A+M) (IW07) IW07 Ausführungsort: Achsen 11 und 22  Schallschutzanforderung: Bürobereich (Achse A-B bzw. K-L): 47dB? keine Anforderung Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F90-A+M, fb+nbr+mechanische Beanspruchung	Holzständerwände (IW22) IW22 Ausführungsort: zw. Seminarräumen und Fluren (Achse H/ 6,8 & 25,27)  Seminarraum Flur (Nutzungseinheit) Schallschutz Anforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: Entsprechend DIN 4102-4, Tab. 10.6, Zeile 12-13 abweichend von M-HolzBauRl, Pkt. 5.2 -entsprechend Brandschutzfachplanung gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)	Trockenbauwände (IW10-F) IW10-F Ausführungsort: Heizungsschacht Achse K/1, RLT-Steiger (WC Bereich)  Schacht Büroraum / Putzraum Schallschutz Anforderung: bewertetes Schalldämmmaß Rw,R= 30 dB beim Schacht Achsen K/1 ist ein bewertetes Schalldämmmaß Rw,R= 36 dB erforderlich (nur mit 40mm Mineralfaser zu erreichen). Die Mineralfaser ist gegen Herausfallen zu sichern. Feuerwiderstandsklasse: F30 (feuerhemmend)
Holzständerwand (IW01-F) IW01-F Ausführungsort: zwischen notw. Flur und Büroräumen (Achse B)  Büro notw. Flur Schallschutzanforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)	Holzständerwand (IW01) IW01 Ausführungsort: zwischen Flur und Büroräumen (Achse K)  Büro Flur Schallschutzanforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Holzständerwände (IW03-F) IW03-F Ausführungsort: zw. Seminarräumen und notw. Fluren (Achse H, außer Wände zw. 6,8 & 25,27)  Seminarraum notw. Flur Schallschutzanforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)	Holzständerwände (IW18-F) IW18-F Ausführungsort: zw. Seminarräumen und notw. Fluren (Achse C)  Seminarraum notw. Flur Schallschutzanforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)	Stahlbetonwände (IW19-F) IW19-F Ausführungsort: zw. Seminarräumen bzw. IT-Raum und Fluren (Achse H/27-28, Achse I/27-28, Achse 28, I-J)  Schallschutzanforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)	Trockenbauwände (IW02) IW02 Ausführungsort: zwischen zwei Büroräumen / Besprechungsräumen  Büro Büro Schallschutz Anforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: keine Anforderung	Trockenbauwände (IW05-F) IW05-F Ausführungsort: zw. Seminarräumen und Fluren (Achsen 4,17 & 29) zw. zwei Fluren (Achse C, 4-5, 16-17, 28-29)  Flur (F30) Seminarraum (F0) Schallschutz Anforderung: gem. Schallschutznachweis: 47 dB Feuerwiderstandsklasse: gem. Brandschutznachweis: F30-B (feuerhemmend)