

Land Berlin

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz
und Umwelt

Ausführungsbeschreibung

Beschaffung
Betonmastadapter

1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Auszuführende Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung von Betonmastadapter und Distanzrohren für Maßnahmen der öffentlichen Beleuchtung im Land Berlin.

1.2 Ausgeführte Leistungen und Vorarbeiten – entfällt

1.3 Mindestanforderungen für Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

2 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse – entfällt

3 Angaben zur Ausführung

3.1 Verkehrssicherung im Bereich der Aufbau-/Liefer- bzw. Leistungsstelle - entfällt

3.2 Ablauf der Leistungserbringung

Nach Zuschlagserteilung hat der Lieferant vier Wochen Zeit, je ein Muster für die Positionen 1 und 2 zu liefern. Diese werden vom AG geprüft. Insofern keine Anpassungen vorgenommen werden müssen, wird die Produktion durch den AG freigegeben. Die finale Lieferung wird anschließend vor Ablauf von 150 Tagen erwartet.

Die Lieferung hat in das Lager des AG bei der HAGEMANN Logistik & Service GmbH, Kanalstraße 8 in 16727 Velten bei Berlin oder an einen Bevollmächtigten des Landes Berlin innerhalb des Landes Berlin zu erfolgen. Nach Zuschlagserteilung wird, entsprechend der Erfordernisse, eine Feinabstimmung zwischen AG und AN über den genauen Lieferort und die genauen Liefertermine erfolgen. Geplant ist eine Lieferung in einer Charge.

Charge	Lieferdatum	Anzahl Betonmastadapter	Anzahl Distanzrohre
1	Schnellstmöglich nach Auftragserteilung	500	500

Die Lieferung muss spätestens 1 Woche vor Anlieferung beim Beleuchtungsmanager (Stromnetz Berlin GmbH, BerlinLicht) avisiert werden. Eine Annahme der Lieferung erfolgt nur innerhalb der regulären Warenannahmezeiten (zurzeit: regelmäßig Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 15:00 Uhr, Freitag 7:00 bis 13:00 Uhr).

Die Betonmastadapter und Distanzrohre sind vom AN abzuladen und bis 200 m zu transportieren. Alle Materialien sind sicher verpackt zu liefern. Die Transport- und Verpackungsmaterialien sind zurückzunehmen.

3.3 Stoffe und Teile

Formen, Materialien und sonstige Anforderungen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Alle Materialien müssen korrosionsbeständig sein. Bei allen Verbindungen

verschiedener Bauteile ist auf Materialverträglichkeit der Bauteile und der Befestigungselemente zu achten.

Die technischen Anforderungen gemäß DIN EN 40 sind einzuhalten, die Konformitätserklärung ist vorzulegen.

3.4 Angaben zur Abrechnung

Der Erhalt der Lieferung ist vom Empfänger auf dem Lieferschein, mit Angabe des Datums, zu bestätigen. Der unterschriebene Lieferschein ist der Rechnung beizulegen.

3.5 Prüfungen/Mängelansprüche

Der AG behält sich vor an den gelieferten Materialien Kontrolluntersuchungen vornehmen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der AG. Sollte die Untersuchung Abweichungen zu der beauftragten Qualität ergeben, werden die Kontrollprüfungskosten dem AN in Rechnung gestellt bzw. von der Lieferrechnung abgezogen.

4 Ausführungsunterlagen

4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

Die Zeichnungen der Betonmastadapter und Distanzrohre sind der Ausschreibung als Anlage beigelegt (siehe Anlagenverzeichnis).

4.2 Vom AN zu erstellende oder zu beschaffende Ausführungsunterlagen

Der AN hat eine Ausführungszeichnung der zu liefernden Betonmastadapter und Distanzrohre mit allen für die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung und den Betrieb erforderlichen Angaben und Darstellungen zu erstellen und dem AG digital im pdf-Format zeitnah nach Auftragserteilung vorzulegen.

5 Ergänzende Vertragsbedingungen

Die nachfolgend zusammengestellten technischen Anforderungen bezeichnen die wesentlichen Merkmale für die Konstruktion der Betonmastadapter und Distanzrohre für den Einsatz in Berlin zum Zweck der öffentlichen Beleuchtung. Sie gelten ergänzend zu gesetzlichen Regelungen (z.B. Geräte- und Produktsicherheitsgesetz), europäischen Normen (z.B. DIN EN 40) und DIN-Normen.

Anwendungsbereich

Die beschriebenen Anforderungen gelten für alle Betonmastadapter und Distanzrohre, die im öffentlichen Raum in Berlin aufgestellt und in die Betriebsverantwortung der Stromnetz Berlin GmbH übergehen sollen.

Herstellung – Oberflächenschutz

Stand: 12.03.2026

Vergabe-Nr.: V-26-038

Es ist eine Feuerverzinkung entsprechend DIN EN ISO 1461 durchzuführen. Rückstände der Verzinkung sind zu entfernen.

Kleinteile

Die Betonmastadapter und Distanzrohre sind mit allen notwendigen Kleinteilen und Verbindungselementen zu liefern.