

1. Sämtliche Maße sind von Unternehmer vor Ausführung der eigenen Leistungen, eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen.
2. Die Ausführung ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen vor Beginn seiner eigenen Leistungen hinzuweisen (VOB § 3.3.1).
3. Alle Architekturmaße sind auf die Ausführung zu beziehen.
4. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schall- und Behebungsplänen des Tragwerksplaners sowie den Fachplanungen der Fachingenieure gültig und werden den ergänzenden Angaben des Tragwerksplaners sowie den verbindlichen bauaufsichtlichen Brandschutz- und Schallschutzkonzepten einzuhalten.
5. Die Angaben des Wärmeschutzes sind gemäß dem Bauteilkatalog einzuhalten.
6. Die Angaben Schallschutzes sind gemäß dem Schallschutznachweis einzuhalten.
7. Die Angaben sind nach nachstehender Tragwerksplanerangabe, Anhebungen werden nur in den Plänen des Tragwerksplaners dargestellt.
8. Die Türhöhe ist als Höhe von OK/Boten des höher anliegenden Raumes bis zur UKRS angegeben.
9. Die Angaben sind nach VOB zu prüfen.
10. Die Angaben zu WU / RCN sind gemäß den Angaben der Tragwerksplanung auszuführen.

| ABKÜRZUNGEN |                             |    |                           |         |               |
|-------------|-----------------------------|----|---------------------------|---------|---------------|
| OK          | Oberkante                   | WD | Wanddurchbruch            | U       | Umfang        |
| UK          | Unterkannte                 | WA | Wandaussparung            | FL      | Fläche        |
| IK          | Innenkante                  | WS | Wandschicht               | BB      | Bodenbelag    |
| AK          | Außenkante                  | SH | Schutz                    |         |               |
| ▲ ▲ ▲       | OK / UK Rohbau              | DD | Deckendurchbruch          | RS      | Rauchschutz   |
| ▲ ▲ ▲       | OK / UK Ausbau              | DA | Deckenaussparung          | F30/F30 | Feuerhemmend  |
| ▲ ▲ ▲       | Höhensprung Rohbau / Ausbau | BD | Bodendurchbruch           | F90/F90 | Feuerfestig   |
| ▲ ▲ ▲       |                             | BA | Bodenaussparung           | DF      | Dehnluge      |
|             |                             | BS | Bodenabschicht            | AS      | Ankerschneie  |
| OKFB ▲      | OK Fertiglaasboden          | KB | Kernbohrung Wand          |         |               |
| OKFBK ▲     | OKFBK                       | KB | Kernbohrung Boden         |         |               |
| OKFD ▲      | OK Rohdecke                 | KB | Kernbohrung Decke         |         |               |
| UKFD ▲      | OK Fertigdecke              | KB | Kernbohrung Boden & Decke |         |               |
| UKF         | OK Rohstuhl                 |    |                           | E       | Elektro       |
| RBR         | OK Rohtrüßboden             | FA | Fundamentdurchbruch       | H       | Holz          |
| RFR         | OK Fertigtrüßboden          | FA | Fundamentaussparung       | L       | Lüftung       |
| BSH         | Brüstungslehne ab OKFD      | FS | Fundamentschicht          | S       | Sanitär       |
| UZ          | Unterzug                    |    |                           | K       | Klimatechnik  |
| ÜZ          | Überzug                     |    |                           | F       | Feuerotechnik |

[illegible]

PLANINHALT LPH 5 Ausführungsplanung  
Ausbau Schnitt BB