

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Objekt: DstLg Panker Todendorf

Gewerk: VOB DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
Maler- und Lackierarbeiten

Bieter:

(Firmenstempel)

Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Postfach 1269, 24011 Kiel

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV:	26A00040	Maler- und Lackierarbeiten

Auf dem Gelände der Bundeswehr-Liegenschaft Todendorf soll ein Neubau für die Geländebetreuung in einem Zuge errichtet werden. Die Größe des Neubaus macht es erforderlich, das alte Kinogebäude abzubrechen und den größten Teil des heutigen, angrenzenden Parkplatzes zu überbauen. Geplant ist ein U-förmige Anordnung von drei eingeschossigen, nicht unterkellerten Baukörpern mit einer Breite von ca. 70m und einer Tiefe von ca. 50m. Die Dächer sind flach (Massivbau) oder flach geneigt (Hallen). Die Gebäude umschließen einen nach Norden offenen Hof. Die drei Gebäude-Flügel sind folgendermaßen belegt:

Westflügel

Der zweibündige, beheizte Flachdach-Massivbaukörper nimmt die Sozialräumen, Werkstätten, Technik- und kleineren Lagerräume auf.

Der Baukörper wird in massiver Mauerwerksbauweise mit Flachdach ausgeführt. Die Außenwände werden als zweischalige Konstruktion aus Verblendmauerwerk und Kalksandstein-Hintermauerwerk mit einer Kerndämmung aus Mineralwolle hergestellt.

Südflügel:

Hier werden Materialien für den Zielscheibenbau, Düngemittel und Geräte / KFZ untergebracht.

Ein Trakt aus unbeheizten Lagerhallen und Überdachungen im Konstruktionsraster 7 x 14 m in den Abmessungen 14m Tiefe und ca. 56m Länge. Die Halle wird als Stahlbau mit vorgehängter Fassade aus Stahl-Sandwich-elementen und einem 5° geneigten Satteldach aus Stahl-Sandwich-elementen ausgeführt. Das Haupttragwerk besteht aus Stahlrahmen im Abstand von 7m auf Einzelfundamenten.

Die südliche Außenwand wird als Kalksandsteinwand mit Verblendschale ohne Dämmung ausgeführt.

Der mittlere Bereich des Südflügels ist als offene Remise geplant, die übrige Fläche der Nordassade wird in etwa zu gleichen Teilen aus Sektionaltoren (3 Stück) und der Metallsandwichfassade gebildet. Die Ostfassade neben der Durchfahrt ist mit zwei Sektionaltoren versehen.

Ostflügel:

Der Trakt aus unbeheizten und teilweise temperierten (frostfreien) Lagerhallen dient zur Unterbringung von Fahrzeugen und Geräten sowie dem Betriebsraum der PV-Anlage. Konstruktion von Tragwerk, Dach und Fassade entsprechen dem Südflügel.

Die Halle erstreckt sich über 4 Segmente (7-m-Raster). Jedes Segment erhält in beiden Längsfassaden jeweils ein Sektionaltor (Insgesamt 8 Tore). Das Anschlusssegment zum Südflügel wird als überdachte Durchfahrt ausgebildet.

Dach Massivbau (Westtrakt)

Das Dach des Massivbaus besteht aus Stahlbeton und ist als Flachdach mit Gefälledämmung und extensiver Begrünung geplant. Die Lüftungstechnischen Anlagen werden außen auf dem Flachdach aufgestellt. Einzelne festverglaste Flachdachoberlichter dienen der Belichtung darunter liegender Räume. Das Dach wird großflächig mit PV-Modulen auf geneigten Metallunterkonstruktionen belegt.

Dach Hallen

Die 5° geneigten Hallendächer bestehen aus gedämmten Stahl-Sandwichpaneelen die als Mehrfeldträger auf Stahlpfetten aufgelagert sind.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV:	26A00040	Maler- und Lackierarbeiten

Die Dächer des Ost- und Südtraktes bilden eine geschlossene, L-förmige Dachlandschaft. Sie werden großflächig mit PV-Modulen belegt.

Auf dem Dach des Südtraktes befindet sich darüber hinaus ein ca. 28m langes Oberlichtband. Für dessen Reinigung und zur Wartung der PV-Module wird beidseitig ein Wartungsgang (Gitterrostbelag mit Geländer) platziert. Dieser wird einseitig bis zur vorletzten Gebäudeachse fortgeführt.

Innenhof

Die Innenhoffläche wird genutzt als KfZ-Verkehrsfläche und als anfahrbare Lagerflächen. Es verbleibt eine Fläche von ca. 20 x 20m in der neben der erhaltenswerten Eiche noch 7 PKW-Stellplätze und eine kleine Rasenfläche mit einigen Ahornbäumen (Bestand) verbleiben.

Südlich des Gebäudes ist an der Liegenschaftsgrenze ein Erdwall geplant.

Baugrund

Der Baugrund ist nach einem Bodenaustausch für die geplante Flachgründung geeignet. Der Boden ist wenig versickerungsfähig. Sämtliche festgestellten Aufschüttungen und der vorhandene Mutterboden werden unterhalb der Gründungselemente ausgeräumt und durch Kiessandboden ersetzt. Abschnittsweise wird zusätzlich ein 50 cm starkes Kiessandpolster erforderlich. Das ausgebaute Material wird in Bodenmieten auf dem Gelände der Kaserne gelagert. Das Material, wird für den Bau des Schutzwalls, der südlich des Neubaus entsteht, genutzt.

Im Bereich des abgebrochenen Gebäudes wird das Gelände mit Füllboden auf die planmäßige Höhe gebracht. Im Bereich des rückzubauenden Parkplatzes, sind ebenfalls Aufschüttungen durch Kiessandboden zu ersetzen. Das gesamte Baufeld fällt nach Süden ab, um eine ebene Fläche zu erhalten, wird das Gelände mit Füllboden geebnet.

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Die Maßnahme befindet sich im militärischen Sicherheitsbereich und ist ausweispflichtig

Sicherheitsauflagen in der militärischen Anlage:

Erschwerisse durch das Sicherheitsbedürfnis der militärischen Anlagen sind in alle Leistungen einzukalkulieren, hierzu gehören besonders:

Den Personalausweis / Aufenthaltstitel hat jeder bei sich zu führen.

Das namentliche Anmelden aller auf der Baustelle eingesetzten oder besuchenden Inhabern, Beschäftigten, Nachunternehmern, Lieferanten und Dienstleistern, mit Angabe der Namen, Geburtsdaten, Personalausweisnummern, Kfz-Kennzeichen in Listen, mit jeweils einer persönlich unterschriebenen Kopie der Sicherheitsbelehrung, einer Kopie des Auftragsschreibens mit genauer Bezeichnung der Baustelle und der Beteiligten Firmen, lt. Vertrag, 7 Tage vor Baubeginn, bei dem zuständigen Kasernenfeldwebel. Die erforderlichen Muster-Listen, Sicherheitsbelehrungen, etc. werden bei Auftragserteilung durch die GMSH zur Verfügung gestellt.

Beschaffung der Sonderausweise zum Betreten des Geländes und Rückgabe nach Fertigstellung der Arbeiten. Es werden durch das Militär: Tages- oder Dauerausweise bis max. zum jeweiligen Jahresende ausgestellt.

Für alle Lieferanten, Fuhrunternehmen ist das Mitführen der schriftlichen Aufträge, Lieferscheine, Arbeitsaufträge mit genauer Bezeichnung der Maßnahme mit Geb. Nr., Auftraggeber, Auftragnehmer, Gewerksbeschreibung verbindlich.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV:	26A00040	Maler- und Lackierarbeiten

*Die alleinige Nennung des Namen der Liegenschaft, z.B.: **Kaserne XX**, etc. reicht nicht aus!*
Es laufen mehrere Baustellen gleichzeitig in der Liegenschaft.

Firmeninhaber, bzw. Firmenmitarbeiter aus Staaten mit besonderem Sicherheitsrisiko dürfen militärische Liegenschaft ohne Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) nicht betreten.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Voraussetzung und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz SÜG) und die aktuelle Staatenliste, kann auf den Internetseiten des Bundesinnenministeriums eingesehen werden.

Diese Liste liegt der Ausschreibung bei oder ist zu finden auf der Seite des BMWI: "<https://bmwi-sicherheitsforum.de/handbuch/anlagen/>" unter "Anlage 19b - Sicherheitserklärung für die einfache Sicherheitsüberprüfung (Ü1)". Auf der letzten Seite des o.g. Formulars ist die Liste einzusehen. Mit dem Formular können Angehörige der genannten Staaten eine Sicherheitsüberprüfung beantragen und nach einer erfolgreichen Überprüfung die Zugangsgenehmigung erlangen.

Den Anordnungen des militärischen und zivilen Sicherheitspersonals ist jeweils zu folgen. Dem militärischen Betrieb ist Vorrang zu gewähren.

Kurzzeitige Arbeitsunterbrechungen, jeweils bis zu 7 Tage pro Auftrag, durch erhöhte Sicherheitsanforderungen, militärische Krisen und Manöver sind einzukalkulieren.

Es dürfen nur die von der Bauleitung des Bauherrenvertreters zugewiesenen Baustellenflächen und Zufahrtstrassen befahren, betreten und genutzt werden.

Im Gelände gilt die STVO. Grundsätzlich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu beachten. Feldjäger führen Geschwindigkeitskontrollen durch und verhängen bei Zuwiderhandlung Fahrverbote.

Die Arbeiten sind während der üblichen Arbeitszeit Montag bis Freitag zwischen 6:00 Uhr und 18.00 Uhr durchzuführen. Die Regelarbeitszeit ist bei der Zugangsbeantragung bekanntzugeben. Genehmigungen für Arbeiten außerhalb dieser beantragten Arbeitszeiten kann beim Kasernenfeldwebel beantragt werden. Diese Genehmigungen müssen wenigstens 48 Stunden vorher vorliegen.

Übernachtung im Gelände ist verboten.

Das Fotografieren in der Liegenschaft ist verboten.

Der AN hat in einem von der Bauleitung des AG und den militärischen Dienststellen für erforderlich gehaltenen Ausmaß Verkehrssicherungsmaßnahmen gem. RSA durchzuführen.

Kosten, die durch die Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, werden vom Auftraggeber nicht anerkannt.

2. Stromverbrauch:

Der für die Auftrags Erfüllung erforderliche Baustrom wird dem AN vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt.

3. Wasserverbrauch wie 2

4. Auf die Ortsbesichtigung

wird besonders hingewiesen.

Die Besichtigung muss bei der Standortverwaltung angemeldet werden. Der Personalausweis ist vor der Besichtigung an der Wache vorzulegen.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV:	26A00040	Maler- und Lackierarbeiten

5. Baubesprechungen

Es werden mindestens wöchentliche Baubesprechungen durch die Bauleitung abgehalten. Die Teilnahme eines Vertreters des AN ist verpflichtend.

6. Bautagesberichte

Der Bauleitung sollen in den Baubesprechungen die Bautagesberichte zur Verfügung gestellt werden.

7- Fassadengerüst

Ein Fassaden- und Schutzgerüst (außen) steht allen Gewerken zur Benutzung zur Verfügung.

8. Kran

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein stationärer Kran für die Montagearbeiten zur Verfügung gestellt wird.

Es gilt die VOB DIN 18299 Allgemeine Regeln für Bauarbeiten in der aktuellen Fassung

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Wände			
1.1.	Spachtel			
1.1.10.	STLB-Bau: 10/2023 034 Wand innen Putz Gipsspachtel spachteln Q3 Wand innen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1.740,000 m2		
1.1.20.	STLB-Bau: 10/2023 034 Wand innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3 Wand innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	35,000 m2		
1.1.30.	STLB-Bau: 10/2023 034 Leibung innen Putz B 34 cm Gipsspachtel spachteln Q3 Leibung innen, mit Putz, geglättet, Breite Leibung '34' cm, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	33,000 m		
Summe 1.1.	Spachtel			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Anstrich Putz / Beton / Mauerwerk / GK			
1.2.10.	STLB-Bau: 04/2023 034 Erstbeschichtung Wand Putz Dispersionsfarbe Massivbau Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1.840,000 m2		
1.2.20.	STLB-Bau: 04/2023 034 Erstbeschichtung Wand Putz Dispersionsfarbe Hallentrennwände Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	955,000 m2		
1.2.30.	STLB-Bau: 04/2023 034 Erstbeschichtung Wand Gipsplatte Nassräume Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, mit fungizidem Zusatzstoff, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, mit fungizidem Zusatzstoff, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, mit fungizidem Zusatzstoff, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	35,000 m2		
1.2.40.	STLB-Bau: 10/2023 034 Erstbesch Wand Putz 0,5-1m2 Dispersionsfarbe Farbflächen neben Flurtüren Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 0,5 bis 1 m2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, sattgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	16,000 St		
1.2.50.	STLB-Bau: 10/2023 034 Erstbeschichtung Leibung Türen und Fenster B 34 cm Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet, Breite Leibung '34' cm, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	119,000 m		
1.2.60.	STLB-Bau: 10/2023 034 Erstbesch Sockel Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Sockel, außen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, sattgetönt.	70,000 m2		
1.2.70.	STLB-Bau: 10/2023 034 Erstbesch Sockel Putz 1,5-2,5m2 Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Sockel, außen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 1,5 bis 2,5 m2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, sattgetönt.	18,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.80.	STLB-Bau: 04/2023 034 Anschlussfuge abdichten Putz Fliesen Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Putz, Kalkzement-Putzmörtel, und Fliesen/Platten, innen, mit elastischem Dichtstoff, grau, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	95,000 m		
1.2.90.	STLB-Bau: 10/2023 034 Anschlussfuge abdichten Zarge Anschlussfuge abdichten zwischen Zarge aus beschichtetem Metall, und Putz, innen, mit elastischem Dichtstoff, grau, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	340,000 m		
1.2.100.	Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff Acrylatdispersion Anschlussfuge abdichten zwischen Sockelleiste aus Kunststoff und Kalkzement-Putzmörtel, mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton grau, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	510,000 m		
Summe 1.2.	Anstrich Putz / Beton / Mauerwe..			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Abkleben			
1.4.10.	STLB-Bau: 04/2023 034 Abkleben Fenster- und Türzarge Abkleben der Zarge, Klebeband, einschl. beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	500,000 m		
1.4.20.	Abkleben Wand Abkleben der Wand, Klebeband, einschl. beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	390,000 m		
Summe 1.4.	Abkleben			
Summe 1.	Wände			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Decken			
2.1.	Spachteln von Decken			
2.1.10.	STLB-Bau: 04/2023 034 Decke innen Beton Zementspachtel spachteln Q3 Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit zementhaltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	340,000 m2		
2.1.20.	STLB-Bau: 10/2023 034 Decke innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3 Decke innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m2		
Summe 2.1.	Spachteln von Decken			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Anstrich von Decken			
2.2.10.	STLB-Bau: 04/2023 034 Erstbeschichtung Decke Beton Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	340,000 m2		
2.2.20.	STLB-Bau: 10/2023 034 Erstbeschichtung Decke Gipsplatte Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m2		
2.2.30.	Anschlussfuge abdichten Zarge elast.Dichtstoff Acrylatdispersion Anschlussfuge abdichten zwischen Decke und Wand, innen, mit elastischem Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	370,000 m		
Summe 2.2.	Anstrich von Decken			
Summe 2.	Decken			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Metallflächen			
3.1.	Türzargen und Stahlelehtüren			
3.1.10.	STLB-Bau: 10/2023 034 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm Dispersionslack Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund verzinkter Stahl mit werkseitiger Beschichtung, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Schlussbeschichtung aus Dispersionslack, matt, sattgetönt, Arbeitshöhe bis 3 m.	170,000 m		
3.1.20.	STLB-Bau: 10/2023 034 Erstbesch Innentürblatt beidseitig Stahl Dispersionslack Erstbeschichtung an Innentürblatt, beidseitig, mit Falz/Doppelfalz, Untergrund verzinkter Stahl, werkseitig grundiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionslack, deckend, sattgetönt.	150,000 m2		
Summe 3.1.	Türzargen und Stahlelehtüren			
Summe 3.	Metallflächen			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Bodenbeschichtungen			
4.1.	Epopxydharzbeschichtung			
4.1.10.	STLB-Bau: 04/2023 033 Untergrund reinigen Zementestrich lose Verunreinigung Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	100,000 m2		
4.1.20.	STLB-Bau: 04/2023 025 Haftbrücke auftragen mineralische Haftbrücke Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit mineralischer Haftbrücke.	100,000 m2		
4.1.30.	STLB-Bau: 04/2023 036 Untergrund spachteln Zementestrich D 3mm Schleifen Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere Dicke 3 mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagerecht.	100,000 m2		
4.1.40.	Untergrund absaugen nach Anschleifen der Spachtelmasse Absaugen des Untergrundes aus zementärer Spachtelmasse, nach Anschleifen, Untergrund waagerecht.	100,000 m2		
4.1.50.	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens	200,000 m		
4.1.60.	Bodenanstrich staubbindend Erstbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5/1,2, Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, deckend, hellgetönt.			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbauort: Westflügel Technikräume 019 / 020 / 021 und Ostflügel PV-Raum 036			
		60,000 m2		
4.1.70.	Bodenanstrich Säurefest Erstbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5/1,2, / säureresistent. Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, deckend, hellgetönt. Einbauort: Batterieräume 017 / 018			
		30,000 m²		
4.1.80.	Bodenanstrich ölfest Erstbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5/1,2, / säureresistent. Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, deckend, hellgetönt. Einbauort: 010 anteilig			
		5,000 m²		
Summe 4.1.	Epoxxydharzbeschichtung			
Summe 4.	Bodenbeschichtungen			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Sonstiges			
5.1.	Gerüste			
5.1.10.	Rollgerüst H 4m Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst, einschl. Grundeinsatzzeit / Gebrauchsüberlassung (4 Wochen), Lastklasse 3 (2 kN/m ²), Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.			
		2,000 St		
5.1.20.	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit hinaus für fahrbares Gerüst der Vorposition.			
		32,000 StWo		
Summe 5.1. Gerüste				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 **Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..**
LV: 26A00040 **Maler- und Lackierarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5.2. Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlichem Abruf der Stundenlohnarbeiten durch den Auftraggeber zu beginnen.

Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen.

Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten, Wegegelder u.a.) enthalten sind. Für vom Auftraggeber abgerufene Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.

Die Stundenlohnzettel müssen prüffähig sein und die gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 VOB/B erforderlichen, detaillierten Angaben enthalten.“

5.2.10. Geselle

Gesellenstunden zum Nachweis, wie zuvor beschrieben.

10,000 h		
----------	-------	-------

5.2.20. Auszubildender

Auszubildender oder Helfer zum Stundennachweis, wie zuvor.

10,000 h		
----------	-------	-------

Summe 5.2.	Stundenlohnarbeiten	
-------------------	----------------------------	-------

Summe 5.	Sonstiges	
-----------------	------------------	-------

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Wände	
1.1.	Spachtel	
1.2.	Anstrich Putz / Beton / Mauerwerk / GK	
1.4.	Abkleben	
	Summe 1. Wände	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
2.	Decken	
2.1.	Spachteln von Decken	
2.2.	Anstrich von Decken	
Summe 2. Decken		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Metallflächen	
3.1.	Türzargen und Stahlechtüren	
	Summe 3. Metallflächen	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Bodenbeschichtungen	
4.1.	Epopxydharzbeschichtung	
	Summe 4. Bodenbeschichtungen	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00040 Maler- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Sonstiges	
5.1.	Gerüste	
5.2.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 5.	Sonstiges

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 **Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..**
LV: 26A00040 **Maler- und Lackierarbeiten**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	26A00040	
1.	Wände	
2.	Decken	
3.	Metallflächen	
4.	Bodenbeschichtungen	
5.	Sonstiges	
Summe LV		26A00040 Maler- und Lackierarbe..
		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR