

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Objekt: DstLg Panker Todendorf
Panker, DstGeb, Neub. Geländebetreu.geb.

Gewerk: VOB DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
Tischlerarbeiten

Bieter:

(Firmenstempel)

Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Postfach 1269, 24011 Kiel

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV:	26A00037	Tischlerarbeiten

Auf dem Gelände der Bundeswehr-Liegenschaft Todendorf soll ein Neubau für die Geländebetreuung in einem Zuge errichtet werden. Die Größe des Neubaus macht es erforderlich, das alte Kinogebäude abzubauen und den größten Teil des heutigen, angrenzenden Parkplatzes zu überbauen. Geplant ist ein U-förmige Anordnung von drei eingeschossigen, nicht unterkellerten Baukörpern mit einer Breite von ca. 70m und einer Tiefe von ca. 50m. Die Dächer sind flach (Massivbau) oder flach geneigt (Hallen). Die Gebäude umschließen einen nach Norden offenen Hof. Die drei Gebäude-Flügel sind folgendermaßen belegt:

Westflügel

Der zweibündige, beheizte Flachdach-Massivbaukörper nimmt die Sozialräumen, Werkstätten, Technik- und kleineren Lagerräume auf.

Der Baukörper wird in massiver Mauerwerksbauweise mit Flachdach ausgeführt. Die Außenwände werden als zweischalige Konstruktion aus Verblendmauerwerk und Kalksandstein-Hintermauerwerk mit einer Kerndämmung aus Mineralwolle hergestellt.

Südflügel:

Hier werden Materialien für den Zielscheibenbau, Düngemittel und Geräte / KFZ untergebracht.

Ein Trakt aus unbeheizten Lagerhallen und Überdachungen im Konstruktionsraster 7 x 14 m in den Abmessungen 14m Tiefe und ca. 56m Länge. Die Halle wird als Stahlbau mit vorgehängter Fassade aus Stahl-Sandwich-elementen und einem 5° geneigten Satteldach aus Stahl-Sandwich-elementen ausgeführt. Das Haupttragwerk besteht aus Stahlrahmen im Abstand von 7m auf Einzelfundamenten.

Die südliche Außenwand wird als Kalksandsteinwand mit Verblendschale ohne Dämmung ausgeführt.

Der mittlere Bereich des Südflügels ist als offene Remise geplant, die übrige Fläche der Nordassade wird in etwa zu gleichen Teilen aus Sektionaltoren (3 Stück) und der Metallsandwichfassade gebildet. Die Ostfassade neben der Durchfahrt ist mit zwei Sektionaltoren versehen.

Ostflügel:

Der Trakt aus unbeheizten und teilweise temperierten (frostfreien) Lagerhallen dient zur Unterbringung von Fahrzeugen und Geräten sowie dem Betriebsraum der PV-Anlage. Konstruktion von Tragwerk, Dach und Fassade entsprechen dem Südflügel.

Die Halle erstreckt sich über 4 Segmente (7-m-Raster). Jedes Segment erhält in beiden Längsfassaden jeweils ein Sektionaltor (Insgesamt 8 Tore). Das Anschlusssegment zum Südflügel wird als überdachte Durchfahrt ausgebildet.

Dach Massivbau (Westtrakt)

Das Dach des Massivbaus besteht aus Stahlbeton und ist als Flachdach mit Gefälledämmung und extensiver Begrünung geplant. Die Lüftungstechnischen Anlagen werden außen auf dem Flachdach aufgestellt. Einzelne festverglaste Flachdachoberlichter dienen der Belichtung darunter liegender Räume. Das Dach wird großflächig mit PV-Modulen auf geneigten Metallunterkonstruktionen belegt.

Dach Hallen

Die 5° geneigten Hallendächer bestehen aus gedämmten Stahl-Sandwichpaneelen die als Mehrfeldträger auf Stahlpfetten aufgelagert sind.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV:	26A00037	Tischlerarbeiten

Die Dächer des Ost- und Südtraktes bilden eine geschlossene, L-förmige Dachlandschaft. Sie werden großflächig mit PV-Modulen belegt.

Auf dem Dach des Südtraktes befindet sich darüber hinaus ein ca. 28m langes Oberlichtband. Für dessen Reinigung und zur Wartung der PV-Module wird beidseitig ein Wartungsgang (Gitterrostbelag mit Geländer) platziert. Dieser wird einseitig bis zur vorletzten Gebäudeachse fortgeführt.

Innenhof

Die Innenhoffläche wird genutzt als Kfz-Verkehrsfläche und als anfahrbare Lagerflächen. Es verbleibt eine Fläche von ca. 20 x 20m in der neben der erhaltenswerten Eiche noch 7 PKW-Stellplätze und eine kleine Rasenfläche mit einigen Ahornbäumen (Bestand) verbleiben.

Südlich des Gebäudes ist an der Liegenschaftsgrenze ein Erdwall geplant.

Baugrund

Der Baugrund ist nach einem Bodenaustausch für die geplante Flachgründung geeignet. Der Boden ist wenig versickerungsfähig. Sämtliche festgestellten Aufschüttungen und der vorhandene Mutterboden werden unterhalb der Gründungselemente ausgeräumt und durch Kiessandboden ersetzt. Abschnittsweise wird zusätzlich ein 50 cm starkes Kiessandpolster erforderlich. Das ausgebaute Material wird in Bodenmieten auf dem Gelände der Kaserne gelagert. Das Material, wird für den Bau des Schutzwalls, der südlich des Neubaus entsteht, genutzt.

Im Bereich des abgebrochenen Gebäudes wird das Gelände mit Füllboden auf die planmäßige Höhe gebracht. Im Bereich des rückzubauenden Parkplatzes, sind ebenfalls Aufschüttungen durch Kiessandboden zu ersetzen. Das gesamte Baufeld fällt nach Süden ab, um eine ebene Fläche zu erhalten, wird das Gelände mit Füllboden geebnet.

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Die Maßnahme befindet sich im militärischen Sicherheitsbereich und ist ausweispflichtig

Sicherheitsauflagen in der militärischen Anlage:

Erschwerisse durch das Sicherheitsbedürfnis der militärischen Anlagen sind in alle Leistungen einzukalkulieren, hierzu gehören besonders:

Den Personalausweis / Aufenthaltstitel hat jeder bei sich zu führen.

Das namentliche Anmelden aller auf der Baustelle eingesetzten oder besuchenden Inhabern, Beschäftigten, Nachunternehmern, Lieferanten und Dienstleistern, mit Angabe der Namen, Geburtsdaten, Personalausweisnummern, Kfz-Kennzeichen in Listen, mit jeweils einer persönlich unterschriebenen Kopie der Sicherheitsbelehrung, einer Kopie des Auftragsschreibens mit genauer Bezeichnung der Baustelle und der Beteiligten Firmen, lt. Vertrag, 7 Tage vor Baubeginn, bei dem zuständigen Kasernenfeldwebel. Die erforderlichen Muster-Listen, Sicherheitsbelehrungen, etc. werden bei Auftragserteilung durch die GMSH zur Verfügung gestellt.

Beschaffung der Sonderausweise zum Betreten des Geländes und Rückgabe nach Fertigstellung der Arbeiten. Es werden durch das Militär: Tages- oder Dauerausweise bis max. zum jeweiligen Jahresende ausgestellt.

Für alle Lieferanten, Fuhrunternehmen ist das Mitführen der schriftlichen Aufträge, Lieferscheine, Arbeitsaufträge mit genauer Bezeichnung der Maßnahme mit Geb. Nr., Auftraggeber, Auftragnehmer, Gewerksbeschreibung verbindlich.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV:	26A00037	Tischlerarbeiten

*Die alleinige Nennung des Namen der Liegenschaft, z.B.: **Kaserne XX, etc. reicht nicht aus!***
Es laufen mehrere Baustellen gleichzeitig in der Liegenschaft.

Firmeninhaber, bzw. Firmenmitarbeiter aus Staaten mit besonderem Sicherheitsrisiko dürfen militärische Liegenschaft ohne Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) nicht betreten.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Voraussetzung und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz SÜG) und die aktuelle Staatenliste, kann auf den Internetseiten des Bundesinnenministeriums eingesehen werden.

Diese Liste liegt der Ausschreibung bei oder ist zu finden auf der Seite des BMWI: "<https://bmwi-sicherheitsforum.de/handbuch/anlagen/>" unter "Anlage 19b - Sicherheitserklärung für die einfache Sicherheitsüberprüfung (Ü1)". Auf der letzten Seite des o.g. Formulars ist die Liste einzusehen. Mit dem Formular können Angehörige der genannten Staaten eine Sicherheitsüberprüfung beantragen und nach einer erfolgreichen Überprüfung die Zugangsgenehmigung erlangen.

Den Anordnungen des militärischen und zivilen Sicherheitspersonals ist jeweils zu folgen. Dem militärischen Betrieb ist Vorrang zu gewähren.

Kurzzeitige Arbeitsunterbrechungen, jeweils bis zu 7 Tage pro Auftrag, durch erhöhte Sicherheitsanforderungen, militärische Krisen und Manöver sind einzukalkulieren.

Es dürfen nur die von der Bauleitung des Bauherrenvertreters zugewiesenen Baustellenflächen und Zufahrtstrassen befahren, betreten und genutzt werden.

Im Gelände gilt die STVO. Grundsätzlich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu beachten. Feldjäger führen Geschwindigkeitskontrollen durch und verhängen bei Zuwiderhandlung Fahrverbote.

Die Arbeiten sind während der üblichen Arbeitszeit Montag bis Freitag zwischen 6:00 Uhr und 18.00 Uhr durchzuführen. Die Regelarbeitszeit ist bei der Zugangsbeantragung bekanntzugeben. Genehmigungen für Arbeiten außerhalb dieser beantragten Arbeitszeiten kann beim Kasernenfeldwebel beantragt werden. Diese Genehmigungen müssen wenigstens 48 Stunden vorher vorliegen.

Übernachtung im Gelände ist verboten.

Das Fotografieren in der Liegenschaft ist verboten.

Der AN hat in einem von der Bauleitung des AG und den militärischen Dienststellen für erforderlich gehaltenen Ausmaß Verkehrssicherungsmaßnahmen gem. RSA durchzuführen.

Kosten, die durch die Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, werden vom Auftraggeber nicht anerkannt.

2. Stromverbrauch:

Der für die Auftrags Erfüllung erforderliche Baustrom wird dem AN vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt.

3. Wasserverbrauch wie 2

4. Auf die Ortsbesichtigung

wird besonders hingewiesen.

Die Besichtigung muss bei der Standortverwaltung angemeldet werden. Der Personalausweis ist vor der Besichtigung an der Wache vorzulegen.

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	116VS511	Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf,Neubau Gelä..
LV:	26A00037	Tischlerarbeiten

5. Baubesprechungen

Es werden mindestens wöchentliche Baubesprechungen durch die Bauleitung abgehalten Die Teilnahme eines Vertreters des AN ist verpflichtend.

6. Bautagesberichte

Der Bauleitung sollen in den Baubesprechungen die Bautagesberichte zur Verfügung gestellt werden.

7- Fassadengerüst

Ein Fassaden- und Schutzgerüst (außen) steht allen Gewerken zur Benutzung zur Verfügung.

8. Kran

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein stationärer Kran für die Montagearbeiten zur Verfügung gestellt wird.

Es gilt die VOB DIN 18299 Allgemeine Regeln für Bauarbeiten in der aktuellen Fassung

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Innentüren			
1.1.	Bürotüren			
1.1.10	Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm 27dB 2,2W/m²K Bedienkraftkl.2 Verformungskl.2 mech.Festigkeitskl.2 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite/WD 205 mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 12217, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite/Wanddicke '205' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Randbereich mit 3-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, Kante eckig, vorgerichtet für Bänder, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251. Raum 0.003/T01	1,000 St		
1.1.20	Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 3000 mm 1Oberlicht 27dB Bedienkraftkl.2 Verformungskl.2 mech.Festigkeitskl.2 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite/WD 205 mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3000' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 12217, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192, Klimaklasse II,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und beschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, mit Kämpfer, Maulweite/Wanddicke '205' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, Kante eckig, vorgerichtet für Bänder, Oberlicht/Oberblende mit einer transparenten/transluzenten Füllung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251. Raum 0.001/T01 0.004/T01	2,000	St		
1.1.30	Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.2 Verformungskl.2 mech.Festigkeitskl.2 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite/WD 145 mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 12217, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und beschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite/Wanddicke '145' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, Kante eckig, vorgerichtet für Bänder, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251. Raum 0.002/T01	1,000	St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.40	STLB-Bau: 04/2023 029 Türband Einfräsband Stahl niro matt geschliffen Türband als Einfräsband für Stahlzarge mit Aufnahmeelement, aus nichtrostendem Stahl, matt geschliffen, Türanschlag gefälzt, dreidimensional verstellbar, Flachkopf.	8,000 St		
1.1.50	STLB-Bau: 04/2023 029 Einsteckschloss gefälzte Türen Dornmaß 55mm Einsteckschloss für gefälzte Türen, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, 2tourig, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	4,000 St		
1.1.60	STLB-Bau: 04/2023 029 Drückergarnitur Edelstahl matt Drücker-/Schlüsselrosette PZ Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ A, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Drücker- und Schlüsselrosette, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.	4,000 St		
Summe 1.1. Bürotüren				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Feuchtraumtüren			
1.2.10	Innentürelement Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.2 Verformungskl.2 mech.Festigkeitskl.2 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite/WD 205 mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 12217, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und beschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite/Wanddicke '205' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, Kante eckig, vorgerichtet für Bänder, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251. Raum 0.005/T01 0.007/T01 0.022/T01 0.024/T01 0.026/T01	5,000 St		
1.2.20	Innentürelement Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.2 Verformungskl.2 mech.Festigkeitskl.2 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite/WD 145 mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 12217, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und beschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite/Wanddicke '145' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, Kante eckig, vorgerichtet für Bänder, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251. Raum 0.006/T02 0.025/T01 0.025/T02	3,000 St		
1.2.30	Innentürelement Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.2 Verformungskl.2 mech.Festigkeitskl.2 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite/WD 145 mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 12217, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und beschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite/Wanddicke '145' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, Kante eckig, vorgerichtet für Bänder, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251. Raum			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	0.006/T01 0.024/T02 0.024/T02	3,000 St		
1.2.40	STLB-Bau: 04/2023 029 Türband Einfräsband Stahl niro matt geschliffen Türband als Einfräsband für Stahlzarge mit Aufnahmeelement, aus nichtrostendem Stahl, matt geschliffen, Türanschlag gefälzt, dreidimensional verstellbar, Flachkopf.	22,000 St		
1.2.50	STLB-Bau: 04/2023 029 Einsteckschloss gefälzte Türen Dornmaß 55mm Einsteckschloss für gefälzte Türen, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, 2tourig, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	10,000 St		
1.2.60	STLB-Bau: 04/2023 029 Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausführung Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung (Badschloss), 2tourig, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	1,000 St		
1.2.70	STLB-Bau: 04/2023 029 Drückergarnitur Edelstahl matt Drücker-/Schlüsselrosette PZ Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ A, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Drücker- und Schlüsselrosette, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.	10,000 St		
1.2.80	STLB-Bau: 04/2023 029 Drückergarnitur Edelstahl matt Schlüsselrosette frei/besetzt Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ A, als Drücker-Drückergarnitur,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Schlüsselrosette mit Anzeige frei/besetzt, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.	1,000 St		
1.2.90	STLB-Bau: 04/2023 029 Obentürschließer Innentür 1flg. Gleitschiene Feststellung Obentürschließer für Innentür, einflügelig, mit Öffnungsdämpfung und Endanschlag, mit mechanischer Feststellung, mit Montageplatte, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0.	7,000 St		
1.2.100	Zulage Lichtausschnitt für Innentürblatt Zulage für Lichtausschnitt für Innentürelement, bis ca. 535 x 1565 mm mit ESG-Verglasung, klar.	1,000 St		
Summe 1.2. Feuchtraumtüren				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Sonstiges			
1.3.10	Wandtürpuffer als Anschlagpuffer Wandtürpuffer als Anschlagpuffer, D = 38 mm, einschl. Bef.-Material.	10,000 St		
1.3.20	Türstopper in Schildkrötenform, Türstopper in Schildkrötenform, Durchmesser 85 mm, ca. 25 mm hoch, bestehend aus Gummiunterteil, Oberteil aus Edelstahl, einschl. Dübel und Edelstahlschraube. Montageuntergrund Z.-Estrich, Fliesen oder ähnlich.	7,000 St		
1.3.30	Zulage für das werkseitige Kürzen von Türblättern 20mm. Zulage für das werkseitige Kürzen von Türblättern 20mm.	2,000 St		
1.3.40	STLB-Bau: 10/2023 045 Doppelbadetuchhalter Stahl niro L 600mm Halteelement Stahl niro Doppelbadetuchhalter, aus nichtrostendem Stahl, vergoldet, Profilquerschnitt rund, Länge 600 mm, gerade in seitlichem Halteelement gelagert, Befestigungsschrauben sichtbar, mit Halteelement, rund, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Befestigungsschrauben, verdeckt.	10,000 St		
1.3.50	STLB-Bau: 10/2023 045 Haken Stahl niro Handtuchhaken Ausladung 40mm Doppelhaken Halteelement Stahl niro Haken, aus nichtrostendem Stahl, Oberfläche matt geschliffen, als Handtuchhaken, Ausladung 40 mm, als Doppelhaken, Profilquerschnitt rund, Befestigungsschrauben sichtbar, mit Halteelement, rund, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Befestigungsschrauben, verdeckt.	20,000 St		
Summe 1.3. Sonstiges				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.	Innentüren				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Teeküche				
3.1.	Küchenmöbel				
3.1.10	Teeküche Teeküche mit folgenden Ausstattungsmerkmalen: Frontausführung: Melaminharzoberfläche Frontfarbe : weiß Kantenfarbe Front: weiß Korpusfarbe außen: weiß Griff-Kombination: Bügelgriff, Nickel matt Griffelage: waagerecht Schubkastenausführung: VAZ gedämpft Sockelblende: Kunststoff, weiß Korpusbündige Passblende: Kunststoff, weiß Dekorverkleidung: Kunststoff, weiß Arbeitsplattenhöhe 909mm Sockelhöhe 150mm Arbeitsplatte Schichtstoff ca.38mm bestehend aus: Hochschrank: 1 Stück für integriertes Kühlgerät in gesonderter Position ca. H=2110 mm, T=560mm, B=600mm mit Passblende Unterschränke ca H=720mm, B=600mm, T= 560mm: 4 Stück mit einer Tür und Einlegeböden 1 Stück mit Auszug zur Mülltrennung 2 Stück mit 3 Schubladen 1 Stück Sockelblende L=5000mm, H=150mm Oberschränke ca H=600mm, B= 600mm, T=300mm 6 Stück mit einer Tür und 2 Einlegeböden 1 Stück zum Einbau einer Mikrowelle in gesonderter Position mit darüberliegender Klappe Arbeitsplatte uni 1 Stück Länge 4400mm, Tiefe 600mm, D=38 mm incl. Kante, Endkappen, Wandanschlussprofil in Edelstahl Optik Beschichtete Platte zwischen Oberschrank und Arbeitsplatte als "Fliesenschild". 1 Stück Ceran Kochfeld 2-Platten 300mm 1 Stück Unterbau-Geschirrspüler 1 Stück Edelstahl Spülbecken mit Abtropffläche				
		1,000	St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.20	Einbaukühlschrank Einbaukühlschrank mit Gefrierfach B/H/T ca. 54/87/54cm für Hochschrank vorgenannter Küche, integrierbar mit Schleppscharnier	1,000	St		
3.1.30	Einbaumikrowelle für Oberschrank Einbaumikrowelle ca 20l, 800W, B/H/T ca. 58/38/34 für Oberschrank vorgenannter Küche	1,000	St		
Summe 3.1.	Küchenmöbel				
Summe 3.	Teeküche				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Sonstiges			
4.1.	Sanitärtrennwände			
4.1.10	Sanitär-Trennwandsystem mit Wänden und Türen Sanitär-Trennwandsystem mit Wänden und Türen 13 mm HPL- Vollkern mit statischem Verbund der Profile und vandalensicheren Beschlägen. 2 Kabinen, Frontlänge ca. 1900 mm Profile in pulverbeschichteter Ausführung Höhe: 2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit. Wände: 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen. Profile aus Aluminium. Wandanschluss durch U-Profile (30/24mm). Füße aus Edelstahl. Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste Edelstahlabdeckrosette. Türen aus 13 mm Vollkernplatten, stumpf einschlagend. Kanten abgerundet. Durchlaufende Gummiprofildichtung im Anschlagprofil zur Geräuschkämpfung intergriert. 3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, Ein Band mit eingebauter Feder zum selbstschliessen oder selbstöffnen der Tür. Bandbefestigung in der Fläche. Verdeckte Verschraubung mit Edelstahlschrauben. Kunststofffreies Einriegelschloss aus Zinkdruckguss mit massiven Riegel. Schlosskasten aus Vollaluminium mit Riegelolive und Griffmulde innen, aussen Schauseibe rot/weiss mit Notdornöffnung. Türknöpfe aus schlag- bruchsictherem Aluminium naturfarbig eloxiert. Wand- und Türfarben gemäss der Farbpalette des Herstellers. Kabinenabmessungen : Lichte Maße in mm Tiefe: ca. 900 x 1860 mm 1 Front mit 1 Türen (L= ca 900 mm) 1 Seitenwand L= 1860 mm 1 Türen einwärts Einbauort: 1 x im WC D	1,000 St		
4.1.20	Sanitär-Trennwandsystem mit Wänden und Türen Sanitär-Trennwandsystem mit Wänden und Türen 13 mm HPL- Vollkern mit statischem Verbund der Profile und vandalensicheren Beschlägen. 2 Kabinen, Frontlänge ca. 1900 mm			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Profile in pulverbeschichteter Ausführung Höhe: 2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit. Wände: 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen. Profile aus Aluminium. Wandanschluss durch U-Profile (30/24mm). Füße aus Edelstahl. Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste Edelstahlabdeckrosette. Türen aus 13 mm Vollkernplatten, stumpf einschlagend. Kanten abgerundet. Durchlaufende Gummiprofildichtung im Anschlagprofil zur Geräuschkämpfung integriert. 3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, Ein Band mit eingebauter Feder zum selbstschliessen oder selbstöffnen der Tür. Bandbefestigung in der Fläche. Verdeckte Verschraubung mit Edelstahlschrauben. Kunststofffreies Einriegelschloss aus Zinkdruckguss mit massiven Riegel. Schlosskasten aus Vollaluminium mit Riegelolive und Griffmulde innen, aussen Schauseibe rot/weiss mit Notdornöffnung. Türknöpfe aus schlag- bruchsictherem Aluminium naturfarbig eloxiert. Wand- und Türfarben gemäss der Farbpalette des Herstellers. Kabinenabmessungen : Lichte Maße in mm Tiefe: ca. 900 x 1860 mm 1 Front mit 2 Türen (L= ca 1800 mm) 2 Seitenwände L= 1860 mm 2 Türen einwärts Einbauort: 1 x im WC H	1,000 St		
4.1.30	Urinalschamwand Urinalschamwand, aus HPL-Vollkernplatte aus Sytem der vorbeschriebenen Trennwandanlage	1,000 St		
Summe 4.1.	Sanitärtrennwände			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Innenfensterbänke			
4.2.10	STLB-Bau: 04/2023 027 Innenfensterbank B 40cm D 17mm L 135 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, melaminbeschichtet DIN EN 14322, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten kunststoffbeschichtet, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 17 mm, Länge '135' cm.	15,000 St		
4.2.20	Innenfensterbank .B 40cm D 17mm L 420 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, melaminbeschichtet DIN EN 14322, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten kunststoffbeschichtet, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 17 mm, Länge '420' cm. Raum R026	1,000 St		
4.2.30	Innenfensterbank Spanpl.melaminbesch B 40cm D 17mm L 630 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, melaminbeschichtet DIN EN 14322, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten kunststoffbeschichtet, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 17 mm, Länge '630' cm. Raum R0010	1,000 St		
4.2.40	Innenfensterbank für Eckfenster B 40cm D 17mm L 415 cm Gehrung Innenfensterbank aus Spanplatte, melaminbeschichtet DIN EN 14322, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten kunststoffbeschichtet, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 17 mm, für Eckfenster, über Eck auf Gehrung gestoßen 2 Schenkel, Schenkellängen ca.: 1,94 m und 2,20 m Gesamtlänge ca. 4,15 lfdm			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raum R001				
		1,000	St		
	Summe 4.2.		Innenfensterbänke		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Sockelleisten			
4.3.10	Sockelleiste B/H 22/50mm rechteckig Nadelholz Sockelleiste der Büros Umkleidebereiche und Fure , Querschnitt B/H 22/50 mm, rechteckig, Oberkante gefast, aus Nadelholz, Oberfläche unbehandelt, mit Nägeln befestigen, Schraub-/Nagellöcher verkitten, Untergrund Mauerwerk, verputzt.	265,000 m		
4.3.20	Ecke Holz- Sockelleiste Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke für Holz Sockelleiste.	50,000 St		
4.3.30	Enden Holz- Sockelleiste Sichtbare Enden einschl. Oberflächenbehandlung für Sockelleiste fasen.	70,000 St		
4.3.40	Sockelleiste Kunststoff hart Holzwerkst.kern eintlg H 65-70mm Sockelleiste der Lager und Technikräume aus Kunststoff, hart, mit Holzwerkstoffkern, als einteiliges Profil, Höhe über 65 bis 70 mm, einfarbig, befestigen durch Kleben, Untergrund Putz.	230,000 m		
4.3.50	Ecke Hartkern Sockelleiste Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke für Holz Sockelleiste.	60,000 St		
4.3.60	Enden Hartkern- Sockelleiste Sichtbare Enden einschl. Oberflächenbehandlung für Sockelleiste fasen.	30,000 St		
4.3.70	Sockelleiste Kunststoff hart geschäumt eintlg H 50-55mm Sockelleiste aus Kunststoff in den Hallenbereichen, hart, mit geschäumtem Kern, als einteiliges Profil, Höhe über 50 bis 55 mm, einfarbig, befestigen durch Kleben, Untergrund Putz.	235,000 m		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.80	Ecke Kunststoff Sockelleiste Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke für Holz Sockelleiste.				
		40,000	St		
4.3.90	Enden Kunststoff- Sockelleiste Sichtbare Enden einschl. Oberflächenbehandlung für Sockelleiste fasen.				
		40,000	St		
Summe 4.3. Sockelleisten					

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Garderobe			
4.4.10	Garderobe anfertigen liefern und montieren bestehend Garderobe im Aufenthaltsraum anfertigen liefern und montieren bestehend aus: 1 Stück Stehseitenwand mit der Abmessung T x H, 400mm x 3000mm, 2 Stück feste Böden mit der Abmessung T x B, 400mm x 1170mm mit 150mm Rundung der freien Ecke. Stehseitenwand und Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Dekor basatgrau, Stärke 38mm, sichtbare Kanten mit 2mm Kunststoffanleimer, Befestigung der Stehseitenwand und Böden verdeckt mit Tablarbodenträgern Rückwand aus Akustik- PET- Faserplatte, Lamellen aus Eiche natur, Zwischenraum schwarz, B x H ca. 1250mm x 3000mm 1 Stück Garderobenstange, schwarz mit schwarzen Haken, Montage unter den Fachböden für bauseitige Garderobenbügel	1,000 St		
Summe 4.4.	Garderobe			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
 LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.5. Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlichem Abruf der Stundenlohnarbeiten durch den Auftraggeber zu beginnen.

Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen.

Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten, Wegegelder u.a.) enthalten sind. Für vom Auftraggeber abgerufene Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.

Die Stundenlohnzettel müssen prüffähig sein und die gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 VOB/B erforderlichen, detaillierten Angaben enthalten.“

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung der GMSH AöR auszuführen.

Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten, Wegegelder u.a.), enthalten sind.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.

4.5.10 Geselle

Gesellenstunden zum Nachweis, wie zuvor beschrieben.

10,000 h		
----------	-------	-------

4.5.20 Auszubildender

Auszubildender oder Helfer zum Stundennachweis, wie zuvor.

10,000 h		
----------	-------	-------

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 4.5.	Stundenlohnarbeiten				
Summe 4.	Sonstiges				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Innentüren	
1.1.	Bürotüren	
1.2.	Feuchtraumtüren	
1.3.	Sonstiges	
	Summe 1. Innentüren	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
3.	Teeküche	
3.1.	Küchenmöbel	
	Summe 3.	Teeküche

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Sonstiges	
4.1.	Sanitärtrennwände	
4.2.	Innenfensterbänke	
4.3.	Sockelleisten	
4.4.	Garderobe	
4.5.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 4. Sonstiges	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 116VS511 Todendorf, Dst Geb. Panker Todendorf, Neubau Gelä..
LV: 26A00037 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	26A00037	
1.	Innentüren	
3.	Teeküche	
4.	Sonstiges	
Summe LV 26A00037 Tischlerarbeiten		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR