

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Objekt: LfA, LUK, Justizvollzugsschule (Rantzaus-Kaserne)
Interimslösung für die RW-Entwässerung

Gewerk:	VOB	DIN	18 299	Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
	VOB	DIN	18 300	Erdarbeiten
	VOB	DIN	18 306	Entwässerungskanalarbeiten
	VOB	DIN	18 315	Verkehrswegearbeiten - Oberbauschichten ohne Bindemittel
	VOB	DIN	18 317	Verkehrswegearbeiten - Oberbauschichten aus Asphalt
	VOB	DIN	18 318	Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassung
	VOB	DIN	18 320	Landschaftsbauarbeiten
	VOB	DIN	18 322	Kabelleitungstiefbauarbeiten
	VOB	DIN	18 331	Betonarbeiten
	VOB	DIN	18 459	Abbruch- und Rückbauarbeiten

Bieter:

(Firmenstempel)

Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Postfach 1269, 24011 Kiel

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Teil A : Allgemeine Angaben/Vorgaben der Liegenschaft

Die folgenden Hinweise dienen der Preisermittlungsgrundlage und sind in der Ausführung zu beachten und gelten als Vertragsbestandteil. Zusätzliche Hinweise sind in den jeweiligen Abschnitten enthalten.

Die Bundesrepublik Deutschland , vertreten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, endvertreten durch das Land Schleswig - Holstein , entvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig - Holstein plant in der Liegenschaft der ehem. Rantzau-Kaserne, Rantzaustraße in 24598 Boostedt folgende Baumaßnahme:

• Interimslösung der RW-Entwässerung

In der Anlage 0 Baubeschreibung wird zur Orientierung,Umfang und Einschätzung die Baumaßnahme beschrieben.

Arbeitszeiten

Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur wochentags und innerhalb der Regeldienstzeit 7 -16 Uhr möglich. Abweichungen hiervon nur nach vorheriger Absprache möglich!

Nutzung der Liegenschaft

Die Liegenschaft wird hauptsächlich als Flüchtlingsunterkunft benutzt.

ZUGÄNGE, ZUFAHRTEN

Das Baufeld befindet sich auf dem Liegenschaftsgelände der ehem. Rantzau-Kaserne in Boostedt. Die Zufahrt erfolgt über die Ortsstraße "Rantzaustraße" über eine öffentliche Zufahrt. Die Liegenschaft ist nicht frei zugänglich. Am Wachposten ist der Zutritt nach erfolgter Voranmeldung möglich.

Bauleitung

Der AG wird zu festgesetzten Terminen regelmäßige (voraussichtlich wöchentliche) Baubesprechungen stattfinden lassen, um den Stand der Arbeiten und die für

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

den weiteren Fortgang der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen zu besprechen. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an entsprechenden Baubesprechungen ein. Die Besprechungstermine werden vom Auftraggeber festgelegt. Der Auftragnehmer unterliegt der Koordinationspflicht.

Der AN hat hierzu einen voll unterrichteten und verantwortlichen Bauleiter zu benennen und zu entsenden. Der Bauleiter muss mit allen Vollmachten ausgestattet sein, die notwendig sind, um die Bauarbeiten reibungslos abzuwickeln und alle Anordnungen des Auftraggebers oder dessen Beauftragten entgegenzunehmen und zur Ausführung zu bringen.

Er hat für die Dauer der Bauarbeiten ständig während der Arbeitszeit erreichbar zu sein. Bei zeitweiser Verhinderung muss ein bevollmächtigter Stellvertreter, der ausreichende fachliche Kenntnisse besitzt, zur Verfügung stehen. Der AN hat für jede Baubesprechung ein entsprechendes Protokoll zu führen und diese rechtzeitig vor der nächsten Baubesprechung den Projektbeteiligten zu übermitteln. Hieraus sollen sich die besprochenen Themen, Zuständige Firma/Person, Termine, erledigt/nicht erledigt hervorgehen.

Baubegleitende Vermessung

Hergestellte Bauwerke und Anlagen unter der Erde werden baubegleitend durch ein vom AG beauftragtes Ingenieurbüro an offenen Baugruben eingemessen. Der AN stellt seinen Betrieb hierauf ein und kommuniziert mit dem Büro selbstständig und rechtzeitig, um erforderliche Aufnahmen vor Verfüllung der Baugruben durchführen zu lassen. Die maximale Reaktionszeit des Ingenieurbüros beträgt 48 Stunden.

Die vorgesehenen Lagen der neuen Abwasseranlagen werden durch den AG vor Beginn der Baumaßnahme eingemessen

Nachträge/Zusatzleistungen

Für die Vergütungsregelungen sind die Regelungen aus der VOB/B §2 zu beachten. Bei der Erfordernis von zusätzlichen Leistungen ist dem AG immer ein Nachtragsangebot inkl. Kostennachweise einzureichen. Vorrang hat der ungestörte Bauablauf, daher wird der AG

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzu-Kaserne, Regenentwässerung Int..
LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

dementsprechend handeln. Allerdings behält sich der AG das Recht vor, diese Arbeiten separat zu vergeben. Aus diesem Grund ist eine rechtzeitige Anmeldung zu beachten. Sollten diese Leistungen während des Bauablaufs oder auch schon während der Projektvorbereitung nach Auftragsvergabe erkannt werden, so hat der AN den AG rechtzeitig hierüber in Kenntnis zu setzen, um den Bauablauf nicht zu behindern. Es wird eine Sammelabrechnung anvisiert. Die Prüfung und Regelungen können je nach Erfordernis im Bauablauf besprochen und geregelt werden.

Sonstiges

Lärm- und Staubentwicklung sind auf ein Minimum zu beschränken. Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Mit den Arbeiten kann erst begonnen werden nachdem der AG das Baufeld freigegeben hat.

Teil B : Ausführungsbeschreibung

Diese Ausführungsbeschreibung gilt für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses. Der Auftragnehmer plant den Bauablauf eigenverantwortlich unter Beachtung der nachfolgenden Randbedingungen.

1. Allgemeines

Die Arbeiten erfolgen im Bestand. Besondere Sorgfalt ist beim Umgang mit vorhandenen Anlagen, Leitungen und Oberflächen erforderlich. Abweichungen vom geplanten Zustand sind unverzüglich der Bauüberwachung mitzuteilen.

2. Bauablauf und Organisation

Der Bauablauf obliegt dem Auftragnehmer.

Die Funktionsfähigkeit der bestehenden Entwässerungsanlagen, insbesondere der Regenwasserableitung, ist während aller Bauphasen sicherzustellen. Eine Unterbrechung bestehender Ableitungen darf erst erfolgen, wenn eine neue funktionsfähige Ableitung hergestellt ist.

3. Abweichung von den anerkannten Regeln der

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Technik

Das Entwässerungskonzept ist als **Interimslösung** ausgelegt. Aufgrund der örtlichen Randbedingungen wird in **einzelnen Punkten** von den **allgemein anerkannten Regeln der Technik abgewichen**. Ziel ist eine kurzfristig realisierbare und wirtschaftliche Umsetzung bei möglichst geringem Eingriff in den Bestand. Die vorhandenen Zuleitungen werden teilweise instandgesetzt, teilweise neu hergestellt.

Folgende Abweichungen sind vorgesehen und werden vom Auftraggeber akzeptiert:

- Verlegung einzelner Leitungsabschnitte in geringer Tiefe (innerhalb der Frostzone mit reduzierter Rohrüberdeckung)
- Betrieb einzelner Kanäle im Dauereinstau

Für diese Punkte ist eine **Bedenkenanmeldung nach § 4 Abs. 3 VOB/B** nicht erforderlich, da die Abweichungen Bestandteil der beauftragten Planung und dem Auftraggeber bekannt sind.

4. Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Baufeld befinden sich bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen. Die vorhandene Dokumentation ist teilweise unvollständig. Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die tatsächliche Lage der Leitungen zu informieren. Bekannte Leitungstrassen sind in den Planunterlagen nachrichtlich dargestellt. Leitungen mit unzureichender Überdeckung sind während der Bauphase zu sichern. Ein Überfahren von Leitungen ohne ausreichende Überdeckung ist unzulässig.

5. Suchschachtungen

Zur Erkundung der tatsächlichen Lage von Leitungen sind Suchschachtungen vor Beginn der Erdarbeiten durchzuführen. Art und Umfang der Suchschachtungen ergeben sich aus dem Bauablauf des Auftragnehmers sowie den örtlichen Gegebenheiten.

6. Boden, Aushub und Zwischenlagerung

Aushubböden sind entsprechend ihrer Herkunft und abfalltechnischen Einstufung getrennt zu lagern. Eine Vermischung bereits beprobter Mieten mit weiterem Aushubmaterial ist unzulässig. Böden sind gemäß

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantza-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baugrundgutachten oder auf Anweisung der Bauüberwachung zu trennen. Die Zwischenlagerung erfolgt auf hierfür vorgesehenen Flächen innerhalb der Liegenschaft.			
	7. Verkehr und Baustellenbetrieb Die Erreichbarkeit angrenzender Flächen ist während der Bauzeit sicherzustellen. Baustellenverkehr ist so zu organisieren, dass Schäden an bestehenden Anlagen vermieden werden.			
	8. Besondere Randbedingungen Anthropogene Rückstände oder Hindernisse im Boden sind aufgrund der Vornutzung des Geländes nicht ausgeschlossen. Feststellungen hierüber sind der Bauüberwachung unverzüglich mitzuteilen.			
	9. Verweise Die technischen Anforderungen und der Leistungsumfang ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis sowie den Planunterlagen.			
1.	Tiefbauarbeiten			
1.1.	Allgemeine Arbeiten			
1.1.10	STLB-Bau: 10/2025 000 Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.	1,000 St		
1.1.20	Baustelleneinrichtung vorhalten Baustelleneinrichtung der vorgenannten Position für die Dauer der Ausführung aller Arbeiten vorhalten. Abrechnung nach den tatsächlich geleisteten Arbeitstagen bzw. Arbeitswochen.	6,000 Wo		
1.1.30	STLB-Bau: 10/2025 000 Baustelle räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen.	1,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.40	Verkehrssicherung aufstellen vorhalten umsetzen räumen Alle Baubereiche müssen in der Anbindung an begeh- und befahrbare Wege gesichert werden. Die Absicherung hat mit Material und nach den Vorgaben der "Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (RSA) zu erfolgen. Anlagen für die Dauer der Arbeiten aufstellen, vorhalten, bei Bedarf mehrfach umsetzen und wieder räumen.	100,000	m		
1.1.50	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen vorhalten räumen Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, als Bauschutz und Absperrung aufstellen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und räumen.	170,000	m		
1.1.60	Stahlplatte d=2,0 cm aufbauen, vorhalten und entfernen Stahlplatten d=2,0 cm, Abmessungen nach Wahl AN, Stahlplatten sind vom AN zu liefern, bei Bedarf auf- und abbauen, das zweimalige Umsetzen ist in den EP mit einzukalkulieren, als Lastverteilung für Fahrzeuge aller Art, Die Stahlplatte/-en sind für ca. zwei Woche vorzuhalten, um die Lastverteilung von Geräten über nicht befestigten Flächen zu gewährleisten. Die Abrechnung erfolgt über die abgedeckte Fläche	50,000	m ²		
1.1.70	STLB-Bau: 10/2025 080 Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.	20,000	St		
Summe 1.1. Allgemeine Arbeiten					

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Baumschutzarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 1
Ausführungsbeschreibung

Ausführungsbeschreibung
 Ausführungsbeschreibung
Baumschutzarbeiten

Arbeiten im Wurzelbereich sind gemäß DIN 18920 auszuführen.

Im definierten Schutzbereich sind Bodenabtrag, Aufschüttungen, Verdichtungen, Materiallagerungen sowie das Befahren mit Baumaschinen unzulässig.

Erdarbeiten im Wurzelraum sind ausschließlich in Handschachtung oder mittels Saugbagger (Vakuumtechnik) auszuführen. Ein Abreißen oder Quetschen von Wurzeln ist unzulässig.

Freigelegte Wurzeln sind fachgerecht und glatt mit geeignetem, scharfem Werkzeug zu schneiden. Wurzeln mit einem Durchmesser größer 2 cm dürfen nur nach vorheriger Freigabe durch die Bauleitung entfernt werden.

Freigelegte Wurzeln sind unverzüglich gegen Austrocknung zu schützen (z. B. durch feuchtes Vlies). Eine längere Offenlage ist unzulässig.

Bei längerfristiger Offenlage oder bei Ausbildung einer senkrechten Baugrubenwand im Wurzelbereich ist ein Wurzelvorhang herzustellen.

Die einschlägigen baum- und naturschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten.

1.2.10 STL-Bau: 10/2025 003
Wurzelvorhang T 60cm B 40cm Boden lagern Maschendraht innenliegend. Sackleinwand Holzpfähle in 1m Abst.
 Wurzelvorhang, Grabentiefe 60 cm, Breite 40 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), anfallenden Boden seitlich lagern, einlegen einer Schalung aus Maschendraht und innenliegender Sackleinwand, Sicherung der Schalung durch auf der Außenseite eingeschlagene Holzpfähle in 1 m Abstand,

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Graben verfüllen mit Oberboden der Bodengruppe 2 DIN 18915 (nicht bindig).	40,000 m		
1.2.20	Dokumentation der Arbeiten im Wurzelbereich Dokumentation der Arbeiten im Wurzelbereich gemäß DIN 18920. Die Leistung umfasst: • Fotodokumentation des Ausgangszustandes vor Beginn der Erdarbeiten • Fotodokumentation freigelegter Wurzeln vor Verfüllung • Dokumentation ggf. durchgeführter Wurzelschnitte (> 2 cm Durchmesser) • Fotodokumentation hergestellter Schutzmaßnahmen (z. B. Wurzelvorhang) • Die Fotos sind digital, eindeutig beschriftet mit Datum und Standort, der Bauleitung vorzulegen. Es ist auf ca. 30-40m mit Baumwurzeln zu rechnen	1,000 psch		
1.2.30	STLB-Bau: 10/2025 000 Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Systemzaun herstellen räumen Schutzzaun gegen mechanische Schäden an Bäumen, Abstand 1,5 m, Abstand bei Säulenform der Krone 5 m, als Systemzaun mit Zaunelementen, herstellen und räumen.	40,000 m		
1.2.40	STLB-Bau: 10/2025 002 Boden Graben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m GU Boden der Gräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, mit Absauggerät, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Baumwurzeln DIN 18920, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 2 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.				
		60,000	m3		
1.2.50	STLB-Bau: 10/2025 000 Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Systemzaun vorhalten Schutzzaun gegen mechanische Schäden an Bäumen, Abstand 1,5 m, Abstand bei Säulenform der Krone 5 m, als Systemzaun mit Zaunelementen, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '40' (Vorhaltemenge) mal '4' (Vorhaldedauer)				
		160,000	mWo		
Summe 1.2.	Baumschutzarbeiten				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Kabelleitungsbau und Sicherungsmaßnahmen				
1.3.10	STLB-Bau: 10/2025 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten mit Gerät T bis 1,25m SE OH Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	8,000	m3		
1.3.20	Kabelbündel in Betrieb Fernmelde und Mittelspannung T bis 1m längs sichern Kabelbündel in Betrieb, Bündel bestehend aus Fernmelde- und Mittelspannungsleitung, erdverlegt, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1 m, längs, sichern, Vergütung pro Meter Kabelbündel.	45,000	m		
1.3.30	Abwasserdruckrohrleitung Kunststoff unter Druck bis DN100 T bis 1,25m sichern längs Abwasserdruckrohrleitung aus Kunststoff, unter Druck, bis DN 100, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, sichern, längs.	47,000	m		
1.3.40	STLB-Bau: 10/2025 002 Kabelkreuzung unter Spannung Niederspannungskabel L bis 3m T bis 1,25m sichern Kabelkreuzung unter Spannung, Niederspannungskabel, erdverlegt, Länge der Sicherungsstrecke bis 3 m, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, sichern.	5,000	St		
1.3.50	STLB-Bau: 10/2025 002 Boden Graben Versorgungsltg lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1,25m SE OH Boden der Gräben für Versorgungsleitungen, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	25,000 m ³		
1.3.60	Boden Graben Versorgungsltg seiti lagernd einbauen verdichten Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1,25m SE OH Boden der Gräben für Versorgungsleitungen, seitlich lagernd, einbauen, verdichten, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	18,000 m ³		
1.3.70	Sand 0/2 als Bettung und Abdeckung für Kabelgraben einbauen verdichten D 30cm Sohlen-B 0,5-0,6m Sand 0/2, liefern, für Bettung und Abdeckung von Kabeln, profilgerecht einbauen und verdichten, in Gräben für Versorgungsleitungen, Schichtdicke 30 cm, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m.	7,000 m ³		
Summe 1.3.	Kabelleitungsbau und Sicherungs..			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Erdarbeiten Versickerungsmulde Kanalbau			
1.4.10	Grasnarbe in Kanalbaustrasse zerkleinern abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN laden Grasnarbe in Kanalbaustrasse zerkleinern, abräumen, aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.	155,000 m ²		
1.4.20	Oberboden in Kanalbaustrasse abtragen seidl. lagern BG1 OH Abtrag-H 20-30cm Oberboden in Kanalbaustrasse profilgerecht abtragen und seidl. lagern, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	155,000 m ²		
1.4.30	STLB-Bau: 10/2025 002 Boden Graben Abwasserkanäle lösen lagern geböschte Wände Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 2m SE OH Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, seidl. lagern, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit geböschten Wänden, mit Behinderung durch Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m, Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 2 m, Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	120,000 m ³		
1.4.40	STLB-Bau: 10/2025 002 Boden Baugrube lösen lagern geböschte Wände T bis 3m SE OH Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Abfall ist			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 3 m, Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	107,000 m³		
1.4.50	Erdaushub in Handschachtung als Zulage zu der vorherigen Erdaushubpositionen Erdaushub in Handschachtung nach Bedarf bzw. auf Anweisung der Bauleitung für die vorhergehenden Erdaushubpositionen als Zulage. Breite des Kanalgrabens bis 90 cm	15,000 m³		
1.4.60	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 50-80cm Boden, seitlich gelagert, für Hauptverfüllung, DIN EN 1610, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle und Schachtbaugruben, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über 50 bis 80 cm.	97,000 m³		
1.4.70	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 50-80cm Boden, liefern, für Hauptverfüllung, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle und Schachtbaugruben, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über 50 bis 80 cm.	15,000 m³		
1.4.80	STLB-Bau: 10/2025 003 Oberboden gelagert auftragen BG1 OH D 20-30cm Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Boden mit Beimengungen humoser Art), Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	215,000 m ²		
1.4.90	STLB-Bau: 10/2025 003 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2 Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.2 Gebrauchsrasen - Trockenlagen, Variante 1, Saatgutmenge 25 g/m2.	215,000 m ²		
1.4.100	Planum Graben Baugruben Abweichung +/-2cm Planum herstellen, für Gräben und Baugruben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa	225,000 m ²		
1.4.110	STLB-Bau: 10/2025 002 Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr DN100-200 einbauen verdichten D 10cm Sohlen-B 0,8-0,9m mit Gerät Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610, über DN 100 bis DN 200, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle, Schichtdicke 10 cm, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m, Arbeiten mit Gerät.	69,000 m		
1.4.120	STLB-Bau: 10/2025 002 Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung Abdeckung Rohr DN100-200 einbauen verdichten D 30cm Sohlen-B 0,8-0,9m mit Gerät Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für Seitenverfüllung und Abdeckung von Rohrleitungen, DIN EN 1610, über DN 100 bis DN 200, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle, Schichtdicke 30 cm, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m, Arbeiten mit Gerät.	69,000 m		
1.4.130	STLB-Bau: 10/2025 002 Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr DN300-400 einbauen verdichten D 10cm Sohlen-B 0,8-0,9m mit Gerät Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	über DN 300 bis DN 400, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle, Schichtdicke 10 cm, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m, Arbeiten mit Gerät.	112,000 m		
1.4.140	STLB-Bau: 10/2025 002 Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung Abdeckung Rohr DN300-400 einbauen verdichten D 30cm Sohlen-B 0,8-0,9m mit Gerät Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für Seitenverfüllung und Abdeckung von Rohrleitungen, DIN EN 1610, über DN 300 bis DN 400, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle, Schichtdicke 30 cm, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m, Arbeiten mit Gerät.	112,000 m		
1.4.150	STLB-Bau: 10/2025 002 Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr DN500-600 einbauen verdichten D 10cm Sohlen-B 0,8-0,9m Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610, über DN 500 bis DN 600, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle, Schichtdicke 10 cm, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m.	2,000 m		
1.4.160	STLB-Bau: 10/2025 002 Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung Abdeckung Rohr DN500-600 einbauen verdichten D 30cm Sohlen-B 0,8-0,9m Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für Seitenverfüllung und Abdeckung von Rohrleitungen, DIN EN 1610, über DN 500 bis DN 600, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle, Schichtdicke 30 cm, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m.	2,000 m		
1.4.170	Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbausteine um Rohrauslauf DN 300 Sicherung der Böschung um Rohrauslauf DN 300 mit Steinen, als Böschungsbefestigung, aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung, im Böschungsbereich 1:2, liefern und herstellen, gebundene Bauweise, Größenklasse CP 90/250, in Betonbettung und Rückenstütze jeweils mind. 20 cm, Beton C20/25, Natursteine verfugen mit Beton, Natursteinauswahl zur			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Flächenausbildung, Einschl. der dazugehörigen Erdarbeiten.	7,000 m ²		
1.4.180	STLB-Bau: 10/2025 084 abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D 30-40cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Totalabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Dicke über 30 bis 40 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	50,000 m ²		
1.4.190	STLB-Bau: 10/2025 003 Grasnarbe zerkleinern abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN laden Grasnarbe zerkleinern, abräumen, aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.	650,000 m ²		
1.4.200	STLB-Bau: 10/2025 003 Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,2km BG1 OH Abtrag-H 20-30cm Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete setzen, Förderweg bis 0,2 km, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	650,000 m ²		
1.4.210	Boden Versickerungsmulde und Graben lösen laden fördern auf Miete setzen mit Gerät 0,2km Neigung 1:3 bis 1:2 Abtrag-T 3m Boden für Versickerungsmulde und Zuleitungsgraben nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht lösen, laden, fördern und auf Miete setzen, Arbeiten mit Gerät, Förderweg bis 0,2 km, Neigung der			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Böschung 1:3 bis 1:2, Abtragtiefe bis 3 m, Bodenart: Mittelsand, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.	65,000 m ³		
1.4.220	Profilierung Herstellung Böschung Versickerungsbecken mit Neigung 1:3 Profilierung einer Böschung vom Versickerungsbecken, Höhe ab Sohle bis 1,00 m, Böschungsneigung 1:3, Abgerechnet nach projizierter Fläche.	390,000 m ²		
1.4.230	STLB-Bau: 10/2025 003 Oberboden laden fördern auftragen 0,2km BG1 OH D 20-30cm Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht auftragen, Förderweg bis 0,2 km, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	235,000 m ²		
1.4.240	Oberboden laden fördern als Wall auftragen 0,2km BG1 OH D bis 1,00 m Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht als Wall der Versickerungsmulde auftragen, verdichten, Förderweg bis 0,2 km, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Neigung Auftragsfläche 1:3, Auftragsdicke bis 1,00 m, Mengenermittlung nach projizierter Fläche und nach Aufmaß an der Auftragsstelle.	390,000 m ²		
1.4.250	STLB-Bau: 10/2025 003 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2 Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.2 Gebrauchsrasen - Trockenlagen, Variante 1, Saatgutmenge 25 g/m2.	840,000 m ²		
1.4.260	Rohrgitter klappbar für Rohreinlauf DN 300 Rohrgitter klappbar für Rohreinlauf DN 300	1,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaу-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.270	Beseitigung Fahrspuren Bewegungsflächen auf Grün-/Rasenflächen zur Herstellung Versickerungsmulde Oberboden zur Beseitigung von Fahrspuren in nicht zu bearbeiteten Flächen auftragen, auf vom AN benutzten Grün-/Rasenflächen zur Herstellung der Versickerungsmulde, Oberboden laden, fördern und profilgerecht auftragen, Förderweg bis 0,2 km, Abgerechnet wird 1 St. für alle vom AN verursachten Fahrspuren.	1,000 St		
Summe 1.4.	Erdarbeiten Versickerungsmulde			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Erdarbeiten Versickerungsbecken			
1.5.10	STLB-Bau: 10/2025 003 Grasnarbe zerkleinern abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN laden Grasnarbe zerkleinern, abräumen, aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.	2.150,000 m ²		
1.5.20	STLB-Bau: 10/2025 003 Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,2km BG1 OH Abtrag-H 20-30cm Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete setzen, Förderweg bis 0,2 km, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	2.150,000 m ²		
1.5.30	Boden Versickerungsbecken lösen laden fördern auf Miete setzen mit Gerät 0,2km Neigung 1:2 Abtrag-T 3m Boden für Versickerungsbecken, nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht lösen, laden, fördern und auf Miete setzen, Arbeiten mit Gerät, Förderweg bis 0,2 km, Neigung der Böschung 1:2, Abtragtiefe bis 3 m, Bodenart: Mittelsand, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.	3.100,000 m ³		
1.5.40	Profilierung Herstellung Böschung Versickerungsbecken mit Neigung 1:2 Profilierung einer Böschung vom Versickerungsbecken, Höhe ab Sohle bis 3,25 m, Böschungsneigung 1:2, Abgerechnet nach projizierter Fläche.	880,000 m ²		
1.5.50	Profilierung und Herstellung Zuwegung Versickerungsbecken Profilierung und Herstellung einer Zufahrt B = 4,0 m zum Versickerungsbecken, Höhe ab Sohle bis 2,00 m, Böschungsneigung seitlich 1:2, Neigung der Zufahrt 1:7, Länge der Zufahrt ca. 15,0 m, inkl. Herstellung Planum für Wasserbausteine.	1,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.60	Oberbodenauftrag als Wall Versickerungsbecken Oberbodenauftrag von Miete laden, fördern, profilgerecht auftragen, verdichten, als oberer Wall für Versickerungsbecken, Förderweg bis 0,2 km, Bodenauftrag in einem Einzelabschnitt nordwestlich am Versickerungsbecken.	26,000 m ³		
1.5.70	STLB-Bau: 10/2025 003 Oberboden laden fördern auftragen 0,2km BG1 OH D 20-30cm Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht auftragen, Förderweg bis 0,2 km, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	1.080,000 m ²		
1.5.80	Oberboden laden fördern an Böschung auftragen 0,2km BG1 OH D 20-30cm Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht an Böschung auftragen, Förderweg bis 0,2 km, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Neigung Auftragsfläche 1:2, Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach projizierter Fläche und nach Aufmaß an der Auftragsstelle.	920,000 m ²		
1.5.90	STLB-Bau: 10/2025 003 Stoffe liefern abladen Oberboden Stoffe liefern und abladen, Oberboden, Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig), Abrechnung nach Wiegekarten.	240,000 t		
1.5.100	STLB-Bau: 10/2025 003 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2 Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.2 Gebrauchsrasen - Trockenlagen, Variante 1, Saatgutmenge 25 g/m2.	2.000,000 m ²		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.110	Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbausteine um Rohrauslauf DN 400 Sicherung der Böschung um Rohrauslauf DN 400 mit Steinen, als Böschungsbefestigung, aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung, im Böschungsbereich 1:2, liefern und herstellen, gebundene Bauweise, Größenklasse CP 90/250, in Betonbettung und Rückenstütze jeweils mind. 20 cm, Beton C20/25, Natursteine verfugen mit Beton, Natursteinauswahl zur Flächenausbildung, Einschl. der dazugehörigen Erdarbeiten.	16,000 m ²		
1.5.120	STLB-Bau: 10/2025 002 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa Planum herstellen, für Böschungen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.	70,000 m ²		
1.5.130	STS Böschung EV2 120MPa 0/32 D 25cm Schottertragschicht, in Böschung, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.	70,000 m ²		
1.5.140	Steinsicherung Zuwegung Becken Wasserbausteine Sicherung der Zuwegung vom Versickerungsbecken mit Steinen, als Befestigung, aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung, im Böschungsbereich 1:7, liefern und herstellen, gebundene Bauweise, Größenklasse CP 90/250, in Betonbettung und Rückenstütze jeweils mind. 20 cm, Beton C20/25, Natursteine verfugen mit Beton, Natursteinauswahl zur Flächenausbildung, Einschl. der dazugehörigen Erdarbeiten.	50,000 m ²		
1.5.150	Plattenbelag mit Unterbeton D 10 cm in Böschung zur Pegeldarstellung Plattenbelag aus Platten aus Beton, Maße L/B/D 500/500/50 mm, Farbton grau, Platten v. Hand verlegen, in Reihe, in Böschung verlegen, Neigung 1:2, Verlegung ab -10 cm unter			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beckensohle, Bettung und seidl. Rückenstütze aus Beton C 20/25, Dicke 10 cm +/-1 cm, inkl. Erdarbeiten.	9,000 m		
1.5.160	Rohrgitter klappbar für Rohreinlauf DN 400 Rohrgitter für Rohreinlauf DN 400 in Versickerungsbecken, mit quadratischem Außenquerschnitt, klappbar und verschließbar, das Schloss ist mit zwei Schlüsseln zu liefern, Schlüssel sind dem AG zu übergeben, Stabstärke mind. 16 mm, Befestigung in Unterbeton von Steinsicherung aus Wasserbausteinen, Material Gitter: Edelstahl V2A, inkl. Befestigung und Material für die Befestigung, Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen	2,000 St		
1.5.170	Beseitigung Fahrspuren Bewegungsflächen auf Grün-/Rasenflächen zur Herstellung Versickerungsbecken Oberboden zur Beseitigung von Fahrspuren in nicht zu bearbeiteten Flächen auftragen, auf vom AN benutzten Grün/- Rasenflächen zur Herstellung des Versickerungsbeckens, Oberboden laden, fördern und profilgerecht auftragen, Förderweg bis 0,2 km, Abgerechnet wird 1 St. für alle vom AN verursachten Fahrspuren.	1,000 St		
Summe 1.5.	Erdarbeiten Versickerungsbecken			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Abbruch-/Rückbauarbeiten Straße, Zaun			
1.6.10	Wildschutzzaun bis H 1,80 m inkl. Pfosten aus Holz abbauen, seidl. lagern, aufbauen Wildschutzzaun, Höhe bis 1,80, Pfostenabstand 1,5 bis 2,0 m, Pfosten aus Holz (20/20 cm) in Erdreich eingeschlagen abbauen, seidl. lagern, Wildschutzzaun abbauen, seidl. lagern und nach den Bauarbeiten aufstellen und spannen, Pfosten in Erdreich einschlagen/aufstellen.	10,000 m		
1.6.20	Maschendrahtzaun bis H 2,20 m inkl. Pfosten aus Stahl abbauen, seidl. lagern, aufbauen Maschendrahtzaun/Drahtgeflechtbespannung, Höhe bis 2,20, Pfostenabstand 2,5 bis 3,0 m, Pfosten aus Stahl im Betonfundament abbauen, seidl. lagern, Beton vom Pfosten trennen und Materialien sortieren, Betonbruch entsorgen, Maschendrahtzaun abbauen, seidl. lagern und nach den Bauarbeiten aufstellen und spannen, Pfosten in Betonfundament aufstellen.	40,000 m		
1.6.30	Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 300cm H 2,2m Gitterfüllung verz nach innend öffnend Drehflügeltor für Maschendrahtzaun, handbetätigt, 2-flügelig, symmetrisch, lichte Weite 300 cm, Höhe 2,2 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlrundrohr, Gitterfüllung 50/50 mm, im Rahmen eingeschweißt, mit einer zusätzlicher senkrechter Aussteifung je Torflügel, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, pulverbeschichtet, RAL 6005 Moosgrün, Vorgerichtet für Profilzylinder, inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, Drückergarnitur, nach außen öffnend, beidseitig beweglich, mit einem Bolzenstangenriegel, feststellbar in Bodenhülsen, zugehörige Bodenhülsen liefern und einbauen, Pfosten aus Stahlrundrohr, verzinkt und pulverbeschichtet wie Torflügel, oben geschlossen, Durchmesser 76 mm, zum Anschluss Maschendrahtzaun, Liefern und nach Herstellervorgaben einbauen und Zaun anschließen, inkl. Erd- und Betonbauarbeiten.	1,000 St		
1.6.40	Beton C25/30 als Betonummantelung für Abwasserkanal DN/OD 315 in vorh. Graben Beton C25/30 liefern und in vorh. Graben als vollständige Betonummantelung für Abwasserkanal DN/OD 315 einbauen, bis OK Fahrbahn, Oberflächenausbildung mit Besenstrich,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beton ist 20 cm unter dem Abwasserkanal und auf gesamter Grabenbreite einzubauen, Anschluss/Nahtausbildung an vorh. Fahrbahn aus Asphalt herstellen.	12,000 m ³		
	Abbruch-/Rückbauarbeiten			
1.6.50	STLB-Bau: 10/2025 080 Asphalt anpassen schneiden T 10-20cm Nassschneidegerät Fahrbahn Asphaltdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe über 10 bis 20 cm, mit Nassschneidegerät, in Fahrbahn.	25,000 m		
1.6.60	STLB-Bau: 10/2025 084 abbrechen Bitumenh.Befestigung nicht schadstoffbelastet 25kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN bis 1km ges.Vergüt.Entsorg. Totalabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 1 km, Mengenermittlung nach Wiegekarte, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	7,000 t		
1.6.70	Unterbau STS-Baustoffgemisch in Verkehrsflächen lösen D 30 bis 40 cm lösen laden transp. LKW AN bis 1km auf Miete setzen Unterbau STS-Baustoffgemisch in Verkehrsfläche, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, laden auf LKW AN, ins Zwischenlager transportieren und auf Miete setzen, Transportweg bis 1km, Dicke 30 bis 40 cm, Arbeiten mit Gerät, Mengenermittlung nach Aufmaß.	6,000 m ³		
Summe 1.6.		Abbruch-/Rückbauarbeiten Straße..		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Entwässerungskanalarbeiten Abbruch-/Rückbauarbeiten			
1.7.10	Rohrschnitt Kanal Beton bis DN150 anschlussfertig Rohrschnitt, an Bestandskanal, aus Beton, bis DN 150, Schnittfläche zum Neuanschluss eines Kanals herstellen, Vergütet wird der Schnitt an den Übergängen zum verbleibenden Bestand.	2,000 St		
1.7.20	Rohrschnitt Kanal PP-MD bis DN150 anschlussfertig Rohrschnitt, an Bestandskanal, aus PP-MD, bis DN 150, Schnittfläche zum Neuanschluss eines Kanals herstellen, Vergütet wird der Schnitt an den Übergängen zum verbleibenden Bestand.	3,000 St		
1.7.30	Rohrschnitt Kanal Beton DN200-300 anschlussfertig Rohrschnitt, an Bestandskanal, aus Beton, DN 200-300, Schnittfläche zum Neuanschluss eines Kanals herstellen, Vergütet wird der Schnitt an den Übergängen zum verbleibenden Bestand.	2,000 St		
1.7.40	Kanal Beton bis DN150 T bis 2,0m ausbauen laden transp. LKW AN Kanal aus Beton, bis DN 150, in diversen Kurz- bzw. Einzellängen, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 2,0 m, ausbauen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, inkl. Erdarbeiten.	46,000 m		
1.7.50	Kanal PP-MD bis DN150 T bis 2,0m ausbauen laden transp. LKW AN Kanal aus PP-MD, bis DN 150, in diversen Kurz- bzw. Einzellängen, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 2,0 m, ausbauen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, inkl. Erdarbeiten.	57,000 m		
1.7.60	Kanal Beton DN 200-300 T bis 2,0m ausbauen laden transp. LKW AN Kanal aus Beton, DN 200 - 300, in diversen Kurz- bzw. Einzellängen, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 2,0 m, ausbauen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, inkl. Erdarbeiten.	14,000 m		
1.7.70	Kanal Beton DN 400-500 T bis 1,75m ausbauen laden transp. LKW AN Kanal aus Beton, DN 400-500, in diversen Kurz- bzw. Einzellängen, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,75 m, ausbauen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, inkl. Erdarbeiten.	20,000 m		
1.7.80	Schacht Beton DN1000 H bis 2,00m abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch des Schachtes, aus Beton, Schachtdurchmesser 1000 mm, Höhe bis 2,00 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, inkl. Erdarbeiten, Baugrubenverfüllung wird separat vergütet.	3,000 St		
1.7.90	Baugrube Schacht DN 1000 verfüllen verdichten mit Sand Baugrube von Schächten bis DN 1000, nach Abbrucharbeiten lagenweise verfüllen, verdichten mit Sand, Sand auf Baustelle lagernd, Stärke der Verfüllung bis 2,00 m.	3,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.100	Abwasserkanal Beton DN 150 verschließen, Mörtelplombe Verschließen der verbleibenden Enden des Abwasserkanals Beton DN 150 mit Mörtelplombe, Mörtelmenge für Plombenlänge mind. 30 cm	2,000 St		
1.7.110	Abwasserkanal Beton DN 400 verschließen, Mörtelplombe Verschließen der verbleibenden Enden des Abwasserkanals Beton DN 400 mit Mörtelplombe, Mörtelmenge für Plombenlänge mind. 30 cm	1,000 St		
1.7.120	Straßenablauf Beton 500 x 500 bis 30 cm unter GOK abbrechen, entsorgen Abbruch eines Straßenablaufs aus unbewehrtem Beton, einschl. Aufsatz, Eimer und Rost aus Gusseisen und Beton. Abbruchtiefe unter GOK = 30 cm. Material aufnehmen und entsorgen. Aufsatz 500 x 500 mm, Ablauf als Trockenablauf mit Einbautiefe bis 1,20 m.	1,000 St		
1.7.130	Betonverfüllung Straßenablauf 50/50 cm nach oberflächigem Abbruch Betonverfüllung Straßenablauf 50/50 cm, nach den Abbrucharbeiten bis 30 cm unter GOK, Beton C 20/25, Oberfläche glätten,	1,000 St		
	Rohrleitungen			
1.7.140	Übergangskupplungen DN 150 für erdverlegte Abwasserleitungen Übergangskupplungen für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5 bar druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren. Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM- Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der Spann- und Scherbänder. Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter Ausführung. Rohrtart 1: PP-MD DN/OD 150, Außendurchmesser 160 mm			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohrart 2: Beton DN 150, Außendurchmesser unbekannt inkl. fachgerechten Einbau.			
	Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen			
		2,000 St		
1.7.150	Übergangskupplungen DN 200 für erdverlegte Abwasserleitungen Übergangskupplungen für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5 bar druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren. Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM- Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der Spann- und Scherbänder. Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter Ausführung. Rohrart 1: PP-MD DN/OD 200, Außendurchmesser 160 mm Rohrart 2: Beton DN 200, Außendurchmesser unbekannt inkl. fachgerechten Einbau. Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen			
		3,000 St		
1.7.160	Übergangskupplungen DN 300 für erdverlegte Abwasserleitungen Übergangskupplungen für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5 bar druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren. Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM- Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der Spann- und Scherbänder. Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter Ausführung. Rohrart 1: PP-MD DN/OD 300, Außendurchmesser 315 mm Rohrart 2: Beton DN 300, Außendurchmesser unbekannt			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantza-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

inkl. fachgerechten Einbau.

Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im
 Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen

2,000 St

1.7.170 Übergangskupplungen DN 400 für erdverlegte Abwasserleitungen

Übergangskupplungen für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5
 bar druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum
 Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren.
 Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher
 Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM-
 Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der
 Spann- und Scherbänder.

Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10
 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter
 Ausführung.

Rohrart 1: PP-MD DN/OD 400,
 Rohrart 2: Beton DN 400, Außendurchmesser unbekannt
 inkl. fachgerechten Einbau.

Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im
 Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen

3,000 St

1.7.180 Übergangskupplungen DN 500 für erdverlegte Abwasserleitungen

Übergangskupplungen für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5
 bar druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum
 Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren.
 Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher
 Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM-
 Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der
 Spann- und Scherbänder.

Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10
 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter
 Ausführung.

Rohrart 1: PP-MD DN/OD 500,

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohrart 2: Beton DN 500, Außendurchmesser unbekannt inkl. fachgerechten Einbau.			
	Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen			
		2,000 St		
1.7.190	Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD, DN 300 Innenmanschette für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5 bar druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren. Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM- Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der Spann- und Scherbänder. Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter Ausführung. Rohrart 1: PP-MD DN 300, Rohrart 2: Betonrohr mit Fuß DN 300, Außendurchmesser unbekannt inkl. fachgerechten Einbau. Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen			
		1,000 St		
1.7.200	Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD, DN 400 Innenmanschette für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5 bar druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren. Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM- Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der Spann- und Scherbänder. Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter Ausführung.			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Rohrart 1: PP-MD DN/OD 400,
 Rohrart 2: Betonrohr mit Fuß DN 400, Außendurchmesser
 unbekannt
 inkl. fachgerechten Einbau.

Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im
 Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen

1,000 St

1.7.210 Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD, DN 500

Innenmanschette für erdverlegte Abwasserleitungen, 2.5 bar
 druckdicht in Hochdruck-spülfester Ausführung zum Verbinden
 zweier Spitzenden von Abwasserrohren.

Anwendungsfall gemäß Allgemeiner Bauaufsichtlicher
 Zulassung, - für Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM-
 Gummi nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der
 Spann- und Scherbänder.

Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10
 088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter
 Ausführung.

Rohrart 1: PP-MD DN/OD 500,
 Rohrart 2: Betonrohr mit Fuß DN 500, Außendurchmesser
 unbekannt
 inkl. fachgerechten Einbau.

Hersteller und Typenbezeichnung'Angaben nur im
 Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen

1,000 St

1.7.220 STLB-Bau: 10/2025 009

Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN160 SN16

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
 Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
 Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
 Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert
 vergütet,

Hersteller und Typ 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis
 eintragen'

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vom Bieter einzutragen			
		63,000 m		
1.7.230	STLB-Bau: 10/2025 009 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN200 SN16 Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert vergütet.	6,000 m		
1.7.240	STLB-Bau: 10/2025 009 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN315 SN16 Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert vergütet, Hersteller und Typ 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen	110,000 m		
1.7.250	STLB-Bau: 10/2025 009 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN400 SN16 Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 400, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert vergütet.	2,000 m		
1.7.260	STLB-Bau: 10/2025 009 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN500 SN16 Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 500, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert vergütet,			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hersteller und Typ 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen			
		2,000 m		
1.7.270	STLB-Bau: 10/2025 009 Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle Steckverbindung OD DN160 Passstück, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160.	5,000 St		
1.7.280	STLB-Bau: 10/2025 009 Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle Steckverbindung OD DN200 Passstück, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 200.	3,000 St		
1.7.290	STLB-Bau: 10/2025 009 Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle Steckverbindung OD DN315 Passstück, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.	5,000 St		
1.7.300	STLB-Bau: 10/2025 009 Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle Steckverbindung OD DN400 Passstück, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 400.	1,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.310	STLB-Bau: 10/2025 009 Passstück PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle Steckverbindung OD DN500 Passstück, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 500.	1,000 St		
1.7.320	STLB-Bau: 10/2025 009 Überschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 Überschiebemuffe, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160.	6,000 St		
1.7.330	STLB-Bau: 10/2025 009 Überschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315 Überschiebemuffe, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.	2,000 St		
1.7.340	STLB-Bau: 10/2025 009 Überschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315 Überschiebemuffe, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.	3,000 St		
1.7.350	STLB-Bau: 10/2025 009 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN315 Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.	1,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.360	STLB-Bau: 10/2025 009 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160 Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160.	1,000 St		
1.7.370	STLB-Bau: 10/2025 009 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315 Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315.	3,000 St		
1.7.380	STLB-Bau: 10/2025 009 Reduzierstück PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315 DN160 Reduzierstück, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, 2. DN 160.	1,000 St		
1.7.390	Schrägschnitt an Böschung PP-MD Abwasserkanal DN/OD 300 Schnitt auf der Baustelle Schrägschnitt, Abwasserkanal DN/OD 300 PP-MD, Anpassung an Böschung, Neigung 1:2, auf der Baustelle schneiden, für Rohreinlauf in Graben.	1,000 St		
1.7.400	Schrägschnitt an Böschung PP-MD Abwasserkanal DN/OD 400 Schnitt auf der Baustelle Schrägschnitt, Abwasserkanal DN/OD 400 PP-MD, Anpassung an Böschung, Neigung 1:2, auf der Baustelle schneiden, für Rohreinlauf in Versickerungsbecken.	2,000 St		
	Schächte			
1.7.410	STLB-Bau: 10/2025 013 Ortbeton Sauberkeitsschicht Einzelfundament unbewehrt C20/25 bis 5m2 D 10cm Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Einzelfundament, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelfläche bis 5 m ² , Dicke 10 cm.	50,000 m ²		
1.7.420	STLB-Bau: 10/2025 009 Schachtabdeck. Schachthals DN625 B125 rund Guss Beton Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Beton setzen Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse B 125 DIN EN 124-1, Deckel rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit werkseitiger Betonfüllung, mit Lüftungsöffnungen, DIN 4271 - R-B 125, Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton, höhengerecht in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen.	5,000 St		
1.7.430	STLB-Bau: 10/2025 009 Schmutzfänger Form F Schmutzfänger DIN 1221 Form F für Schachtabdeckung.	8,000 St		
1.7.440	Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Ablauf DN 160 Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Abläufe, auf der Baustelle in vorh. Schachtbaugrube herstellen, Kernbohrung für Abwasserkanal DN/OD 160 PP-MD, Abwasserkanal einmörteln mit Schachtbaumörtel.	2,000 St		
1.7.450	Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Ablauf DN 200 Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Abläufe, auf der Baustelle in vorh. Schachtbaugrube herstellen, Kernbohrung für Abwasserkanal DN/OD 200 PP-MD, Abwasserkanal einmörteln mit Schachtbaumörtel.	2,000 St		
1.7.460	Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Ablauf DN 315 Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Abläufe, auf der Baustelle in vorh. Schachtbaugrube herstellen, Kernbohrung für Abwasserkanal DN/OD 315 PP-MD, Abwasserkanal einmörteln mit Schachtbaumörtel.	3,000 St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.470	Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Ablauf DN 400 Kernbohrung in Beton/-Stahlbetonschacht als Zu- und Abläufe, auf der Baustelle in vorh. Schachtbaugrube herstellen, Kernbohrung für Abwasserkanal DN/OD 400 PP-MD, Abwasserkanal einmörteln mit Schachtbaumörtel.	1,000 St		
1.7.480	Schachtpflasterung mit Betonsteinen Schachtdeckel DN625. Schachtpflasterung mit Betonsteinen für Schachtdeckel DN 625, aus Betonsteinen grau, auf Betonbettung aus C20/25, d = 15 cm, einschl. einschlänmen der Fugen mit Betonschlämme, einschl. der dazugehörigen Schneid- und Erdarbeiten.	9,000 St		
	Schacht R Neu 01			
1.7.490	STLB-Bau: 10/2025 009 Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN400 Ablauf DN400 T 2-2,5m Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut, Lastübertragung durch Lastübertragungselement, werkseitig fest eingebaut, Gerinne gerade, Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe mit Höhenversatz, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 400, Winkel '254' Grad, Ablauf für Rohre aus Beton, DN 400, lichte Schachttiefe über 2 bis 2,5 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	1,000 St		
	Schacht R Neu 02			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.500	Beton-/Stahlbetonschacht DN1000 als Absetzschacht/Sandfang Monolith Schacht als Absetzschacht/Sandfang, ohne Steigeinrichtung, Schachtdurchmesser DN1000, monolithische Bauweise, einschl. Abdeckplatte mit werkseitig eingebauter Schachtabdeckung min. Kl. B 125, 1000/625 mm, verschiebesicher, Schachtabdeckung Beton-Guss mit Rahmen, rund, Deckel mit Lüftungsöffnungen, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, ohne Gerinne, Rohranschlüsse der Zu- und Abläufe werden mittels Kernbohrung auf der Baustelle hergestellt, Kernbohrung in den Schacht wird separat vergütet, lichte Schachttiefe inkl. Abdeckplatte 3,00 m, liefern und einbauen.	1,000 St		
	Schacht R Neu 03			
1.7.510	STLB-Bau: 10/2025 009 Schachtunterteil Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 H 700mm Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN300 Ablauf DN300 Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als Beton-/Stahlbetonfertigteile DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, Bauhöhe 700 mm, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut, ohne Steigeinrichtung, Gerinne gerade, Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe sohlgleich, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 300, Winkel '150' Grad, Ablauf für Rohre aus PP, DN 300.	1,000 St		
1.7.520	Abdeckplatte AP-M-S DN1000 Einstieg-Durchm. 625mm Abdeckplatte mit Muffe (AP-M-S) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, DN 1000, mit Einstiegsöffnung, Durchmesser 625 mm, mit integrierter Schachtabdeckung aus Beton-Guss mind. Klasse B 125 nach DIN EN 124, rund, Deckel mit Lüftungsöffnungen, mit Schubsicherung, Fugendichtung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1, Dichtungen			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaue-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	werkseitig fest eingebaut, gleichmäßige Lastübertragung in der Lagerfuge durch Schachtbaumörtel,				
		1,000	St		
	Schacht R Neu 04				
1.7.530	Beton-/Stahlbetonschacht DN1000 als Absetzschacht/Sandfang Monolith Schacht als Absetzschacht/Sandfang, ohne Steigeinrichtung, Schachtdurchmesser DN1000, monolithische Bauweise, einschl. Abdeckplatte mit werkseitig eingebauter Schachtabdeckung min. Kl. B 125, 1000/625 mm, verschiebesicher, Schachtabdeckung Beton-Guss mit Rahmen, rund, Deckel mit Lüftungsöffnungen, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, ohne Gerinne, Rohranschlüsse der Zu- und Abläufe werden mittels Kernbohrung auf der Baustelle hergestellt, Kernbohrung in den Schacht wird separat vergütet, lichte Schachttiefe inkl. Abdeckplatte 2,00 m, liefern und einbauen.				
		1,000	St		
	Schacht R Neu 05				
1.7.540	Beton-/Stahlbetonschacht DN1000 als Absetzschacht/Sandfang Schacht als Absetzschacht/Sandfang aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen ohne Steigeinrichtung, Schachtdurchmesser DN1000, monolithisch oder aus Schachtbauteilen DIN 4034-2, aus Stahlbetonfertigteilen, einschl. Abdeckplatte mit werkseitig eingebauter Schachtabdeckung min. Kl. B 125, 1000/625 mm, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, ohne Gerinne, Rohranschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN/OD 200, Ablauf für Rohre aus PP, Anschluss für Steckmuffe, Sandfangtiefe 0,94 m ab Zulaufsohle, Zulauf (Winkel '236' Grad) für Rohre aus PP, DN/OD 500, Anschluss für Steckmuffe, Sohlhöhe über Schachtsohle 0,94 m, lichte Schachttiefe über 2,75 bis 3,00 m, liefern und einbauen.				
		1,000	St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Schacht S Neu 01

1.7.550

STLB-Bau: 10/2025 009

Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Gerinne gerade Kanalklinker Zulauf DN150 Ablauf DN150 T 1,5-2m

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut, Lastübertragung durch Lastübertragungselement, werkseitig fest eingebaut, Gerinne gerade, Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit Kanalklinkern DIN 4051, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe sohlgleich, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 150,

Winkel '207' Grad,
 Ablauf für Rohre aus PP, DN 150, lichte Schachttiefe über 1,5 bis 2 m, Ausführung gemäß Zeichnung.

1,000 St

Schacht S Neu 02

1.7.560

STLB-Bau: 10/2025 009

Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Gerinne gerade Kanalklinker Zulauf DN150 Ablauf DN150 Zulauf DN150 T 1,5-2m

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut, Lastübertragung durch Lastübertragungselement, werkseitig fest eingebaut, Gerinne gerade, Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit Kanalklinkern DIN 4051, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe sohlgleich, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 150,

Winkel '180' Grad,
 Ablauf für Rohre aus PP, DN 150, mit Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, aus PP, DN 150,

Winkel '103' Grad,

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	lichte Schachttiefe über 1,5 bis 2 m, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		1,000 St		
	Schacht S Neu 03			
1.7.570	STLB-Bau: 10/2025 009 Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Gerinne gerade Kanalklinker Zulauf DN150 Ablauf DN150 T 1,5-2m Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut, Lastübertragung durch Lastübertragungselement, werkseitig fest eingebaut, Gerinne gerade, Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit Kanalklinkern DIN 4051, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe sohlgleich, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 150, Winkel '229' Grad, Ablauf für Rohre aus PP, DN 150, lichte Schachttiefe über 1,5 bis 2 m, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		1,000 St		
Summe 1.7.	Entwässerungskanalarbeiten			
Summe 1.	Tiefbauarbeiten			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Probenahmen, Analysen und Entsorgung				
2.1.	Probenahmen, Analysen und Entsorgung				
	Asphalt				
2.1.10	Chem.-physikal. Untersuchung Asphalt Chem.-physikal. Untersuchung des Aufbruchmaterials Asphalt zur Ermittlung von teerhaltigen Bestandteilen, PAK, Asbest und Phenole sowie Ring-/Kugerversuch einschl. Probenahme und Vorlage der Prüfprotokolle in 2-facher Ausfertigung, inkl. Kurzbericht mit Einstufung nach RuVA	1,000	St		
2.1.20	STLB-Bau: 10/2025 087 Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA A LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	7,000	t		
	Unterbau STS-Baustoffgemisch				
2.1.30	STLB-Bau: 10/2025 087 Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3u.4 Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3 und Tabelle 4, Parameter Abfall EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 4 'vollständige Tabelle'	1,000	St		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.40	STS-Baustoffgemisch klassif. nach EBV bis BM-F1 laden transportieren LKW AN entsorgen STS-Baustoffgemisch, Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) bis Materialklasse BM-F1, aus Zwischenlager auf LKW AN laden, mit LKW AN transportieren und entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist zu erbringen.	24,000 m³		
	Entsorgungsleitungen			
2.1.50	Kanal Beton bis DN150 laden entsorgen Kanal aus Beton, bis DN 150, Länge der Einzelrohre bis 2,00 m, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, laden LKW AN, transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren trägt der AN.	46,000 m		
2.1.60	Kanal Beton DN200-300 laden entsorgen Kanal aus Beton, DN 200-300, Länge der Einzelrohre bis 2,00 m, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, laden auf LKW AN, transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren trägt der AN.	14,000 m		
2.1.70	Kanal Beton DN400-500 laden entsorgen Kanal aus Beton, DN 400-500, Länge der Einzelrohre bis 2,00 m, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, laden auf LKW AN, transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren trägt der AN.	20,000 m		
2.1.80	Kanal PP-MD DN150 laden entsorgen Kanal aus PP-MD, DN 150, Länge der Einzelrohre bis 2,00 m, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, laden auf LKW AN, transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren trägt der AN.	57,000 m		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Boden			
2.1.90	STLB-Bau: 10/2025 087 Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3u.4 Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3 und Tabelle 4, Parameter Abfall EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 4 'vollständige Tabelle'			
		8,000 St		
2.1.100	Bodenentsorgung klassif. nach EBV bis BM-F1 laden transp. LKW AN entsorgen Boden, Ausbauböden, nicht gefährlich, Zuordnung der Materialklassen bis BM-F1 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), aus Zwischenlager auf LKW AN laden, mit LKW des AN transportieren und entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist zu erbringen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.			
		5.700,000 t		
	Oberboden			
2.1.110	Untersuchung BBodSchV Anl. 1 Tab.1u.2 Untersuchung nach BBodSchV, Vorsorgewerte gem. Anlage 1 Tab. 1+2 inkl. Beurteilung			
		1,000 St		
2.1.120	Oberboden aus Zwischenlager laden transp. LKW AN entsorgen Oberboden, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse, aus Zwischenlager auf LKW AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
		200,000 t		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grasnarbe			
2.1.130	Grasnarbe transportieren, entsorgen Grasnarbe entsorgen, Abfall nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN			
		2.955,000 m ²		
Summe 2.1.	Probenahmen, Analysen und Entso..			
Summe 2.	Probenahmen, Analysen und Entso..			

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 **Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..**
LV: 26A00035 **Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3. Baudokumentation

3.1. Baudokumentation

3.1.10 Bautagebuch nach VHB-Bau Teil C, Richtlinie 411 mit ergänzender Fotodokumentation

Der Auftragnehmer hat während der Bauausführung ein Bautagebuch nach VHB-Bau Teil C, Richtlinie 411 „Bautagebuch“ zu führen. Das Bautagebuch ist täglich fortzuführen, vom verantwortlichen Bauleiter des Auftragnehmers zu unterzeichnen.

Der Inhalt richtet sich nach der Richtlinie 411 und umfasst mindestens:

- Datum, Kalenderwoche, Bauabschnitt, Witterung und Temperaturen,
- Zahl und Art der eingesetzten Arbeitskräfte und Geräte,
- ausgeführte Arbeiten mit Orts- und Mengenangaben,
- Anlieferungen wesentlicher Baustoffe und Bauteile,
- Ergebnisse und Feststellungen aus Eigenüberwachung, Prüfungen und Messungen,
- Stundenlohnarbeiten
- Beschaffenheit von Gründungssohlen, Verdichtungen/Auffüllungen
- Ergebnisse von Plattendruckversuchen/Rammsondierungen
- Anordnungen und Feststellungen der Bauüberwachung,
- besondere Vorkommnisse und Ereignisse (z. B. Behinderungen, Schäden, Unterbrechungen).

Ergänzend ist zu den täglichen Bautagebüchern sind die ausgeführten Arbeiten bildlich in Papierform zu dokumentieren. Die Fotodokumentation ist:

- tagesbezogen und chronologisch zu führen,
- mit Datum, Teilmaßnahme (BA/TM), Örtlichkeit und Kurzbeschreibung der dokumentierten Leistung zu versehen,
- gemeinsam mit dem Bautagebuch in der Bauakte vor Ort abzuheften
- und auf Anforderung der Bauüberwachung wöchentlich 1x in Papierform und einmal digital zu übergeben.

Das Bautagebuch einschließlich der ergänzenden Fotodokumentation ist auch Bestandteil der E-Bauakte und ist nach Fertigstellung in digitaler Form in die Baudokumentationsakte zu übernehmen.

1,000 psch

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.1.20 Formfreie baubegleitende Bauakte DIN A4 vor Ort zur Qualitätssicherung Bauakte vor Ort – Führung und Bereitstellung während der Bauausführung

Der Auftragnehmer hat während der gesamten Bauausführung einen DIN A4 Ordner auf der Baustelle bereitzustellen und darin fortlaufend und aktuell alle Dokumente, die zur Qualitätssicherung und Vertragserfüllung erforderlich sind, abzuheften und auf Verlangen der Bauüberwachung oder des Auftraggebers zur Einsicht bereitzuhalten

Alle nachfolgenden Unterlagen sind baubegleitend, aktuell und chronologisch abzuheften und mit Trennblättern zu versehen:

- aktuelle genehmigte Ausführungspläne,
- Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung
- Alle Anlagen aus der Ausschreibung gemäß der ursprüngliche Papiergröße
- Kopie vom Bautagebuch (AN-Version) inkl. Fotodokumentation (Vorposition)
- Baubesprechungsprotokolle, Bauüberwachungsprotokolle
- Nachweise, Prüfprotokolle der Eigenüberwachung und sonstigen Prüfungen (z. B. Verdichtung)
- Lieferscheine und Prüfzeugnisse für Boden und Bauwerke (insbesondere Muster 7 nach Ersatzbaustoffverordnung)
- Abfuhrpapiere für Boden und Bauschutt
- Stundenlohnarbeiten,
- Behördliche Anzeigen und Freigaben.

1,000 psch

3.1.30 Digitale Baudokumentationsakte nach Bauende übergeben

Der Auftragnehmer hat nach Abschluss der Bauausführung eine vollständige digitale Baudokumentationsakte (E-Akte) nach Anlage 11 Inhaltsverzeichnis der E-Akte (Batch-Datei zum Entpacken) zusammenzustellen und dem Auftraggeber auf einem USB-Stick nach Ende der Baumaßnahme zu übergeben. Diese E-Akte lehnt sich an die Vorposition der Bauakte in Papierform an, nur wird hier eine Ordnerstruktur/Ablagestruktur vorgegeben. Diese wird dem Auftragnehmer zu Beginn der Baumaßnahme in elektronischer Form übergeben. Nach Entpacken der Datei wird die vorgegebene Struktur automatisch angelegt.

Die Baudokumentationsakte enthält insbesondere die Ablage

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	von: • Ausführungs- und Revisionspläne • Bautagebuch mit ergänzender Fotodokumentation • Baubesprechungsprotokolle, Bauüberwachungsprotokolle • Prüf- und Nachweise (Eigen- und Fremdüberwachung) • Liefer- und Entsorgungsnachweise - insbesondere die erforderlichen Dokumente nach der Ersatzbaustoffverordnung bei Anlieferungen • Mängel- und Abnahmeunterlagen Vorgabe Sämtliche Dokumente in PDF-Format, Fotos im JPG-Format, Pläne zusätzlich im DWG/DFX-Format Die Ordnerstruktur wurde als Beispiel in Anlage 11 dargestellt.				
		1,000	psch		
Summe 3.1.	Baudokumentation				
Summe 3.	Baudokumentation				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaу-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Stundenlohnarbeiten			
4.1.	Stundenlohnarbeiten			
	Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlichem Abruf der Stundenlohnarbeiten durch den Auftraggeber zu beginnen. Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrtkosten, Wegegelder u.a.) enthalten sind. Für vom Auftraggeber abgerufene Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen. Die Stundenlohnzettel müssen prüffähig sein und die gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 VOB/B erforderlichen, detaillierten Angaben enthalten.“			
4.1.10	STLB-Bau: 10/2025 091 Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h		
4.1.20	STLB-Bau: 10/2025 091 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h		

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzaus-Kaserne, Regenentwässerung Int..
 LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.30	STLB-Bau: 10/2025 091 Abbruchhammer Abbruchhammer, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h		
4.1.40	STLB-Bau: 10/2025 091 Hydraulikbagger Fahrer-in Löffel 1-1,5m3 Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Löffelinhalt 1 bis 1,5 m3.	10,000 h		
4.1.50	STLB-Bau: 10/2025 091 Radlader Fahrer-in 55-88kW Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 55 bis 88 kW.	10,000 h		
Summe 4.1. Stundenlohnarbeiten				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: 125PV079 **Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..**
LV: 26A00035 **Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 4. Stundenlohnarbeiten				

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 125PV079 **Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..**
LV: 26A00035 **Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Tiefbauarbeiten	
1.1.	Allgemeine Arbeiten	
1.2.	Baumschutzarbeiten	
1.3.	Kabelleitungsbau und Sicherungsmaßnahmen	
1.4.	Erdarbeiten Versickerungsmulde	
1.5.	Erdarbeiten Versickerungsbecken	
1.6.	Abbruch-/Rückbauarbeiten Straße, Zaun	
1.7.	Entwässerungskanalarbeiten	
	Summe 1. Tiefbauarbeiten	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 125PV079 **Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..**
LV: 26A00035 **Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Probenahmen, Analysen und Entsorgung	
2.1.	Probenahmen, Analysen und Entsorgung	
	Summe 2.	Probenahmen, Analysen und Entso..

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 125PV079 **Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..**
LV: 26A00035 **Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Baudokumentation	
3.1.	Baudokumentation	
	Summe 3.	Baudokumentation

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Stundenlohnarbeiten	
4.1.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 4. Stundenlohnarbeiten	

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 125PV079 Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..
LV: 26A00035 Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	26A00035	
1.	Tiefbauarbeiten	
2.	Probenahmen, Analysen und Entsorgung	
3.	Baudokumentation	
4.	Stundenlohnarbeiten	
Summe LV 26A00035 Interimslösung für die..		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 125PV079 **Boostedt, Rantzaу-Kaserne, Regenentwässerung Int..**
LV: 26A00035 **Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt**

- 1.5.160 **Rohrgitter klappbar für Rohreinlauf DN 400**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.140 **Übergangskupplungen DN 150 für erdverlegte Abwasserleitungen**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.150 **Übergangskupplungen DN 200 für erdverlegte Abwasserleitungen**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.160 **Übergangskupplungen DN 300 für erdverlegte Abwasserleitungen**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.170 **Übergangskupplungen DN 400 für erdverlegte Abwasserleitungen**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.180 **Übergangskupplungen DN 500 für erdverlegte Abwasserleitungen**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.190 **Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD, DN 300**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.200 **Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD, DN 400**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'
.....' vom Bieter einzutragen

Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 125PV079 **Boostedt, Rantzau-Kaserne, Regenentwässerung Int..**
LV: 26A00035 **Interimslösung für die RW- Entwässerung Boostedt**

- 1.7.210 **Innenmanschette als Rohrverbindung KF-GM / PP-MD, DN 500**
(TB61)
Hersteller und Typenbezeichnung'

.....' vom Bieter einzutragen
- 1.7.220 **Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN160 SN16**
(TB1)
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
- 1.7.240 **Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN315 SN16**
(TB1)
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
- 1.7.260 **Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN500 SN16**
(TB1)
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen