

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1600

Bergbahn 6.+7. OG+TH

Bauvorhaben

Sanierung Verwaltungsgebäude

Untere Lichtenplatzer Straße

Treppenhaus - 6.+7. OG - Türen

-

Leistung (LV)

3390

Trockenbauarbeiten

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 36

aig+ LV Kommunen anonym (mit Kurztextüberschrift)

Inhaltsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Hinweise zum Vertragsverhältnis- 14.07.2026	3
		Allgemeine Bedingungen 14.07.2026	3
		Einhaltung der vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen (23.07.26)	10
		Hinweis zu den Bauabschnitten 21.07.2026	10
		Zusätzliche Unterlagen zur Kalkulation	10
		Gleichw.techn.Spezifikat	11
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	11
02	Titel	Rückbauarbeiten	12
03	Titel	Innenwände Trockenbau	15
04	Titel	Abhangdecken	18
05	Titel	Deckenkoffer	27
06	Titel	Öffnen und Schließen Flurdecken	32
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	33
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	36

3390 LV Trockenbauarbeiten

Hinweise zum Vertragsverhältnis- 14.07.2026

Hinweise zum Vertragsverhältnis

Beauftragung erfolgt im Auftrag der DVV.

Der Auftraggeber (DVV) ist eine 100% Tochtergesellschaft der Stadt Wuppertal und wird zum Ablauf des 31.12.2026 liquidiert. Der Auftraggeber (DVV) überträgt seine sämtlichen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit Wirkung zum 01.01.2027 auf die Stadt Wuppertal bzw. das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal.

Die Stadt Wuppertal bzw. das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal tritt am 01.01.2027 anstelle des Auftraggebers (DVV) vollständig in den bestehenden Vertrag ein.

Der Bieter stimmt dieser Vertragsübernahme mit Abgabe seines Angebotes ausdrücklich zu.

Die Beauftragung erfolgt daher vorbehaltlich des positiven Ratsbeschlusses

Die DVV wird mit Wirkung zum 01.01.2027 von seinen vertraglichen Verpflichtungen befreit.

Allgemeine Bedingungen

1. Allgemeiner Teil

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Austausch von Brandschutz-Türen und Klappen mit Schadstoffsanierung

Verwaltungsgebäude Unter Lichtenplatzer Straße 102 / An der Bergbahn 33

Art der Maßnahme

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Austausch und die Reparatur abgängiger oder beschädigter Brandschutztüren, zu deren Ausführung zuvor eine Schadstoffsanierung im Treppenhaus im Bereich der Etagenpodeste erforderlich ist und um die Erweiterung der Lüftungsanlage in 6. und 7.Ebene,

Lage der Baustelle:

Das Gebäude liegt in Wuppertal, Untere Lichtenplatzer Straße 102, 42289 Wuppertal

Parkmöglichkeiten bestehen auf der Fläche der Baustelle nicht!

Auf dem umliegenden Gelände, außerhalb des Baustellenbereiches können keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Genutzt werden können nur die im öffentlichen Bereich liegenden Parkplätze.

In der Straße "An der Bergbahn" ist das Parken teilweise über Anwohnerparken geregelt

Die Einrichtung der Baustelle im Gebäude ist, in Absprache mit der Bauleitung, Sache des Auftragnehmers. Dabei ist das Absichern der Baustelle gegenüber freizuhaltenen Verkehrsflächen, vom Auftragnehmer

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

durchzuführen. Das Gebäude ist während der Baumaßnahmen in Betrieb.

Während der Baumaßnahmen im UG und EG und 1. OG sind die Ebenen teilweise in Betrieb

Während Baumaßnahmen in den Obergeschossen 2 - 7 sind die betroffenen Ebenen ohne Nutzung. Die Geschosse darüber bzw. darunter werden genutzt.

Das Treppenhaus hat deshalb immer die Funktion eines Fluchttreppenhauses und ist grundsätzlich freizuhalten!

Der Anbieter muss durch Sicherungsmaßnahmen, soweit sie nicht schon vorhanden sind, und durch das Verhalten seiner Mitarbeiter auf der Baustelle ausschließen, dass Personen, die auf dem Gelände oder im Gebäude sind und es betreten oder verlassen wollen, durch die Baumaßnahme in irgendeiner Weise gefährdet werden.

Zufahrt zur Baustelle / Anlieferung

Die Baustelle wird angefahren über die öffentliche Straße "Untere Lichtenplatzer Straße".

Die Andienung der Baustellen erfolgt über den Haupteingang und das Treppenhaus.

Für den Transport von Materialien steht ein Aufzug zur Verfügung, der aber nicht stufenfrei zu erreichen ist.

Um den Aufzug im EG zu erreichen, müssen 4 Stufen überwunden werden

Der Aufzug wird bauseits gegen mechanische Beschädigung aus dem normalen Transport von Materialien geschützt.

Die übrigen Transportwege sind, entsprechend der Belastung durch den AN, zu schützen.

Etwaige durch den Transport entstandene Schäden hat der Auftragnehmer dem AG anzuzeigen und auf seine Kosten zu beheben.

Verschmutzungen des öffentlichen Bereichs (Straßen, Bürgersteige, Grünflächen) sind vom AN direkt nach Entstehung restlos zu beseitigen.

Verschmutzungen der Wege im Gebäude die auch vom Nutzer verwendet werden sind vom AN direkt nach Entstehung restlos zu beseitigen.

Der AG behält sich ausdrücklich vor, die Säuberung nach einmaliger, auch mündlicher Aufforderung des AN durch die Bauüberwachung zu Lasten des AN durchführen zu lassen, wenn dieser der Aufforderung nicht umgehend Folge leistet.

Ablauf der Gesamtbaumaßnahme:

Beginn der Maßnahme: IV Quartal 2026

Voraussichtliches Ende: I Quartal 2029

3390 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Termine für die Gewerke:

Die genauen Termine für die Einzelgewerke sind den, der Ausschreibung beiliegenden Vertragsbedingungen zu entnehmen.

Diese haben alleine eine den Charakter einer verbindlichen Vereinbarung.

Der beiliegende Bauablaufplan dient nur der Übersicht.

SiGeKo / Baustellenordnung

Im Rahmen der Baumaßnahme hat der Bauherr einen SiGe-Koordinator eingeschaltet:

Von dem SiGeKo werden, auf Grundlage der VOB und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie der Baustellenverordnung eine Baustellenordnung, ein SiGe-Plan und Vorgaben zur Brandschutzorganisation auf der Baustelle aufgestellt.

Die Unterlagen werden bei Auftragsvergabe dem AN übergeben und sind verbindlich einzuhalten.

Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Begehungen des SiGeKo und der Bauüberwachung. Bei Verstößen gegen die Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen werden schriftliche Abmahnungen übermittelt. Die die darin geforderten Maßnahmen sind umgehend, innerhalb einer angemessenen Frist, zu erfüllen. Nach Ablauf der Frist ist der AG berechtigt, ohne weitere Abmahnung die notwendigen Maßnahmen zu Lasten des AN durch Dritte durchführen zu lassen.

Die Tätigkeit des SiGeKo entbindet den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 6 Abs. 2 Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A1)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen Sicherheitsbeauftragten zu nennen, der für die Einhaltung der allgemeinen sowie der besonderen Sicherheitsvorschriften durch die Mitarbeiter des AN verantwortlich ist.

Sicherheitsanweisungen

Im Falle der Feststellung von Sicherheitslücken werden durch die Bauüberwachung oder und den SiGeKo zusätzliche Sicherheitsanweisungen erteilt.

Diese gelten grundsätzlich für alle Auftragnehmer und sind bindend.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann Haftungsfolgen haben.

Folgendes ist zu beachten:

Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu persönlichen Schutzausrüstung sowie zur allgemeinen Arbeitssicherheit auf der Baustelle sind einzuhalten.

3390 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Das Rauchen auf der Baustelle und dem Gelände des Gebäudes ist verboten.
Alkoholische Getränke und Drogen jeder Art sind auf der Baustelle ebenso verboten wie das Betreten der Baustelle unter Alkohol- und Drogeneinfluss.
Die Nichtbeachtung hat den umgehenden Verweis von der Baustelle zur Folge.

Bei Arbeiten in Bereichen, die unter Betrieb sind, ist folgendes zu beachten
Das Betreten der Bereiche unter Betrieb ist nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung gestattet.
Arbeiten dürfen erst nach der Freigabe durch den Nutzer ausgeführt werden.
Alle Treppenhaustüren sind stets geschlossen zu halten (Fluchtweg)
In den Treppenhäusern sind Materiallagerungen jeder Art untersagt.

Allgemeine Ausführungs- und Abrechnungshinweise

Die Einheitspreise sind unabhängig voneinander zu kalkulieren.
Keine Mischkalkulation!

Alle Positionen verstehen sich, soweit in der Position nicht anders beschrieben, als vollständige Leistungen, einschließlich Lieferung der Materialien.
Die dem LV beigefügten Zeichnungen und Unterlagen dienen nur zur Verdeutlichung der beschriebenen Positionen.
Sämtliche Maße sind örtlich zu prüfen. Bei Abweichungen zur Planung ist umgehend die Bauüberwachung zu informieren und deren Entscheidung zum weiteren Vorgehen abzuwarten.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, verpflichtet sich der Auftragnehmer, sich vor Ausführung der Leistung vor Ort mit dem Arbeitgeber abzusprechen, um die Belange der übrigen am Bau Beteiligten zu gewährleisten.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung nach besonderer Anordnung durch den AG vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung erst nach besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Zur Sicherung der vereinbarten Termine muss ein größtmöglicher Arbeitseinsatz und die Zusammenarbeit mit allen Handwerkern geleistet werden.

Sorgfaltspflicht bei Bauen im Bestand

Vor allen Eingriffen in den Bestand hat der AN zu prüfen, ob die örtliche Situation der Planunterlage

3390 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

entspricht und ob ein Eingriff die Tragfähigkeit des Bauwerkes oder einzelner Bauteile einschränken kann. Im Zweifelsfall sind die Arbeiten einzustellen, die örtliche Bauüberwachung zu informieren und deren Entscheidung abzuwarten.

Planübergabe

Der AN erhält den aktuellen Planstand je 1-fach in Papierform und im Format pdf. Auf Wunsch auch im Format DWG.

Zusätzliche, vom AN für die eigenen Belange gewünschte Vervielfältigungen werden dem AN in Rechnung gestellt.

Baubesprechungen

Durch die Bauüberwachung werden regelmäßige (1x wöchentlich) Baubesprechungen mit allen aktuell am Bau beteiligten Firmen und Bauleitungen durchgeführt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an allen Baubesprechungen, die in dem Zeitraum seiner Ausführung, sowie 1 Woche vor der Arbeitsaufnahme liegen, persönlich, oder vertreten durch einen fach- und sachkundigen Mitarbeiter, teilzunehmen.

Baustoffe

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe zu verwenden.

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind grundsätzlich zu beachten.

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber diese kurzfristig (max. 2 Arbeitstage) zu übergeben.

Bei Arbeiten, bei denen chemische Mittel zur Anwendung gelangen, ist vom Bieter auf Verlangen des AG kurzfristig (max. 2 Arbeitstage) ein Produktdatenblatt über die jeweiligen Inhaltsstoffe vorzulegen.

Werden besondere Zertifizierungen für die ausgeschriebenen Bauteile gefordert, so sind diese auf Verlangen für die angebotenen Produkte innerhalb von 6 Werktagen vorzulegen.

Schutz angrenzender Bauteile

Der ausreichende Schutz der angrenzenden Bauteile wie Fenster, Türen, Fußböden (mit und ohne Belag), etc. ist in die Einheitspreise einzurechnen! Die zu schützenden Bauteile und Einrichtungsgegenstände sind mindestens mit einer festen Folie zu schützen.

Auf die Regelungen der VOB wird ausdrücklich verwiesen.

3390 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Abbruch / Bauschutt / Müll

Der AN hat Bauschutt sowie Abfälle oder Verschmutzungen die durch Eintrag durch den AN in die Baustelle gelangen, täglich und auf eigene Kosten von der Baustelle staubbindend und besenrein zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Bei Abbrucharbeiten ist der Bereich direkt nach dem Abschluss der Arbeiten staubbindend und besenrein zu reinigen.

Der AG ist berechtigt, nach fruchtloser Aufforderung der anwesenden Firmen, auch mündlich und im Rahmen der Baubesprechungen, die Beseitigung der Verschmutzung, durch einem Dritten ausführen zu lassen.

Die Kosten trägt der AN.

Als fruchtlos wird die Aufforderung angesehen, wenn die Verschmutzung nicht innerhalb von 24 Stunden beseitigt ist.

Mehrmassen

Mehrmassen, die die Auftragsmasse um mehr als 10% übersteigen, müssen in einem Nachtrag angezeigt, angeboten/geprüft und beauftragt werden, bevor Sie in Rechnung gestellt werden können.

Nachträge

Nachtragsangebote für nicht beauftragte, aber im Bauablauf als notwendig erkannte oder durch die Bauüberwachung angeordnete Leistungen sind kurzfristig (innerhalb von 6 Werktagen nach Anforderung) bei der Bauüberwachung einzureichen.

Nachträge müssen mit laufenden Nummern versehen werden.

Die endgültige Nummer des Nachtrages wird nach Prüfung des Nachtrages durch die Bauüberwachung vergeben und dem AN mitgeteilt. Auch nicht anerkannte Nachträge werden weiter geführt und sind bei der Nummerierung zu berücksichtigen.

Sind mehrere Positionen im Rahmen eines Nachtrages notwendig, so sind diese Positionen unter der Nachtragsnummer (als Titelnnummer) und fortlaufenden Positionsnummern zu führen.

Abrechnung von Nachträgen: siehe Rechnungsstellung

Die Nachträge sind gemäß den Anforderungen des AG einzureichen.

Gib es hierzu keine Besonderen Festlegungen, sollen Nachträge prinzipiell in elektronischer Form (pdf) an das Büro aig+ versandt werden.

3390 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Für den Versand von Nachträgen ist ausschließlich die Mailadresse **nachtrag@aigplus.de** zu verwenden.

Nachunternehmer

Nachunternehmer sind anzumelden.
Es gelten die Besonderen Vertragsbedingungen des GMW

Dokumentation

Mit der Schlussrechnung sind spätestens folgende Unterlagen einzureichen:

- Fachbauleitererklärung über die sach- und fachgerechte Ausführung der erbrachten Leistungen.
- Sämtliche Nachweise und Prüfzeugnisse zu den eingebauten Materialien und Produkten
- Übereinstimmungserklärungen zu den oben genannten Prüfzeugnissen
- Pflege- und Wartungshinweise zu den eingebauten Produkten

Eine Freigabe der Schlussrechnungssumme durch die prüfende Bauüberwachung erfolgt erst, wenn die geforderten Unterlagen bei der Bauüberwachung eingegangen sind.

Abnahme

Es gelten die Regeln der VOB/B in der aktuellen Fassung.
Darüber hinaus gilt folgendes als vereinbart:
Abnahmen finden statt, nachdem sich der verantwortliche Fachbauleiter des AN von der ordnungsgemäßen und mängelfreien Leistung seines Unternehmens überzeugt hat und in Textform, in der Regel als Mail, sein Abnahmeverlangen angezeigt hat.

Abnahme Mängelbeseitigung

Der AN zeigt spätestens am Ablauftag der Frist schriftlich an, dass die Mängel restlos beseitigt sind und sich der zuständige Fachbauleiter des AN davon vor Ort überzeugt hat.

Salvatorische Klausel

Die allgemeinen Regelungen zu den Punkten Vertragserfüllung, Vertragsverletzungen und Haftung des AN bleiben von diesen Vorbemerkungen unberührt.

Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung wie auch eine einzelne Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Erklärung wie auch andere Vertragsbestandteile nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, die der von den Parteien vereinbarten rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt, falls das zugrunde liegende Vertragswerk eine Lücke aufweisen sollte.

Bei Widersprüchen dieser ATV zu den "Besonderen Vertragsbedingungen des Bauherrn" geht letztere dieser AVT vor.

Verstößt eine Regelung dieser ATV gegen die Regeln der VOB derart, dass die Verdingungsordnung in Gänze erschüttert wird, so geht letztere dieser ATV vor.

Einhaltung der vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen:

Zur Einhaltung der vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen durch eine entsprechende zeitliche und personelle Besetzung der Baustelle ist folgendes vereinbart:

Die Besetzung der Baustelle erfolgt gemäß § 5VOB/B mit folgenden Vertragsregelungen:

Die Kernarbeitszeit in der KEINE lärmintensive Arbeiten durchgeführt werden können;
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Hinweis zu den Bauabschnitten

Die nachfolgend ausgeschrieben Leistungen werden im Rahmen von 7 Bauabschnitten, etagenweise ausgeführt.

Für den AN bedeutet das, dass beschriebenen Arbeiten auch nur etagenweise ausgeführt werden können.

Auf den, dem LV beiliegenden Bauablaufplan und die BVB des AG wird ausdrücklich verwiesen.

Zusätzliche Unterlagen

Den Ausschreibungsunterlagen liegen folgende Unterlagen bei, die bei der Erstellung des Angebotes beachtet werden sollen:

Pläne Architekt

	0010-50---1600-UG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.04.2026 15:25	Adobe Acrobat-D...	516 KB
	0100-50---1600-EG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.04.2026 15:25	Adobe Acrobat-D...	719 KB
	0110-50---1600-1.OG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.04.2026 15:25	Adobe Acrobat-D...	812 KB
☐	0120-50---1600-2.OG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.04.2026 15:25	Adobe Acrobat-D...	446 KB
	0130-50---1600-3.OG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.04.2026 15:25	Adobe Acrobat-D...	390 KB
	0140-50---1600-4.OG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.04.2026 15:25	Adobe Acrobat-D...	340 KB
	0150-50---1600-5.OG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.04.2026 15:25	Adobe Acrobat-D...	486 KB
	0160-50-A-260716-1600-6.OG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.07.2026 15:13	Adobe Acrobat-D...	636 KB
	0160-51---1600-Deckenspiegel 6.OG.pdf	16.04.2026 15:26	Adobe Acrobat-D...	1.699 KB
	0170-50-A-260716-1600-7.OG-ÜBERSICHT TÜREN.pdf	16.07.2026 15:19	Adobe Acrobat-D...	391 KB
	0170-51---1600-Deckenspiegel 7.OG.pdf	16.04.2026 15:26	Adobe Acrobat-D...	391 KB
	3400-02---1600-Deckenspiegel Treppenhaus Neu.pdf	16.04.2026 15:26	Adobe Acrobat-D...	1.262 KB

- Bauzeitenplan Gesamt als Übersichtsplan

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390 LV Trockenbauarbeiten

Zusätzliche Unterlagen zur Kalkulation

- Bauzeitenplan Trockenbau
Vertraglich bindend sind ausschließlich die Terminangaben in den BVB des AG

 9033-01-D-260721-Auszug 3390-1600-Bauablauf.pdf	21.07.2026 10:50	Adobe Acrobat-D...
 9033-01-D-260721-Gesamt-1600-Bauablauf.pdf	21.07.2026 13:30	Adobe Acrobat-D...

- LV als Gaeb Datei .X83-

STLB-Bau 10/2020 099

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für Trockenbauarbeiten die ausschließlich für die Leistungen des AN erforderlich sind.

darin sind z.B. enthalten:

- alle versorgungstechnischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen, die zur Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungen des AN erforderlich sind
- eventuell erforderliche Material- und Aufenthaltscontainer
- Rollgerüste und sonstige Gerüste bis zu einer Arbeitsbühnenhöhe von 2,0m
- Rollgerüste und sonstige Gerüste für Arbeitsbühnenhöhe >2,0 m bis 3,0 m
- Beleuchtung
- Abfallcontainer

Folgende Baustelleneinrichtungsanlagen stehen dem AN zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung:

- Toiletten
- Baustrom und Bauwasseranschluss im Baustellenbereich
Die Versorgung des Arbeitsbereiches hat der AN selbst durch eigene Stromleitungen sicherzustellen.
- Bauzäune

Die Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit der Bauleitung im Maße Ihrer Erfordernis und ohne separate Aufforderung einzurichten, vorzuhalten und nach Abschluss der eigenen Arbeiten vollständig zurückzubauen.

Die Einrichtung erfolgt zu Beginn der eigenen Arbeiten und wird
- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach deren Abschluss (Abnahme der Leistung) wieder entfernt.			Übertrag:
	Die Wiederholte Abrechnung der Baustelleneinrichtung ist nur nach einem vollständigen Abzug von der Baustelle möglich. Mehrfache Anfahrten innerhalb eines Bauabschnitts sind einzukalkulieren.			
	Räume: UG-7.OG TRH, 6.OG und 7.OG TRH und Nutzfläche als 1 Bauabschnitt			
		8 psch	EP.....	GP
01.2	Rollgerüst Innen			
	Rollgerüst, soweit es über die Nebenleistung hinaus geht, liefern, über die Dauer der Maßnahme vorhalten und anschließend abbauen, abfahren. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		8 St	EP.....	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
02	Titel Rückbauarbeiten			
02.1	Rückbau Rasterdecke, schadstofffrei, NF			
	Abhangdecke als Rasterdecke, bestehend aus Mineralfaser-Platten und Metall-Unterkonstruktion, einschl. Deckenfries aus Gipsplatten und UK zurückbauen.			
	Platten einzeln herausnehmbar, einlagig, im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme, nicht schadstoffbelastet.			
	Unterkonstruktion: Grund- und Tragprofil.			
	Raster: ca. 60 cm / 60 cm, einzelne Module 120 cm /120 cm.			
	Die Platten entlang der geplanten Abbruchlinie sind zu demontieren.			
	Abfall ist nicht gefährlich. Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis ca. 2,80 m von OKFF, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559.			
	Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Rückbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Räume: 6.OG 012 Servicecenter 2, 001 Servicecenter 1, 06_015 Büro 1, 06_014 Besprechung, 06_013 Büro 2			
	Planunterlage: 0160-52---1600-Deckenspiegel 6. OG Abbruch			
		160 m2	EP.....	GP
02.2	Entsorgung Rasterdecke, schadstofffrei, NF			
	Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der Rasterdecke mit Fries, nach Stoffart, im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und der anfallenden Entsorgungskosten.			
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.			
	Gem. Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist mittels Entsorgungsnachweisen zu dokumentieren.			
		160 m2	EP.....	GP
02.3	Rückbau Unterdecke, NF			
	Unterdecke aus Gipsplatten und Metall-Unterkonstruktion zurückbauen. Entsorgung ges. vergütet.			
	Untergrund: StB-Decke Höhe bis ca. 2,77 m über der Standfläche-			
	Räume: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06:_014 Besprechung			
		12 m2	EP.....	GP
02.4	Entsorgung Unterdecke, NF			
	Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der Rasterdecke mit Fries, nach Stoffart, im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und der anfallenden Entsorgungskosten.			
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.			
	Gem. Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist mittels Entsorgungsnachweisen zu dokumentieren.			
		12 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Rückbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	Rückbau Unterseite, UK Deckenkoffer, schadstofffrei, NF Deckenkoffer aus Gipsplatten und Metall-Unterkonstruktion im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme zurückbauen. Abrechnung nach Projektionsfläche. Rückbau der Beplankung der Seitenflächen wird ges. vergütet. Entsorgung wird ges. vergütet. Räume: 6.OG 015 Büro 1, 014 Besprechung, 013 Büro 2, 001 Servicecenter 1, 012 Servicecenter 2	75 m2	EP.....	GP
02.6	Rückbau vertikale Seitenflächen Deckenkoffer, schadstofffrei, NF Wie Position 02.5 jedoch: Vertikale Seitenflächen Deckenkoffer zurückbauen. Entsorgung wird ges. vergütet.	28 m2	EP.....	GP
02.7	Entsorgung Unterseite und Seitenflächen, UK Deckenkoffer, schadstofffrei, NF Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der Deckenkoffer, Unterseite, Seitenflächen und Metall-Unterkonstruktion, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und Entsorgungskosten. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet. Gem. Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist mittels Entsorgungsnachweisen zu dokumentieren.	100 m2	EP.....	GP
02.8	Rückbau AHD, glatt, schadstofffrei, NF Abhangdecke aus Gipsplatten, 1-Ig., und Metall-Unterkonstruktion im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme zurückbauen. Abrechnung nach Projektionsfläche. Entsorgung wird ges. vergütet. Räume: 6.OG: 06_014 Besprechung, 06_001 Servicecenter 1	7 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Rückbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.9	Entsorgung AHD, glatt, schadstofffrei, NF Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der Abhängecke aus Vorpos., nach Stoffart, im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und Entsorgungskosten. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet. Gem. Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist mittels Entsorgungsnachweisen zu dokumentieren.	7 m2	EP.....	GP
02.10	Rückbau Schutzwand, NF Bauseitige Schutzwand als Metall-Ständerwerk mit Gipsplatten zurückbauen, einschl. Entsorgung. Ausführung in allen Geschossen, Nutzfläche.	10 m2	EP.....	GP
02.11	Rückbau Schutzwand, TRH Wie Position 02.10 jedoch: Ausführung in allen Geschossen, Treppenhaus.	65 m2	EP.....	GP
02.12	Demontage Bautür, TRH Demontage von Stahl-Bautür, einschl. zum Lagerort im Gebäude in Abstimmung mit der Bauleitung bringen. Maße: ca. 1,01/2,01 m	8 St	EP.....	GP
Summe Titel 02		Rückbauarbeiten, Netto:		
03	Titel Innenwände Trockenbau			
	Montagewand, NF			
03.1	Montagewand, Einfach-Ständerwerk, 100 mm, GKB, 1-Ig. Nicht tragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte Montagewand, ohne Dämmschicht, herstellen. Dicke: 100 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Innenwände Trockenbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wandhöhe: ca. 2,62 m Montage auf Estrich und AHD UK: Einfach-Ständerwerk aus verzinkten Stahlblech-Profilen, Profilgröße 75 mm Beplankung: GKB 12,5, 1-lagig, beidseitig Oberfläche: Spachtelung Q3 (ges. vergütet) Raum: 6.OG 06_001 Servicecenter 1	3 m2	EP.....	GP
03.2	Zulage Q3, Montagewand Zulage für Verpachtung der o.g. Montagewand in Oberflächenqualität Q3.	3 m2	EP.....	GP
03.3	Anschluss an Bestands-Montagewand Montagewand aus Vorpos. an Bestands-Trockenbauwand mit rechthöckriger Ecke anschließen, Ausführung mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, inkl. Verspachtung Raum: 6.OG 06_001 Servicecenter 1	3 m	EP.....	GP
	Montagewand F30, TRH			
03.4	Montagewand, Einfach-Ständerwerk, 125 mm, GKF, 2-Ig., F90 Nicht tragende innere Trennwand, raumabschließend, feuerbeständig, als beidseitig doppelbeplankte Montagewand, ohne Dämmschicht, herstellen. Montage an Rohboden und Rohdecke Dicke: 100 mm Wandhöhe: 2,62 m UK: Einfach-Ständerwerk aus verzinkten Stahlblech-Profilen, Profilgröße 75 mm Beplankung: GKF 12,5, 1-lagig, beidseitig Oberfläche: Spachtelung Q3 (ges. vergütet) Räume: 1.OG-6.OG. TRH	20 m2	EP.....	GP
03.5	Zulage Q3, Montagewand Zulage für Verpachtung der o.g. Montagewand in Oberflächenqualität Q3.	20 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Innenwände Trockenbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.6	Anschluss an Bestands-Montagewand Montagewand aus Vorpos. an Bestands-Trockenbauwand mit rechwinkliger Ecke anschließen, Ausführung mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, inkl. Verspachtelung.	3 m	EP.....	GP
	Schachtwand			
03.7	Schachtwand, Einfachprofil-Ständerwerk, 75 mm, GKB, 1-Ig. Schachtwand als einseitig doppelbeplankte leichte Trennwand DIN 4103-1. Wanddicke: 75 mm Wandhöhe: ca. 1,50 m Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, GKB einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verspachtelung Q3 (ges. vergütet) Anschluss an Estrich und StB-Fertigteil-Treppe Einbauort: UG TRH	5 m2	EP.....	GP
03.8	Zulage Schräge unter Treppe Zulage für die Ausführung mit Schräge unter der Treppe.	3 m	EP.....	GP
03.9	Zulage Q3, Schachtwand Zulage für Verspachtelung der o.g. Schachtwand in Oberflächenqualität Q3.	5 m2	EP.....	GP
	Provisorium Etagentür			
03.10	Provisorische Schließung Etagentür-Öffnung H/B=ca. 1,60/2,06 m Provisorische Schließung der Etagentür-Öffnung mit GKF d=20 mm während des Austauschs der Etagentür. Montage Flurseite (Nutzfläche) als rauchdichte Konstruktion einseitig beplankt Montage auf aufzustellender UK: Einfach-Ständerwerk aus verzinkten Stahlblech-Profilen, Profilgröße 75 mm			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Innenwände Trockenbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: bzw durch Verschraubung in massiver Wand und verspachteln/versiegeln der Fugen. Rohbauöffnung ca. 1,60/2,06 m Einbauort: EG-7.OG Etagentür Flurseite 27 m2 EP..... GP			
03.11	Provisorische Schließung Etagentür-Öffnung H/B=ca. 1,01/2,01 m Wie Position 03.10 (Seite 17) jedoch: Rohbauöffnung ca. 1,01/2,01 m Einbauort: UG Etagentür Flurseite 2,5 m2 EP..... GP			
03.12	Demontage Entsorgung Provisorium Etagentür ca. 1,60/2,06 m Rückstandsfreie Demontage und Entsorgung des o.g. Provisorium Rohbauöffnung ca. 1,60/2,06 m EG-7.OG Etagentür Flurseite 27 m2 EP..... GP			
03.13	Demontage Entsorgung Provisorium Etagentür ca. 1,01/2,01 m Wie Position 03.12 jedoch: Rohbauöffnung ca. 1,01/2,01 m UG Etagentür Flurseite 2,5 m2 EP..... GP			
Summe Titel 03		Innenwände Trockenbau, Netto:		
04 Titel Abhangdecken				
A0001	Ausführungsbeschreibung - Angebotene Fabrikate			
Ausführungsbeschr.	Rasterdecke scharkantig, Sternbild			
	Sichtbares, herausnehmbares System Deckenraster 600 mm x 600 mm Mineralplatten nach DIN EN 13964 und Din 18177, vlieskaschiert, Stärke: 15 mm, Kante: ringsum scharfkantig Tragprofile mit Klick-Kupplungen Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP) Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1 Formaldehydhyklasse: FH 1 Abgabe VOC: TVOC 1 Dessin: Sternbild, Mineralplatte genadelt, unregelmäßig Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010/9016 Oberfläche: matt, endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Plattenstärke: ca. 15 mm Schallabsorption: Alpha w = ca 0,80, Absorptionsklasse B (EN ISO 11654) NRC = ca. 0,80 (ASTM E 1264) Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 31 dB (EN ISO 10848) Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH Unterkonstruktion: Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß beschichtet Die Tragprofile sind im Achsabstand 1200 mm mit Spannabhänger abzuhängen, auszurichten und zu nivelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die langen Verbindungsprofile und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile sind mit Verbindungswinkeln gegen Verschieben zu sichern. Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile. Befestigen an der vorhandenen Stahlbetondecke mit Spannabhängern, passend zum System. Hauptschiene: LxBxH (mm): ca. 3700x24x38 Querschiene 1: LxBxH (mm): ca. 3700x24x38 Querschiene 2: LxBxH (mm): ca. 600x24x38 Produkt der Planung: OWA Rasterdecke Sternbild Angebotenes Fabrikat und Produkt '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen Rasterdecke ausgefälzt Sichtbares, herausnehmbares System Deckenraster 600 mm x 600 mm Mineralplatten nach DIN EN 13964 und Din 18177, vlieskaschiert, Stärke: 15 mm, Kante: ringsum ausgefälzt Tragprofile mit Klick-Kupplungen Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1 Formalderhydklasse: FH 1 Abgabe VOC: TVOC 1 Dessin: vlieskaschiert, homogene Oberfläche Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010/9016 Oberfläche: matt, endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Plattenstärke: ca. 15 mm Schallabsorption: Alpha w = ca 1,0, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654) NRC = ca. 0,70 (ASTM E 1264) Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 22 dB (EN ISO 10848) Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH Unterkonstruktion: Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß beschichtet. Die Tragprofile sind im Achsabstand 1200 mm mit Spannabhänger abzuhängen, auszurichten und zu nivelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die langen Verbindungsprofile und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile sind mit Verbindungswinkeln gegen Verschieben zu sichern. Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile. Hauptschiene: LxBxH (mm): ca. 3700x24x38 Querschiene 1: LxBxH (mm): ca. 3700x24x38 Querschiene 2: LxBxH (mm): ca. 600x24x38 Produkt der Planung: OWA Brillianto 100 Angebotenes Fabrikat Rasterdecke ausgefäلت '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen Unterdecke aus GK-Platten und Friesen Grund- und Tragprofil, GKB 12,5 mm, 1-Ig., glatt Unterdecke gemäß DIN 18168-1, bestehend aus Metall-UK und Gipsplatten, 1-Ig. Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit Noniusabhängung mit Noniusbügel. Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm,			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche: Qualitätsstufe Q3 Verarbeitung gemäß DIN 18181. Ausführung gemäß Herstellerangaben. Angebotenes Fabrikat '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen			Übertrag:
04.1	Rasterdecke, H=15cm, NF Deckenbekleidung als Rasterdecke gem . Ausführungsbeschreibung mit quadratischen Mineralplatten inkl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren. Befestigen an der vorhandenen Stahlbetondecke mit Spannabhängern, passend zum System. Das Zusammenbiegen der Haken an den Spannträgern nach Einbau der UK ist einzukalkulieren. Montage nach Einbauvorschriften des Herstellers. Inkl. Einlegen der Deckenplatten sowie Anpassung der Platten an kleinere Feldgrößen. Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: 15 cm Einbauhöhe: ca. 2,62 m ü. OKFF Wandanschluss ges. vergütet. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche, 06_012 Servicecenter 2 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur Planunterlagen: 0160-51---1600-Deckenspiegel 6.OG 0170-51---1600-Deckenspiegel 7.OG	230 m2	EP.....	GP
04.2	Zulage Rasterdecke vlieskaschiert, NF Zulage für die Ausführung der o.g. Rasterdecke mit vlieskaschierten Mineralplatten. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	230 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.3	Rasterdecke, H=15cm, TRH Deckenbekleidung als Rasterdecke gem . Ausführungsbeschreibung mit quadratischen Mineralplatten inkl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren. Befestigen an der vorhandenen Stahlbetondecke mit Spannhängern, passend zum System. Das Zusammenbiegen der Haken an den Spannträgern nach Einbau der UK ist einzukalkulieren. Montage nach Einbauvorschriften des Herstellers. Inkl. Einlegen der Deckenplatten sowie Anpassung der Platten an kleinere Feldgrößen. Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: 15 cm Einbauhöhe: ca. 2,62 m ü. OKFF Wandanschluss ges. vergütet. Räume: UG-7.OG TRH, 6.OG: 06_004, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen Planunterlagen: 3400-02--1600-Deckenspiegel Treppenhaus 0160-51---1600-Deckenspiegel 6.OG 0170-51---1600-Deckenspiegel 7.OG	170 m2	EP.....	GP
04.4	Verblendung Einschubtreppe, TRH Verblendung des Deckensorungs im Bereich der Einschubtreppe, inkl. Unterkonstruktion, Beplankung mit Gipsplatten 12,5 mm, 1-Ig., Kantenprofil. Verpachtung Q3 ges. vergütet. Raum: 7.OG	4 m	EP.....	GP
04.5	Einsatzelement Langfeldplatte in Rasterdecke, NF Element, bestehend aus jeweils zwei Langfeldplatten gem. System Rasterdecke einsetzen, einschl. Anpassen der UK Elementgröße: 1,20 m x 1,20 m Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2	6 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.6	Ausschnitt für Kabelrohre, D bis 4 cm, NF Ausschnitte in Einselemente $\varnothing$ =ca. 40 mm herstellen, einschl. Anarbeiten der Elemente an Kabelkanäle anarbeiten. Räume: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2	6 St	EP.....	GP
04.7	Anpassen Rasterdecke an Bestands-AHD, NF Neue Rasterdecke an die Bestandskonstruktion anpassen. Die UK-Profile der Bestands-AHD sind zurückzuschneiden, zu ergänzen und ggf. durch zusätzliche Abhänger zu sichern. Die Bestands-Mineralplatten entlang der Abbruchlinie im Übergangsbereich sind zerstörungsfrei herauszunehmen und nach Montage der neuen UK wieder einzulegen. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1 7.OG: 07_012 Aufenthaltsraum, 07_013 Besprechungsraum	18,6 m	EP.....	GP
04.8	Anarbeiten Rasterdecke an Bestands-AHD, TRH Wie Position 04.7 jedoch: Raum: 7.OG TRH	4 m	EP.....	GP
04.9	Nichttragender Wandanschluss, Wandstufenwinkel, Rasterdecke, NF Wandstufenwinkel als nichttragender Randabschluss der neu erstellten Rasterdecke, passend zum Rasterdeckensystem, liefern und entlang der Wand/des Deckenkoffers mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren, einschl. Zuschnitt und Gehrungsschnitt. Ansichtsbreite ca. 15 mm Stahl, verzinkt, weiß Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2 7.OG: 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	150 m	EP.....	GP
04.10	Nichttragender Wandanschluss, Wandwinkelprofil, Rasterdecke, TRH Wandwinkelprofil als nichttragender Randabschluss der neu erstellten Rasterdecke, passend zum Rasterdeckensystem, liefern und entlang der Wand/des Deckenkoffers mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren, einschl. Zuschnitt und Gehrungsschnitt. Ansichtsbreite ca. 19 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stahl, verzinkt, weiß			Übertrag:
	Räume: UG-7.OG TRH, 6.OG: 06_004, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen			
		180 m	EP.....	GP
04.11	Unterdecke, Grund- und Tragprofil, GKB 12,5 mm, 1-Ig., glatt, H=15cm, NF			
	Unterdecke gem. Ausführungsbeschreibung aus Gipsplatten und Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren.			
	Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: ca. 15 cm Einbauhöhe: ca. 2,62 m ü. OKFF, ca. 2,52 m ü. OKFF			
	Räume: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_011 Eingangshalle, 06_015 Büro 1, 06:_014 Besprechung, 06_013 Büro 2			
		40 m2	EP.....	GP
04.12	Zulage Unterdecke, Wandanschluss, R=ca. 11 m			
	Zulage für Anschluss der Unterdecke an Wand/Deckenkoffer mit Rundung R=ca. 11			
	Raum: 6.OG: 06_015 Büro 1, 06_0114 Besprechung, 06_013 Büro 2			
		12 m	EP.....	GP
04.13	Zulage Q3, Unterdecke, NF			
	Zulage für Verpachtung in Oberflächenqualität Q3.			
		40 m2	EP.....	GP
04.14	Nichttragender Wandanschluss, Unterdecke, NF			
	Unterdecke aus Vorpos. an Wände/Deckenkoffer anschließen, ohne Schattenfuge.			
	Räume: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_011 Eingangshalle, 06:_014 Besprechung			
		42 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.15	Zulage tragender Wandanschluss, Unterdecke, NF Zulage zur Vorpos., Hinterlegung mit UD-Profil, inkl. Zuschnitt und Gehrungen, Befestigung der Grund- und Tragprofile in UD-Profil, Anschlussdichtung. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	42 m	EP.....	GP
04.16	Randfries B bis ca. 55 cm, H=15cm, NF Glatten Deckenrandfries aus GKB-Platten nach DIN 18168-1, einschl. geeigneter Metall-Unterkonstruktion, liefern und montieren. Trägerschiene als Übergang zur Rasterdecke (ges. vergütet). Metall-UK einschl. Abhängerprofil für die Friesübergangsschiene. Beplankung: GKB, 1-Ig. 12,5 mm, nicht brennbar (A2-s1, d0) Oberfläche Q3 Breite: 30 cm bis ca. 52 cm Räume: 6.OG: 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_012 Aufenthaltsraum, 07_013 Besprechungsraum	65 m	EP.....	GP
04.17	Zulage Q3, Randfries, NF Zulage für Verpachtung in Oberflächenqualität Q3.	65 m	EP.....	GP
04.18	Trägerschiene Randfries, NF Friesübergangsschiene als T-Schiene zum Übergang zwischen der Rasterdecke und dem Friesstreifen liefern und montieren, einschl. aller Befestigungsmittel und Anpassarbeiten. Aus verzinktem Stahlblech, weiß, sichtbar, nicht verschraubt mit den Platten. Befestigt am Abhänger (Teil der Unterkonstruktion Deckenfriesstrefen). Breite: ca. 25 mm Oberfläche: pulverbeschichtet			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe: Weiß, RAL 9016			Übertrag:
	Räume: 6.OG: 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_012 Aufenthaltsraum, 07_013 Besprechungsraum	65 m	EP.....	GP
04.19	Anarbeiten an Bestands-Randfries, NF Neuerstellten Deckenrandfries flächenbündig an Bestands-Randfries anarbeiten, einschl. Verspachtelung, fertig für Malerarbeiten. Räume: 7.OG 07_012 Aufenthaltsraum, 07_013 Besprechungsraum	3 m	EP.....	GP
04.20	Tragender Wandanschluss Randfries, NF Deckenrandfries an Wand anschließen. Hinterlegung mit UD-Profil, inkl. Zuschnitt und Gehrungen, Befestigung der Grund- und Tragprofile in UD-Profil, Anschlussdichtung. Räume: 6.OG: 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_012 Aufenthaltsraum, 07_013 Besprechungsraum	50 m	EP.....	GP
04.21	Ausschnitt für Leuchte, D bis 20 cm, NF Ausschnitte in Rasterdecken, glatten Abhangdecken, Deckenfriesen und Deckenkoffer für Ein-/Aufbauleuchten und Sicherheitsleuchten ø=bis 20 cm herstellen. Räume: 6.OG: 001 Servicecenter 1, 011 Eingangshalle, 015 Büro 1, 014 Besprechung, 013 Büro 2, 012 Servicecenter 2	89 St	EP.....	GP
04.22	Ausschnitt für Leuchte, D bis 20 cm, TRH Wie Position 04.21 jedoch: Raum: UG-7.OG TRH	27 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.23	Bohrung für Rauchmelder, D bis 10 mm, NF Ausschnitte in Rastedecken, glatten Abhangdecken, Deckenfriesen und Deckenkoffer für Rauchmelder ø=bis 10 mm herstellen. Räume: 6.OG: 001 Servicecenter 1, 011 Eingangshalle, 015 Büro 1, 014 Besprechung, 013 Büro 2, 012 Servicecenter 2, 06, 008 Garderobe 7. OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum	21 St	EP.....	GP
Summe Titel 04		Abhangdecken, Netto:		
05	Titel Deckenkoffer			
05.1	Deckenkoffer 2-seitig, Abwicklung bis ca. 100 cm, NF Deckenkoffer herstellen, 2-seitig (1xUntersicht, 1xSeite, rechtwinklig) zur Verkleidung der Lüftungskanäle, bestehend aus Gipskartonplatten, 1-Ig. und geeigneter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen. Einschl. trag. Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse Eckenausbildung, Kantenprofil, und Verspachtelung Q3. Abwicklung 1: ca. 94,5 cm, Unterseite: ca. 52,5 cm, Seitenfläche: ca. 42 cm Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q3. Fertig für Malerarbeiten - direkter Anstrich Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: ca. 42 cm Einbauhöhe UK-Koffer: ca. 2,35 m ü. OKFF Abrechnung über Länge des Deckenkoffers. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1	5 m	EP.....	GP
05.2	Deckenkoffer 2-seitig, Abwicklung bis ca. 150 cm, NF Wie Position 05.1 jedoch: Abwicklung 1: ca. 107,5 cm, Unterseite: ca. 65,5 cm, Seitenfläche: ca. 42 cm Abwicklung 2: ca. 124,5 cm, Unterseite: ca. 82,5 cm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Deckenkoffer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Seitenfläche: ca. 42 cm Abwicklung 3: ca. 149,5 cm, Unterseite: ca. 107,5 cm, Seitenfläche: ca. 42 cm Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2	35 m	EP.....	GP
05.3	Deckenkoffer 2-seitig, Abwicklung bis ca. 200 cm, NF Wie Position 05.1 (Seite 27) jedoch: Abwicklung: ca. 184 cm, Unterseite: ca. 142 cm, Seitenfläche: ca. 42 cm cm Räume: 6.OG: 06_012 Servicecenter 2	10 m	EP.....	GP
05.4	Deckenkoffer 2-seitig, Abwicklung ca. 160 cm, R=ca. 11,00 m, NF Deckenkoffer herstellen, 2-seitig (1xUntersicht, 1xSeite, rechtwinklig zueinander), mit Rundung R= ca. 11,00 m, zur Verkleidung der Lüftungskanäle, bestehend aus Gipskartonplatten, 1-lg. und geeigneter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen. Einschl. trag. Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse, Eckenausbildung, Kantenprofil, und Verspachtelung Q3. Abwicklung 1: ca. 160 cm, Unterseite: ca. 118 cm, Seitenfläche: ca. 42 cm Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q3. Fertig für Malerarbeiten - direkter Anstrich Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: ca. 42 cm Einbauhöhe UK-Koffer: ca. 2,35 m ü. OKFF Abrechnung über Länge des Deckenkoffers. Räume: 6.OG: 06_015 Büro 1, 06_013 Büro 2	13 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten			
05	Titel	Deckenkoffer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
05.5	Deckenkoffer 3-seitig, Abwicklung bis ca. 225 cm, NF Deckenkoffer herstellen, 3-seitig (1xUntersicht, 2xSeite, rechtwinklig) zur Verkleidung der Lüftungskanäle, bestehend aus Gipskartonplatten, 1-Ig. und geeigneter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen. Einschl. trag. Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse, Eckenausbildung, Kantenprofil, und Verspachtelung Q3. Abwicklung: ca. 223,5 cm, Unterseite: ca. 139,5 cm, Seitenfläche: ca. 42 cm Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q3. Fertig für Malerarbeiten - direkter Anstrich Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: ca. 42 cm Einbauhöhe UK-Koffer: ca. 2,35 m ü. OKFF Abrechnung über Länge des Deckenkoffers. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter	2	30 m	EP.....	GP
05.6	Beplankung Stirnseiten Deckenkoffer Stirnseiten der v.g. Deckenkoffer mit 1-Ig. Beplankung aus Gipsplatten schließen. Inkl. Eckenausbildung, Kantenprofil, Verspachtelung Q3.	2 m2	EP.....	GP	
05.7	Zulage Grund- und Tragprofil niveaugleich, Deckenkoffer Abwicklung bis ca. 100 cm, NF Zulage für die niveaugleiche Ausführung der Unterkonstruktion (Grund- und Tragprofil) der v.g. Deckenkoffer mit Abwicklung bis ca. 100 cm. Kein Auflegen der Profile. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	5,5 m	EP.....	GP	
05.8	Zulage Grund- und Tragprofil niveaugleich, Deckenkoffer Abwicklung bis ca. 150 cm, NF Zulage für die niveaugleiche Ausführung der Unterkonstruktion (Grund- und Tragprofil) der v.g. Deckenkoffer mit Abwicklung bis ca. 150 cm. Kein Auflegen der Profile. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	45 m	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Deckenkoffer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.9	Zulage Grund- und Tragprofil niveaugleich, Deckenkoffer Abwicklung bis ca. 200 cm, NF Zulage für die niveaugleiche Ausführung der Unterkonstruktion (Grund- und Tragprofil) der v.g. Deckenkoffer mit Abwicklung bis ca. 200 cm. Kein Auflegen der Profile. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	7,5 m	EP.....	GP
05.10	Zulage Grund- und Tragprofil niveaugleich, Deckenkoffer Abwicklung bis ca. 225 cm, NF Zulage für die niveaugleiche Ausführung der Unterkonstruktion (Grund- und Tragprofil) der v.g. Deckenkoffer mit Abwicklung bis ca. 225 cm. Kein Auflegen der Profile. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	25 m	EP.....	GP
05.11	Deckenkoffer F90, 2-seitig, Abwicklung bis ca. 120 cm, TRH Deckenkoffer F90 herstellen, 2-seitig (1xUntersicht, 1xSeite, rechtwinklig) zur Verkleidung der Lüftungskanäle, bestehend aus GKF, 2-Ig. und geeigneter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen. Einschl. trag. Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse, Eckenausbildung, Kantenprofil, und Verspachtelung Q3. Abwicklung: ca. 117 cm, Unterseite: ca. 80 cm, Seitenfläche: ca. 37 cm Brandschutz Anforderung F90 Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Massivbauplatten, zweilagig, Plattendicke 20 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q3. Fertig für Malerarbeiten - direkter Anstrich Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: ca. 37 cm Einbauhöhe UK-Koffer: ca. 2,40 m ü. OKFF Abrechnung über Länge des Deckenkoffers. Räume: UG: 3.OG-6.OG	25 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Deckenkoffer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.12	Deckenkoffer F90, 2-seitig, Abwicklung bis ca. 160 cm, TRH Wie Position 05.11 (Seite 30) jedoch: Abwicklung: ca. 157 cm, Unterseite: ca. 120 cm, Seitenfläche: ca. 37 cm Raum: 2.OG	5 m	EP.....	GP
05.13	Ausschnitte in Zu-/Abluft in Deckenkoffer ca. 10 cm x 20 cm, NF Ausschnitte in Deckenkoffer (Unterseiten und Seitenflächen) für Zu- und Abluft herstellen. Maße: B/H: ca. 10 cm / 20 cm Räume: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2	12 St	EP.....	GP
05.14	Ausschnitte für Revi-Klappe 40cm x 40cm, NF Ausschnitte in Deckenkoffer (Unterseiten) für Revi-Klappen herstellen. Maße: B/H: 40 cm / 40 cm Räume: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2	5 St	EP.....	GP
05.15	Revi-Klappe 40 cm x 40 cm, NF Revisionstür liefern, in die Öffnung montieren. Maße: 40 cm x 40 cm Türblatt mit versenktem Vierkantverschluss Stahlblech berzinkt, weiß beschichtet RAL 9016 Deckenmontage Räume: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2	5 St	EP.....	GP
Summe Titel 05		Deckenkoffer, Netto:		
06	Titel Öffnen und Schließen Flurdecken			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
06	Titel	Öffnen und Schließen Flurdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Erläuterung Schließen Flurdecke Erläuterung Schließen Flurdecke Im Rahmen der Türsanierungen im den Fluren 2. OG, 3. OG und 4. OG werden die abgehängten Langfeld-Decken jeweils beidseitig der Tür in Flurbreite und ca. 1,5 m in Flurtiefe durch den AN Trockenbau geöffnet.			
06.1	Öffnen der Flurdecke aus Langfeldplatten Öffnen der Flurdecke aus Langfeldplatten mit gefastem Rand inkl. Rückbau der Tragschiene. Material seitlich lagern für späteren Wiedereinbau Lagerort in der jeweiligen Etage Beidseitig der Flurtür Breite Flur ca. 2,10 m Tiefe Öffnung ca. 1,5 m Ausführung in den Geschossen OG2, OG3 und OG4			
		19 m2	EP.....	GP
06.2	Schließen der Flurdecke Schließen der Flurdecke mit gelagerten Langfeldplatten Einbau der Tragschiene, Lagerort in der jeweiligen Etage Beidseitig der Flurtür Breite Flur ca. 2,10 m Tiefe Öffnung ca. 1,5 m Ausführung in den Geschossen OG2, OG3 und OG4			
		19 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
06	Titel	Öffnen und Schließen Flurdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.3	Lieferung Ersatz-Langfeldplatte Breite 300 mm Lieferung Ersatz-Langfeldplatte Breite 300 mm Beidseitig der Flurtür Breite Flur ca. 2,10 m Tiefe Öffnung ca. 1,5 m	6 St	EP.....	GP
06.4	Lieferung Langfeldplatte Breite 3125 mm Wie Position 06.3 jedoch: Langfeldplatte Breite 3125 mm	6 St	EP.....	GP
06.5	Lieferung Ersatz-Tragprofil Lieferung Ersatz-Tragprofil Länge ca. 2,10 m	6 St	EP.....	GP
Summe Titel 06		Öffnen und Schließen Flurdecken, Netto:		
07 Titel Stundenlohnarbeiten				
Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeit <u>arbeitstäglich</u> Stundenlohnzettel in einfacher Ausfertigung einzureichen. Die Übermittlung per Fax und Mail ist gestattet, vorausgesetzt, die Angaben sind lesbar.				
07.1	Stundenlohn Facharbeiter, NF Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Qualifikation: Facharbeiter/Facharbeiterin Leistungen im Bereich Nutzflächen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Nebenkosten, Zuschläge, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten.			
		4 St	EP.....	GP
07.2	Stundenlohn Facharbeiter, TRH			
	Wie Position 07.1 (Seite 33) jedoch: Leistungen im Bereich Treppenhaus			
		4 St	EP.....	GP
07.3	Stundenlohn Helfer, NF			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Qualifikation: Helferin/Helfer Leistungen im Bereich Nutzflächen			
	Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Nebenkosten, Zuschläge, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten.			
		4 St	EP.....	GP
07.4	Stundenlohn Helfer, TRH			
	Wie Position 07.3 jedoch: Leistungen im Bereich Treppenhaus			
		4 St	EP.....	GP
07.5	Zusätzliche Anfahrten, NF			
	Zusätzliche Anfahrten die aus Bedingungen der Baustelle entstehen und nicht vom AN zu vertreten sind.			
	Die Leistung kann nur abgerechnet werden, wenn die Notwendigkeit der zusätzlichen Anfahrt vorher angezeigt und durch die Bauüberwachung genehmigt wurde.			
	im Bereich Nutzflächen			
		2 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390	LV	Trockenbauarbeiten
07	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.6	Zusätzliche Anfahrten, TRH Wie Position 07.5 (Seite 34) jedoch: Im Bereich Treppenhaus	2 St	EP.....	GP
Summe Titel 07		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3390		LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	11	
02	Titel	Rückbauarbeiten	12	
03	Titel	Innenwände Trockenbau	15	
04	Titel	Abhangdecken	18	
05	Titel	Deckenkoffer	27	
06	Titel	Öffnen und Schließen Flurdecken	32	
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	33	
Summe LV 3390 Trockenbauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR
..... Anbieter - Unterschrift				