

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1600

Bergbahn 6.+7. OG+TH

Bauvorhaben

Sanierung Verwaltungsgebäude

Untere Lichtenplatzer Straße

Treppenhaus - 6.+7. OG - Türen

-

Leistung (LV)

3230

Innenputzarbeiten

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

aig+ LV Kommunen anonym (mit Kurztextüberschrift)

Inhaltsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Hinweise zum Vertragsverhältnis- 14.07.2026	3
		Allgemeine Bedingungen 14.07.2026	3
		Hinweis zu den Bauabschnitten 21.07.2026	10
		Zusätzliche Unterlagen zur Kalkulation	10
		Gleichwertige technische Spezifikationen	10
01	Titel	Ausführung in 2026	11
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	11
01.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	12
01.03	Bereich	Putzarbeiten	12
01.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	15
02	Titel	Ausführung ab 2027	16
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	16
02.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	17
02.03	Bereich	Putzarbeiten	18
02.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	24
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	26

3230 LV Innenputzarbeiten

Hinweise zum Vertragsverhältnis- 14.07.2026

Hinweise zum Vertragsverhältnis

Beauftragung erfolgt im Auftrag der DVV.

Der Auftraggeber (DVV) ist eine 100% Tochtergesellschaft der Stadt Wuppertal und wird zum Ablauf des 31.12.2026 liquidiert. Der Auftraggeber (DVV) überträgt seine sämtlichen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit Wirkung zum 01.01.2027 auf die Stadt Wuppertal bzw. das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal.

Die Stadt Wuppertal bzw. das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal tritt am 01.01.2027 anstelle des Auftraggebers (DVV) vollständig in den bestehenden Vertrag ein.

Der Bieter stimmt dieser Vertragsübernahme mit Abgabe seines Angebotes ausdrücklich zu.

Die Beauftragung erfolgt daher vorbehaltlich des positiven Ratsbeschlusses

Die DVV wird mit Wirkung zum 01.01.2027 von seinen vertraglichen Verpflichtungen befreit.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1. Allgemeiner Teil

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Austausch von Brandschutz-Türen und Klappen mit

Schadstoffsanierung

Verwaltungsgebäude Unter Lichtenplatzer Straße 102 / An der Bergbahn 33

Art der Maßnahme

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Austausch und die Reparatur abgängiger oder beschädigter Brandschutztüren, zu deren Ausführung zuvor eine Schadstoffsanierung im Treppenhaus im Bereich der Etagenpodeste erforderlich ist und um die Erweiterung der Lüftungsanlage in 6. und 7.Ebene,

Lage der Baustelle:

Das Gebäude liegt in Wuppertal, Untere Lichtenplatzer Straße 102, 42289 Wuppertal

Parkmöglichkeiten bestehen auf der Fläche der Baustelle nicht!

Auf dem umliegenden Gelände, außerhalb des Baustellenbereiches können keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Genutzt werden können nur die im öffentlichen Bereich liegenden Parkplätze.

In der Straße "An der Bergbahn" ist das Parken teilweise über Anwohnerparken geregelt

Die Einrichtung der Baustelle im Gebäude ist, in Absprache mit der Bauleitung, Sache des Auftragnehmers. Dabei ist das Absichern der Baustelle gegenüber freizuhaltenen Verkehrsflächen, vom Auftragnehmer

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

durchzuführen. Das Gebäude ist während der Baumaßnahmen in Betrieb.

Während der Baumaßnahmen im UG und EG und 1. OG sind die Ebenen teilweise in Betrieb

Während Baumaßnahmen in den Obergeschossen 2 - 7 sind die betroffenen Ebenen ohne Nutzung. Die Geschosse darüber bzw. darunter werden genutzt.

Das Treppenhaus hat deshalb immer die Funktion eines Fluchttreppenhauses und ist grundsätzlich freizuhalten!

Der Anbieter muss durch Sicherungsmaßnahmen, soweit sie nicht schon vorhanden sind, und durch das Verhalten seiner Mitarbeiter auf der Baustelle ausschließen, dass Personen, die auf dem Gelände oder im Gebäude sind und es betreten oder verlassen wollen, durch die Baumaßnahme in irgendeiner Weise gefährdet werden.

Zufahrt zur Baustelle / Anlieferung

Die Baustelle wird angefahren über die öffentliche Straße "Untere Lichtenplatzer Straße".

Die Andienung der Baustellen erfolgt über den Haupteingang und das Treppenhaus.

Für den Transport von Materialien steht ein Aufzug zur Verfügung, der aber nicht stufenfrei zu erreichen ist.

Um den Aufzug im EG zu erreichen, müssen 4 Stufen überwunden werden

Der Aufzug wird bauseits gegen mechanische Beschädigung aus dem normalen Transport von Materialien geschützt.

Die übrigen Transportwege sind, entsprechend der Belastung durch den AN, zu schützen.

Etwaige durch den Transport entstandene Schäden hat der Auftragnehmer dem AG anzuzeigen und auf seine Kosten zu beheben.

Verschmutzungen des öffentlichen Bereichs (Straßen, Bürgersteige, Grünflächen) sind vom AN direkt nach Entstehung restlos zu beseitigen.

Verschmutzungen der Wege im Gebäude die auch vom Nutzer verwendet werden sind vom AN direkt nach Entstehung restlos zu beseitigen.

Der AG behält sich ausdrücklich vor, die Säuberung nach einmaliger, auch mündlicher Aufforderung des AN durch die Bauüberwachung zu Lasten des AN durchführen zu lassen, wenn dieser der Aufforderung nicht umgehend Folge leistet.

Ablauf der Gesamtbaumaßnahme:

Beginn der Maßnahme: IV Quartal 2026

Voraussichtliches Ende: I Quartal 2029

3230 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Termine für die Gewerke:

Die genauen Termine für die Einzelgewerke sind den, der Ausschreibung beiliegenden Vertragsbedingungen zu entnehmen.

Diese haben alleine eine den Charakter einer verbindlichen Vereinbarung.

Der beiliegende Bauablaufplan dient nur der Übersicht.

SiGeKo / Baustellenordnung

Im Rahmen der Baumaßnahme hat der Bauherr einen SiGe-Koordinator eingeschaltet:

Von dem SiGeKo werden, auf Grundlage der VOB und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie der Baustellenverordnung eine Baustellenordnung, ein SiGe-Plan und Vorgaben zur Brandschutzorganisation auf der Baustelle aufgestellt.

Die Unterlagen werden bei Auftragsvergabe dem AN übergeben und sind verbindlich einzuhalten.

Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Begehungen des SiGeKo und der Bauüberwachung. Bei Verstößen gegen die Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen werden schriftliche Abmahnungen übermittelt. Die die darin geforderten Maßnahmen sind umgehend, innerhalb einer angemessenen Frist, zu erfüllen. Nach Ablauf der Frist ist der AG berechtigt, ohne weitere Abmahnung die notwendigen Maßnahmen zu Lasten des AN durch Dritte durchführen zu lassen.

Die Tätigkeit des SiGeKo entbindet den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 6 Abs. 2 Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A1)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen Sicherheitsbeauftragten zu nennen, der für die Einhaltung der allgemeinen sowie der besonderen Sicherheitsvorschriften durch die Mitarbeiter des AN verantwortlich ist.

Sicherheitsanweisungen

Im Falle der Feststellung von Sicherheitslücken werden durch die Bauüberwachung oder und den SiGeKo zusätzliche Sicherheitsanweisungen erteilt.

Diese gelten grundsätzlich für alle Auftragnehmer und sind bindend.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann Haftungsfolgen haben.

Folgendes ist zu beachten:

Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu persönlichen Schutzausrüstung sowie zur allgemeinen Arbeitssicherheit auf der Baustelle sind einzuhalten.

3230 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Das Rauchen auf der Baustelle und dem Gelände des Gebäudes ist verboten.
Alkoholische Getränke und Drogen jeder Art sind auf der Baustelle ebenso verboten wie das Betreten der Baustelle unter Alkohol- und Drogeneinfluss.
Die Nichtbeachtung hat den umgehenden Verweis von der Baustelle zur Folge.

Bei Arbeiten in Bereichen, die unter Betrieb sind, ist folgendes zu beachten
Das Betreten der Bereiche unter Betrieb ist nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung gestattet.
Arbeiten dürfen erst nach der Freigabe durch den Nutzer ausgeführt werden.
Alle Treppenhaustüren sind stets geschlossen zu halten (Fluchtweg)
In den Treppenhäusern sind Materiallagerungen jeder Art untersagt.

Allgemeine Ausführungs- und Abrechnungshinweise

Die Einheitspreise sind unabhängig voneinander zu kalkulieren.
Keine Mischkalkulation!

Alle Positionen verstehen sich, soweit in der Position nicht anders beschrieben, als vollständige Leistungen, einschließlich Lieferung der Materialien.
Die dem LV beigefügten Zeichnungen und Unterlagen dienen nur zur Verdeutlichung der beschriebenen Positionen.
Sämtliche Maße sind örtlich zu prüfen. Bei Abweichungen zur Planung ist umgehend die Bauüberwachung zu informieren und deren Entscheidung zum weiteren Vorgehen abzuwarten.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, verpflichtet sich der Auftragnehmer, sich vor Ausführung der Leistung vor Ort mit dem Arbeitgeber abzusprechen, um die Belange der übrigen am Bau Beteiligten zu gewährleisten.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung nach besonderer Anordnung durch den AG vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung erst nach besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Zur Sicherung der vereinbarten Termine muss ein größtmöglicher Arbeitseinsatz und die Zusammenarbeit mit allen Handwerkern geleistet werden.

Sorgfaltspflicht bei Bauen im Bestand

Vor allen Eingriffen in den Bestand hat der AN zu prüfen, ob die örtliche Situation der Planunterlage

3230 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

entspricht und ob ein Eingriff die Tragfähigkeit des Bauwerkes oder einzelner Bauteile einschränken kann. Im Zweifelsfall sind die Arbeiten einzustellen, die örtliche Bauüberwachung zu informieren und deren Entscheidung abzuwarten.

Planübergabe

Der AN erhält den aktuellen Planstand je 1-fach in Papierform und im Format pdf. Auf Wunsch auch im Format DWG.

Zusätzliche, vom AN für die eigenen Belange gewünschte Vervielfältigungen werden dem AN in Rechnung gestellt.

Baubesprechungen

Durch die Bauüberwachung werden regelmäßige (1x wöchentlich) Baubesprechungen mit allen aktuell am Bau beteiligten Firmen und Bauleitungen durchgeführt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an allen Baubesprechungen, die in dem Zeitraum seiner Ausführung, sowie 1 Woche vor der Arbeitsaufnahme liegen, persönlich, oder vertreten durch einen fach- und sachkundigen Mitarbeiter, teilzunehmen.

Baustoffe

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe zu verwenden.

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind grundsätzlich zu beachten.

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber diese kurzfristig (max. 2 Arbeitstage) zu übergeben.

Bei Arbeiten, bei denen chemische Mittel zur Anwendung gelangen, ist vom Bieter auf Verlangen des AG kurzfristig (max. 2 Arbeitstage) ein Produktdatenblatt über die jeweiligen Inhaltsstoffe vorzulegen.

Werden besondere Zertifizierungen für die ausgeschriebenen Bauteile gefordert, so sind diese auf Verlangen für die angebotenen Produkte innerhalb von 6 Werktagen vorzulegen.

Schutz angrenzender Bauteile

Der ausreichende Schutz der angrenzenden Bauteile wie Fenster, Türen, Fußböden (mit und ohne Belag), etc. ist in die Einheitspreise einzurechnen! Die zu schützenden Bauteile und Einrichtungsgegenstände sind mindestens mit einer festen Folie zu schützen.

Auf die Regelungen der VOB wird ausdrücklich verwiesen.

3230 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Abbruch / Bauschutt / Müll

Der AN hat Bauschutt sowie Abfälle oder Verschmutzungen die durch Eintrag durch den AN in die Baustelle gelangen, täglich und auf eigene Kosten von der Baustelle staubbindend und besenrein zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Bei Abbrucharbeiten ist der Bereich direkt nach dem Abschluss der Arbeiten staubbindend und besenrein zu reinigen.

Der AG ist berechtigt, nach fruchtloser Aufforderung der anwesenden Firmen, auch mündlich und im Rahmen der Baubesprechungen, die Beseitigung der Verschmutzung, durch einem Dritten ausführen zu lassen.

Die Kosten trägt der AN.

Als fruchtlos wird die Aufforderung angesehen, wenn die Verschmutzung nicht innerhalb von 24 Stunden beseitigt ist.

Mehrmassen

Mehrmassen, die die Auftragsmasse um mehr als 10% übersteigen, müssen in einem Nachtrag angezeigt, angeboten/geprüft und beauftragt werden, bevor Sie in Rechnung gestellt werden können.

Nachträge

Nachtragsangebote für nicht beauftragte, aber im Bauablauf als notwendig erkannte oder durch die Bauüberwachung angeordnete Leistungen sind kurzfristig (innerhalb von 6 Werktagen nach Anforderung) bei der Bauüberwachung einzureichen.

Nachträge müssen mit laufenden Nummern versehen werden. Die endgültige Nummer des Nachtrages wird nach Prüfung des Nachtrages durch die Bauüberwachung vergeben und dem AN mitgeteilt. Auch nicht anerkannte Nachträge werden weiter geführt und sind bei der Nummerierung zu berücksichtigen.

Sind mehrere Positionen im Rahmen eines Nachtrages notwendig, so sind diese Positionen unter der Nachtragsnummer (als Titelnummer) und fortlaufenden Positionsnummern zu führen.

Abrechnung von Nachträgen: siehe Rechnungsstellung

Die Nachträge sind gemäß den Anforderungen des AG einzureichen.

Gib es hierzu keine Besonderen Festlegungen, sollen Nachträge prinzipiell in elektronischer Form (pdf) an das Büro aig+ versandt werden.

3230 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Für den Versand von Nachträgen ist ausschließlich die Mailadresse **nachtrag@aigplus.de** zu verwenden.

Nachunternehmer

Nachunternehmer sind anzumelden.
Es gelten die Besonderen Vertragsbedingungen des GMW

Dokumentation

Mit der Schlussrechnung sind spätestens folgende Unterlagen einzureichen:

- Fachbauleitererklärung über die sach- und fachgerechte Ausführung der erbrachten Leistungen.
- Sämtliche Nachweise und Prüfzeugnisse zu den eingebauten Materialien und Produkten
- Übereinstimmungserklärungen zu den oben genannten Prüfzeugnissen
- Pflege- und Wartungshinweise zu den eingebauten Produkten

Eine Freigabe der Schlussrechnungssumme durch die prüfende Bauüberwachung erfolgt erst, wenn die geforderten Unterlagen bei der Bauüberwachung eingegangen sind.

Abnahme

Es gelten die Regeln der VOB/B in der aktuellen Fassung.
Darüber hinaus gilt folgendes als vereinbart:
Abnahmen finden statt, nachdem sich der verantwortliche Fachbauleiter des AN von der ordnungsgemäßen und mängelfreien Leistung seines Unternehmens überzeugt hat und in Textform, in der Regel als Mail, sein Abnahmeverlangen angezeigt hat.

Abnahme Mängelbeseitigung

Der AN zeigt spätestens am Ablauftag der Frist schriftlich an, dass die Mängel restlos beseitigt sind und sich der zuständige Fachbauleiter des AN davon vor Ort überzeugt hat.

Salvatorische Klausel

Die allgemeinen Regelungen zu den Punkten Vertragserfüllung, Vertragsverletzungen und Haftung des AN bleiben von diesen Vorbemerkungen unberührt.

Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung wie auch eine einzelne Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Erklärung wie auch andere Vertragsbestandteile nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, die der von den Parteien vereinbarten rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt, falls das zugrunde liegende Vertragswerk eine Lücke aufweisen sollte.

Bei Widersprüchen dieser ATV zu den "Besonderen Vertragsbedingungen des Bauherrn" geht letztere dieser AVT vor.

Verstößt eine Regelung dieser ATV gegen die Regeln der VOB derart, dass die Verdingungsordnung in Gänze erschüttert wird, so geht letztere dieser ATV vor.

Hinweis zu den Bauabschnitten

Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen werden im Rahmen von 7 Bauabschnitten, etagenweise ausgeführt.

Für den AN bedeutet das, dass beschriebenen Arbeiten auch nur etagenweise ausgeführt werden können.

Auf den, dem LV beiliegenden Bauablaufplan und die BVB des AG wird ausdrücklich verwiesen.

Zuätzliche Unterlagen

Den Ausschreibungsunterlagen liegen folgende Unterlagen bei, die bei der Erstellung des Angebotes beachtet werden sollen:

Pläne Architekt

 0160-50-A-260716-1600-6.OG-ÜBERSICHT TÜREN	16.07.2026 15:13	Adobe Acrobat-Doku...	636 KB
 0170-50-A-260716-1600-7.OG-ÜBERSICHT TÜREN	16.07.2026 15:19	Adobe Acrobat-Doku...	391 KB
 0301-50---1600-Schnitt	26.11.2025 11:50	Adobe Acrobat-Doku...	415 KB
 3000-260713-1600-BE-Erschließung-F+R-UG-7.OG	13.07.2026 10:47	Adobe Acrobat-Doku...	5.811 KB
 3400-01-A-260716-1600-Grundrisse Treppenhaus Neu	16.07.2026 15:04	Adobe Acrobat-Doku...	433 KB

- Bauzeitenplan als Übersichtsplan - Putzarbeiten
 - Bauzeitenplan als Übersichtsplan - gesamt
- Vertraglich bindend sind ausschließlich die Terminangaben in den BVB des AG

- LV als X 83

STLB-Bau 10/2020 099

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B.

ationale Normen, mit denen

Europäische Normen umgesetzt werden,

europäische technische Zulassungen,

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten
Gleichwertige technische Spezifikationen		
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.		
01 Titel Ausführung in 2026		
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung		
01.01.1	Baustelleneinrichtung	
	Baustelleneinrichtung für Putzarbeiten die ausschließlich für die Leistungen des AN erforderlich sind.	
	darin sind z.B. enthalten:	
	- alle versorgungstechnischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen, die zur Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungen des AN erforderlich sind - eventuell erforderliche Material- und Aufenthaltscontainer - Rollgerüste und sonstige Gerüste bis zu einer Arbeitsbühnenhöhe von 2,0m - Rollgerüste und sonstige Gerüste für Arbeitsbühnenhöhe >2,0 m bis 3,0 m - Beleuchtung - Abfallcontainer	
	Folgende Baustelleneinrichtungsanlagen stehen dem AN zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung:	
	- Toiletten - Baustrom und Bauwasseranschluss im Baustellenbereich Die Versorgung des Arbeitsbereiches hat der AN selbst durch eigene Stromleitungen sicherzustellen.	
	- Bauzäune	
	Die Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit der Bauleitung im Maße Ihrer Erfordernis und ohne separate Aufforderung einzurichten, vorzuhalten und nach Abschluss der eigenen Arbeiten vollständig zurückzubauen.	
	Die Einrichtung erfolgt zu Beginn der eigenen Arbeiten und wird nach deren Abschluss (Abnahme der Leistung) wieder entfernt. Die Wiederholte Abrechnung der Baustelleneinrichtung ist nur nach einem vollständigen Abzug von der Baustelle möglich. Mehrfache Anfahrten innerhalb eines Bauabschnitts sind einzukalkulieren.	
	Bauabschnitt: UG TRH	
	1 psch	GP
Summe Bereich 01.01		
	Baustelleneinrichtung, Netto:	
01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten		

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Ausführung in 2026		
01.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.1	Schutz- und Abdekarbeiten Boden, TRH Vollflächiges Abdecken, und Schützen von Böden mit Hartfaserplatten und Abdeckvlies im Arbeitsbereich. Stöße und Ränder verklebt. Stärke Hartfaserplatte: mind. 3 mm Eigenschaften Abdeckvlies: undurchlässig, rutschfest, haftend auf dem Untergrund. Bodenbelag: Betonwerkstein Ausführung nach Absprache mit Objektüberwachung. Ausführung nach Bauabschnitten. Entfernung und Entsorgung der Schutzmaterialien erfolgt durch Folgegewerke. Raum: UG TRH	30 m2	EP.....	GP
01.02.2	Schutz- und Abdekarbeiten Fenster und Türen, TRH Staubdichten Schutz der Fenster und Türen (Innentüren, Aufzugstüren, Tür zu Dachterrasse), einseitig, anbringen. Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, Stöße überlappen, Ränder hochziehen und kleben. Arbeitshöhe bis 2,30 m über der Standfläche. Ausführung nach Absprache mit Objektüberwachung. Ausführung nach Bauabschnitten. Entfernung und Entsorgung der Schutzmaterialien erfolgt durch Folgegewerke. Räume: UG TRH	10 m2	EP.....	GP
Summe Bereich 01.02		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
01.03	Bereich Putzarbeiten			
01.03.1	Untergrund auf Hohlstellen prüfen, TRH Untergrund auf Eignung für die eigene Leistung auf Schad- und Hohlstellen prüfen, durch Abklopfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren, an Innenwand. Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche. Die betroffenen Flächen sind vor Ausführung zu dokumentieren und durch die Bauüberwachung freizugeben. - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Ausführung in 2026		
01.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Spätere Aufmaße, zu Flächen, die nicht im Vorfeld geklärt worden sind, werden bei der Abrechnung nicht anerkannt.				
Räume: UG TRH				
		5 m2	EP.....	GP
01.03.2	Unebenheiten ausbessern 5-10 mm, TRH			
	Unebenheiten auf Innenwände, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Tiefe über 5 bis 10 mm, Untergrund: Beton Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche.			
	Die betroffenen Flächen sind vor Ausführung zu dokumentieren und durch die Bauüberwachung freizugeben.			
	Spätere Aufmaße, zu Flächen, die nicht im Vorfeld geklärt worden sind, werden bei der Abrechnung nicht anerkannt.			
	Räume: UG TRH			
		5 m2	EP.....	GP
01.03.3	Haftbrücke, für Gipsputz, TRH			
	Haftbrücke auf Beton- und Mauerwerkfläche, für Gipsputz, auf organischer Basis, quarzgefüllt, pigmentiert, wasserverdünnbar an Innenwand anbringen. Arbeitshöhe bis 2,80 m über der Standfläche. Untergrund: Beton, Mauerwerk			
	Raum: UG TRH			
		65 m2	EP.....	GP
01.03.4	Gipsputz B1, 1-Ig., D=10mm, Q2 geglättet, TRH			
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand anbringen, für seidenmatte, gefüllte Beschichtungen. Putzart: Gipsmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 10 mm, Oberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung Untergrund: Beton, Mauerwerk Arbeitshöhe bis 2,80 m über der Standfläche.			
	Raum: UG TRH			
		65 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Ausführung in 2026		
01.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.5	Mehrdicke Gipsputz 10mm bis 40mm, TRH Mehrdicke für einlagigen Gipsan Wandflächen auftragen. Putzstärke größer 10 mm bis 40 mm, in mehreren Arbeitsgängen aufzubringen. Abrechnung je 10 mm Mehrstärke, max. 40 mm Die betroffenen Flächen sind vor Ausführung zu dokumentieren und durch die Bauüberwachung freizugeben. Spätere Aufmaße, zu Flächen, die nicht im Vorfeld geklärt worden sind, werden bei der Abrechnung nicht anerkannt. Raum: UG TRH	8 m2	EP.....	GP
01.03.6	Zu-/Überputzen von Schlitzten in Gipsputz, Beiputzarbeiten, TRH Zu-/Überputzen von Schlitzten und Beiputzarbeiten, innen, Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2) geglättet, Dicke 10 mm, Breite über 5 bis 10 cm, Putzträger ges. vergütet. Untergrund: Beton/Mauerwerk Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche. Raum: UG TRH	25 m	EP.....	GP
01.03.7	Putzträger Rippenstreckmetall Stahl verzinkt, TRH Putzträger aus Rippenstreckmetall aus verzinktem Stahl liefern und einbauen. Rippenhöhe 4 mm (Flachrippenstreckmetall), freitragend gespannt, Spannweite bis 200 mm, für Überdeckung von Schlitzten an Beton-/Mauerwerkswänden Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche. Raum: UG TRH	7 m	EP.....	GP
01.03.8	Kantenprofil für Innenputz, D=10mm, Stahl verzinkt, TRH Kantenprofil aus verzinktem Stahl liefern und mit geeignetem Ansetzmörtel an Außenecken anbringen. Putzdicke: 10 mm Raum: UG TRH	6 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Ausführung in 2026		
01.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.9	Anputzleiste für Innenputz D=10mm, Stahl verzinkt, TRH Putzan- und Abschlussprofil liefern und zu angrenzenden Bauteilen, anbringen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm. Raum: UG TRH	5 m	EP.....	GP
Summe Bereich 01.03		Putzarbeiten, Netto:		
01.04 Bereich Stundenlohnarbeiten				
Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeit <u>arbeitstäglich</u> Stundenlohnzettel in einfacher Ausfertigung einzureichen. Die Übermittlung per Fax und Mail ist gestattet, vorausgesetzt, die Angaben sind lesbar.				
01.04.1	Stundenlohn Facharbeiter, TRH Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Qualifikation: Facharbeiter/Facharbeiterin Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten. Pos. für die Arbeiten im Treppenhaus.	4 St	EP.....	GP
01.04.2	Stundenlohn Helfer, TRH Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Qualifikation: Helfer /Helferin Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten. Pos. für die Arbeiten im Treppenhaus.	4 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Ausführung in 2026		
01.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.3	Zusätzliche Anfahrten, TRH Zusätzliche Anfahrten die aus Bedingungen der Baustelle entstehen und nicht vom AN zu vertreten sind. Die Leistung kann nur abgerechnet werden, wenn die Notwendigkeit der zusätzlichen Anfahrt vorher angezeigt und durch die Bauüberwachung genehmigt wurde.			
		1 St	EP.....	GP
Summe Bereich 01.04		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 01		Ausführung in 2026, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02 Titel Ausführung ab 2027				
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung				
02.01.1	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung für Putzarbeiten die ausschließlich für die Leistungen des AN erforderlich sind. darin sind z.B. enthalten: - alle versorgungstechnischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen, die zur Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungen des AN erforderlich sind - eventuell erforderliche Material- und Aufenthaltscontainer - Rollgerüste und sonstige Gerüste bis zu einer Arbeitsbühnenhöhe von 2,0m - Rollgerüste und sonstige Gerüste für Arbeitsbühnenhöhe >2,0 m bis 3,0 m - Beleuchtung - Abfallcontainer Folgende Baustelleneinrichtungsanlagen stehen dem AN zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung: - Toiletten - Baustrom und Bauwasseranschluss im Baustellenbereich Die Versorgung des Arbeitsbereiches hat der AN selbst. durch eigene Stromleitungen sicherzustellen. - Bauzäune			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit der Bauleitung im Maße Ihrer Erfordernis und ohne separate Aufforderung einzurichten, vorzuhalten und nach Abschluss der eigenen Arbeiten vollständig zurückzubauen.			
	Die Einrichtung erfolgt zu Beginn der eigenen Arbeiten und wird nach deren Abschluss (Abnahme der Leistung) wieder entfernt. Die Wiederholte Abrechnung der Baustelleneinrichtung ist nur nach einem vollständigen Abzug von der Baustelle möglich. Mehrfache Anfahrten innerhalb eines Bauabschnitts sind einzukalkulieren.			
	Räume: EG-7.OG TRH, 6.OG und 7.OG TRH und Nutzfläche			
		7 psch	EP.....	GP
Summe Bereich 02.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten				
02.02.2	Schutz- und Abdekarbeiten Boden, NF			
	Vollflächiges Abdecken, und Schützen von Böden mit Hartfaserplatten und Abdeckvlies im Arbeitsbereich. Stöße und Ränder verklebt.			
	Stärke Hartfaserplatte: mind. 3 mm Eigenschaften Abdeckvlies: undurchlässig, rutschfest, haftend auf dem Untergrund. Bodenbelag: Linoleum, Teppichboden			
	Ausführung nach Absprache mit Objektüberwachung. Ausführung nach Bauabschnitten. Entfernung und Entsorgung der Schutzmaterialien erfolgt durch Folgegewerke.			
	Räume: 6.OG: 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche, 06_015 Büro 1, 06_014 Besprechung, 06_013 Büro 2 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur			
		200 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.3	Schutz- und Abdekarbeiten Boden, TRH Wie Position 02.02.2 (Seite 17) jedoch: Bodenbelag: Betonwerkstein Räume: EG bis 7.OG: TRH	215 m2	EP.....	GP
02.02.4	Schutz- und Abdekarbeiten Fenster und Türen, NF Staubdichten Schutz der Fenster und Türen (Innentüren, Aufzugstüren, Tür zu Dachterrasse), einseitig, anbringen. Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, Stöße überlappen, Ränder hochziehen und kleben. Arbeitshöhe bis 2,30 m über der Standfläche. Ausführung nach Absprache mit Objektüberwachung. Ausführung nach Bauabschnitten. Entfernung und Entsorgung der Schutzmaterialien erfolgt durch Folgegewerke. Räume: 6.OG: 015 Büro 1, 014 Besprechung, 013 Büro 2, 011 Eingangshalle, 008 Garderobe, 007 Teeküche 7.OG: 012 Aufenthaltsraum, 004 Vorflur, 005 Flur,	60 m2	EP.....	GP
02.02.5	Schutz- und Abdekarbeiten Fenster und Türen, TRH Wie Position 02.02.4 jedoch: Räume: EG bis 7.OG: TRH	90 m2	EP.....	GP
Summe Bereich 02.02		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
02.03 Bereich Putzarbeiten				
02.03.1	Untergrund auf Hohlstellen prüfen, NF Untergrund für Eignung für die eigene Leistung auf Schad- und Hohlstellen prüfen, durch Abklopfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren, an Innenwand. Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	10 m2	EP.....	GP
02.03.2	Untergrund auf Hohlstellen prüfen, TRH Wie Position 02.03.1 (Seite 18) jedoch: Räume: EG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	28 m2	EP.....	GP
02.03.3	Unebenheiten ausbessern 5-10 mm, NF Unebenheiten auf Innenwände, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Tiefe über 5 bis 10 mm, Untergrund: Beton Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 001 Servicecenter 1, 011 Eingangshalle, 008 Garderobe, 007 Teeküche 7.OG: 013 Besprechungsraum, 012 Aufenthaltsraum, 004 Vorflur, 005 Flur	10 m2	EP.....	GP
02.03.4	Unebenheiten ausbessern 5-10 mm, TRH Wie Position 02.03.3 jedoch: Räume: EG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	28 m2	EP.....	GP
02.03.5	Haftbrücke, für Gipsputz, NF Haftbrücke auf Betonfläche, für Gipsputz, auf organischer Basis, quarzgefüllt, pigmentiert, wasserverdünnbar an Innenwand anbringen. Arbeitshöhe bis 2,80 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	100 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.6	Haftbrücke, für Gipsputz, TRH Wie Position 02.03.5 (Seite 19) jedoch: Untergrund: Beton, Mauerwerk Räume: EG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	250 m2	EP.....	GP
02.03.7	Gipsputz B1, 1-Ig., D=10mm, Q2 geglättet, NF Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand anbringen, für seidenmatte, gefüllte Beschichtungen. Putzart: Gipsmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 10 mm, Oberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung Untergrund: Beton, ggf. Mauerwerk Arbeitshöhe bis 2,80 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	100 m2	EP.....	GP
02.03.8	Gipsputz B1, 1-Ig., D=10mm, Q2 geglättet, TRH Wie Position 02.03.7 jedoch: Räume: EG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	250 m2	EP.....	GP
02.03.9	Mehrdicke Gipsputz 10mm bis 40mm, NF Mehrdicke für einlagigen Gipsan Wandflächen auftragen. Putzstärke größer 10 mm bis 40 mm, in mehreren Arbeitsgängen aufzubringen. Abrechnung je 10 mm Mehrstärke, max. 40 mm Die Mehrstärken sind durch Fotos zu dokumentieren, die Stellen in eine Plan einzuzeichnen und der Bauleitung zur Abrechnung zu übergeben. Räume: Nutzfläche 6.OG, 7.OG	20 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.10	Mehrdicke Gipsputz 10mm bis 40mm, TRH Wie Position 02.03.9 (Seite 20) jedoch: Räume: TRH/Flure zu WC	54 m2	EP.....	GP
02.03.11	Haftbrücke Laibungen B bis ca. 35cm, NF Haftbrücke auf Laibungen, Seiten und Stürze, für Gipsputz, auf organischer Basis, quarzgefüllt, pigmentiert, wasserverdünnbar an Innenwand Untergrund: Beton anbringen. Arbeitshöhe bis 2,80 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	20 m	EP.....	GP
02.03.12	Haftbrücke Laibungen B bis ca. 35cm, TRH Wie Position 02.03.11 jedoch: Raum: 7.OG TRH	20 m	EP.....	GP
02.03.13	Laibungen, Putz, bis 35cm, NF Laibungen mit Putz an Öffnungen, Aussparungen oder Nischen verputzen. Seiten und Stürze Oberfläche: Q2 geglättet Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_007 Teeküche, 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2 7.OG: 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	20 m	EP.....	GP
02.03.14	Laibungen, Putz, bis 35cm, TRH Wie Position 02.03.13 jedoch: Raum: 7.OG TRH	20 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.15	Eckschutzschiene Edelstahl, NF Eckschutzschiene H=ca. 2 m aus Edelstahl an Laibung anbringen. Ansichtsbreite: ca. 25 x 25 mm. Raum: 7.OG: 07_005	4 St	EP.....	GP
02.03.16	Zu-/Überputzen von Schlitz in Gipsputz, Beiputzarbeiten, NF Zu-/Überputzen von Schlitz und Beiputzarbeiten, innen, Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2) geglättet, Dicke 10 mm, Breite über 5 bis 10 cm, Putzträger ges. vergütet. Untergrund: Beton/Mauerwerk Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche. Räume: Nutzfläche 6.OG, 7.OG	50 m	EP.....	GP
02.03.17	Zu-/Überputzen von Schlitz in Gipsputz, Beiputzarbeiten, TRH Wie Position 02.03.16 jedoch: Räume: EG-7.OG TRH, Etagentür Flurseite	170 m	EP.....	GP
02.03.18	Putzträger Rippenstreckmetall Stahl verzinkt, NF Putzträger aus Rippenstreckmetall aus verzinktem Stahl liefern und einbauen. Rippenhöhe 4 mm (Flachrippenstreckmetall), freitragend gespannt, Spannweite bis 200 mm, für Überdeckung von Schlitz an Beton-/Mauerwerkswänden Arbeitshöhe bis 2,8 m über der Standfläche.	50 m	EP.....	GP
02.03.19	Putzträger Rippenstreckmetall Stahl verzinkt, TRH Wie Position 02.03.18 jedoch: Räume: EG-7.OG TRH	47 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.20	Kantenprofil für Innenputz, D=10mm, Stahl verzinkt, NF Kantenprofil aus verzinktem Stahl liefern und mit geeignetem Ansetzmörtel an Außenecken anbringen. Putzdicke: 10 mm Räume: 6.OG: 011 Eingangshalle 7.OG: Flur zu den WC-Räumen, 07_005 Flur, 07_004 Vorflur	35 m	EP.....	GP
02.03.21	Kantenprofil für Innenputz, D=10mm, Stahl verzinkt, TRH Wie Position 02.03.20 jedoch: Räume: EG-7.OG TRH	40 m	EP.....	GP
02.03.22	Gewebeeckwinkel Rundbogen, PVC, TRH Gewebeeckwinkel aus PVC zur Armierung von Rundbogenkanten, flexibel, mit Armierungsgewebe liefern und einbauen. Raum: 7.OG TRH, Flur zu den WC-Räumen	3,6 m	EP.....	GP
02.03.23	Anputzleiste für Innenputz D=10mm, Stahl verzinkt, NF Putzan- und Abschlussprofil liefern und zu angrenzenden Bauteilen, anbringen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm. Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	25 m	EP.....	GP
02.03.24	Anputzleiste für Innenputz D=10mm, Stahl verzinkt, TRH Wie Position 02.03.23 jedoch: Räume: EG-7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	50 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02.03		Putzarbeiten, Netto:		
02.04 Bereich Stundenlohnarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeit <u>arbeitstäglich</u> Stundenlohnzettel in einfacher Ausfertigung einzureichen. Die Übermittlung per Fax und Mail ist gestattet, vorausgesetzt, die Angaben sind lesbar.			
02.04.1	Stundenlohn Facharbeiter, NF Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Qualifikation: Facharbeiter/Facharbeiterin Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten. Pos. für die Arbeiten in den Räumen Nutzfläche.			
		4 St	EP.....	GP
02.04.2	Stundenlohn Facharbeiter, TRH Wie Position 02.04.1 jedoch: Pos. für die Arbeiten im Treppenhaus.			
		10 St	EP.....	GP
02.04.3	Stundenlohn Helfer, NF Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Qualifikation: Helfer /Helferin Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten. Pos. für die Arbeiten in den Räumen Nutzfläche.			
		4 St	EP.....	GP
02.04.4	Stundenlohn Helfer, TRH Wie Position 02.04.3 jedoch: Pos. für die Arbeiten im Treppenhaus.			
		20 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Ausführung ab 2027		
02.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.5	Zusätzliche Anfahrten, NF Zusätzliche Anfahrten die aus Bedingungen der Baustelle entstehen und nicht vom AN zu vertreten sind. Die Leistung kann nur abgerechnet werden, wenn die Notwendigkeit der zusätzlichen Anfahrt vorher angezeigt und durch die Bauüberwachung genehmigt wurde. ImBereich der Nutzfläche.	2 St	EP.....	GP
02.04.6	Zusätzliche Anfahrten, TRH Wie Position 02.04.5 jedoch: Pos. für die Anfahrten für Arbeiten im Treppenhaus.	2 St	EP.....	GP
Summe Bereich 02.04		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 02		Ausführung ab 2027, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3230		LV	Innenputzarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Ausführung in 2026	11	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	11	
01.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	12	
01.03	Bereich	Putzarbeiten	12	
01.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	15	
02	Titel	Ausführung ab 2027	16	
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	16	
02.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	17	
02.03	Bereich	Putzarbeiten	18	
02.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	24	
Summe LV 3230 Innenputzarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR Anbieter - Unterschrift