

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1600

Bergbahn 6.+7. OG+TH

Bauvorhaben

Sanierung Verwaltungsgebäude

Untere Lichtenplatzer Straße

Treppenhaus - 6.+7. OG - Türen

-

Leistung (LV)

3340

Maler- und Lackierarbeiten

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 29

aig+ LV Kommunen anonym (mit Kurztexüberschrift)

Inhaltsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Hinweise zum Vertragsverhältnis- 14.07.2026	3
		Allgemeine Bedingungen 14.07.2026	3
		Einhaltung der vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen (23.07.26)	10
		Hinweis zu den Bauabschnitten 21.07.2026	10
		Zusätzliche Unterlagen zur Kalkulation - 21.07.2026	10
		Gleichw.techn.Spezifikat	11
01	Titel	Allgemeine Arbeiten	11
02	Titel	Malerarbeiten Wände	12
03	Titel	Malerarbeiten Decken	19
04	Titel	Malerarbeiten Laibungen	24
05	Titel	Lackierarbeiten Stahlblechtüren	25
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	27
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	29

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Hinweise zum Vertragsverhältnis- 14.07.2026

Hinweise zum Vertragsverhältnis

Beauftragung erfolgt im Auftrag der DVV.

Der Auftraggeber (DVV) ist eine 100% Tochtergesellschaft der Stadt Wuppertal und wird zum Ablauf des 31.12.2026 liquidiert. Der Auftraggeber (DVV) überträgt seine sämtlichen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit Wirkung zum 01.01.2027 auf die Stadt Wuppertal bzw. das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal.

Die Stadt Wuppertal bzw. das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal tritt am 01.01.2027 anstelle des Auftraggebers (DVV) vollständig in den bestehenden Vertrag ein.

Der Bieter stimmt dieser Vertragsübernahme mit Abgabe seines Angebotes ausdrücklich zu.

Die Beauftragung erfolgt daher vorbehaltlich des positiven Ratsbeschlusses

Die DVV wird mit Wirkung zum 01.01.2027 von seinen vertraglichen Verpflichtungen befreit.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1. Allgemeiner Teil

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Austausch von Brandschutz-Türen und Klappen mit

Schadstoffsanierung

Verwaltungsgebäude Unter Lichtenplatzer Straße 102 / An der Bergbahn 33

Art der Maßnahme

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Austausch und die Reparatur abgängiger oder beschädigter Brandschutztüren, zu deren Ausführung zuvor eine Schadstoffsanierung im Treppenhaus im Bereich der Etagenpodeste erforderlich ist und um die Erweiterung der Lüftungsanlage in 6. und 7.Ebene,

Lage der Baustelle:

Das Gebäude liegt in Wuppertal, Untere Lichtenplatzer Straße 102, 42289 Wuppertal

Parkmöglichkeiten bestehen auf der Fläche der Baustelle nicht!

Auf dem umliegenden Gelände, außerhalb des Baustellenbereiches können keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Genutzt werden können nur die im öffentlichen Bereich liegenden Parkplätze.

In der Straße "An der Bergbahn" ist das Parken teilweise über Anwohnerparken geregelt

Die Einrichtung der Baustelle im Gebäude ist, in Absprache mit der Bauleitung, Sache des Auftragnehmers. Dabei ist das Absichern der Baustelle gegenüber freizuhaltenen Verkehrsflächen, vom Auftragnehmer

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

durchzuführen. Das Gebäude ist während der Baumaßnahmen in Betrieb.

Während der Baumaßnahmen im UG und EG und 1. OG sind die Ebenen teilweise in Betrieb

Während Baumaßnahmen in den Obergeschossen 2 - 7 sind die betroffenen Ebenen ohne Nutzung. Die Geschosse darüber bzw. darunter werden genutzt.

Das Treppenhaus hat deshalb immer die Funktion eines Fluchttreppenhauses und ist grundsätzlich freizuhalten!

Der Anbieter muss durch Sicherungsmaßnahmen, soweit sie nicht schon vorhanden sind, und durch das Verhalten seiner Mitarbeiter auf der Baustelle ausschließen, dass Personen, die auf dem Gelände oder im Gebäude sind und es betreten oder verlassen wollen, durch die Baumaßnahme in irgendeiner Weise gefährdet werden.

Zufahrt zur Baustelle / Anlieferung

Die Baustelle wird angefahren über die öffentliche Straße "Untere Lichtenplatzer Straße".

Die Andienung der Baustellen erfolgt über den Haupteingang und das Treppenhaus.

Für den Transport von Materialien steht ein Aufzug zur Verfügung, der aber nicht stufenfrei zu erreichen ist.

Um den Aufzug im EG zu erreichen, müssen 4 Stufen überwunden werden

Der Aufzug wird bauseits gegen mechanische Beschädigung aus dem normalen Transport von Materialien geschützt.

Die übrigen Transportwege sind, entsprechend der Belastung durch den AN, zu schützen.

Etwaige durch den Transport entstandene Schäden hat der Auftragnehmer dem AG anzuzeigen und auf seine Kosten zu beheben.

Verschmutzungen des öffentlichen Bereichs (Straßen, Bürgersteige, Grünflächen) sind vom AN direkt nach Entstehung restlos zu beseitigen.

Verschmutzungen der Wege im Gebäude die auch vom Nutzer verwendet werden sind vom AN direkt nach Entstehung restlos zu beseitigen.

Der AG behält sich ausdrücklich vor, die Säuberung nach einmaliger, auch mündlicher Aufforderung des AN durch die Bauüberwachung zu Lasten des AN durchführen zu lassen, wenn dieser der Aufforderung nicht umgehend Folge leistet.

Ablauf der Gesamtbaumaßnahme:

Beginn der Maßnahme: IV Quartal 2026

Voraussichtliches Ende: I Quartal 2029

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Termine für die Gewerke:

Die genauen Termine für die Einzelgewerke sind den, der Ausschreibung beiliegenden Vertragsbedingungen zu entnehmen.

Diese haben alleine eine den Charakter einer verbindlichen Vereinbarung.

Der beiliegende Bauablaufplan dient nur der Übersicht.

SiGeKo / Baustellenordnung

Im Rahmen der Baumaßnahme hat der Bauherr einen SiGe-Koordinator eingeschaltet:

Von dem SiGeKo werden, auf Grundlage der VOB und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie der Baustellenverordnung eine Baustellenordnung, ein SiGe-Plan und Vorgaben zur Brandschutzorganisation auf der Baustelle aufgestellt.

Die Unterlagen werden bei Auftragsvergabe dem AN übergeben und sind verbindlich einzuhalten.

Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Begehungen des SiGeKo und der Bauüberwachung. Bei Verstößen gegen die Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen werden schriftliche Abmahnungen übermittelt. Die die darin geforderten Maßnahmen sind umgehend, innerhalb einer angemessenen Frist, zu erfüllen. Nach Ablauf der Frist ist der AG berechtigt, ohne weitere Abmahnung die notwendigen Maßnahmen zu Lasten des AN durch Dritte durchführen zu lassen.

Die Tätigkeit des SiGeKo entbindet den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 6 Abs. 2 Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A1)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen Sicherheitsbeauftragten zu nennen, der für die Einhaltung der allgemeinen sowie der besonderen Sicherheitsvorschriften durch die Mitarbeiter des AN verantwortlich ist.

Sicherheitsanweisungen

Im Falle der Feststellung von Sicherheitslücken werden durch die Bauüberwachung oder und den SiGeKo zusätzliche Sicherheitsanweisungen erteilt.

Diese gelten grundsätzlich für alle Auftragnehmer und sind bindend.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann Haftungsfolgen haben.

Folgendes ist zu beachten:

Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu persönlichen Schutzausrüstung sowie zur allgemeinen Arbeitssicherheit auf der Baustelle sind einzuhalten.

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Das Rauchen auf der Baustelle und dem Gelände des Gebäudes ist verboten.
Alkoholische Getränke und Drogen jeder Art sind auf der Baustelle ebenso verboten wie das Betreten der Baustelle unter Alkohol- und Drogeneinfluss.
Die Nichtbeachtung hat den umgehenden Verweis von der Baustelle zur Folge.

Bei Arbeiten in Bereichen, die unter Betrieb sind, ist folgendes zu beachten
Das Betreten der Bereiche unter Betrieb ist nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung gestattet.
Arbeiten dürfen erst nach der Freigabe durch den Nutzer ausgeführt werden.
Alle Treppenhaustüren sind stets geschlossen zu halten (Fluchtweg)
In den Treppenhäusern sind Materiallagerungen jeder Art untersagt.

Allgemeine Ausführungs- und Abrechnungshinweise

Die Einheitspreise sind unabhängig voneinander zu kalkulieren.
Keine Mischkalkulation!

Alle Positionen verstehen sich, soweit in der Position nicht anders beschrieben, als vollständige Leistungen, einschließlich Lieferung der Materialien.
Die dem LV beigefügten Zeichnungen und Unterlagen dienen nur zur Verdeutlichung der beschriebenen Positionen.
Sämtliche Maße sind örtlich zu prüfen. Bei Abweichungen zur Planung ist umgehend die Bauüberwachung zu informieren und deren Entscheidung zum weiteren Vorgehen abzuwarten.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, verpflichtet sich der Auftragnehmer, sich vor Ausführung der Leistung vor Ort mit dem Arbeitgeber abzusprechen, um die Belange der übrigen am Bau Beteiligten zu gewährleisten.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung nach besonderer Anordnung durch den AG vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung erst nach besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Zur Sicherung der vereinbarten Termine muss ein größtmöglicher Arbeitseinsatz und die Zusammenarbeit mit allen Handwerkern geleistet werden.

Sorgfaltspflicht bei Bauen im Bestand

Vor allen Eingriffen in den Bestand hat der AN zu prüfen, ob die örtliche Situation der Planunterlage

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

entspricht und ob ein Eingriff die Tragfähigkeit des Bauwerkes oder einzelner Bauteile einschränken kann. Im Zweifelsfall sind die Arbeiten einzustellen, die örtliche Bauüberwachung zu informieren und deren Entscheidung abzuwarten.

Planübergabe

Der AN erhält den aktuellen Planstand je 1-fach in Papierform und im Format pdf. Auf Wunsch auch im Format DWG.

Zusätzliche, vom AN für die eigenen Belange gewünschte Vervielfältigungen werden dem AN in Rechnung gestellt.

Baubesprechungen

Durch die Bauüberwachung werden regelmäßige (1x wöchentlich) Baubesprechungen mit allen aktuell am Bau beteiligten Firmen und Bauleitungen durchgeführt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an allen Baubesprechungen, die in dem Zeitraum seiner Ausführung, sowie 1 Woche vor der Arbeitsaufnahme liegen, persönlich, oder vertreten durch einen fach- und sachkundigen Mitarbeiter, teilzunehmen.

Baustoffe

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe zu verwenden.

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind grundsätzlich zu beachten.

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber diese kurzfristig (max. 2 Arbeitstage) zu übergeben.

Bei Arbeiten, bei denen chemische Mittel zur Anwendung gelangen, ist vom Bieter auf Verlangen des AG kurzfristig (max. 2 Arbeitstage) ein Produktdatenblatt über die jeweiligen Inhaltsstoffe vorzulegen.

Werden besondere Zertifizierungen für die ausgeschriebenen Bauteile gefordert, so sind diese auf Verlangen für die angebotenen Produkte innerhalb von 6 Werktagen vorzulegen.

Schutz angrenzender Bauteile

Der ausreichende Schutz der angrenzenden Bauteile wie Fenster, Türen, Fußböden (mit und ohne Belag), etc. ist in die Einheitspreise einzurechnen! Die zu schützenden Bauteile und Einrichtungsgegenstände sind mindestens mit einer festen Folie zu schützen.

Auf die Regelungen der VOB wird ausdrücklich verwiesen.

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Abbruch / Bauschutt / Müll

Der AN hat Bauschutt sowie Abfälle oder Verschmutzungen die durch Eintrag durch den AN in die Baustelle gelangen, täglich und auf eigene Kosten von der Baustelle staubbindend und besenrein zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Bei Abbrucharbeiten ist der Bereich direkt nach dem Abschluss der Arbeiten staubbindend und besenrein zu reinigen.

Der AG ist berechtigt, nach fruchtloser Aufforderung der anwesenden Firmen, auch mündlich und im Rahmen der Baubesprechungen, die Beseitigung der Verschmutzung, durch einem Dritten ausführen zu lassen.

Die Kosten trägt der AN.

Als fruchtlos wird die Aufforderung angesehen, wenn die Verschmutzung nicht innerhalb von 24 Stunden beseitigt ist.

Mehrmassen

Mehrmassen, die die Auftragsmasse um mehr als 10% übersteigen, müssen in einem Nachtrag angezeigt, angeboten/geprüft und beauftragt werden, bevor Sie in Rechnung gestellt werden können.

Nachträge

Nachtragsangebote für nicht beauftragte, aber im Bauablauf als notwendig erkannte oder durch die Bauüberwachung angeordnete Leistungen sind kurzfristig (innerhalb von 6 Werktagen nach Anforderung) bei der Bauüberwachung einzureichen.

Nachträge müssen mit laufenden Nummern versehen werden. Die endgültige Nummer des Nachtrages wird nach Prüfung des Nachtrages durch die Bauüberwachung vergeben und dem AN mitgeteilt. Auch nicht anerkannte Nachträge werden weiter geführt und sind bei der Nummerierung zu berücksichtigen.

Sind mehrere Positionen im Rahmen eines Nachtrages notwendig, so sind diese Positionen unter der Nachtragsnummer (als Titelnnummer) und fortlaufenden Positionsnummern zu führen.

Abrechnung von Nachträgen: siehe Rechnungsstellung

Die Nachträge sind gemäß den Anforderungen des AG einzureichen.

Gib es hierzu keine Besonderen Festlegungen, sollen Nachträge prinzipiell in elektronischer Form (pdf) an das Büro aig+ versandt werden.

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Für den Versand von Nachträgen ist ausschließlich die Mailadresse **nachtrag@aigplus.de** zu verwenden.

Nachunternehmer

Nachunternehmer sind anzumelden.
Es gelten die Besonderen Vertragsbedingungen des GMW

Dokumentation

Mit der Schlussrechnung sind spätestens folgende Unterlagen einzureichen:

- Fachbauleitererklärung über die sach- und fachgerechte Ausführung der erbrachten Leistungen.
- Sämtliche Nachweise und Prüfzeugnisse zu den eingebauten Materialien und Produkten
- Übereinstimmungserklärungen zu den oben genannten Prüfzeugnissen
- Pflege- und Wartungshinweise zu den eingebauten Produkten

Eine Freigabe der Schlussrechnungssumme durch die prüfende Bauüberwachung erfolgt erst, wenn die geforderten Unterlagen bei der Bauüberwachung eingegangen sind.

Abnahme

Es gelten die Regeln der VOB/B in der aktuellen Fassung.
Darüber hinaus gilt folgendes als vereinbart:
Abnahmen finden statt, nachdem sich der verantwortliche Fachbauleiter des AN von der ordnungsgemäßen und mängelfreien Leistung seines Unternehmens überzeugt hat und in Textform, in der Regel als Mail, sein Abnahmeverlangen angezeigt hat.

Abnahme Mängelbeseitigung

Der AN zeigt spätestens am Ablauftag der Frist schriftlich an, dass die Mängel restlos beseitigt sind und sich der zuständige Fachbauleiter des AN davon vor Ort überzeugt hat.

Salvatorische Klausel

Die allgemeinen Regelungen zu den Punkten Vertragserfüllung, Vertragsverletzungen und Haftung des AN bleiben von diesen Vorbemerkungen unberührt.

Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung wie auch eine einzelne Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Allgemeine Bedingungen 14.07.2026

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Erklärung wie auch andere Vertragsbestandteile nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, die der von den Parteien vereinbarten rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt, falls das zugrunde liegende Vertragswerk eine Lücke aufweisen sollte.

Bei Widersprüchen dieser ATV zu den "Besonderen Vertragsbedingungen des Bauherrn" geht letztere dieser AVT vor.

Verstößt eine Regelung dieser ATV gegen die Regeln der VOB derart, dass die Verdingungsordnung in Gänze erschüttert wird, so geht letztere dieser ATV vor.

Einhaltung der vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen:

Zur Einhaltung der vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen durch eine entsprechende zeitliche und personelle Besetzung der Baustelle ist folgendes vereinbart:

Die Besetzung der Baustelle erfolgt gemäß § 5VOB/B mit folgenden Vertragsregelungen:

Die Kernarbeitszeit in der KEINE lärmintensive Arbeiten durchgeführt werden können;
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Hinweis zu den Bauabschnitten

Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen werden im Rahmen von 7 Bauabschnitten, etagenweise ausgeführt.

Für den AN bedeutet das, dass beschriebenen Arbeiten auch nur etagenweise ausgeführt werden können.

Auf den, dem LV beiliegenden Bauablaufplan und die BVB des AG wird ausdrücklich verwiesen.

Zusätzliche Unterlagen

Den Ausschreibungsunterlagen liegen folgende Unterlagen bei, die bei der Erstellung des Angebotes beachtet werden sollen:

– Pläne Architekt

	0160-50-A-260716-1600-6.OG-ÜBERSICHT TÜR...	16.07.2026 15:13	Adobe Acrobat-Doku...	636 KB
	0160-51---1600-Deckenspiegel 6.OG	16.04.2026 15:26	Adobe Acrobat-Doku...	1.699 KB
	0170-50-A-260716-1600-7.OG-ÜBERSICHT TÜR...	16.07.2026 15:19	Adobe Acrobat-Doku...	391 KB
	0170-51---1600-Deckenspiegel 7.OG	16.04.2026 15:26	Adobe Acrobat-Doku...	391 KB
	0301-50---1600-Schnitt	26.11.2025 11:50	Adobe Acrobat-Doku...	415 KB
	3000-260713-1600-BE-Erschließung-F+R-UG-7...	13.07.2026 10:47	Adobe Acrobat-Doku...	5.811 KB
	3400-01-A-260716-1600-Grundrisse Treppenh...	16.07.2026 15:04	Adobe Acrobat-Doku...	433 KB
	3400-02---1600-Deckenspiegel Treppenhause N...	16.04.2026 15:26	Adobe Acrobat-Doku...	1.262 KB

- Bauzeitenplan Gesamt als Übersichtsplan
- Bauzeitenplan Gewerk LV

3340 LV Maler- und Lackierarbeiten

Zusätzliche Unterlagen zur Kalkulation - 21.07.2026

Vertraglich bindend sind ausschließlich die Terminangaben in den BVB des AG

– LV als Gaeb Datei .X83-

STLB-Bau 10/2020 099

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01 Titel Allgemeine Arbeiten

01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für Malerarbeiten die ausschließlich für die Leistungen des AN erforderlich sind.

darin sind z.B. enthalten:

- alle versorgungstechnischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen, die zur Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungen des AN erforderlich sind
- eventuell erforderliche Material- und Aufenthaltscontainer
- Rollgerüste und sonstige Gerüste bis zu einer Arbeitsbühnenhöhe von 2,0m
- Rollgerüste und sonstige Gerüste für Arbeitsbühnenhöhe >2,0 m bis 3,0 m
- Beleuchtung
- Abfallcontainer

Folgende Baustelleneinrichtungsanlagen stehen dem AN zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung:

- Toiletten
- Baustrom und Bauwasseranschluss im Baustellenbereich
Die Versorgung des Arbeitsbereiches hat der AN selbst durch eigene Stromleitungen sicherzustellen.
- Bauzäune

Die Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit der Bauleitung im Maße Ihrer Erfordernis und ohne separate Aufforderung einzurichten, vorzuhalten und nach Abschluss der eigenen Arbeiten vollständig zurückzubauen.

Die Einrichtung erfolgt zu Beginn der eigenen Arbeiten und wird nach deren Abschluss (Abnahme der Leistung) wieder entfernt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Allgemeine Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Die Wiederholte Abrechnung der Baustelleneinrichtung ist nur nach einem vollständigen Abzug von der Baustelle möglich.				
Räume: UG-7.OG TRH, 6.OG und 7.OG TRH und Nutzfläche als 1 Bauabschnitt				
		8 St	EP.....	GP
01.2	Schutz- und Abdeckmaterial entfernen, NF Bauseits angebrachte Schutzabdeckung aus Hartfaserplatte 3 mm und Abdeckfolie (Ränder und Stöße verklebt) vom Teppich-Boden nach den Malerarbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung. Räume: 6.OG, 7.OG Nutzfläche			
		200 m2	EP.....	GP
01.3	Schutz- und Abdeckmaterial entfernen, TRH Wie Position 01.2 jedoch: Räume: UG-7.OG TRH			
		210 m2	EP.....	GP
01.4	Schutz- und Abdeckerarbeiten, NF Schützen von Heizungskörpern, Schalter- und Steckdosenabdeckungen durch Abkleben gem. VOB/C DIN 18363 Punkt 4.2.11. Einschl. Entfernen und Entsorgen der Abdeckmaterialien. Ausführung nach Bauabschnitten.			
		1 psch		GP
Summe Titel 01				
Allgemeine Arbeiten, Netto:				
02 Titel Malerarbeiten Wände				
A0001	Ausführungsbeschreibung - Angebotene Fabrikate			
Ausführungsbeschr.	Dispersionsfarbe Wand/Decke			
Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei gemäß DIN EN 13300, diffusionsfähig gem. Klasse I nach DIN EN ISO 7783-2 für den Innenraum geeignet, Nassabriebklasse 2 Oberfläche: seidenmatt Farbe: hell gem. Bemusterung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angebotenes Fabrikat Dispersionsfarbe Wand/Decke '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen Dispersionsfarbe Wand Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei gemäß DIN EN 13300, diffusionsfähig gem. Klasse I nach DIN EN ISO 7783-2 für den Innenraum geeignet, Nassabriebklasse 1 Oberfläche: seidenmatt Farbe: hell gem. Bemusterung Angebotenes Fabrikat Dispersionsfarbe Wand '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen Dispersionsfarbe Decke Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei gemäß DIN EN 13300, diffusionsfähig gem. Klasse I nach DIN EN ISO 7783-2 für den Innenraum geeignet, Nassabriebklasse 3 Oberfläche: seidenmatt Farbe: hell gem. Bemusterung Angebotenes Fabrikat Dispersionsfarbe Decke '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen			Übertrag:
02.1	Untergrund reinigen, NF Untergrund von losen Bestandteilen, grobem Schmutz und Staub reinigen, anfallende Stoffe sammeln und entsorgen. Untergrund: Gipsputz , Q2 geglättet, neu erstellt/Gipsplatte Bestand sowie neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Inkl. Laibungen und Nischen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
02	Titel	Malararbeiten Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	800 m2	EP.....	GP
02.2	Untergrund reinigen, TRH Wie Position 02.1 (Seite 13) jedoch: Untergrund: Gipsputz , Q2 geglättet, neu erstellt/Gipsplatte Bestand sowie neu erstellt. Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche. Räume: UG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	350 m2	EP.....	GP
02.3	Haftgrund, mineralische Untergründe, NF Egalisierenden pigmentierten Haftgrund auf Wandflächen mit Putz-Oberfläche auftragen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit und zur Sicherstellung einer homogenen, ansatzfreien Optik des Schlussanstrichs. wasserverdünnbar, lösemittelfrei, geruchsarm, für den Innenraum geeignet Untergrund: Gipsputz Q2 geglättet, neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	100 m2	EP.....	GP
02.4	Haftgrund, mineralische Untergründe, TRH Wie Position 02.3 jedoch: Untergrund: Gipsputz, Q2 geglättet, neu erstellt. Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche. Räume: UG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	300 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
02	Titel	Malararbeiten Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	Erstbeschichtung, Dispersion, NF Erstbeschichtung von Wandflächen mit Putz-Oberfläche Q2 geglättet mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	100 m2	EP.....	GP
02.6	Erstbeschichtung, Dispersion, TRH Wie Position 02.5 jedoch: Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche. Räume: UG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	300 m2	EP.....	GP
02.7	Zulage Nassabriebklasse 1, Erstbeschichtung, NF Zulage für die Erstbeschichtung der Wände mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	100 m2	EP.....	GP
02.8	Zulage Nassabriebklasse 1, Erstbeschichtung, TRH Wie Position 02.7 jedoch: Räume: UG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	300 m2	EP.....	GP
02.9	Überholungsbeschichtung, Dispersion, NF Überholungsbeschichtung von Wandflächen mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Untergrund: Gipsputz/Gipsplatte, hell gestrichen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
02	Titel	Malararbeiten Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche.			Übertrag:
	Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche, 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_015 Büro 1, 06_014 Besprechung, 06_013 Büro 2 7.OG: 07_004 Vorflur, 07_005 Flur, 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum			
		680 m2	EP.....	GP
02.10	Überholungsbeschichtung, Dispersion, TRH Wie Position 02.9 (Seite 15) jedoch: Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche. Räume: EG bis 6.OG TRH, Bestandswand Unterverteilung, innen und außen			
		100 m2	EP.....	GP
02.11	Überholungsbeschichtung, Dispersion, Stützen, NF Überholungsanstrich mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2 gem. Ausführungsbeschreibung, deckend, Stützen, Stützenverkleidungen, Vorsprünge. Abwicklung 160 cm bis 200 cm Untergrund: Gipsputz Abrechnung in m Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_004 Vorflur, 07_005 Flur			
		60 m	EP.....	GP
02.12	Überholungsbeschichtung, Nischen, NF Überholungsanstrich mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2 gem. Ausführungsbeschreibung, deckend, geputzte Nischen zwischen den Fensterstützen, bestehend aus Ansichtsfläche ca. 150 x 78,5 cm. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche, 06_015 Büro 1, 06_014 Besprechung, 06_013 Büro 2			
		70 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
02	Titel	Malararbeiten Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.13	Zulage Nassabriebsklasse 1, Überholungsbeschichtung, NF Zulage für die Überholungsbeschichtung der Wände mit Dispersionsfarbe Nassabriebsklasse 1. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche, 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2 7.OG: 07_004 Vorflur, 07_005 Flur, 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum	550 m2	EP.....	GP
02.14	Zulage Nassabriebsklasse 1, Überholungsbeschichtung, TRH Wie Position 02.13 jedoch: Räume: EG bis 6.OG TRH, Bestandswand Unterverteilung	50 m2	EP.....	GP
02.15	Zulage Nassabriebsklasse 1, Überholungsbeschichtung, Stützen, NF Zulage für die Überholungsbeschichtung von Stützen mit Dispersionsfarbe Nassabriebsklasse 1. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_011 Eingangshalle, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	50 m	EP.....	GP
02.16	Zulage Überholungsbeschichtung, Nischen, NF Zulage für die Überholungsbeschichtung in den Nischen mit Dispersionsfarbe Nassabriebsklasse 1. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche	60 m2	EP.....	GP
02.17	Acryl-Versiegelung, NF Versiegelung mit Acryl im Wand-, Decken- und Fußleistenbereich, sowie Nischen, Stützen Türzargen zur Kantenbegrenzung, weiß in fertiger Ausführung inkl. aller nötigen Abklebarbeiten, Material und Nebenkosten.Abrechnung nach ATV DIN 18299 und ATV DIN			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	18363 in m Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_001 Servicecenter 1, 06_008 Garderobe, 06_007 Teeküche, 06_012 Servicecenter 2, 06_015 Büro 1, 06_014 Besprechung, 06_013 Büro 2 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum, 07_004 Vorflur, 07_005 Flur	680 m	EP.....	GP
02.18	Acryl-Versiegelung, TRH Wie Position 02.17 (Seite 17) jedoch: Räume: UG bis 7.OG TRH, 6.OG: 06_004 Flur, 7.OG: Flur zu den WC-Räumen	500 m	EP.....	GP
02.19	Reparatur Risse, Bestandswand, geputzt, NF Risse in geputzten (Gipsputz) Wänden beseitigen Risse aufweiten und säubern, Flankenvorbereitung, Grundierung, Verfüllung mit elastischem Reparaturspachtel, Oberfläche bündig abziehen. Abgerechnet werden nur Leistungen, die unter Kapitel 4.2 der DIN 18363 fallen Rissbreite bis 3 mm Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Räume im Bereich Nutzungsfläche.	10 m	EP.....	GP
02.20	Reparatur Risse, Bestandswand, geputzt, TRH Wie Position 02.19 jedoch: Räume: Treppenhaus	10 m	EP.....	GP
02.21	Etagenbeschriftung Farbige Etagenbeschriftung mit Wandfarbe (mehrere Farben) gem. Bemusterung, H/B=ca. 60/60 cm, aus einem Rechteck und das Negativbild einer Zahl.	9 St	EP.....	GP
Summe Titel 02		Malerarbeiten Wände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
03	Titel	Malararbeiten Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Malararbeiten Decken			
03.1	Untergrund saugen, NF Untergrund in Vorbereitung auf die eigene Leistung entstauben, durch Absaugen. Inkl. Unterseiten und Seitenflächen Deckenkoffer Abhangdecken, Frieze und Deckenkoffer in Räumen des Bereichs Nutzungsfläche.	260 m2	EP.....	GP
03.2	Untergrund saugen, TRH Wie Position 03.1 jedoch: Frieze und Deckenkoffer im Treppenhaus.	30 m2	EP.....	GP
03.3	Haftgrund, AHD, mineralische Untergründe, NF Egalisierenden pigmentierten Haftgrund auf glatte Abhangdecken auftragen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit und zur Sicherstellung einer homogenen, ansatzfreien Optik des Schlussanstrichs. wasserverdünnbar, lösemittelfrei, geruchsarm, für den Innenraum geeignet Untergrund: Gipsplatte Q3, neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle; 06_001 Servicecenter 1, 06_014 Besprechung, 06_012 Servicecenter 2	30 m2	EP.....	GP
03.4	Haftgrund, Unterseite Deckenkoffer, NF Egalisierenden pigmentierten Haftgrund auf Deckenkoffer-Unterseiten auftragen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit und zur Sicherstellung einer homogenen, ansatzfreien Optik des Schlussanstrichs. wasserverdünnbar, lösemittelfrei, geruchsarm, für den Innenraum geeignet Untergrund: Gipsplatte, Q3, neu erstellt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
03	Titel	Malararbeiten Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche Breiten: ca. 53 cm bis ca. 142 cm Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_015 Büro 1, 06_013 Büro 2	95 m2	EP.....	GP
03.5	Haftgrund, Unterseite Deckenkoffer, TRH Wie Position 03.4 (Seite 19) jedoch: Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche. Räume: UG, 2.OG-6.OG TRH	25 m2	EP.....	GP
03.6	Haftgrund, Seitenfläche Deckenkoffer H bis ca. 30 cm, NF Egalisierenden pigmentierten Haftgrund auf Deckenkoffer-Unterseiten auftragen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit und zur Sicherstellung einer homogenen, ansatzfreien Optik des Schlussanstrichs. wasserverdünnbar, lösemittelfrei, geruchsarm, für den Innenraum geeignet Untergrund: Gipsplatte, Q3, neu erstellt Höhe ca. 27 cm Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_015 Büro 1, 06_013 Büro 2	27 m2	EP.....	GP
03.7	Haftgrund, Seitenfläche Deckenkoffer H bis ca. 45 cm, NF Wie Position 03.6 jedoch: Höhe ca. 45 cm	7 m2	EP.....	GP
03.8	Haftgrund, Seitenfläche Deckenkoffer H=10 cm, TRH Wie Position 03.6 jedoch: Höhe: ca. 10 cm Abrechnung über Länge in m. Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche.	28 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
03	Titel	Malararbeiten Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.9	Haftgrund, Seitenfläche Koffer Einschubtreppe, TRH Wie Position 03.6 (Seite 20) jedoch: Höhe ca. 1 m Abrechnung über Fläche in m2.	4 m2	EP.....	GP
03.10	Haftgrund, Fries B bis ca. 55 cm, NF Egalisierenden pigmentierten Haftgrund auf glatten Decken-Randfries auftragen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit und zur Sicherstellung einer homogenen, ansatzfreien Optik des Schlussanstrichs. wasserverdünnbar, lösemittelfrei, geruchsarm, für den Innenraum geeignet Untergrund: Gipsplatte, Q3, neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche Breiten: ca. 30 cm bis ca. 52 cm Räume: 6.OG: 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum	65 m	EP.....	GP
03.11	Erstbeschichtung, AHD, Dispersion, mineralische Untergründe, NF Erstbeschichtung von Abhangdecken als Glatdecken mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Untergrund: GKB, Q3, neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche Oberfläche: seidenmatt Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle; 06_001 Servicecenter 1, 06_014 Besprechung, 06_012 Servicecenter 2	30 m2	EP.....	GP
03.12	Erstbeschichtung, Unterseite Deckenkoffer, NF Erstbeschichtung von Deckenkoffer-Unterseiten mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Untergrund: GKB, Q3, neu erstellt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
03	Titel	Malararbeiten Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche Oberfläche: seidenmatt			
	Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle; 06_001 Servicecenter 1, 06_014 Besprechung, 06_012 Servicecenter 2			
		95 m2	EP.....	GP
03.13	Erstbeschichtung, Unterseite Deckenkoffer, TRH Wie Position 03.12 (Seite 21) jedoch: Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche. Räume: UG, 2.OG-6.OG TRH			
		25 m2	EP.....	GP
03.14	Erstbeschichtung, Seitenfläche Deckenkoffer H bis 30 cm, NF Erstbeschichtung von Deckenkoffer-Seitenflächen mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Untergrund: GKB, Q3, neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche Oberfläche: seidenmatt Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle; 06_001 Servicecenter 1, 06_014 Besprechung, 06_012 Servicecenter 2			
		27 m2	EP.....	GP
03.15	Erstbeschichtung, Seitenfläche Deckenkoffer H bis 45 cm, NF Wie Position 03.14 jedoch: Höhe ca. 45 cm			
		6 m2	EP.....	GP
03.16	Erstbeschichtung, Seitenfläche Koffer Einschubtreppe, TRH Wie Position 03.14 jedoch: Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche. Raum: 7.OG TRH			
		4 m2	EP.....	GP
03.17	Erstbeschichtung, Seitenfläche Deckenkoffer H=10 cm, TRH Wie Position 03.14 jedoch: Höhe: ca. 10 cm Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m über der Standfläche.			
		27 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
03	Titel	Malararbeiten Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.18	Erstbeschichtung, Fries B bis 55 cm, NF Erstbeschichtung von Decken-Randfries mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Untergrund: GKB, Q3, neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche Oberfläche: seidenmatt Breiten: ca. 30 cm bis ca. 52 cm Räume: 6.OG: 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_013 Besprechungsraum, 07_012 Aufenthaltsraum	65 m	EP.....	GP
03.19	Überholungsbeschichtung, AHD, Dispersion, mineralische Untergründe, NF Überholungsbeschichtung von Deckenflächen mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Untergrund: Gipsplatte, weiß gestrichen Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Bauteil: Deckenversprung 06_011 Eingangshalle	15 m2	EP.....	GP
03.20	Überholungsbeschichtung, Seitenfläche AHD H=ca. 30 cm, Dispersion, mineralischer Untergrund, NF Überholungsbeschichtung der Seitenfläche des Deckenversprungs mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Untergrund: Gipsplatte, weiß gestrichen Höhe: ca. 30 cm Untergrund: Gipsplatte, hell gestrichen Abrechnung über Länge in m. Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche. Bauteil: Deckenversprung 06_011 Eingangshalle	12 m	EP.....	GP
03.21	Überholungsbeschichtung, Fries B bis 50 cm, NF Erstbeschichtung von Decken-Randfries mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3 gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Untergrund: Gipsplatte, hell gestrichen Arbeitshöhe bis 2,65 m über der Standfläche Oberfläche: seidenmatt Breiten: ca. 30 cm bis ca. 52 cm Räume: 6.OG: 06_012 Servicecenter 2, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 07_013 Besprechung	30 m	EP.....	GP
Summe Titel 03		Malerarbeiten Decken, Netto:		
04 Titel Malerarbeiten Laibungen				
04.1	Haftgrund, Türlaibungen B bis ca. 35cm, NF Türlaibungen mit Putz-Oberfläche mit Haftgrund streichen. Breite bis ca. 35 cm wasserverdünnbar lösemittelfrei geruchsarm für den Innenraum geeignet Untergrund: Gipsputz Q2, neu erstellt Arbeitshöhe bis 2,80 m über der Standfläche. Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 004 Vorflur, 005 Flur	48 m	EP.....	GP
04.2	Haftgrund, Türlaibungen B bis ca. 35cm, TRH Wie Position 04.1 jedoch: Räume: 7.OG TRH, UG-7.OG Etagentür Flurseite und Trockenbau-Rahmen	120 m	EP.....	GP
04.3	Erstbeschichtung, Dispersion, Laibungen B bis ca. 35cm, NF Erstbeschichtung von Türlaibungen mit Dispersionsfarbe gem. Ausführungsbeschreibung decken auftragen. Breite Laibungen bis ca. 35 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
04	Titel	Malararbeiten Laibungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Räume: 6.OG: 06_011 Eingangshalle, 06_007 Teeküche, 06_008 Garderobe 7.OG: 004 Vorflur, 005 Flur	48 m	EP.....	GP
04.4	Erstbeschichtung, Dispersion, Laibungen B bis ca. 35cm, TRH Wie Position 04.3 (Seite 24) jedoch: Raum: 7.OG TRH	20 m	EP.....	GP
04.5	Überholungsbeschichtung, Dispersion, Fensterlaibungen B=ca. 17,5 cm, NF Überholungsbeschichtung von Fensterlaibungen mit Dispersionsfarbe gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Breite Laibungen bis ca. 35 cm Räume: 6.OG: 06_007 Teeküche, 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_015 Büro 1, 06_014 Besprechung, 06_013 Büro 2	250 m	EP.....	GP
04.6	Überholungsbeschichtung, Dispersion, Laibungen Nischen B=ca. 20 cm, NF Überholungsbeschichtung von Nischen-Laibungen mit Dispersionsfarbe gem. Ausführungsbeschreibung deckend auftragen. Breite Laibungen ca. 20 cm Räume: 6.OG: 06_007 Teeküche, 06_001 Servicecenter 1, 06_012 Servicecenter 2, 06_015 Büro 1, 06_014 Besprechung, 06_013 Büro 2	175 m	EP.....	GP
Summe Titel 04		Malararbeiten Laibungen, Netto:		
05 Titel Lackierarbeiten Stahlblechtüren				
05.1	Erstbeschichtung Stahlblechtür ca. 0,885m/2,01m Erstbeschichtung auf bauseits grundierten Stahlblechtürblatt und -Zarge, innen, aus Acryllack, lösemittelfrei, deckend. Farbe: weiß, ca. RAL 9016 Oberfläche: seidenmatt Breite: ca. 0,885 m Höhe: ca. 2,01 m	Übertrag:		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
05	Titel	Lackierarbeiten Stahlblechtüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Angebotenes Fabrikat '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen	1 St	EP.....	GP
05.2	Erstbeschichtung Stahlblechtür ca. 1,01m/2,01m Wie Position 05.1 (Seite 25) jedoch: Breite: ca. 1,01 m Höhe: ca. 2,01 m	2 St	EP.....	GP
05.3	Erstbeschichtung Stahl-Umfassungszarge Erstbeschichtung auf bauseits grundierten Stahlblechtürblatt und -Zarge, innen, aus Acryllack, lösemittelfrei, deckend. Farbe: weiß, ca. RAL 9016 Oberfläche: seidenmatt Breite: ca. 0,885 m Höhe: ca. 2,135 m	1 St	EP.....	GP
05.4	Überholungsbeschichtung Stahlblechtür ca. 0,885m/2,01m Deckende Überholungsbeschichtung auf Stahltürblatt und Zarge im Innenbereich mit Acryllack, lösemittelfrei. Leistung inkl. Beschichtung anschleifen und Untergrundvorbereitung. Breite: ca. 0,885 m Höhe: ca. 2,01 m Angebotenes Fabrikat '.....' Ist vom Bieter anzugeben. Datenblätter sind auf Verlangen vorzulegen Tür-Nr.: 00_013_01 Tür-Bezeichnung Gutachten: EG 013 01	1 St	EP.....	GP
Summe Titel 05		Lackierarbeiten Stahlblechtüren, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeit <u>arbeitstäglich</u> Stundenlohnzettel in einfacher Ausfertigung einzureichen. Die Übermittlung per Fax und Mail ist gestattet, vorausgesetzt, die Angaben sind lesbar.			
06.1	Stundenlohn Facharbeiter, NF Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Qualifikation: Facharbeiter/Facharbeiterin Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten. Pos. für die Arbeiten in den Räumen Nutzfläche.	8 St	EP.....	GP
06.2	Stundenlohn Facharbeiter, TRH Wie Position 06.1 jedoch: Pos. für die Arbeiten im Treppenhaus.	8 St	EP.....	GP
06.3	Stundenlohn Helfer, NF Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Qualifikation: Helfer/Helferin Die Regelungen des §15 der BVB des Bauherrn sind zu beachten. Pos. für die Arbeiten in den Räumen Nutzfläche.	8 St	EP.....	GP
06.4	Stundenlohn Helfer, TRH Wie Position 06.3 jedoch: Pos. für die Arbeiten im Treppenhaus.	8 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.5	Zusätzliche Anfahrten, NF Zusätzliche Anfahrten die aus Bedingungen der Baustelle entstehen und nicht vom AN zu vertreten sind. Die Leistung kann nur abgerechnet werden, wenn die Notwendigkeit der zusätzlichen Anfahrt vorher angezeigt und durch die Bauüberwachung genehmigt wurde. Zusätzliche Anfahrten bei Stundenlohnarbeiten in den Räumen der Nutzfläche.	4 St	EP.....	GP
06.6	Zusätzliche Anfahrten, TRH Wie Position 06.5 jedoch: Pos. für die Anfahrten für Arbeiten im Treppenhaus.	4 St	EP.....	GP
Summe Titel 06		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Bergbahn 6.+7. OG+TH (1600)

3340	LV	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeine Arbeiten	11	
02	Titel	Malerarbeiten Wände	12	
03	Titel	Malerarbeiten Decken	19	
04	Titel	Malerarbeiten Laibungen	24	
05	Titel	Lackierarbeiten Stahlblechtüren	25	
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	27	
Summe LV 3340 Maler- und Lackierarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR Stempel
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				