

Inhaltsverzeichnis

Projekt: L118SH002912 Fahrbahnerneuerung Kiebitzreihe - Bullendorf
VE: 00_33026_039102 Straßenbau - pauschal
LV: 039102 Verkehrswegebau

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	104
00.	Straßenbau - pauschal.....	104
00.00.	Baustelleinrichtung.....	104
00.01.	Verkehrssicherung.....	104
00.02.	Straßenbau.....	104
00.03.	Entsorgung Asphalt.....	105
01.	Bearbeitung.....	107
01.00.	technische Bearbeitung.....	107
01.01.	Baustellenmanagement.....	107
02.	Leistung a. Rechnung d. L.....	109
02.00.	Leistung a. Rechnung d. L.....	109
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	110
00.	Straßenbau - pauschal.....	110
00.00.	Baustelleinrichtung.....	110
00.01.	Verkehrssicherung.....	110
00.02.	Straßenbau.....	110
00.03.	Entsorgung Asphalt.....	110
01.	Bearbeitung.....	111
01.00.	technische Bearbeitung.....	111
01.01.	Baustellenmanagement.....	111
02.	Leistung a. Rechnung d. L.....	112
02.00.	Leistung a. Rechnung d. L.....	112
	Zusammenstellung.....	113

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	L118SH002912	Fahrbahnerneuerung Kiebitzreihe - Bullendorf
VE:	00_33026_039102	Straßenbau - pauschal
LV:	039102	Verkehrswegebau

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	Straßenbau - pauschal		
00.00.	Baustelleinrichtung		
00.00.0001.	----- Baustelle einrichten, vorhalte... Baustelle für alle Leistungen dieses LV einrichten, vorhalten, betreiben, unterhalten und räumen, einschließlich Beschaffung aller erforderlichen Flächen. Einschließlich Einrichten und Vorhalten von Flächen für die getrennte Zwischenlagerung der Stoffströme nach Leistungsprogramm (Ausbauhorizont 0–10 cm; Regelweg-Massen einschließlich der als gefährlicher Abfall eingestuft Massen; ungebundenes Material). Die Anforderungen an die Zwischenlagerung gefährlicher Abfälle sind zu beachten. Einschließlich aller Vorkehrungen für die Bauzeit in den Monaten Oktober bis Dezember (Winterbaubedingungen gemäß Leistungsprogramm).	1,00	Psch
00.01.	Verkehrssicherung		
00.01.0001.	----- Verkehrssicherung läng.Dauer Verkehrssicherung einschließlich Umleitungsbeschilderung nach den gemäß OZ 01.00.0002 erstellten und angeordneten Unterlagen des AN herstellen, warten, betreiben, vorhalten, unterhalten, instandsetzen, umbauen und räumen; regelmäßige Kontrollfahrten einschließlich Dokumentation durchführen. Einschließlich fotografischer Zustandserfassung (Beweissicherung) der Umleitungsstrecke vor Baubeginn und nach Bauende gemäß Leistungsprogramm. Die jederzeitige Erreichbarkeit für Rettungsdienste ist sicherzustellen. Gemäß den Vorgaben des Leistungsprogramms.	1,00	Psch
00.02.	Straßenbau		
00.02.0001.	----- Straßenbau Fahrbahnerneuerung der L 118 von Station 0+000 bis 1+820 gemäß Leistungsprogramm durchführen, alle Leistungen (ohne Ausstattung nach OZ 00.02.0002). Die Leistung umfasst insbesondere: – vollständigen Ausbau des vorhandenen Asphaltoberbaus einschließlich örtlich anstehender loser bzw. zerfallener Asphalt- und Altbelagsreste unterhalb des festen Asphaltpakets; – getrennte Erfassung der Stoffströme: Ausbauhorizont 0–10 cm unter FOK (nach den Voruntersuchungen Verwertungsklasse A; Verwertung durch den AN) getrennt von den tieferen Ausbauhorizonten (Regelweg); Vermischungsverbot gemäß Leistungsprogramm; die Einstreudecke einschließlich anhaftender Altlagen ist als gefährlicher Abfall (AVV 17 03 01*) zu behandeln; – Laden, Verwerten und Entsorgen sämtlicher anfallender Stoffe durch den AN; ausgenommen ist ausschließlich der Transport der Regelweg-Massen zur Annahmestelle nach OZ 00.03.0001; die Annahme- bzw.	1,00	Psch

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: L118SH002912 **Fahrbahnerneuerung Kiebitzreihe - Bullendorf**
VE: 00_33026_039102 **Straßenbau - pauschal**
LV: 039102 **Verkehrswegebau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0001. Forts. ...

Verwertungsgebühren des Regelweges trägt der AG und rechnet diese unmittelbar mit der Annahmestelle ab;
– erforderliche Probenahmen, Deklarationsanalysen und abfallrechtliche Nachweise durch den AN gemäß Leistungsprogramm;
– Ausbau bzw. Regulierung der ungebundenen Schichten, Herstellen des Planums, Maßnahmen bei nicht ausreichender Tragfähigkeit gemäß Leistungsprogramm; Überschussmengen aus dem vorhandenen ungebundenen Oberbau dürfen wiederverwendet werden;
– Herstellen des vollgebundenen Oberbaus für Bk 1,0 nach RStO, Tafel 4 (26 cm Asphalttragschicht, 4 cm Asphaltdeckschicht) einschließlich aller Anschlüsse, Nähte und Randausbildungen;
– Anpassung der Entwässerung (Mulden), der Grundstückszufahrten, Einmündungen und angrenzender Anpassungsbereiche;
– beidseitige Aufnahme der Bankette auf 0,5 m Breite, Aufbereitung durch Sieben und Wiedereinbau gemäß Leistungsprogramm; ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nicht wiedereinbaufähiger Bestandteile; Liefern und Einbauen von Fehlmassen.
– planmäßiger Ausbau ungebundener Schichten unterhalb des Asphaltpakets bis zum Planum (Tiefeinbau bei Beibehaltung der Bestands Höhen) sowie Verfüllung örtlich unter dem Planum liegender Ausbausohlen, insbesondere nach Ausbau loser Asphalt- und Altbelagsreste; Verfüllung mit geeignetem, aufbereitetem Eigenmaterial oder gelieferttem Material nach Wahl des AN; lagenweiser Einbau und Verdichtung; Herstellen des Planums, Maßnahmen bei nicht ausreichender Tragfähigkeit gemäß Leistungsprogramm;
– Laden, Verwerten und Entsorgen sämtlicher anfallender Stoffe einschließlich nicht wiederverwendeter Überschussmengen ungebundenen Materials durch den AN; ausgenommen ist ausschließlich der Transport der Regelweg-Massen nach OZ 00.03.0001;
– Rückbau und Herstellung des Tropfens

00.02.0002.	-----	1,00	Psch
-------------	-------	------	------

Ausstattung

Straßenausstattung gemäß Leistungsprogramm für den Bereich Station 0+000 bis 1+820 herstellen: Fahrbahnmarkierung entsprechend den nach OZ 01.00.0002 abgestimmten und angeordneten Markierungsplänen; Wiederherstellen bzw. Ergänzen der Leitpfosten einschließlich Reinigung und Ersatz beschädigter Pfosten.

00.03. Entsorgung Asphalt

00.03.0001.	-----	4.000,00	t
-------------	-------	----------	---

Teer-/pechhaltigen Straßenaufbruch

Teer-/pechhaltigen Straßenaufbruch der Ausbauhorizonte > 10 cm unter FOK (Regelweg) einschließlich der als gefährlicher Abfall (AVV 17 03 01*) eingestuftten Massen laden und zur vom AG vorgegebenen Annahmestelle transportieren:
Brunsbüttel Ports GmbH, Elbehafen, 25541 Brunsbüttel.
Einschließlich aller abfallrechtlichen Pflichten des Beförderers,

...Forts. 00.03.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	L118SH002912	Fahrbahnerneuerung Kiebitzreihe - Bullendorf
VE:	00_33026_039102	Straßenbau - pauschal
LV:	039102	Verkehrswegebau

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.03.0001. Forts. ...

insbesondere elektronisches Nachweisverfahren (eANV) mit Begleit-/Übernahmescheinen sowie Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG für gefährliche Abfälle. Die Annahme- bzw. Verwertungsgebühren trägt der AG und rechnet diese unmittelbar mit der Annahmestelle ab. Abrechnung nach den Wiegescheinen der Annahmestelle. Der angegebene Vordersatz ist ein geschätzter Erwartungswert; Mengenänderungen berühren die Pauschalpositionen dieses LV nicht.

00.03.0002.	-----	1.000,00	t
-------------	-------	----------	---

Vergütung höherwertige Verwertung

Vergütung für bitumenhaltigen Ausbauasphalt aus Ausbauhorizonten > 10 cm unter FOK, für den der AN durch getrennte Erfassung und eigene Analytik nachweist, dass er die Anforderungen an eine Verwertung als Asphaltgranulat erfüllt, und den er nachweislich einer solchen höherwertigen Verwertung zuführt (anstelle des Regelweges), gemäß den Voraussetzungen des Leistungsprogramms.

Der Einheitspreis ist vom Auftraggeber mit 20,00 EUR/t netto verbindlich vorgegeben und unverändert in das Angebot zu übernehmen; die Position ist damit wettbewerbsneutral. Die Eintragung eines abweichenden Einheitspreises stellt eine unzulässige Änderung an den Vergabeunterlagen dar und führt zum Ausschluss des Angebots. Trägt der Bieter keinen Preis ein, gilt der vorgegebene Einheitspreis als angeboten. Abrechnung nach nachgewiesener Masse (Wiegescheine, Analytik, Verwertungsnachweis). Für diese Massen entfällt die Vergütung nach OZ 00.03.0001. Es besteht kein Anspruch auf einen Mindestumfang; die Menge kann bis auf null unterschritten werden, ohne dass hieraus Ansprüche hergeleitet werden können.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: L118SH002912 **Fahrbahnerneuerung Kiebitzreihe - Bullendorf**
VE: 00_33026_039102 **Straßenbau - pauschal**
LV: 039102 **Verkehrswegebau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Bearbeitung		
01.00.	technische Bearbeitung		
01.00.0001.	----- Ausführungsplanung Planungsleistung (Ausführungsplanung) für das Objekt Verkehrsanlagen erbringen: Erstellen der Ausführungsplanung einschließlich Höhenplanung unter Beachtung der Bestandshöhen und Anschlüsse sowie weiterer Projektunterlagen gemäß Leistungsprogramm. Die Prüf- und Freigabefristen des AG gemäß Leistungsprogramm sind im Bauablauf zu berücksichtigen.	1,00	Psch
01.00.0002.	----- Verkehrssicherung Technische Bearbeitung der Pläne für die Arbeitsstellensicherung und die Umleitungsbeschilderung auf Basis der vorabgestimmten Umleitung des AG; technische Vertiefung der Unterlage. Es ist davon auszugehen, dass Überarbeitungen der Pläne notwendig sind. Abstimmen der Pläne mit den Trägern öffentlicher Belange gemäß Leistungsprogramm; frühzeitiges Einbinden des Fachbereichs 461 des Standortes Itzehoe des LBV.SH. Erstellen und Abstimmen der Markierungspläne; Einholen der Anordnung der Markierungspläne beim Kreis Steinburg. Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnungen; anfallende Verwaltungsgebühren trägt der AN.	1,00	Psch
01.00.0003.	----- Bestandsunterlagen liefern Bestandsunterlagen des neu hergestellten Bauwerks gemäß Leistungsprogramm liefern, einschließlich digitaler Ausfertigung.	1,00	Psch
01.00.0004.	----- Vermessungsleistungen Vermessungsleistungen für die Gesamtmaßnahme durchführen (Grundlagen-, Absteck- und Bestandsvermessung) gemäß Leistungsprogramm.	1,00	Psch
01.01.	Baustellenmanagement		
01.01.0001.	----- Bauabschnitte, Anliegermanagement Planung der Umsetzung in sinnvollen Bauabschnitten unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Anlieger und Gewerbebetriebe; die Bauabschnittsbildung liegt in der Disposition des AN gemäß Leistungsprogramm. Gesicherte Führung der Anlieger- und Bewohnerverkehre nach Wahl des AN ausführen. Informations- und Anliegermanagement mit rechtzeitiger Ankündigung absehbarer Einschränkungen. Am Wochenende muss der Anlieger- und Bewohnerverkehr ermöglicht werden, soweit nicht unüberwindbare	1,00	Psch
...Forts. 01.01.0001.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	L118SH002912	Fahrbahnerneuerung Kiebitzreihe - Bullendorf
VE:	00_33026_039102	Straßenbau - pauschal
LV:	039102	Verkehrswegebau

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0001.	Forts. ...		
	Hindernisse entgegenstehen. Sicherstellen der Leerung der Müllbehälter, ggf. Transport der Müllbehälter zu einem Sammelplatz. Die jederzeitige Erreichbarkeit für Rettungsdienste ist sicherzustellen.		
01.01.0002.	----- Umweltbaubegleitung Umweltbaubegleitung in der Planungs- und Bauphase gemäß Leistungsprogramm erbringen. Die Leistungen dürfen nicht vom AN selbst oder seinem Planungsbüro erbracht werden.	1,00	Psch
01.01.0003.	----- SiGeKo-Leistungen SiGeKo-Leistungen in der Planungs- und Bauphase gemäß Leistungsprogramm erbringen. Die Leistungen dürfen nicht vom AN selbst oder seinem Planungsbüro erbracht werden.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	L118SH002912	Fahrbahnerneuerung Kiebitzreihe - Bullendorf
VE:	00_33026_039102	Straßenbau - pauschal
LV:	039102	Verkehrswegebau

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	Leistung a. Rechnung d. L.		
02.00.	Leistung a. Rechnung d. L.		
02.00.0001.	----- Baubüro des AG einrichten, Baubüro des AG einrichten, vorhalten, unterhalten und abbauen, einschließlich Einrichtung, technischer Ausstattung und sanitärer Anlagen sowie Ver- und Entsorgung für die Dauer der Bauzeit. Probegefäße liefern. Anforderungen gemäß Leistungsprogramm.	1,00	Psch