

Legende:

ABBRUCH

DÄMMUNG NEU

STAHLBETON NEU

MAUERWERK NEU

TROCKENBAU NEU

HLS

ELEKTRO

STAHLBAU

DECKENDURCHBRUCH DD

BODENDURCHBRUCH BD

WANDDURCHBRUCH WD

FUSSBODENAUSSPARUNG FBA

UNTERZUG-ÜBERZUG UZ-ÜZ

WANDSCHLITZ WS

OKFFB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

OKRFB OBERKANTE ROHFUSSBODEN

UKFD UNTERKANTE FERTIGDECKE

UKRD UNTERKANTE ROHDECKE

HOHENANGABE OK FFB

HOHENANGABE OK RFB

BE BODENEINLAUF

BRH BRÜSTUNGSHÖHE

BEST. BESTAND

E ELEKTROINSTALLATION

F FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

H HEIZUNGSINSTALLATION

L LÜFTUNGSINSTALLATION

ML MIETERLEISTUNG

NA NOTAUSTIEG

RD ROHDECKE

RÖ REVISIONSÖFFNUNG

RR REGENFALLROHR

RS ROHRSOHLE

S SANITÄRINSTALLATION

STG STEIGUNG

UZ UNTERZUG

ÜZ ÜBERZUG

VK VORDERKANTE

VL VERMIETERLEISTUNG

WA WANDAUSSPARUNG

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- und Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer. Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.


Alle Maße sind über CAD eingegeben. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Maße sind bauseits zu überprüfen, für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße sind die ausführende Firma alleinverantwortlich. Bei Unstimmigkeiten ist dies mit der Bauleitung und dem Architekt zu klären! In formaler Hinsicht geprüfte Pläne müssen von der ausführenden Firma eigenverantwortlich auf Maß überprüft werden. Änderungen gegenüber der Ausschreibung müssen von der ausführenden Firma sofort angezeigt werden.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK RFB

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.

Erstausgabe	0
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	DATUM INDEX

Schnitt 3-3



PROJEKT		Sanierung altes Forsthaus Klosterhof 23 89077 Söflingen / Ulm	
BAUHERR		Stadt Ulm Zentrales Gebäudemanagement Hochbau Service Bau West Wilhelmstraße 23-25 89073 Ulm T: 0731 161 6500	
MASSSTAB	LEISTUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	PLANNUMMER
1:50	WERKPLANUNG	420 x 594 DIN A2	172.23_SAF_WP_SN 3_VA
HÖHENKOTEN ± 0.00 = 484,31m ü. NN			