

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme R66013_2 Regensburg - KW, Erneuerung Gasverwertung		
Leistung 62-26-24 Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Rohbauarbeiten								
1.3.	Erdarbeiten								
8.	Suchgraben aush. Aushub 1,25 m B1 1-1,5 m Homogenber. A	30,000	m3						
9.	Boden Aushub bis 1,25 m Homogenber. A	100,000	m3						
10.	Boden einbauen profilgerecht Homogenber. A H bis 1,25 m	36,000	m3						
11.	Boden Aushub bis 1,25 m Homogenber. A	60,000	m3						
12.	Boden einbauen profilgerecht Homogenber. A H bis 1,25 m	28,000	m3						
13.	Boden Kanal 'Aushub 1,75 m' Homogenber. A	25,000	m3						
24.	Boden Aushub bis 1,25 m Homogenber. A	45,000	m3						
25.	Zulage Handschacht Homogenber. A ohne Sichern Kabel/Ltg	50,000	m3						
1.4.	Betonarbeiten Gebäude MS-Anlagen								
33.	Sauberkeitssch. Beton 'C12/15' 'D 10 cm'	60,000	m2						
34.	Stützkonstruktion für Kabelbündel VA-Gewindestab D10	80,000	m						
35.	Trennschicht TK 040 A	70,000	m2						
36.	Schal.Bodenplatte 'H 0,35 m'	6,000	m2						
37.	Bodenplatte Stahlbeton 'C35/45' 'D 35 cm'	20,000	m3						
38.	Schalung 'Wand' 'H 1,0 m'	33,000	m2						
39.	Schalung 'Wand einhäutig H 1,0 m'	14,000	m2						
42.	Wand Stahlbeton 'C35/45'	8,000	m3						
44.	Elementwand C25/30	90,000	m2						
46.	Ortbetonerfüllung Elementwand C25/30	13,000	m3						
48.	seitliche Abstellung Decke	5,000	m2						
49.	Halbfertigteil-Decke C25/30	47,000	m2						
50.	Ortbetonerfüllung Halbfertigteil-Decke C25/30	16,000	m3						
51.	Schal.Aufkantung	15,000	m2						
52.	Schal.Aufkantung	6,000	m2						
54.	Aufkantung Stahlbeton 'C25/30'	3,500	m3						
57.	Betonstabstahl 'B500B' alle Durchmesser	7,000	t						
58.	Betonstabstahl 'B500B' alle Durchmesser	1,500	t						
1.5.	Betonarbeiten Bereich Gasentschwefler								
62.	Sauberkeitssch. Beton 'C12/15' 'D 10 cm'	49,000	m2						
63.	Schal.Bodenplatte H 0,5- 1 m	20,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme R66013_2 Regensburg - KW, Erneuerung Gasverwertung		
Leistung 62-26-24 Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
65.	Bodenplatte Stahlbeton 'C35/45' 'D 60 cm'	20,000	m3						
71.	Schal.Einzelfund. '1,0-1,5m'	15,000	m2						
72.	Einzelfundament Stahlbeton 'C35/45'	2,000	m3						
73.	Betonstabstahl 'B500B' alle Durchmesser	3,000	t						
1.6.	Unterzüge UG Motorenhalle / Luftkanal								
77.	Schal.Unterzug	14,500	m2						
78.	Unterzug Stahlbeton 'C25/30'	1,300	m3						
79.	Betonstabstahl 'B500B' alle Durchmesser	0,400	t						
80.	Eingemörtelter Bewehrungsanschluss D12	270,000	St						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.