

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV Los 1 Buswartehäuschen Lkr. Oberallgäu (Bopla)
Projekt 2026/cb Buswartehäuschen im Landkreis Oberallgäu

Auftraggeber	Angebotsabgabe
Landkreis Oberallgäu	Datum der Submission
Oberallgäuer Platz 2	Art der Vergabe Öffentliche Ausschreibung
87527 Sonthofen	Ort der Submission
	Angebotseröffnung Uhr
	Zuschlagsfrist bis

Bieter / Auftragnehmer	LV Summe netto	EUR
Name:	abzügl. Nachlass	EUR
Strasse:	LV Summe inkl. Nachl.	EUR
PLZ/Ort:	zuzügl. 19,00% MwSt.	EUR
Kontakt:	LV Summe brutto	EUR
	Skontierung in Höhe von:	
	Einhaltung Zahlungsfrist: Kalendertage	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Oberallgäu
Projekt : 2026/cb Buswartehäuschen im Landkreis Oberallgäu
LV : Los 1 Buswartehäuschen Lkr. Oberallgäu (Bopla)
LV-Datum : 26.08.2026

Vertragliche Regelungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Oberallgäu
Projekt : 2026/cb Buswartehäuschen im Landkreis Oberallgäu
LV : Los 1 Buswartehäuschen Lkr. Oberallgäu (Bopla)
LV-Datum : 26.08.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Los 1: Erd- und Betonarbeiten	Menge	ME
--------------	---	-------	----

1 Los 1: Erd- und Betonarbeiten

1.10 Bodenplatte als Fertigteil kleine Ausführung herstellen

Stahlbeton für Einzelbauteile nach Zeichnung mit Fasse und Besenstrich quer herstellen.

Bauteil: Bodenplatte kleine Ausführung als Fertigteil
Beton: Bodenplatte inkl. Baustahl entsprechend Planunterlagen herstellen.

Abmessung: 3,50 x 2,00 x 0,20
Sichtflächenschalung aus beschichteten Schalplatten
Sichtbare Kanten gefast
Druckfestigkeitsklasse C 30/37 (LP)
Expositionsklassen XC4, XD1, XF4.

Die Aufhängepunkte sind seitlich anzuordnen.

11,000 St

1.30 Oberboden

Abtrag Oberboden und Bodenkl.2-5, ca. 60 cm tief in einer Fläche ca. 5,50 x 3,00 m senkrecht ausheben, zum Teil lagern, einbauen und angleichen; überschüssiges Material geht in das Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Anzubieten ist die komplette Ausführung; evtl. Erschwernisse durch Böschungen oder Leitungen etc. sind in den Preis einzukalkulieren.

11,000 st

1.40 Frostschutzkies

Frostschutzkies 0/63 mit einer Stärke von d= 40 cm, liefern, einbauen und verdichten - Fläche ca. 16,50 m2.

11,000 st

1.50 Rollkies liefern und einbauen

Rollkies 16/32 liefern und an den Tropfpunkten der Dachrinne einbauen,
d = 60 cm, Tiefe = 30 cm je Häuschen zweimal. Die Erdarbeiten und Entsorgung sind einzukalkulieren

24,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :	Landkreis Oberallgäu			
Projekt :	2026/cb	Buswartehäuschen im Landkreis Oberallgäu		
LV :	Los 1	Buswartehäuschen Lkr. Oberallgäu (Bopla)		
LV-Datum :	26.08.2026			
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.				Summe
OZ (LV-Gruppe)				

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

zuzügl. 19,00% MwSt.

Angebotssumme brutto

Seiten: 1 - 4 Das Dokument enthält 4 Positionen, davon 4 im freien Text.