

Bieter	Vergabenummer	Datum 20.08.2026
Baumaßnahme BW020 Schwabacher Brücke		
Leistung 1 Straßenbauarbeiten Vorbereitung Abbruch		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Straßenbau								
	Mittelstreifenüberfahrten SWT								
1.1.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN								
10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG Geb. auf Nachweis	6,000	Stck						
20.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	40,000	d						
30.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	40,000	d						
40.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	20,000	St						
50.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	600,000	Std						
60.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake eins.*Typ RA2	20,000	St						
70.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	600,000	Std						
80.	SE im Mittelstreifen herstellen Beton*min. H2*max. C dop.mitt. h=90*MÜF o.gel.u.formag.T.	110,000	m						
1.2.	ERDBAU								
10.	Oberboden abtragen ... Freitext ...*Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag	120,000	m3						
20.	Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Boden a. Zw.verd. Planum gesondert	120,000	m3						
30.	Probenahme und Analyse Boden und SoB	2,000	Stck						
40.	Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*Bod.a.lag./VerwAN LAGA Z 1.2*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	120,000	m3						
50.	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	390,000	m2						
60.	Mehraufwand Erdbau vorh. Einbauten Schacht	1,000	St						
1.3.	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN								
10.	Leitungsgaben herstellen gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr DN 300*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*LAGA Z 1.2 Aushub verwerten*Abr. senkrecht	12,000	m3						
1.4.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN								

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme		20.08.2026
BW020 Schwabacher Brücke		
Leistung		
1 Straßenbauarbeiten Vorbereitung Abbruch		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 2a/Muffe 3a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a*Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm*... Freitext Freitext ...*s.lag./entf./Z1.2	1,000	St						
20.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*... Freitext ... Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Sta.prüf.*... Freitext ...	10,000	m						
30.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*... Freitext ... Rohr DN 150	5,000	St						
40.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*... Freitext ... SL Stahlbeton*Öffnung herst.	1,000	St						
1.5.	SCHICHTEN OHNE BINDEMittel								
10.	Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 0/45*URM n. Unterl. AG ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	120,000	m3						
20.	Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte	1,000	St						
1.6.	ASPHALTBAUWEISEN								
10.	Asphalt fräsen ADS*Splittmastixasph. Tiefe ü.2,5-4,5cm*... Freitext ... Breite über 200cm*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	540,000	m2						
20.	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	320,000	m						
30.	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 24-30 cm	228,000	m						
40.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw. aufnehmen*A.decks.+A.bind. Schächte	1,000	St						
50.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw. aufnehmen*A.tragschicht Schächte	1,000	St						
60.	Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk100*Dicke 22 cm*Bitumen 50/70 zwei Lagen	370,000	m2						
70.	Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	910,000	m2						
80.	Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk100*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55 -55A Kategorie C 100/0*Kalk.füller CC 90	910,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 20.08.2026
Baumaßnahme BW020 Schwabacher Brücke		
Leistung 1 Straßenbauarbeiten Vorbereitung Abbruch		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
90.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5*Menge 2 kg/m2 maschinell	910,000	m2						
100.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	910,000	m2						
110.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm 2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N2	540,000	m						
120.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.tragschicht Schächte	1,000	St						
130.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.deckschicht Schächte	1,000	St						
140.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schacht d=625 höher bis 5 cm*... Freitext ...	1,000	St						
1.7.	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN								
10.	SE aus Stahl abbauen DDSP*... Freitext ... Pfst. A 2,00 m*Pfst.in bef.FI. Steckpf.in Hülse*Teile förd.u.lag.	220,000	m						
20.	AEK aus Stahl abbauen Anfangsk.*DDSP*... Freitext ... Behelfsabs. 4 m*Steckpf.f.Beh.-ab HB 1*Teile förd.u.lag.	4,000	St						
30.	SE aus Beton abbauen Fertigteil*Teile lagern	160,000	m						
40.	AEK herstellen EDSP*Regelabs. 12 m Pfosten Sigma*... Freitext ...	4,000	St						
50.	SE aus Stahl abbauen EDSP*Profil B*Pfst. A 2,00 m Pf.l.b. 1900 mm*Teile verwerten	300,000	m						
60.	AEK herstellen EDSP*Profil B*Regelabs. 12 m Pfosten Sigma*bef. Fläche	4,000	St						
70.	SE des AG aufstellen EDSP Holm B*Pf.Abstand 2 m HB 1*innerh.Baustelle Erdb. ausf.	100,000	m						
80.	SE des AG aufstellen ... Freitext ...*bef. Fläche innerh.Baustelle	160,000	m						
2.	Straßenbau Schwabacher Straße								
2.1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN								
10.	Baustellenschild des AG aufstellen ... Freitext ...*Schild o.Aufst.AG	2,000	St						
2.2.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN								
10.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	12,000	St						

Aufgliederung der Einheitspreise

2.5.	ASPHALTBAUWEISEN
------	------------------

Aufgliederung der Einheitspreise

[illegible]

Bieter	Vergabenummer	Datum 20.08.2026
Baumaßnahme BW020 Schwabacher Brücke		
Leistung 1 Straßenbauarbeiten Vorbereitung Abbruch		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Rohrpf. >76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.	1,000	St						
20.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.	1,000	St						
2.8.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN								
10.	Markierungsfläche reinigen von Hand	40,000	m2						
20.	Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Folie mind. P 6*nicht grob.Decke	60,000	m						
30.	Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Folie*mind. P 6*nicht grob.Decke	60,000	m						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.