

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	ERDARBEITEN				
02.10	Freimachen des Baufeldes				
02.10.1001	Schutzvorrichtung an Bäumen bis 50 cm Stammdurchmesser herstellen	10,000	stck		
02.10.1020	Flächen von Grasnarbe, Gestrüpp, Bäumen bis 10cm freimachen	600,000	m2		
Summe	02.10 Freimachen des Baufeldes				
02.20	Oberbodenarbeiten				
02.20.1120	Oberboden liefern und andecken.	100,000	m3		
02.20.1130	Oberboden liefern und auf Böschungen andecken.	50,000	m3		
Summe	02.20 Oberbodenarbeiten				
02.30	Aufbruch- und Erdarbeiten				
02.30.1140	Bordsteine aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	250,000	m		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.30.1205	Gemeinsames Betonfundament von Bordstein und Rinne trennen	12,000	m		
02.30.1250	Zweireihige Rinnen- oder Abschlussbahn aufnehmen und entsorgen.	7,000	m		
02.30.1270	Dreireihige Rinnenbahn aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	30,000	m		
02.30.1282	Asphaltoberbau. i. M. 15 cm dick, lösen und entsorgen	4.600,000	m2		
02.30.1290	angespritzte Schotterlage lösen und entsorgen, Zulage	3.000,000	m2		
02.30.1399	Vorh. Graben für das Setzen neuer Randeinfassungen nacharbeiten	12,000	m		
02.30.1420	Kleinpflaster (Natur/Beton) bzw. Klinkerpflaster aufnehmen, entsorgen.	20,000	m2		
02.30.1500	Großpflaster (Beton) aufnehmen, lagern. Unbrauchbares Mat. entsorgen.	10,000	m2		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.30.1552	Abbruchkante an bit. Aufbau, 15 cm dick, mit Schneidemasch. herstellen	100,000	m		
02.30.1590	Ungeb. Oberbau, Auffüllungen u. Boden m. min. Fremdbestandteilen lösen	1.900,000	m3		
02.30.1625	Aushubmaterial aus Oberbaustoffen u. Auffüllungen abf. u. entsorgen	1.900,000	m3		
02.30.1632	Aushubmaterial aus Oberbaustoffen u. Auffüllungen ents., Zulage DK II	3.700,000	t		
02.30.1650	Auffüllungen u. Boden m. min. Fremdbestandteilen lösen	1.900,000	m3		
02.30.1660	Aushubmaterial aus Boden m. miner. Fremdbestandteilen <= 50% entsorgen	1.900,000	m3		
02.30.1662	Aushub aus Boden m. min. Fremdbestandteilen < 50% ents., DK II, Zulage	3.700,000	t		
02.30.1666	Versorgungsleitung freilegen und sichern	130,000	m		
Summe	02.30	Aufbruch- und Erdarbeiten			

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.50 Entsorgung teerhaltiger Straßenbaustoffe

02.50.1010 Teer-/pechhaltigen Straßenoberbau entsorgen - gefährlicher Abfall

2.300,000 t

Summe 02.50 Entsorgung teerhaltiger Straßenbaustoffe

02.70 Planumsherstellung

02.70.1010 Erdplanum Fahrbahn, Parkstreifen, Geh-/Radwege, Platzanlage, herstellen

4.600,000 m2

Summe 02.70 Planumsherstellung

02.80 Untergrundverbesserung nach ZTVE-StB

02.80.0010 Geogitter liefern und einbauen

2.100,000 m2

02.80.1020 Gebrochene natürliche Mineralstoffe liefern, einbauen und verdichten.

2.000,000 t

Summe 02.80 Untergrundverbesserung nach ZTVE-StB

Summe 02 ERDARBEITEN

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN				
03.10	Rohrgrabenaushub				
03.10.1010	Baugrube im Untergrund, 0 bis 1,25 m tief, herstellen.				
		110,000	m3		
03.10.1080	Untergrund für die Herst. von Leitungen unter Hindernissen ausheben.				
		10,000	m3		
03.10.1140	Grubenkies als Ersatz für ungeeig. Verfüllboden liefern. Als Zulage.				
		60,000	m3		
Summe	03.10 Rohrgrabenaushub				
03.20	Rohrverlegung				
03.20.1055	Durchbrüche in Kanalschächten verschließen.				
		5,000	stck		
03.20.1070	Betonfertigteile alter Rinneneinläufe mit Beton verfüllen.				
		2,000	stck		
03.20.1090	Sandaufleger u.-einbettung f. Entwässerungsrohre bis DN 160 herstellen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
		30,000	m		
03.20.1100	Sandaufleger u. -einbettung für Entwässerungsrohre DN 200 herstellen.	60,000	m		
03.20.1210	Kanalrohr aus PP-MD DN / OD 160, liefern und verlegen.	30,000	m		
03.20.1220	Formstücke für PP-MD Rohre, DN/OD 160 liefern, als Zulage.	18,000	stck		
03.20.1260	Kanalrohr aus PP-MD DN / OD 200, liefern und verlegen.	60,000	m		
03.20.1270	Formstücke für PP-MD Rohre, DN/OD 200 liefern, als Zulage.	18,000	stck		
03.20.1280	Abzweige für PP-MD Rohre, DN/OD 200 liefern, als Zulage.	6,000	stck		
03.20.1290	TV-Untersuchung vorh. bzw. neu erstellter Entwässerungsleitungen	90,000	m		
Summe	03.20 Rohrverlegung				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.40	Straßenabläufe				
03.40.1010	Straßenabläufe aus Einzelteilen 2a-6a-3a-6a-6b-5b-8a herstellen.				
		2,000	stck		
03.40.1030	Straßenabläufe aus Einzelteilen 2a-6a-3a-6a-6b-11-10b herstellen.				
		10,000	stck		
03.40.1090	Gusseiserne Aufsätze -Bergstraße- in Mörtel versetzen.				
		2,000	stck		
03.40.1100	Gusseiserne Aufsätze -Elcord- 300/500 in Mörtel versetzen.				
		10,000	stck		
03.40.1170	Gusseiserne Aufsätze, 300/500 mm, Klasse C 250, 34,5 mm, liefern.				
		10,000	stck		
03.40.1190	Gusseiserne Aufsätze, 495/780 mm, Klasse C 250, 34,5 mm liefern				
		2,000	stck		
03.40.1250	Durchbrüche im Schachtmauerwerk für Rohre 150 bis 200 mm herstellen.				
		8,000	stck		
03.40.1260	Durchbrüche in Schachtringen für Rohre 150 bis 200 mm herstellen.				
		4,000	stck		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.40.1285	Anschlusselement aus PP-MD für Rohre DN/OD 160 liefern u. einbauen.	4,000	stck		
03.40.1290	Anschlusselement aus PP-MD für Rohre DN/OD 200 liefern u. einbauen.	8,000	stck		
Summe	03.40 Straßenabläufe				
Summe	03 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN				
04	TRAGSCHICHTEN NACH ZTV T-STB UND ZTV SOB-STB				
04.10	Frostschutzschichten nach ZTV SoB-StB				
04.10.1019	Frostschutzschicht aus nat. Gesteinskörnungen herstellen.	3.400,000	t		
04.10.1030	Frostschutzmaterial zur Abdeckung Geogitter einbauen, D = 15 cm	610,000	t		
04.10.1035	Frostschutzmaterial zur Abdeckung Geogitter einbauen; D = 30 cm	180,000	t		
Summe	04.10 Frostschutzschichten nach ZTV SoB-StB				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
04.20	Schottertragschichten nach ZTV SoB-STB				
04.20.1010	Schottertragsch. in Geh-/Radw., 20 cm, aus nat. Gesteinskörnungen	100,000	t		
04.20.1020	Schottertragsch. in Fahrb./Parkstr., 15 cm, aus nat. Gesteinskörnung	1.450,000	t		
Summe	04.20 Schottertragschichten nach ZTV SoB-STB				
Summe	04 TRAGSCHICHTEN NACH ZTV T-STB UND ZTV SOB-STB				
05	ASPHALTARBEITEN NACH ZTV - ASPHALT-StB und Sonderbeläge				
05.20	Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen				
05.20.1010	Verschmutzte Beton- oder asphaltierte Flächen reinigen.	4.350,000	m2		
05.20.1020	Flächen mit ca. 150 - 250 g/m2 polymermod. Bitumen ansprühen.	4.350,000	m2		
05.20.1030	Flächen mit ca. 250 - 350 g/m2 polymermod. Bitumen ansprühen.	4.350,000	m2		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
05.20.1210	Schmelzbares Bitumenfugenband an senkrechter Kante einbauen	100,000	m		
05.20.1227	Fuge an Randeinfassungen herstellen	1.300,000	m		
05.20.1250	Nahtflanken mit polymermod. Bitumen heiß anspritzen -Binder 6,5cm	650,000	m		
05.20.1270	Nahtflanken mit polymermod. Bitumen heiß anspritzen –Asphaltd. 3,5 cm	650,000	m		
Summe	05.20 Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen				
05.30	Asphalttragschichten nach ZTV - Asphalt				
05.30.1060	Asphalttragschicht, AC 22 T S, Einbaudicke 10 cm, herstellen	4.350,000	m2		
05.30.1130	Asphalttragschicht, AC 22 T S, für provisorische Befestigungen herst.	20,000	t		
Summe	05.30 Asphalttragschichten nach ZTV - Asphalt				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
05.40	Asphaltbinderschichten nach ZTV - Asphalt				
05.40.1020	Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG, Einbaudicke 6,5 cm, herstellen				
		4.350,000	m2		
Summe	05.40 Asphaltbinderschichten nach ZTV - Asphalt				
05.51	Asphaltdeckschichten aus Splittmastix nach ZTV Asphalt				
05.51.1020	Asphaltdeckschicht Splittmastixasphalt SMA 8 S, Einbaudicke 3,5 cm				
		4.350,000	m2		
Summe	05.51 Asphaltdeckschichten aus Splittmastix nach ZTV Asphalt				
05.52	Asphaltdeckschichten und Rinnen aus Gußasphalt nach ZTV Asphalt				
05.52.1061	Deckschicht aus farbigem Gussasphalt MA 8 S, herstellen				
		1,500	t		
Summe	05.52 Asphaltdeckschichten und Rinnen aus Gußasphalt nach ZTV Asphalt				
05.70	Nachbereitende und sonstige Asphaltarbeiten (Keile, KBL, Kanten)				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
05.70.1040	Überstehendes Deckschichtmaterial aufnehmen, fachgerecht entsorgen.	1.300,000	m		
Summe	05.70 Nachbereitende und sonstige Asphaltarbeiten (Keile, KBL, Kanten)				
05.80	Abstumpfungsmaßnahmen				
05.80.1020	Asphaltdeckschichten mit Splitt 1,0-2,0 kg/m ² abstreuen.	4.350,000	m ²		
05.80.1030	Farbige Gussasphaltdeckschicht mit Splitt abstreuen	17,000	m ²		
Summe	05.80 Abstumpfungsmaßnahmen				
05.90	Regulierung von Einbauteilen in asphaltierten Flächen				
05.90.1100	Viatop-Niveau-Schachtabdeckung bei einer Fahrbahnerneuerung einbauen	6,000	stck		
05.90.1120	Schieberkappen in asphalt. Flächen regulieren/auswechseln. Bild A	4,000	stck		
05.90.1130	Hydrantenkappen in asphalt. Flächen regulieren/auswechseln. Bild A				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
		4,000	stck		
Summe	05.90	Regulierung von Einbauteilen in asphaltierten Flächen			
Summe	05	ASPHALTARBEITEN NACH ZTV - ASPHALT-StB und Sonderbeläge			
06	RANDBEFESTIGUNGEN				
06.10	Rinnenbahn				
06.10.1050	Zweireihige Rinne mit Betonpflastersteinen 160/240/140 mm herst.				
		1.300,000	m		
06.10.1230	Betonpflasterstein 160/240/140 mm,hell, liefern				
		2.600,000	m		
06.10.1255	Dehnungsfuge für zweireihige Rinnenbahn 16/24/14 herstellen				
		65,000	stck		
06.10.1270	Betonpflastersteine maschinell schneiden				
		200,000	stck		
Summe	06.10	Rinnenbahn			
06.21	Betonbordsteine und Querungssteine versetzen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
06.21.1010	Bordstein, HB 150 X 300 mm, in Geraden und Kurven versetzen.	350,000	m		
06.21.1040	Bordstein, TB 80 X 200 mm, in Geraden und Kurven versetzen.	10,000	m		
06.21.1060	Taststein, 195 x 150 x 220/205 mm, in Geraden und Kurven versetzen	6,000	m		
06.21.1075	Querungsstein für Null-Absenkung, 225x150x140mm, versetzen.	10,000	m		
06.21.1110	Bordstein, HB 150 X 300 mm, in Kurven versetzen.	30,000	m		
06.21.1410	Rampenstein aus Beton, Breite 75 cm, Höhe 14/22 cm, versetzen	17,000	m		
06.21.1412	Rampenstein aus Beton, Breite 75 cm, Eckelem., Höhe 14/22 cm versetzen	4,000	stck		
Summe	06.21 Betonbordsteine und Querungssteine versetzen				
06.22	Lieferung von Bordsteinen und Querungssteinen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
06.22.1010	Hochbordstein HB 150 X 300 mm liefern	350,000	m		
06.22.1040	Tiefbordstein TB 80 X 200 mm liefern.	10,000	m		
06.22.1060	Taststein 195 x 150 x 220/205 mm liefern	6,000	m		
06.22.1075	Querungsstein für Null-Absenkung, 225x150x140mm, liefern.	10,000	m		
06.22.1110	Hochbord-Kurvenstein HB 150x300mm KA und KI liefern	30,000	m		
06.22.1410	Rampenstein aus Beton, Breite 75 cm, Höhe 14/22 cm, liefern	17,000	m		
06.22.1412	Rampenstein aus Beton, Breite 75 cm, Eckelem., Höhe 14/22 cm liefern	4,000	stck		
Summe	06.22 Lieferung von Bordsteinen und Querungssteinen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
06.25	Regulierungs- und Anpassungsarbeiten				
06.25.1020	Längsfugen zwischen Abschlussbahn usw. und bit. Befestigung vergießen	20,000	m		
06.25.1030	Dehnungsfugen für Rinne und Bordstein anlegen.	23,000	stck		
06.25.1055	Verfugung von Rampensteinen	41,000	m		
06.25.1210	Bordsteinköpfe (bis auf TB 80 X 200 mm) für Anschlüsse herstellen.	10,000	stck		
06.25.1220	Bordsteinköpfe, TB 80 X 200 mm, für Anschlüsse maschinell herstellen.	5,000	stck		
06.25.1230	Querungssteine maschinell schneiden	5,000	stck		
Summe	06.25 Regulierungs- und Anpassungsarbeiten				
Summe	06 RANDBEFESTIGUNGEN				
07	PFLASTERDECKEN UND PLATTENBELÄGE NACH ZTV Pflaster-StB				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07.20	Pflasterdecken aus Betonsteinen gem. DIN 1338, Nenndicke<120 mm hers.				
07.20.1010	Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen 100 x 200 x 80 mm herstellen	40,000	m2		
07.20.1020	Betonsteinpflaster, Nenndicke < 120 mm aufnehmen und neu setzen	20,000	m2		
07.20.1100	Betonpflastersteine, Nenndicke bis einschl. 80 mm maschinell schneiden	60,000	m		
07.20.1110	Zuarbeiten Betonsteinpflaster, Nenndicke<120mm Einbauten/Aussparungen	1,000	stck		
Summe	07.20 Pflasterdecken aus Betonsteinen gem. DIN 1338, Nenndicke<120 mm hers.				
07.21	Lieferung von Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Nenndicke < 120 mm				
07.21.1010	Betonpflastersteine 100 x 200 x 80 mm, grau, mit Fase, liefern	25,000	m2		
07.21.1050	Betonpflastersteine 100 x 200 x 80 mm, weiß, mit Fase liefern	15,000	m2		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	07.21	Lieferung von Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Nenndicke < 120 mm			
07.22	Pflasterdecken aus Betonsteinen gem. DIN EN 1338, Nenndicke >= 120mm				
07.22.1010	Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen 160 x 240 x 140 mm herstellen				
		10,000	m2		
07.22.1100	Betonpflastersteine, Nenndicke >= 120 mm maschinell schneiden				
		15,000	m		
Summe	07.22	Pflasterdecken aus Betonsteinen gem. DIN EN 1338, Nenndicke >= 120mm			
07.23	Lieferung von Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Nenndicke >= 120 mm				
07.23.1010	Betonpflastersteine 160 x 240 x 140 mm, grau, mit Fase, liefern				
		5,000	m2		
Summe	07.23	Lieferung von Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Nenndicke >= 120 mm			
07.60	Plattenbeläge aus Betonplatten gemäß DIN EN 1339 herstellen				
07.60.1030	Plattenbelag a. Betonplatten Rastermaß 400x400mm, Nenndicke 50mm, her.				
		200,000	m2		
07.60.1040	Plattenbelag Betonplatten Rastermaß 400x400mm, Nenndicke <=50mm aufn.				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
		5,000	m2		
07.60.1100	Betonplatten, Nenndicke <= 50 mm, schneiden				
		100,000	m		
07.60.1110	Zuarbeiten der Betonplatten, Nenndicke <=80mm an Einbauten/Aussparungen				
		8,000	stck		
Summe	07.60 Plattenbeläge aus Betonplatten gemäß DIN EN 1339 herstellen				
07.61	Lieferung von Betonplatten gemäß DIN EN 1339				
07.61.1020	Gehwegplatten, 400x400x50mm einschl. Ergänzungsplatten liefern				
		200,000	m2		
Summe	07.61 Lieferung von Betonplatten gemäß DIN EN 1339				
07.70	Sicherheits- und Leitsysteme (Bodenindikatoren)				
07.70.1037	Sperr- bzw. Richtungsfeld, 2-reihig, mit Rippenplatten, herstellen				
		10,000	m		
07.70.1045	Auffindestreifen, 2-reihig, mit Noppenplatten herstellen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
		10,000	m		
07.70.2050	Taktile Betonpflastersteine/-platten maschinell schneiden				
		4,000	m		
07.70.3020	Rippenplatten 300 x 300 x 80 mm, anthrazit, liefern				
		6,000	m2		
07.70.3030	Noppenplatten, 300 x 300 x 80 mm, anthrazit, liefern				
		6,000	m2		
Summe	07.70	Sicherheits- und Leitsysteme (Bodenindikatoren)			
Summe	07	PFLASTERDECKEN UND PLATTENBELÄGE NACH ZTV Pflaster-StB			
08	Baustelleneinrichtung				
08.10	Baustelleneinrichtung				
08.10.1010	An- und Abfuhr einer kompletten Baustelleneinrichtung für den AN.				
		psch	nur Ges.-Preis		
08.10.1030	Bauherrenschild herstellen, aufstellen, unterhalten und abbauen.				
		1,000	stck		
08.10.1035	Städtisches Bauschild,ca. 1500 mm * 1000 mm abholen aufstellen abbauen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

4,000 St

Summe 08.10 Baustelleneinrichtung

Summe 08 Baustelleneinrichtung

09 BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG

09.10 Zaunanlagen

09.10.1010 Bauzaun, Höhe 2,00 m, anliefern, aufstellen und abfahren.

150,000 m

09.10.1020 Bauzaun, Höhe 2,00 m, umsetzen.

150,000 m

09.10.1030 Bauzaun, Höhe 2,00 m, vorhalten und warten.

45.000,000 md

Summe 09.10 Zaunanlagen

09.20 Verkehrsregelung und -sicherung

09.20.1010 Vorbereiten und Einholen der verkehrsrechtlichen Genehmigung.

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
		3,000	stck		
09.20.1020	Änderung oder Anfertigung zusätzlicher Verkehrszeichenpläne.				
		2,000	stck		
Summe	09.20 Verkehrsregelung und -sicherung				
09.21	Auf-, Um- und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen				
09.21.1010	Verkehrszeichen aufstellen oder abbauen.				
		100,000	stck		
09.21.1020	Zusatzzeichen montieren oder entfernen.				
		40,000	stck		
09.21.1025	Maßnahme bezogenes Zusatzzeichen anfertigen.				
		20,000	stck		
09.21.1030	Absperrschranke/VZ 600 aufstellen oder abbauen.				
		200,000	stck		
09.21.1040	Bake aufstellen oder abbauen.				
		40,000	stck		
09.21.1050	Warnleuchte montieren oder entfernen.				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
		60,000	stck		
09.21.1080	Plantafel aufstellen oder abbauen.				
		20,000	stck		
09.21.1085	Anfertigung einer Plantafel.				
		10,000	stck		
09.21.1210	Verkehrszeichen umsetzen.				
		30,000	stck		
09.21.1230	Absperrschranke/VZ 600 umsetzen.				
		400,000	stck		
09.21.1240	Bake umsetzen				
		60,000	stck		
09.21.1250	Warnleuchte umbauen.				
		60,000	stck		
Summe	09.21	Auf-, Um- und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen			
09.22	Einsatzpauschalen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.22.1010	Einsatzpauschale, 1 - 25 Verkehrssicherungselemente	3,000	stck		
09.22.1020	Einsatzpauschale, 26 - 50 Verkehrssicherungselemente	2,000	stck		
09.22.1030	Einsatzpauschale, 51 - 100 Verkehrssicherungselemente	2,000	stck		
09.22.1040	Einsatzpauschale, 101 - 200 Verkehrssicherungselemente	5,000	stck		
Summe	09.22 Einsatzpauschalen				
09.23	Vorhaltung, Wartung, Instandsetzung und Kontrolle				
09.23.1010	Verkehrszeichen vorhalten, warten und instand setzen.	21.500,000	Std		
09.23.1020	Zusatzzeichen vorhalten, warten und instand setzen.	8.600,000	Std		
09.23.1030	Absperrschranke/VZ 600 vorhalten, warten und instand setzen.	35.000,000	Std		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.23.1040	Baken vorhalten, warten und instand setzen.	8.600,000	Std		
09.23.1050	Warnleuchten vorhalten, warten und betreiben.	12.900,000	Std		
09.23.1080	Plantafeln (1 bis einschl. 3 m²) vorhalten, warten und instand setzen.	4.300,000	Std		
09.23.1210	Kontrolle der Verkehrssicherung.	430,000	d		
Summe	09.23 Vorhaltung, Wartung, Instandsetzung und Kontrolle				
09.24	Vorübergehende Markierungen				
09.24.1010	Fahrbahnmarkierung aus gelber Folie (Typ I, P2) herstellen.	90,000	m		
Summe	09.24 Vorübergehende Markierungen				
09.25	Mobile Auskreuzvorrichtungen				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09.25.1050	Verkehrszeichen abdecken.	20,000	stck		
Summe	09.25 Mobile Auskreuzvorrichtungen				
Summe	09 BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG				
11	Besondere Positionen				
11.10	Beweissicherung				
11.10.1010	Beweissicherung der angrenzenden Bebauung.	4,000	St		
11.10.1020	Lieferung und Montage von Rissmonitoren.	4,000	St		
11.10.1030	Montage der Rissmonitore über 2,0 m Höhe, als Zulage.	4,000	St		
Summe	11.10 Beweissicherung				
11.30	Ökologische Baubegleitung				
11.30.1010	Ökologische Baubegleitung, Überwachung und Dokumentation	100,000	stck		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	11.30	Ökologische Baubegleitung			
-------	-------	---------------------------	--	--	--

Summe	11	Besondere Positionen			
-------	----	----------------------	--	--	--

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Fahrbahnerneuerung

02.10	Freimachen des Baufeldes				
02.20	Oberbodenarbeiten				
02.30	Aufbruch- und Erdarbeiten				
02.50	Entsorgung teerhaltiger Straßenbaustoffe				
02.70	Planumsherstellung				
02.80	Untergrundverbesserung nach ZTVE-StB				
02	ERDARBEITEN				
03.10	Rohrgrabenaushub				
03.20	Rohrverlegung				
03.40	Straßenabläufe				
03	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN				
04.10	Frostschuttschichten nach ZTV SoB-StB				
04.20	Schottertragschichten nach ZTV SoB-STB				
04	TRAGSCHICHTEN NACH ZTV T-STB UND ZTV SOB-STB				
05.20	Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen				
05.30	Asphalttragschichten nach ZTV - Asphalt				
05.40	Asphaltbinderschichten nach ZTV - Asphalt				
05.51	Asphaltdeckschichten aus Splittmastix nach ZTV Asphalt				
05.52	Asphaltdeckschichten und Rinnen aus Gußasphalt nach ZTV Asphalt				
05.70	Nachbereitende und sonstige Asphaltarbeiten (Keile, KBL, Kanten)				
05.80	Abstumpfungsmaßnahmen				
05.90	Regulierung von Einbauteilen in asphaltierten Flächen				
05	ASPHALTARBEITEN NACH ZTV -				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	ASPHALT-StB und Sonderbeläge				
06.10	Rinnenbahn				
06.21	Betonbordsteine und Querungssteine versetzen				
06.22	Lieferung von Bordsteinen und Querungssteinen				
06.25	Regulierungs- und Anpassungsarbeiten				
06	RANDBEFESTIGUNGEN				
07.20	Pflasterdecken aus Betonsteinen gem. DIN 1338, Nenndicke < 120 mm hers.				
07.21	Lieferung von Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Nenndicke < 120 mm				
07.22	Pflasterdecken aus Betonsteinen gem. DIN EN 1338, Nenndicke >= 120mm				
07.23	Lieferung von Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Nenndicke >= 120 mm				
07.60	Plattenbeläge aus Betonplatten gemäß DIN EN 1339 herstellen				
07.61	Lieferung von Betonplatten gemäß DIN EN 1339				
07.70	Sicherheits- und Leitsysteme (Bodenindikatoren)				
07	PFLASTERDECKEN UND PLATTENBELÄGE NACH ZTV Pflaster-StB				
08.10	Baustelleneinrichtung				
08	Baustelleneinrichtung				
09.10	Zaunanlagen				
09.20	Verkehrsregelung und -sicherung				
09.21	Auf-, Um- und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen				
09.22	Einsatzpauschalen				
09.23	Vorhaltung, Wartung, Instandsetzung und Kontrolle				
09.24	Vorübergehende Markierungen				
09.25	Mobile Auskreuzvorrichtungen				
09	BAUSTELLEN- UND				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fahrbahnerneuerung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	VERKEHRSSICHERUNG				
11.10	Beweissicherung				
11.30	Ökologische Baubegleitung				
11	Besondere Positionen				

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR