

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Markierungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	MARKIERUNGSARBEITEN				
01.10	Vorbereitende Arbeiten				
01.10.1025	An- und Abfahrt einer Markierungskolonne.				
		1,000	stck		
01.10.1040	Nasse Straßenfläche schonend trocknen.				
		350,000	m2		
01.10.1050	Durchlaufende Linien für die Erstmarkierung einmessen und anzeichnen.				
		265,000	m		
01.10.1060	Unterbrochene Linien für die Erstmarkierung einmessen und anzeichnen.				
		44,000	m		
01.10.1100	Fußgänger- und Radwegfurten vormarkieren und einmessen.				
		380,000	stck		
01.10.1110	Piktogramme vormarkieren und einmessen.				
		24,000	stck		
Summe	01.10 Vorbereitende Arbeiten				
01.20	Linien				

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Markierungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.20.1160	Durchlaufende Linien, 12 cm (aufgelegt), aus thermo. Masse herstellen.	250,000	m		
01.20.1170	Unterbrochene Linien, 12 cm (aufgelegt), aus thermo. Masse herstellen.	44,000	m		
01.20.1180	Durchlaufende Linien, 25 cm (aufgelegt), aus thermo. Masse herstellen.	10,000	m		
01.20.1200	Durchlaufende Linien, 50 cm (aufgelegt), aus thermo. Masse herstellen.	5,000	m		
01.20.1230	Radwegfurten, 25 X 50 cm (aufgelegt), aus thermo. Masse herstellen.	380,000	stck		
Summe	01.20 Linien				
01.40	Schriftzeichen und Piktogramme				
01.40.1075	Piktogramm "Fahrrad", 100 X 130 cm, aus Heißplastik herstellen.	22,000	stck		
01.40.1130	Piktogramm Fahrradstraße, 3 x 2 m, aus thermoplast. Masse herstellen	2,000	stck		

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Markierungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	01.40	Schriftzeichen und Piktogramme			
-------	-------	--------------------------------	--	--	--

Summe	01	MARKIERUNGSARBEITEN			
-------	----	---------------------	--	--	--

Projekt 25-151-Ö - Stauseebogen - Erneuerung der Fahrbahn

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Markierungen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Markierungen

01.10	Vorbereitende Arbeiten				
01.20	Linien				
01.40	Schriftzeichen und Piktogramme				
01	MARKIERUNGSARBEITEN				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----