

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2021_016

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen

Bauvorhaben

Sanierung und Modernisierung

Rathaus Nordkirchen

Bohlenstraße 2

59394 Nordkirchen

Leistung (LV)

24

Fliesen- und Plattenarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 40

LV Vergabestelle Lüdinqhausen

Leistungsverzeichnis

Projekt (2021_016)

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen

Leistung (LV)

24 Fliesen- und Plattenarbeiten

Bauvorhaben

Sanierung und Modernisierung

Rathaus Nordkirchen

Bohlenstraße 2

59394 Nordkirchen

Inhaltsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Baubeschreibung	4
		Besondere Vertragsbedingungen	7
		Produktabfragen / Bietertextergänzungen	12
		Vorbemerkungen	13
01	Titel	Kellergeschoss	14
02	Titel	Erdgeschoss	17
03	Titel	Obergeschoss	24
04	Titel	Dachgeschoss	28
05	Titel	Fliesenarbeiten Treppenhaus	33
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	37
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	39
		Bieterangabenverzeichnis	40

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
Allgemeine Baubeschreibung		
Baubeschreibung		
Globale Angaben zum Bauvorhaben		
Name und Anschrift des Auftraggebers:		
Gemeinde Nordkirchen Bohlenstraße 2 59394 Nordkirchen		
Beschreibung des Bauvorhabens:		
Umbau und Sanierung eines Rathauses Bohlenstraße 2 59394 Nordkirchen		
<p>Bei dem Projekt handelt es sich um die Sanierung und Modernisierung des bestehenden Rathauses in Nordkirchen, auf dem Grundstück Bohlenstraße 2, Gemarkung Nordkirchen, 59393 Nordkirchen (Flur 13; Flurstück 670), im Zentrum von Nordkirchen. Das Grundstück liegt westlich der Bohlenstraße und südlich der Bergstraße. Die Nachbarbebauungen werden vorwiegend als Wohn- und/oder als Wohn- und Geschäftshäuser genutzt.</p> <p>Auf dem Grundstück befindet sich weiter ein Garagengebäude (Mehrfachgarage), ein Fahrradunterstand, gepflasterte Park- und Verkehrsflächen sowie gepflasterte Rampen- und Treppenanlage. Verschiedene Bereiche des Grundstücks sind begrünt.</p> <p>Das ursprüngliche Bestandsgebäude (Schulgebäude) wurde in der Mitte der 80er Jahre erweitert und besteht aus einem Untergeschoß (in Teilen nicht unterkellert) und einem ca. 0,30m bis 1,10m über Gelände liegendem Erdgeschoss, einem Obergeschoss sowie einem Dachgeschoß, dass in Teilen unausgebaut ist. Das Erdgeschoss ist, auf Grund der vorhandenen Geländetopografie, von dem höher gelegenen südlichen Parkplatz, fast ebenerdig zu betreten (südlicher Nebeneingang). Der westliche gelegene Haupteingang befindet sich ca. 1,00m über Straßenniveau.</p> <p>Es ist nicht beabsichtigt, das bestehende Gebäude zu erweitern, gesamte Gebäudeteile rückzubauen bzw. wesentliche Veränderungen an der Kubatur vorzunehmen.</p> <p>Der Bauvorhaben dient dem Zweck, den veränderten nutzungstechnischen/technischen/bautechnischen sowie energetischen und gestalterischen Anforderungen eines Rathauses gerecht zu werden. Zusätzlich soll das Gebäude „barrierearm“ ausgestattet werden. Da es sich hier um den Umbau eines Bestandsgebäudes handelt und aus diesem Grunde nicht sämtliche Vorgaben der DIN 18040-1 (öffentl. zugängliches Gebäude) umgesetzt werden können bzw. nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand, wird mit dem Bauherrn vereinbart, dass die Vorgaben der Landesbauordnung NRW bei dem Bauvorhaben, als Grundlage der Planung und Ausführung dient und möglichst zahlreiche Vorgaben der DIN 18040-1 umgesetzt werden.</p> <p>Das Bestandsgebäude dient z. Zt. und nach der Baumaßnahme als Verwaltungsgebäude der Gemeinde Nordkirchen.</p> <p>Das Untergeschoß dient z. Zt. und nach dem Umbau vorwiegend als Technik-, Archiv- und Lagerfläche. Auf Wunsch des Bauherrn wurden nachträglich zwei Umkleiden eingeplant.</p> <p>Das Erdgeschoss, das Obergeschoss und das Dachgeschoß wird vorwiegend als Bürofläche genutzt. In Teilbereichen (ehem. Schule) ist über dem Erdgeschoss eine Holzbalkendecke im Bestand vorhanden. Diese werden erhalten und brandschutztechnisch ertüchtigt. Auf Grund der Brandschutzertüchtigung erfolgt die Montage der neuen Abhangdecke als freitragende Konstruktion.</p> <p>Das vorhandene Dachgeschoss, welches z. Zt. nur in Teilbereichen ausgebaut/genutzt wird, wird mit der Baumaßnahme „komplett“ ausgebaut und als Büro-/Aufenthaltsraum und Lagerfläche genutzt. Um dieses zu erreichen, werden in Teilen Dachkonstruktionen rückgebaut, verändert wieder errichtet sowie eine Geschoßdecke, die z.Zt. in einer Holzkonstr. vorhanden ist, durch eine Stahlbetondecke ersetzt. Diese vorhandene Holzbalkendecke wird ebenfalls brandschutztechnisch ertüchtigt und wie die Holzbalkendecke über EG., mit einer freitragenden Abhangdecke von unten bekleidet.</p>		

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>Des Weiteren werden im Dachgeschoss ca. 10 Gauben /"Ganzglasgauben") neu errichtet. Die bestehende WC-Anlagen im Gebäude werden umgebaut/saniert, in Teilen an anderer Position (inkl. einem Beh.-WC) neu errichtet. Die Treppenhäuser werden nur unwesentlich verändert (Abtrennung von Fluren etc.). Die Treppenläufe/-geländer/-Handläufe werden nicht verändert, jedoch „malerseitig“ bearbeitet.</p> <p>Die Fassaden des Bestandsgebäudes werden komplett saniert und erhalten eine neue Verblendung mit erforderlicher Wärmedämmung sowie neue Außenfenster- und -türen. Die Dächer werden in Teilen komplett neu errichtet bzw. neu gedämmt und erhalten eine neue Dachhaut.</p> <p>Die bestehende Photovoltaikanlage auf den Bestandsdächern wird während der Baumaßnahme demontiert und soll anschließend wieder montiert/genutzt werden. Auf Grund der zuvor genannten Erstellung der neuen Gauben auf den Dachflächen, wird es nicht möglich sein, alle vorh. Photovoltaikpanels wieder zu montieren. Die Zwischenlagerung wird durch den Bauherrn organisiert (vorauss. im ehem. Hallenbad). Bei der Neumontage wird im Eingangsbereich ein DC Trennschalter vorgesehen.</p> <p>Im Inneren werden, gem. Planung, umfangreiche bauliche Veränderungen an Räumen/Fluren/Oberflächen etc. vorgenommen.</p> <p>Im Rahmen der Baumaßnahme wird das Gebäude brandschutztechnisch sowie bezügl. der Sicherstellung der 2. Rettungswege, optimiert.</p> <p>Im Untergeschoss sind im Bestand einige „feuchte Stellen“ an Wänden, vorwiegend an von außen unzugänglichen Wänden (zu nichtunterkellerten Bereichen bzw. zur Nachbarbebauung) zu erkennen. Im Dachgeschoß sind Feuchtigkeitsstellen an „von außen nach innen“ erstellten Stahlbetonrähmen vorhanden. Das Bestandsgebäude ist „ungedämmt“ (ehem. Schulgebäude) bzw. geringfügig gedämmt (Anbau der 80iger Jahre) erstellt worden. Der allgemeine Zustand des Bestandsgebäudes könnte, im Sinne von Zeugniszensuren, als „ausreichend bis befriedigend (-)“ bezeichnet werden.</p> <p>Das Gebäude besitzt/-en eine Bruttogeschoßfläche von rd. 2.500 m². die spätere Nutzfläche (NF) beträgt rd. 1.950 m²; Zukünftig müssen, gem. Bauantragsplanung, 24 PKW-Stellplätze sowie 29 Fahrradstellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden.</p> <p>Wichtiger Hinweis: Der Hausanschlussraum des Gebäudes bleibt während der Bauzeit in Betrieb. Dieser ist inkl. der Anschlussleitungen und Hauseinführungen ect. zu schützen.</p> <p>Bauseits wird ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragt.</p> <p>Angaben zur Baustelle</p> <p>Lage und Transportwege Zufahrtmöglichkeiten:</p> <p>Breite: ca. 3,00 m, über die Straße „Bohlenstraße“</p> <p>Einschränkungen: Es wird ein konkreter Baustelleneinrichtungsplan durch den AG vorgegeben.</p> <p>Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Die Bergstraße und Bohlenstraße sowie die Baustelleneinfahrt sind für den Verkehr freizuhalten</p> <p>Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:</p>		

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Allgemeine Baubeschreibung

Einschränkungen: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Baustellenzufahrt sowie die Zufahrtsstraße „Bohlenstraße“ freigehalten werden. Zwischen der Baustelle und dem Lagerplatz ist eine Zufahrt eines Anwohners diese ist zu jedem Zeitpunkt frei- und sauber zu halten.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für Wasser:

- Zapfstelle vorhanden -> wird durch die Baustelleneinrichtung realisiert

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für Strom:

- Baustrom vorhanden -> wird durch die Baustelleneinrichtung realisiert

Art / Lage der Lagerplätze:

Lagerplätze sind im Bereich der Baustelleneinrichtung direkt am Baufeld vorgesehen. Es wird ein konkreter Baustelleneinrichtungsplan durch den AG vorgegeben.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigelegt:

• **Ausführungsplanungen**

- 2021-016_AP-GR-E0_2025-10-07_P
- 2021-016_AP-GR-O1_2025-10-02_J
- 2021-016_AP-GR-O2_2025-10-07_M
- 2021-016_AP-GR-U1_2025-08-15_E

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechender funktionsfähiger Leistung geschuldet wird.

Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken.

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Benutzung von Arbeitsplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Arbeitsplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung.

Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung.

Benutzung von Zufahrtswegen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Für die Benutzung von Zufahrtswegen gelten folgende Einschränkungen:

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Baustellenzufahrt nicht zum Parken genutzt wird.

Das Baustellengelände darf ausschließlich zur Be- und Entladung der Handwerkerfahrzeuge sowie dem Lieferantenverkehr der Herstellerfirmen genutzt werden.

Aus Platzgründen ist ein Parken auf dem Gelände der Baustelle untersagt.

Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie erstellt das Gewerk 01_Baustelleneinrichtung und hält diese während der gesamten Bauzeit vor.

Baureinigung und Abfallbeseitigung

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt.

Dabei werden vom Auftraggeber die tatsächlich entstandenen Kosten zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung, Abfälle zu vermeiden.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Öffentlichen Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.

Die Prüfung Feststellung der Eignung hat durch den Öffentlichen Auftraggeber zu erfolgen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen.

Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt.

Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Arbeitnehmer stellt den Arbeitgeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten**Besondere Vertragsbedingungen****Abnahme (§ 12 VOB/B)**

Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen.

Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen.

Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B)

Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B.

Abrechnung (§ 14 VOB/B)

Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht.

Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durlaufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung und an den Auftraggeber adressiert einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 2-facher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten**Besondere Vertragsbedingungen**

nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb von 4 Kalenderwochen nach Fertigstellung vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten:

das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.

Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfristen einen Verrechnungsscheck per Post an den Auftragnehmer abgesandt hat.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts.

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen.

Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

1. Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung sind ab einer Netto-Auftragssumme von mindestens 250.000 € in Höhe von 5 % der Auftragssumme wahlweise durch Einbehalt oder durch die Vorlage einer Bürgschaft zu erbringen.

Hiermit verweisen wir auf das beigelegte Formblatt

2. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
Mängelansprüche sind ab einer Abrechnungssumme von Brutto 100.000 € incl. erteilter Nachträge in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme durch die Vorlage einer Bürgschaft zu erbringen.

Hiermit verweisen wir auf das beigelegte Formblatt

Änderung der Vertragspreise

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich.

Erklärungen erfolgen in deutscher Sprache.

Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Produktabfragen / Bietertextergänzungen

Produktabfragen / Bietertextergänzungen

Es werden in dem Leistungsverzeichnis Produktabfragen in Form von Bietertextergänzungen getätigt.
Folgende Angaben sind durch den Bieter einzutragen:

Hersteller

Produkt / Typ

Eine Benennung eines Herstellers ohne nähere Produktangabe ist nicht ausreichend.

Jedes Produkt wird einmal abgefragt. Es wird davon ausgegangen, dass die angebotenen Produkte für jedes Geschoss angeboten werden wenn sich die Positionen wiederholen.

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Vorbemerkungen

1.

In den Positionen sind die tatsächlich zu verarbeiteten Mengen angegeben.
Der Verschnitt ist in den Positionen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

2.

Es wird vor Beginn der Arbeiten eine Bemusterung der Fliesen und Natursteinplatten
mit jeweils min 3 Mustern durchgeführt.

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
01
Kellergeschoss

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Kellergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Feuchtemessung Feuchtemessung des Fliesenuntergrunds als Prüfung der Belegreife, über die Prüfpflicht des Auftragnehmers hinaus. Messung mit CM-Prüfinstrument, Preis je Prüfung inkl. Protokollierung und Übergabe an den Auftraggeber.	4 St	EP	GP
01.2	Randstreifen abschneiden Randdämmstreifen oberhalb Bodenbelag abschneiden, Abfall entsorgen, inkl. Deponiegebühren.	30,77 m	EP	GP
01.3	Bodenfliesen 30/60 liefern R10 - Bodenfliesen, 30/60, - Material: Feinsteinzeug - Nennmaß: 30 x 60 cm - Sortierung: 1. - Abrieb: V - Rutschhemmung: R10 - Farbe: grau frei Baustelle liefern.	60 m²	EP	GP
01.4	Bodenfliesen 30/60 verlegen Bodenfliesen, 30/60 verlegen Bodenfliesenbelag in Dünnbett, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung. Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht. - Untergrund: schwimmender Zementestrich - Material: Feinsteinzeug - Fliesendicke: ca. 12 mm - Fliesenformat: 30 x 60 cm - Oberfläche: unglasiert - Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: grau - Verlegung: Kreuzfuge	60 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Kellergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.5	Dehnfugenprofil, Metall Bewegungsfugenprofil aus gebürstetem Edelstahl mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer Nut- und Federverbindung zur Aufnahme horizontaler Bewegungen, im Zuge der Fliesenverlegung und unter Beachtung der Herstellerangaben in Belaghöhe auf bauseitigen Estrich fachgerecht einbauen. Bodenbelag oberflächenbündig anarbeiten. Material: Edelstahl Oberfläche: gebürstet 			

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Erdgeschoss

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
02	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	Feuchtemessung Feuchtemessung des Fliesenuntergrunds als Prüfung der Belegreife, über die Prüfpflicht des Auftragnehmers hinaus. Messung mit CM-Prüfinstrument, Preis je Prüfung inkl. Protokollierung und Übergabe an den Auftraggeber.	5 St	EP	GP
02.2	Randstreifen abschneiden Randdämmstreifen oberhalb Bodenbelag abschneiden, Abfall entsorgen, inkl. Deponiegebühren.	57 m	EP	GP
02.3	Bodenfliesen 30/60 liefern R10 - Bodenfliesen, 30/60, - Material: Feinsteinzeug - Nennmaß: 30 x 60 cm - Sortierung: 1. - Abrieb: V - Rutschhemmung: R10 - Farbe: grau frei Baustelle liefern. Angeb. Fabrikat: '.....'	40 m²	EP	GP
02.4	Bodenfliesen 30/60 verlegen Bodenfliesen, 30/60 verlegen Bodenfliesenbelag in Dünnbett, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung. Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht. - Untergrund: schwimmender Zementestrich - Material: Feinsteinzeug - Fliesendicke: ca. 12 mm - Fliesenformat: 30 x 60 cm - Oberfläche: unglasiert			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
02	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	- Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: grau - Verlegung: Kreuzfuge	40 m²	EP	GP
02.5	Dehnfugenprofil, Metall Bewegungsfugenprofil aus gebürstetem Edelstahl mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer Nut- und Federverbindung zur Aufnahme horizontaler Bewegungen, im Zuge der Fliesenverlegung und unter Beachtung der Herstellerangaben in Belaghöhe auf bauseitigen Estrich fachgerecht einbauen. Bodenbelag oberflächenbündig anarbeiten. Material: Edelstahl Oberfläche: gebürstet Angeb. Fabrikat: '.....'	10 m	EP	GP
02.6	Wandfliesen 30/60 liefern weiß/kalibriert/matt - Wandfliesen, 30/60, - Material: Feinsteinzeug - Nennmaß: 30 x 60 cm - Sortierung: 1 - Farbe: weiß frei Baustelle liefern. Angeb. Fabrikat: '.....'	130 m²	EP	GP
02.7	Wandfliese 30/60 verlegen Wandfliesen, 30/60 verlegen Wandfliesenbelag in Dünnbett, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung. Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht. - Untergrund: Kalkzementputz oder Gipskartonplatten - ansetzen im Dünnbett mit Dispersionsklebstoff DIN 18156 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
02	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Teil 3			Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Feinsteinzeug - Fliesendicke: ca. 12 mm - Fliesenformat: 30 x 60 cm - Oberfläche: unglasiert - Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: grau - Verlegung: Kreuzfuge - Höhe der Bekleidungsfläche von ca. 1,20 m bis ca. 2,80 m 			
		130 m²	EP	GP
02.8	Zulage Löcher, bis d = 42 mm Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile im v.g. Wandfliesenbelag. Lochgröße: d ≤ 100 mm			
		40 St	EP	GP
02.9	Sockel vorbereiten Untergrund aus Putz für Sockel anrauen und mit geeignetem Material grundieren für ausreichenden Haftgrund.			
		220 m	EP	GP
02.10	Sockelleisten Fliesen Sockelleisten 6 cm hoch aus vorgenannten Bodenfliesen schneiden, im Dünnbettverfahren verlegen und nach Wahl die Fugen und den Zwischenraum zwischen Fliese und Wand vollflächig und eben verfugen. Leistung einschl. Lieferung und Verschnitt.			
		30 m	EP	GP
02.11	Zulage Anarbeiten in Nischen Zulage für das Anarbeiten der vorgenannten Bodenbeläge in Nischen und Kleinflächen (z.B. Türnischen) <2,5m².			
		10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
02	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.12	Eckschutzschiene, Edelstahl Eckschutzschiene, mit Anker, in Fliesen-Wandbelag, an Ecken und Abschlüssen. - Abmessung / Höhe: abgestimmt auf Fliesendicke - bis H =8 mm - Material: nicht rostender Stahl - Form: eckig - Oberfläche: matt, geschliffen mit Korn Angeb. Fabrikat:	60 m	EP	GP
02.13	Elastoplastische Verfugung, Fliesen, Acryl Elastoplastische Verfugung von Fliesen, mit Acryl-Dichtstoff, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial, Fuge glatt gestrichen. Farbe: nach Bemusterung	210 m	EP	GP
02.14	Sauberlaufzone Mattenrahmen aus Metallprofil, für Fußabstreifer-Matte, liefern, nivellieren, unterfüttern und abgestimmt auf Fliesenraster versetzen, inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel. - Material: Edelstahl V4A - Stegbreite: ca. 5 mm - Streifen aus: Rauhaarrips - Rahmengröße: ca. 280x200m liefern und einbauen. Produkt der Planung Emco Eingangsmatte Diplomat 510R, Farbe Anthrazit Nr. 200 o.glw. Einbauort: Windfang			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
02	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Angeb. Fabrikat:			
	'.....'			
		1 St	EP	GP
	Flurbereich			
02.15	Bodenfliesen Flurbereiche 30x30 liefern			
	- Feinsteinzeugfliese			
	- Material: Feinsteinzeug			
	- Nennmaß: 30 x 30 cm			
	- Sortierung: 1.			
	- Rutschhemmung: R11			
	- Farbe: grau matt			
	- Dicke ca. 9mm			
	frei Baustelle liefern.			
	Produkt der Planung:			
	Kermos Newcon oder gleichwertig			
	Angeb. Fabrikat:			
	'.....'			
		200 m²	EP	GP
02.16	Bodenfliesen Format 30x60cm			
	Leistung wie zuletzt, jedoch Format 30x60cm			
	für nachstehendes Verlegemuster.			
		12 m2	EP	GP
02.17	Bodenfliesen Flurbereiche 30x30 verlegen			
	Feinsteinzeugfliese aus vorgenannter Position verlegen			
	- Untergrund: schwimmender Zementestrich			
	- Material: Feinsteinzeug			
	- Dicke: ca. 9 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
02	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>- Format: 30 x 30 cm - Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: wie Fliese</p>	212 m²	EP	GP
02.18	<p>Sockelleisten Naturstein</p> <p>Sockelleisten aus vorgenannter Fliese Höhe 5cm, Länge 60cm schneiden, im Dünnbettverfahren verlegen und nach Wahl die Fugen und den Zwischenraum zwischen Fliese und Wand vollflächig und eben verfugen. Farbton Fuge wie Fliese.</p> <p>Leistung einschl. Lieferung und Verschnitt.</p>	190 m	EP	GP
02.19	<p>Zulage Verlegemuster</p> <p>Zulage für Verlegemuster gemäß beigefügter Skizze.</p> <p>Menge ca. 30m² Verlegung mit vorgenannten Fliesen Format 30/30 und 30/60</p> 	1 psch		GP
Summe Titel 02		Erdgeschoss, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Obergeschoss

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
03	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.1	Feuchtemessung Feuchtemessung des Fliesenuntergrunds als Prüfung der Belegreife, über die Prüfpflicht des Auftragnehmers hinaus. Messung mit CM-Prüfinstrument, Preis je Prüfung inkl. Protokollierung und Übergabe an den Auftraggeber.	3 St	EP	GP
03.2	Randstreifen abschneiden Randdämmstreifen oberhalb Bodenbelag abschneiden, Abfall entsorgen, inkl. Deponiegebühren.	30 m	EP	GP
03.3	Bodenfliesen 30/60 liefern R10 - Bodenfliesen, 30/60, - Material: Feinsteinzeug - Nennmaß: 30 x 60 cm - Sortierung: 1. - Abrieb: V - Rutschhemmung: R10 - Farbe: grau frei Baustelle liefern.	20 m²	EP	GP
03.4	Bodenfliesen 30/60 verlegen Bodenfliesen, 30/60 verlegen Bodenfliesenbelag in Dünnbett, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung. Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht. - Untergrund: schwimmender Zementestrich - Material: Feinsteinzeug - Fliesendicke: ca. 12 mm - Fliesenformat: 30 x 60 cm - Oberfläche: unglasiert - Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: grau - Verlegung: Kreuzfuge	20 m²	EP	GP
03.5	Dehnfugenprofil, Metall Bewegungsfugenprofil aus gebürstetem Edelstahl mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer Nut- und Federverbindung zur Aufnahme horizontaler Bewegungen, im Zuge der Fliesenverlegung und unter Beachtung der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
03	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Herstellerangaben in Belaghöhe auf bauseitigen Estrich fachgerecht einbauen. Bodenbelag oberflächenbündig anarbeiten.</p> <p>Material: Edelstahl Oberfläche: gebürstet</p>	4 m	EP	GP
03.6	<p>Wandfliesen 30/60 liefern weiß/kalibriert/matt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandfliesen, 30/60, - Material: Feinsteinzeug - Nennmaß: 30 x 60 cm - Sortierung: 1 - Farbe: weiß <p>frei Baustelle liefern.</p>	50 m²	EP	GP
03.7	<p>Wandfliese 30/60 verlegen</p> <p>Wandfliesen, 30/60 verlegen</p> <p>Wandfliesenbelag in Dünnbett, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung. Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untergrund: Kalkzementputz oder Gipskartonplatten - ansetzen im Dünnbett mit Dispersionsklebstoff DIN 18156 Teil 3 - Material: Feinsteinzeug - Fliesendicke: ca. 12 mm - Fliesenformat: 30 x 60 cm - Oberfläche: unglasiert - Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: grau - Verlegung: Kreuzfuge - Höhe der Bekleidungsfläche von ca. 1,20 m bis ca. 2,80 m 	50 m²	EP	GP
03.8	<p>Zulage Löcher, bis d = 42 mm</p> <p>Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile im v.g. Wandfliesenbelag.</p> <p>Lochgröße: d ≤ 100 mm</p>	20 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
03	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.9	Sockel vorbereiten Untergrund aus Putz für Sockel anrauen und mit geeignetem Material grundieren für ausreichenden Haftgrund.	70 m	EP	GP
03.10	Sockelleisten Sockelleisten 6 cm hoch aus vorgenannten Bodenfliesen schneiden, im Dünnbettverfahren verlegen und nach Wahl die Fugen und den Zwischenraum zwischen Fliese und Wand vollflächig und eben verfugen. Leistung einschl. Lieferung und Verschnitt.	15 m	EP	GP
03.11	Zulage Anarbeiten in Nischen Zulage für das Anarbeiten der vorgenannten Bodenbeläge in Nischen und Kleinflächen (z.B. Türnischen) <2,5m2.	10 m2	EP	GP
03.12	Eckschutzschiene, Edelstahl Eckschutzschiene, mit Anker, in Fliesen-Wandbelag, an Ecken und Abschlüssen. - Abmessung / Höhe: abgestimmt auf Fliesendicke - bis H =8 mm - Material: nicht rostender Stahl - Form: eckig - Oberfläche: matt, geschliffen mit Korn Angeb. Fabrikat:	25 m	EP	GP
03.13	Elastoplastische Verfugung, Fliesen, Acryl Elastoplastische Verfugung von Fliesen, mit Acryl-Dichtstoff, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und Hinterlegen der Fugen Hohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial, Fuge glatt gestrichen. Farbe: nach Bemusterung	40 m	EP	GP
Summe Titel 03		Obergeschoss, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Dachgeschoss

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
04	Titel	Dachgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.1	Feuchtemessung Feuchtemessung des Fliesenuntergrunds als Prüfung der Belegreife, über die Prüfpflicht des Auftragnehmers hinaus. Messung mit CM-Prüfinstrument, Preis je Prüfung inkl. Protokollierung und Übergabe an den Auftraggeber.	4 St	EP	GP
04.2	Randstreifen abschneiden Randdämmstreifen oberhalb Bodenbelag abschneiden, Abfall entsorgen, inkl. Deponiegebühren.	40 m	EP	GP
04.3	Bodenfliesen 30/60 liefern R10 - Bodenfliesen, 30/60, - Material: Feinsteinzeug - Nennmaß: 30 x 60 cm - Sortierung: 1. - Abrieb: V - Rutschhemmung: R10 - Farbe: grau frei Baustelle liefern.	30 m²	EP	GP
04.4	Bodenfliesen 30/60 verlegen Bodenfliesen, 30/60 verlegen Bodenfliesenbelag in Dünnbett, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung. Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht. - Untergrund: schwimmender Zementestrich - Material: Feinsteinzeug - Fliesendicke: ca. 12 mm - Fliesenformat: 30 x 60 cm - Oberfläche: unglasiert - Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: grau - Verlegung: Kreuzfuge	30 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
04	Titel	Dachgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.5	Dehnfugenprofil, Metall Bewegungsfugenprofil aus gebürstetem Edelstahl mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer Nut- und Federverbindung zur Aufnahme horizontaler Bewegungen, im Zuge der Fliesenverlegung und unter Beachtung der Herstellerangaben in Belaghöhe auf bauseitigen Estrich fachgerecht einbauen. Bodenbelag oberflächenbündig anarbeiten. Material: Edelstahl Oberfläche: gebürstet	6 m	EP	GP
04.6	Wandfliesen 30/60 liefern weiß/kalibriert/matt - Wandfliesen, 30/60, - Material: Feinsteinzeug - Nennmaß: 30 x 60 cm - Sortierung: 1 - Farbe: weiß frei Baustelle liefern.	53 m²	EP	GP
04.7	Wandfliese 30/60 verlegen Wandfliesen, 30/60 verlegen Wandfliesenbelag in Dünnbett, zementhaltiger Mörtel, inkl. Verfugung. Fliesen frostbeständig, licht- und farbecht. - Untergrund: Kalkzementputz oder Gipskartonplatten - ansetzen im Dünnbett mit Dispersionsklebstoff DIN 18156 Teil 3 - Material: Feinsteinzeug - Fliesendicke: ca. 12 mm - Fliesenformat: 30 x 60 cm - Oberfläche: unglasiert - Verfugung: zementhaltiger Fugenmörtel Typ CG, Farbton: grau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
04	Titel	Dachgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Verlegung: Kreuzfuge - Höhe der Bekleidungsfläche von ca. 1,20 m bis ca. 2,80 m			
		53 m²	EP	GP
04.8	Zulage Löcher, bis d = 42 mm Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile im v.g. Wandfliesenbelag. Lochgröße: d ≤ 100 mm			
		24 St	EP	GP
04.9	Sockel vorbereiten Untergrund aus Putz für Sockel anrauen und mit geeignetem Material grundieren für ausreichenden Haftgrund.			
		220 m	EP	GP
04.10	Sockelleisten Sockelleisten 6 cm hoch aus vorgenannten Bodenfliesen schneiden, im Dünnbettverfahren verlegen und nach Wahl die Fugen und den Zwischenraum zwischen Fliese und Wand vollflächig und eben verfugen. Leistung einschl. Lieferung und Verschnitt.			
		30 m	EP	GP
04.11	Zulage Anarbeiten in Nischen Zulage für das Anarbeiten der vorgenannten Bodenbeläge in Nischen und Kleinflächen (z.B. Türnischen) <2,5m².			
		10 m²	EP	GP
04.12	Eckschutzschiene, Edelstahl Eckschutzschiene, mit Anker, in Fliesen-Wandbelag, an Ecken und Abschlüssen. - Abmessung / Höhe: abgestimmt auf Fliesendicke			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
04	Titel	Dachgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Übertrag:</div> <div>- bis H =8 mm - Material: nicht rostender Stahl - Form: eckig - Oberfläche: matt, geschliffen mit Korn</div> <div>Angeb. Fabrikat:</div>			
		28 m	EP	GP
04.13	Elastoplastische Verfugung, Fliesen, Acryl Elastoplastische Verfugung von Fliesen, mit Acryl-Dichtstoff, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial, Fuge glatt gestrichen. Farbe: nach Bemusterung			
		56 m	EP	GP
Summe Titel 04		Dachgeschoss, Netto:		

Leistungsverzeichnis


Leistung (Titel)

05

Fliesenarbeiten Treppenhaus



Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
05	Titel	Fliesenarbeiten Treppenhaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.1	<p>Treppenschutz im Treppenhaus entfernen und entsorgen</p> <p>Vorhandenen Treppenschutz aus OSB D=ca. 20mm im Treppenhaus vom Kellergeschoss bis Dachgeschoss entfernen und entsorgen.</p> <p>Ausführung nur in Absprache mit der Bauleitung.</p> <p>Leistung einschl. Tritt- und Setzstufen Leistung einschl. Podeste.</p> <p>Abmessungen: Treppen ca. 16/27cm, Breite ca. 1,20m Anzahl ca. 79St Fläche Podeste und Boden ca. 30m²</p> <p>In dieser Position ist der Rückstandlose Ausbau des vorhandenen Treppen- und Bodenschutzes einzukalkulieren.</p> 			
		2 psch	EP	GP
05.2	<p>Treppenhaus Bestand Naturstein aufarbeiten / Stufen</p> <p>Aufarbeiten der Bestandsstufen aus Naturstein (siehe Foto). Leistung bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schleifen - Imprägnieren <p>Abmessung Stufe ca. 1,20m Länge Steigung ca. 17/27cm einschl. heraussragende "Tropfnase"</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
05	Titel	Fliesenarbeiten Treppenhaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Preis pro Stufe aus Setz und Tritt			Übertrag:
		160 St	EP	GP
05.3	Treppenhaus Bestand Naturstein aufarbeiten /Fläche Aufarbeiten der Bestandfläche aus Naturstein (siehe Foto). Leistung bestehend aus: - Schleifen - Imprägnieren Preis pro m2 auch in Kleinflächen			
		60 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
05	Titel	Fliesenarbeiten Treppenhaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.4	<p>Treppenhaus Bestand Naturstein aufarbeiten /Sockel</p> <p>Aufarbeiten der Bestandssockel aus Naturstein (siehe Foto). Leistung bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schleifen- Imprägnieren <p>Preis pro m auch in Kleinflächen bzw. Nischen etc. Höhe Sockel ca. 7cm</p> 	130 m	EP	GP
05.5	<p>Fahrstuhlkabine</p> <p>Zulage für das Verlegen in der Fahrstuhlkabine mit Bodenfliese wir Flurbereich Erdgeschoss, einschl. erforderlicher Untergrundvorbehandlung und Ausgleich der Höhe mittels Dämmmaterial. Abmessung ca. 95x1,20m</p>	1 psch		GP
Summe Titel 05		Fliesenarbeiten Treppenhaus, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

06

Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.10	Baufacharbeiterstunden Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	40 h	EP	GP
06.20	Bauhelferstunden Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	40 h	EP	GP
Summe Titel 06		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24 LV Fliesen- und Plattenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Kellergeschoss	14
02	Titel	Erdgeschoss	17
03	Titel	Obergeschoss	24
04	Titel	Dachgeschoss	28
05	Titel	Fliesenarbeiten Treppenhaus	33
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	37
Summe LV 24 Fliesen- und Plattenarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung und Modernisierung Rathaus Nordkirchen (2021_016)

24	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
02	Titel	Erdgeschoss
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
02.3	Bodenfliesen 30/60 liefern R10 '.....'	
02.5	Dehnfugenprofil, Metall Angeb. Fabrikat: '.....'	
02.6	Wandfliesen 30/60 liefern weiß/kalibriert/matt '.....'	
02.14	Sauberlaufzone '.....'	
02.15	Bodenfliesen Flurbereiche 30x30 liefern '.....'	