




	Bestand		23	Verortung Bohrung Fußboden Bestand
	Abbruch Rohbauer		15	Verortung Bohrung Decke Bestand



B - - Fußboden-/ Deckenaufbauten Bestand; entspr. der Untersuchungsergebnisse (UB 11/22-331-1 der MFPA Leipzig vom 16.Juni 2023), (Probeentnahme Materialuntersuchung), Entnahmestellen sind in den Plänen Grundrisse: Abbruch-Bestand) dargestellt.

☐ Annahme Bodenaufbau Bestand (keine Probeentnahme erfolgt)

Hinweis:
Für nicht untersuchte Bereiche, wurden Annahmen getroffen und können von tatsächlichen Aufbau abweichen.

Anmerkung:
Grundlage für diesen Plan bildet ein Aufmaß, durchgeführt von BC Dresden,
vorliegende Bestandsunterlagen sowie der Untersuchungsbericht
(UB 11/22-331-1 der MFPA Leipzig vom 16. Juni 2023)

(1) ehemaligen Türdurchbruch freilegen, Sturzhöhe Bestand prüfen.

FUSSBODENAUFBAUTEN KG:

B02
Raum - 1.03 - Lager Kohle

Raum - 1.02 - Vorraum
Raum - 1.05 - Werkstatt Hausmeister

4 mm	Belag Linoleum
58 mm	mineralischer Estrich
28 mm	mineralischer Estrich
255 mm	Beton
7 mm	Schwarzabdichtung
110 mm	Unterbeton
	Mineralstoffgemisch

F			
E			
D			
C			
B			
A			
Index	Datum	Änderung	Zeichner

Gebäudeübersicht

Projekt Doppelturnhalle Finsterwalde, August-Bebel-Straße 18
Energetische/ Barrierefreie Sanierung
03238 Finsterwalde

Planbezeichnung **Ausführungsplanung**
Grundriss Kellergeschoss, Abbruch-Rohbauern

Bauherr Stadtverwaltung Finsterwalde
 Schloßstraße 7/8
 03238 Finsterwalde

Zeichnungs- / Plannummer CAD	Projektnummer	Maßstab	Datum
Z. ... / Pl. 1600	22-016	1 : 50 m,cm	23.01.2026

0000 5 ARC GR U01 AB 1001 - - FP -

H/B = 420 / 500 (0.21m²)

Allplan 2024