

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	2
1	Allgemeine Leistungen	6
1.01	Stundenlohnarbeiten	6
1.02	Sonstige Leistungen	7
2	Umbau Bestandsgebäude	8
2.01	Baustelleneinrichtung	8
2.02	Sonstige Schutzmaßnahmen	9
2.03	Rollgerüste	10
2.04	Demontage und Entsorgung	11
2.05	Innentüren	13
2.06	Türstopper und Türfeststeller	19
2.07	Mobile Trennwände	20
2.08	Fensterbänke	25
2.09	Beläge	27
2.10	Wartungsarbeiten Bestandsfenster	28
2.11	Wartungsarbeiten Bestandstüren	29
3	Errichtung Anbau Jugendclub	31
3.01	Baustelleneinrichtung	31
3.02	Sonstige Schutzmaßnahmen	32
3.03	Rollgerüste	33
3.04	Innentüren	34
3.05	Türstopper und Türfeststeller	36
3.06	Mobile Trennwände	37
	Zusammenstellung (Ebene 2)	43
	Zusammenstellung	44

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens

Die Stadt Luckenwalde beabsichtigt, auf dem Grundstück

Poststr. 20
14943 Luckenwalde

ein ehemaliges Schulgebäude zu sanieren und umzubauen und einen eingeschossigen Jugendclub anzubauen.

Bestandsgebäude:

Maße:

Länge 47,64 m, Breite 14,64 m, Traufhöhe ~ 11 m, Firsthöhe ~ 17,5 m.

Ebenen:

Kellergeschoss, Höhe Fußboden ~ 0,5 m bzw. 1 m unter Gelände (zwei Fußbodenhöhen),
Erdgeschoss, Höhe Fußboden ~ 2,25 m über Gelände,
Obergeschoss, Höhe Fußboden ~ 5,6 m über Gelände,
Dachgeschoss, Höhe Fußboden ~ 9,7 m über Gelände,
Dachboden (keine Nutzfläche) ~ 12,7 m über Gelände.

Das Bestandsgebäude ist in massiver Bauweise errichtet. Die Decke über Kellergeschoss ist eine Kappendecke, teilweise Holzbalkendecke. Die Kappendecke über Kellergeschoss wird zum Teil, die Holzbalkendecke über Kellergeschoss vollständig durch eine neue Ziegeldecke ersetzt.

Die Holzbalkendecken in den darüber liegenden Geschossen werden saniert.

Das Satteldach aus Holz wurde im Jahr 2010 saniert, gedämmt und neu gedeckt. Die Fassade erhielt ein WDVS, die Holzfenster und Außentüren wurden ausgetauscht.

Der Innenputz, die Innentüren (bis auf eine Ausnahme), die Fußböden und Decken werden im Zuge dieser Maßnahme erneuert, die Fassade samt Fenstern sowie die Dachdeckung bleibt erhalten.

Im Kellergeschoss wird eine neue Bodenplatte aus Stahlbeton eingebaut.

Der bestehende Treppenraum wird über alle Geschosse einschl. Außenwand abgebrochen. Anschließend wird das Treppenhaus durch einen Anbau vergrößert, um einen Aufzugsschacht ergänzt und neue Treppen und Podeste eingebaut. Das neue Treppenhaus erhält eine Glasfassade.

Die Haustechnik wird vollständig erneuert.

Anbau:

Maße:

Länge 23,5 m, Breite 10,73 m, Traufhöhe ~ 11 m, Attikahöhe ~ 5 m.

Ebenen:

Erdgeschoss, Höhe Fußboden ~ 0,2 m über Gelände,

Der eingeschossige Anbau wird aus Kalksandsteinmauerwerk auf einer Bodenplatte aus WU-Beton errichtet und erhält eine Fassade aus Klinker-Verblendmauerwerk. Das Flachdach wird als Warmdach mit Gefälledämmung und Abdichtung ausgeführt.

Baumaßnahme im laufenden Betrieb - Hort

Die Baumaßnahme erfolgt parallel zum laufenden Betrieb der auf der Liegenschaft befindlichen Horteinrichtung. Daraus ergeben sich Einschränkungen und Maßgaben zur Rücksichtnahme, die durch den AN und alle im Auftrag

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum / Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

des AN auf der Baustelle tätigen Unternehmen und Arbeitskräfte unbedingt zu berücksichtigen sind.

Höchste Priorität hat die Unfallverhütung. Die Baustelle ist vom Hortbereich mittels (Bau-)Zaun bauseits durchschlupfsicher getrennt. LKW- und Kleintransporterverkehr auf dem Baugrundstück und im Bereich der Grundstückszufahrt hat unter allen Umständen nur mit Einweiser zu erfolgen (unabhängig davon, ob das jeweilige Fahrzeug mit Rückfahrkamera ausgestattet ist).

Auf dem gesamten Grundstück gilt ein striktes Rauchverbot.

Baustrom

Baustrom und Baustromverteiler werden vom AG gestellt, die Kosten für den Verbrauch trägt der AG (keine Umlagen für Verbrauch). Die Anschlusskabel für eigene Verteiler und Geräte an den jeweiligen Arbeitsplätzen sind Sache des AN.

Bauwasser

Bauwasser wird vom AG gestellt, die Kosten für den Verbrauch trägt der AG (keine Umlagen für Verbrauch). Die Leitungen oder der Transport vom Bauwasserverteiler bis zur Verwendungsstelle sind Sache des AN.

Förderwege

Sämtliche horizontalen und vertikalen Förderwege innerhalb und außerhalb des Gebäudes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Beräumung, Entsorgung

Sämtliche Materialreste und Abfälle aus der Sphäre des AN sind durch den AN zu beräumen bzw. zu entsorgen.

Die Entsorgung des Abfalls aus der Reinigung des Untergrunds von grober Verschmutzung ist in die Einheitspreise für die Reinigung einzukalkulieren und erfolgt durch den AN ohne gesonderte Vergütung.

Bauabschnitte, Unterbrechungen

Das Bauvorhaben ist in zwei Bauabschnitte geteilt, Bauabschnitt 1: Umbau Bestandsgebäude, Bauabschnitt 2: Errichtung Anbau Jugendclub.

Beide Bauabschnitte sind wie separate Bauvorhaben zu betrachten. Eine kontinuierliche Ausführung der Leistungen über beide Bauabschnitte hinweg kann terminlich nicht gewährleistet werden.

Dokumentation, Fachunternehmererklärung

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, als Dokumentationsunterlagen einschl. Fachunternehmererklärung, werden dem AG zur Abnahme oder mit Legung der Schlussrechnung, je nachdem, was zuerst eintritt, zur Verfügung gestellt, im Format PDF, auf Datenträger/zum Download.

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Dokumentationsanforderungen

Das vom AN geschuldete Werk ist durch den AN zu dokumentieren. Die Übergabe der vollständigen Dokumentationsunterlagen ist eine Voraussetzung für die Schlussrechnung.

Eine vollständige Dokumentation umfasst z.B.:

- Tagesberichte/Bau-Protokolle
- technische Beschreibungen
- Produktdatenblätter
- Lieferscheine
- Verwendbarkeitsnachweise (Zulassungen, Prüfzeugnisse, gutachterliche Stellungnahmen und dergleichen)
- Leistungserklärungen der Bauprodukte
- Fachunternehmererklärung
- Abschlags- und Teil-Schlussrechnungen
- Bürgschaften/Ablösungen

Die Übergabe der Dokumentation hat in folgender Form und Umfang zu erfolgen:

2 x auf Papier (DIN A4 bzw. auf DIN A4 gefaltet)

2 x auf CD/DVD

1 x zum Download im PDF-Format

Eine Abschlussbesprechung, bei der die Übergabe der Dokumentation und etwaige offene Fragen geklärt werden, ist verpflichtend.

Mengenermittlung nach Aufmaß

Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich anders vermerkt, erfolgt die Mengenermittlung für die Abrechnung nach Aufmaß. Aufmäße von Leistungen, die später nicht mehr sichtbar/vorhanden sind, müssen vor/während der Ausführung durchgeführt und prüffähig dokumentiert werden. Termine zur gemeinsamen Aufmaßabstimmung sind mit angemessener Frist mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Farbtöne und Oberflächen, Bemusterung

Die Farbtöne der in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Türblätter mit Decklage aus HPL, Sichtelemente der Trennwandanlagen, Metallelemente der Zargen, sowie Neubeschichtungen von Bestandstürelementen werden nach Bemusterung nach Hersteller-Farbkarte und Vorlage von Handmustern, Format mindestens DIN A4, festgelegt.

Handmuster und Farbkarten/Farbfächer zur Bemusterung durch den AG sind ohne zusätzliche Vergütung vorzulegen.

Produkte/Systembeschreibung mobile Trennwände, Bemusterung

Produktdatenblätter, Prüfzeugnisse, Bedienungsanleitungen des vom AN verwendeten Systems für die mobilen Trennwände sind dem AG ohne zusätzliche Vergütung zur Bemusterung vorzulegen.

Montage Zargen, Türblätter

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Es ist einzukalkulieren, dass die Montage der Türblätter zeitversetzt zur Montage der Zargen erfolgt.

Anlagen

Folgende Anlagen gehören zum Leistungsverzeichnis:

1. Baustelleneinrichtungsplan
2. Bauzeichnungen
3. Türenkatalog Innentüren Bestand PSL-D-0301
4. Türenkatalog Innentüren Anbau Jugendclub PSL-D-0310

Sämtliche Anlagen dienen nur zur Information im Rahmen der Ausschreibung und dürfen nicht für die Ausführung verwendet werden.

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	Allgemeine Leistungen			
1.01	Stundenlohnarbeiten			
1.01.001	Monteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	5 h			
1.01.002	Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	5 h			
Summe 1.01	Stundenlohnarbeiten			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.02	Sonstige Leistungen			
1.02.003	Werkstattplanung			
	Werkstattplanung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, zur Genehmigung durch AG, 3-fach auf Papier und auf Datenträger,			
	Mindestumfang wie folgt:			
	- Türenliste, für sämtliche Türen, mit Ansicht, Darstellung der Öffnungsrichtung, Systemschnitten und Angaben zu Zarge, Türblatt, bauphysikalischen Eigenschaften, Beschlägen, Oberflächen, Farbtönen,			
	- Datenblätter der verwendeten Bauprodukte,			
	- Werkstattzeichnungen mit Grundriss, Ansicht, Schnitten und Einzelheiten für Sonderkonstruktionen jeweils in einem für die Prüfung geeigneten Maßstab,			
	- Nachweise, z.B. für Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Zulassungen, Prüfzeugnisse, u.dgl.			
	1 psch			
1.02.004	Dokumentation			
	Der Bieter hat nach Abschluss seiner Arbeiten, jedoch mindestens 3 Wochen vor der Schlussabnahme/den Teilschlussabnahmen die vollständige Dokumentation zu seinen Leistungen 3-fach, in gehefteter Form und auf einem Datenträger bei der Bauleitung einzureichen.			
	Die Dokumentation muss folgende Gliederung aufweisen:			
	1. Deckblatt			
	2. Inhaltsverzeichnis			
	3. Zulassungen im Einzelfall, in gesonderter Aufstellung			
	4. BII - Akte (Dokumentation der Überwachung)			
	5. eingebaute Materialien und deren allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen			
	6. Lieferscheine			
	7. Dokumentationspläne			
	alles ist in aktueller Ausführung zusammen mit einer Fotodokumentation und den geforderten Lieferscheinen noch vor der Schlussrechnung in geordneter Form beizubringen und der Bauleitung zur Prüfung zu übergeben.			
	1 psch			
Summe 1.02	Sonstige Leistungen			
Summe 1	Allgemeine Leistungen			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2	Umbau Bestandsgebäude			
2.01	Baustelleneinrichtung			
2.01.005	Baustelle einrichten Baustelleneinrichtung vorhalten räumen			
	Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung im Abschnitt "Umbau Bestandsgebäude" aufgeführten Leistungen einrichten, für die Dauer der Ausführung vorhalten und nach Fertigstellung räumen.			
	1	psch		
Summe 2.01	Baustelleneinrichtung			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum / Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.02	Sonstige Schutzmaßnahmen			
2.02.006	Holzwerkstoffplatten Bodenflächen 10mm			
	Holzwerkstoffplatten als Schutzbelag während der Arbeiten im Innenbereich auf der Bodenfläche auslegen und dauerhaft mit geeigneten Mitteln (Klebebänder) über die Bauzeit fixieren. Inklusive Rückbau und Entsorgung.			
	Material: Holzwerkstoffplatte min. 10mm			
	10 m2			
2.02.007	Holzwerkstoffplatten Wandflächen 10mm			
	Holzwerkstoffplatten als Schutzbelag während der Arbeiten im Innenbereich an angrenzenden Wandflächen anstellen bis raumhoch und dauerhaft mit geeigneten Mitteln (Klebebänder) über die Bauzeit fixieren. Inklusive Rückbau und Entsorgung.			
	Material: Holzwerkstoffplatte min. 10mm			
	10 m2			
2.02.008	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen			
	Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen.			
	50 m2			
2.02.009	Schutzabdeck. Wandfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen			
	Schutzabdeckung der Wandfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	50 m2			
Summe 2.02	Sonstige Schutzmaßnahmen			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.03	Rollgerüste			
2.03.010	Fahrbare Arbeitsbühnen, Arbeitshöhe bis 4 m, im Gebäude			
	Aufbauen, abbauen, vorhalten von fahrbaren Arbeitsbühnen DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m ²), Höhe der Arbeitsplattform über 2 bis 3 m, Arbeitshöhe bis 4 m, im Gebäude, für die eigenen Leistungen.			
	Die erforderliche Anzahl von Rollrüstungen / Arbeitsbühnen hat sich der AN eigenständig entsprechend Arbeitskräfteeinsatz und Vorgehensweise zu erarbeiten. Die Vergütung versteht sich pauschal für alle Leistungen.			
	1 psch			
Summe 2.03	Rollgerüste			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum / Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.04	Demontage und Entsorgung			
2.04.011	Demontage Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., B 40cm D 25mm L 138 cm Demontage Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '138' cm. Einschließlich fachgerechter Entsorgung als Eigentum des AN			
	4 St			
2.04.012	Demontage Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., B 40cm D 25mm L 153 cm Demontage Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '153' cm. Einschließlich fachgerechter Entsorgung als Eigentum des AN			
	1 St			
2.04.013	Demontage Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., B 25cm D 25mm L 138 cm Demontage Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, Fensterbankbreite 25 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '138' cm. Einschließlich fachgerechter Entsorgung als Eigentum des AN			
	4 St			
2.04.014	Demontage Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., B 25cm D 25mm L 121 cm Demontage Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, Fensterbankbreite 25 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '121' cm. Einschließlich fachgerechter Entsorgung als Eigentum des AN.			
	4 St			
2.04.015	Demontage Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., B 10cm D 25mm L 121 cm Demontage Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, Fensterbankbreite 10 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '121' cm. Einschließlich fachgerechter Entsorgung als Eigentum des AN			
	3 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 2.04 Demontage und Entsorgung				

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.05	Innentüren			
	Allgemeine Informationen zur Ausstattung			
	Die allgemeinen Angaben zur Ausstattung von Türelementen sind entsprechend im Türkatalog (Anlage 3, Detail Nr. PSL-D-0301) vermerkt!			
	Drehflügeltüren			
2.05.016	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2260 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.117			
	1 St			
2.05.017	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2260 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.012,113,014,115			
	4 St			
2.05.018	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2260 mm 32dB			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.004, 008			
	2 St			
2.05.019	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2260 mm 32dB			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.003, 007			
	2 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.05.020	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2260 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.103,105,112,106,107,108,122 7 St			
2.05.021	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2260 mm 1Seitenteil 32dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.011 1 St			
2.05.022	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2260 mm Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.016 1 St			
2.05.023	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2260 mm 1Seitenteil Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.017 1 St			
2.05.024	Innentürel. barrierefrei, Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2260 mm 1Seitenteil Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.009 1 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.05.025	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2260 mm 1Seitenteil 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.119 1 St			
2.05.026	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.111 1 St			
2.05.027	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.010 1 St			
2.05.028	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 32dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.203 1 St			
2.05.029	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.204 1 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.05.030	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.218 1 St			
2.05.031	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.104, 109, 118, 120, 121 5 St			
2.05.032	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.005 1 St			
2.05.033	Innentürel. Notausgang Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.215 1 St			
2.05.034	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 32dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.205 1 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
2.05.035	Innentürel. barrierefrei, Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.123 1 St					
2.05.036	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.208, 214 2 St					
2.05.037	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.209 1 St					
2.05.038	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.207, 216, 217 3 St					
2.05.039	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm 42dB Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog. Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.206 1 St					

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.05.040	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.013, 114, 210, 211, 015, 116, 212, 213			
	8 St			
	Schiebetüren			
2.05.041	Innentürel. Schiebetür 1flg B 1010 mm H 2260 mm Umfassungszarge, Laufkasten Außerhalb			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.018			
	1 St			
Summe 2.05	Innentüren			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.06	Türstopper und Türfeststeller			
2.06.042	Türstopper Stahl niro, Bodenmontage			
	Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Schlagdämpfung, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.			
	50 St			
2.06.043	Türstopper Stahl niro, Wandbefestigung			
	Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Schlagdämpfung, für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben			
	15 St			
2.06.044	Türfeststeller mit Fanghaken Stahl niro, Bodenmontage			
	Türfeststeller mit Fanghaken Stahl niro, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben			
	2 St			
2.06.045	Türfeststeller 30 mm Hub, Befestigung an Türelement			
	Türfeststeller 30 mm Hub, Befestigung an Türelement			
	- aus Leichtmetall, lackiert			
	- Tretbolzen ist aus Stahl verzinkt			
	- Stopfen aus grauem Gummi			
	--			
	1 St			
Summe 2.06	Türstopper und Türfeststeller			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07	Mobile Trennwände Für die Elemente IT.020 und IT.124 sind die gleichen Produkte anzubieten. Für die angebotenen Produkte sind zum Nachweis der Erfüllung der qualitativen Anforderungen Datenblätter und ggf. beschreibenden Unterlagen mit dem Angebot einzureichen. Die beschreibenden Angaben im LV-Vortext sind zu beachten. angebotenes Produkt:			
	IT.020			
2.07.046	Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz			
	3,05 m			
2.07.047	Wandanpressleiste, Breite 100mm, Tiefe 50mm Wandanpressleiste, Breite 100mm, Tiefe 50mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz			
	3,05 m			
2.07.048	Deckenschiene mobile Trennwand Alu, max 70 kg/m2 Deckenschiene für mobiles Trennwandsystem einschl. Abhängekonstruktion, aus Aluminium, justierbar zum Ausgleich der Deckendurchbiegung, Befestigungsuntergrund Stahl, max. Flächengewicht Wand '70' kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	11 m			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.049	Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Normalel. H 3050 mm B 1090 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Normalelement, lichte Raumhöhe '3050' mm, Breite Einzelelement '1090' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbtönen gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	3 St			
2.07.050	Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Teleskopel. H 3050 mm B 1090 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Teleskopelement, lichte Raumhöhe '3050' mm, Breite Einzelelement '1090' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbtönen gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	1 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.051	Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Türel. einflüglig Durchgangs-B 820mm Durchgangs-H 2100mm H 3050 mm B 1090 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm Griffschale Drückergarnitur PZ-Schloss Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Türelement für eine einflüglige Tür, lichte Durchgangsbreite 820 mm, lichte Durchgangshöhe 2100 mm, lichte Raumhöhe '3050' mm, Breite Einzelelement '1090' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbtönen gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, mit Griffschale, mit Drückergarnitur, mit PZ-Schloss, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	1 St			
2.07.052	Bekleidung bauseitiger Träger mit Gipskartonplatten Bekleidung bauseitiger Träger mit Gipskartonplatten, Bereich zwischen OK Träger und UK Brandschutzunterdecke mit Mineralwolle füllen			
	5,68 m			
2.07.053	Kurbel Trennwand Kurbel für mobiles Trennwandsystem, zur manuellen Bedienung.			
	1 St			
	IT.124			
2.07.054	Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz			
	3,4 m			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.055	Wandanpressleiste, Breite 100mm, Tiefe 50mm Wandanpressleiste, Breite 100mm, Tiefe 50mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz 3,4 m			
2.07.056	Deckenschiene mobile Trennwand Alu, max 70 kg/m2 Deckenschiene für mobiles Trennwandsystem einschl. Abhängekonstruktion, aus Aluminium, justierbar zum Ausgleich der Deckendurchbiegung, Befestigungsuntergrund Stahl, max. Flächengewicht Wand '70' kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 11 m			
2.07.057	Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Normalel. H 3390 mm B 1116 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm 42dB Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Normalelement, lichte Raumhöhe '3390' mm, Breite Einzelelement '1116' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbton gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 4 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.058	Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Teleskopel. H 3390 mm B 1116 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm 42dB Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Teleskopelement, lichte Raumhöhe '3390' mm, Breite Einzelelement '1116' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbton gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	1 St			
2.07.059	Schallschutztechnischer Anschluss an bauseitigen Träger/Brandschutzunterdecke Rw, P 42 dB Schallschutztechnischer Anschluss Rw, P 42 dB an bauseitigen Träger, Bereich zwischen OK Träger und UK Brandschutzunterdecke mit Mineralwolle füllen, Verkleidung mit Gipskartonplatten.			
	5,81 m			
2.07.060	Kurbel Trennwand Kurbel für mobiles Trennwandsystem, zur manuellen Bedienung.			
	1 St			
Summe 2.07	Mobile Trennwände			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum / Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.08	Fensterbänke			
2.08.061	Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., weiß, Perlstruktur, B 40cm D 25mm L 138 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, weiß, Perlstruktur, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '138' cm.			
	4 St			
2.08.062	Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., weiß, Perlstruktur, B 40cm D 25mm L 153 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, weiß, Perlstruktur, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 40 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '153' cm.			
	1 St			
2.08.063	Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., weiß, Perlstruktur, B 25cm D 25mm L 138 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, weiß, Perlstruktur, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 25 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '138' cm.			
	4 St			
2.08.064	Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., weiß, Perlstruktur, B 25cm D 25mm L 121 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, weiß, Perlstruktur, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 25 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '121' cm.			
	4 St			
2.08.065	Innenfensterbank Spanpl.kunststoffbesch., weiß, Perlstruktur, B 10cm D 25mm L 121 cm Innenfensterbank aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet, weiß, Perlstruktur, Vorderkante abgerundet, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Fensterbankbreite 10 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '121' cm.			
	3 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 2.08 Fensterbänke				

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.09	Beläge			
2.09.066	Sitzfläche Tribüne Eiche geölt D 30mm L 120cm B 60cm			
	Sitzfläche auf Tribüne, aus europäischer Eiche, Aussehensklasse J5 DIN EN 942, geölt, Dicke 30 mm, Untergrund Beton, verdeckt befestigen, Länge 120 cm, Sitzfläche 60 cm.			
	10 St			
Summe 2.09	Beläge			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10	Wartungsarbeiten Bestandsfenster			
2.10.067	Wartung, Einstellung / Gangbarmachen an Fensterflügel			
	Durchführung von Wartungsarbeiten (Ölen, Reinigung der beweglichen Teile, Prüfung Dichtungen), einschl. Einstellung bzw. Gangbarmachen an einem Fensterflügel der Bestandsfensteranlagen aus Holz (Einbaujahr ca. 2010) ohne Austausch von Beschlägen oder sonstiger Ausstattung. Abrechnung: 1Flügel = 1Stk			
	174	St		
Summe 2.10	Wartungsarbeiten Bestandsfenster			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11	Wartungsarbeiten Bestandstüren			
2.11.068	Wartung, Einstellung / Gangbarmachen an Bestandstür, Innentür			
Durchführung von Wartungsarbeiten (Gangbarmachen/Pflegen, Reinigung der beweglichen Teile, Prüfung Dichtungen), einschl. Einstellung bzw. Gangbarmachen an einer zweiflügeligen Innentür aus Holz ohne Austausch von Beschlägen oder sonstiger Ausstattung mit folgenden Teilleistungen:				
- Ausbesserung von Schadstellen - Demontage von nicht mehr benötigten Beschlagsteilen wie Türstopper o.ä. - Türflügel ausrichten - Warten, Ölen und Einstellen von Türbändern für einen leichtgängigen Lauf, Ringe zum Höhenausgleich in die Bänder einlegen - Warten, Ölen und Einstellen von Schloss/Schlosskasten zur Verbesserung der Schließung - Schließfunktion überprüfen - sonstige fachgerechte Maßnahmen zur Funktionsertüchtigung				
Bauteilabmessungen: 1.410x2.635mm				
Element in den Ausführungsunterlagen siehe Anlage A2, Plan PSL-G-1OG.				
IT.110				
1 St				
2.11.069	Wartung, Einstellung / Gangbarmachen an Bestandstür, Außentür			
Durchführung von Wartungsarbeiten (Gangbarmachen/Pflegen, Reinigung der beweglichen Teile, Prüfung Dichtungen), einschl. Einstellung an einer zweiflügeligen Außentür aus Holz mit Oberlicht ohne Austausch von Beschlägen oder sonstiger Ausstattung mit folgenden Teilleistungen:				
- Ausbesserung von Schadstellen - Demontage von nicht mehr benötigten Beschlagsteilen wie Türstopper o.ä. - Türflügel ausrichten - Warten, Ölen und Einstellen von Türbändern für einen leichtgängigen Lauf, Ringe zum Höhenausgleich in die Bänder einlegen - Warten, Ölen und Einstellen von Schloss/Schlosskasten zur Verbesserung der Schließung - Schließfunktion überprüfen - sonstige fachgerechte Maßnahmen zur Funktionsertüchtigung				
Bauteilabmessungen: 1.860x4.300mm (Inkl. Gerüstmaßnahmen)				
Element in den Ausführungsunterlagen siehe Anlage A2, Plan PSL-G-OEG.				
AT.004				
1 St				

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum / Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11.070	Ersatzbeschläge für obige Wartungsmaßnahme Im Zuge der Überprüfung der Bestandsbauteile sind hier Ersatzbauteile vorzusehen inkl. örtliche Anpassungen im Bestand. Einschl. einsetzen/vorsehen von Dichtungsbändern an zwei Türen ca. Gesamtmenge 10lfm.			
	2 St			
2.11.071	Aufarbeitung Oberflächen Bestandstür, Innentür -Altanstriche entfernen: TRGS 505 ist zu beachten -Ausbesserungsarbeiten mit geeigneten Füllstoffen und Schleifarbeiten -Beschichtungsarbeiten (dreifach: Voranstrich, Zwischenbeschichtung, Schlussbeschichtung) -Farbe/Dekor gemäß Bestand Hinweis: - Altanstrich bleihaltig Element in den Ausführungsunterlagen siehe Anlage A2, Plan PSL-G-1OG. IT.110			
	15 m²			
2.11.072	Aufarbeitung Oberflächen Bestandstür, Außentür -Ausbesserungsarbeiten mit geeigneten Füllstoffen und Schleifarbeiten -Beschichtungsarbeiten (dreifach: Voranstrich, Zwischenbeschichtung, Schlussbeschichtung) -Farbe/Dekor gemäß Bestand Element in den Ausführungsunterlagen siehe Anlage A2, Plan PSL-G-OEG. AT.004			
	25 m²			
Summe 2.11	Wartungsarbeiten Bestands Türen			
Summe 2	Umbau Bestandsgebäude			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3	Errichtung Anbau Jugendclub			
3.01	Baustelleneinrichtung			
3.01.073	Baustelle einrichten Baustelleneinrichtung vorhalten räumen			
	Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung im Abschnitt "Errichtung Anbau Jugendclub" aufgeführten Leistungen einrichten, für die Dauer der Ausführung vorhalten und nach Fertigstellung räumen.			
	1	psch		
Summe 3.01	Baustelleneinrichtung			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.02	Sonstige Schutzmaßnahmen			
3.02.074	Holzwerkstoffplatten Bodenflächen 10mm			
	Holzwerkstoffplatten als Schutzbelag während der Arbeiten im Innenbereich auf der Bodenfläche auslegen und dauerhaft mit geeigneten Mitteln (Klebebänder) über die Bauzeit fixieren. Inklusive Rückbau und Entsorgung.			
	Material: Holzwerkstoffplatte min. 10mm			
	10 m2			
3.02.075	Holzwerkstoffplatten Wandflächen 10mm			
	Holzwerkstoffplatten als Schutzbelag während der Arbeiten im Innenbereich an angrenzenden Wandflächen anstellen bis raumhoch und dauerhaft mit geeigneten Mitteln (Klebebänder) über die Bauzeit fixieren. Inklusive Rückbau und Entsorgung.			
	Material: Holzwerkstoffplatte min. 10mm			
	10 m2			
3.02.076	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen			
	Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen.			
	20 m2			
3.02.077	Schutzabdeck. Wandfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen			
	Schutzabdeckung der Wandfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	20 m2			
Summe 3.02	Sonstige Schutzmaßnahmen			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum / Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.03	Rollgerüste			
3.03.078	Fahrbare Arbeitsbühnen, Arbeitshöhe bis 4 m, im Gebäude			
	Aufbauen, abbauen, vorhalten von fahrbaren Arbeitsbühnen DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m ²), Höhe der Arbeitsplattform über 2 bis 3 m, Arbeitshöhe bis 4 m, im Gebäude, für die eigenen Leistungen.			
	Die erforderliche Anzahl von Rollrüstungen / Arbeitsbühnen hat sich der AN eigenständig entsprechend Arbeitskräfteeinsatz und Vorgehensweise zu erarbeiten. Die Vergütung versteht sich pauschal für alle Leistungen.			
	1 psch			
Summe 3.03	Rollgerüste			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.04	Innentüren			
	Allgemeine Informationen zur Ausstattung			
	Die allgemeinen Angaben zur Ausstattung von Türelementen sind entsprechend im Türenkatalog (Anlage 4, Detail Nr. PSL-D-0310) vermerkt!			
	Drehflügeltüren			
3.04.079	Innentürel. barrierefrei, Notausgang Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2260 mm 42 dB			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.J02, J03			
	2 St			
3.04.080	Innentürel. barrierefrei, Notausgang Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2260 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.J01			
	1 St			
3.04.081	Innentürel. barrierefrei, Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.J04			
	1 St			
3.04.082	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 925 mm H 2135 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.J06, J07, J08, J09			
	4 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.04.083	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.J10			
	1 St			
	Durchgangszarge			
3.04.084	Durchgangszarge B 1135 mm H 2135 mm			
	Ausführung gemäß Angaben im Türkatalog.			
	Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen:			
	IT.J05			
	1 St			
Summe 3.04	Innentüren			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.05	Türstopper und Türfeststeller			
3.05.085	Türstopper Stahl niro, Bodenmontage			
	Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Schlagdämpfung, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.			
	10	St		
3.05.086	Türstopper Stahl niro, Wandbefestigung			
	Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Schlagdämpfung, für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.			
	5	St		
Summe 3.05	Türstopper und Türfeststeller			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.06	Mobile Trennwände Für die Elemente IT.J11 und IT.J12 sind die gleichen Produkte anzubieten. Für die angebotenen Produkte sind zum Nachweis der Erfüllung der qualitativen Anforderungen Datenblätter und ggf. beschreibenden Unterlagen mit dem Angebot einzureichen. Die beschreibenden Angaben im LV-Vortext sind zu beachten. angebotenes Produkt: IT.J11			
3.06.087	Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz 3,15 m			
3.06.088	Wandanpressleiste/Schallschutztechnischer Anschluss, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 385mm Wandanpressleiste/Schallschutztechnischer Anschluss, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 385mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz, Verkleidung mit Gipskartonplatten 3,15 m			
3.06.089	Deckenschiene mobile Trennwand Alu Abhänge-H 550 mm max 70 kg/m2 Deckenschiene für mobiles Trennwandsystem einschl. Abhängekonstruktion, aus Aluminium, Abhängehöhe '550' mm, justierbar zum Ausgleich der Deckendurchbiegung, Befestigungsuntergrund Stahl, max. Flächengewicht Wand '70' kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 11 m			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.06.090		Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Normalel. H 3150 mm B 977 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm 57dB Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Normalelement, lichte Raumhöhe '3150' mm, Breite Einzelelement '977' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbton gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 57 dB, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	5 St			
3.06.091		Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Teleskopel. H 3150 mm B 977 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm 57dB Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Teleskopelement, lichte Raumhöhe '3150' mm, Breite Einzelelement '977' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbton gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 57 dB, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.		
	1 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.06.092	Deckenschott für schallschutztechnischen Anschluss Rw, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 550mm Deckenschott im Bereich der Installationsebene für schallschutztechnischen Anschluss Rw, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 550mm, Verkleidung mit Gipskartonplatten. Befestigungsart/Konstruktion siehe Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.J11 6,45 m			
3.06.093	Öffnung herstellen in Deckenschott, UK verstärken WD 100 mm B 0,6 m H 0,3 m Gipskartonpl. Öffnung herstellen in Deckenschott, für Leitungsführung Lüftung, UK verstärken, Gipskartonpl. Dicke Wand '100' mm, Breite '0,6' m, Höhe '0,3' m, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet. 2 St			
3.06.094	Anschluss Gipskartonpl. Deckenschott an Lüftungsleitung Anschluss Gipskartonpl. Deckenschott an Lüftungsleitung mittels Trennband. 4 m			
3.06.095	Schallschutztechnische Trennung im Schwellenbereich Schallschutztechnische Trennung im Schwellenbereich gemäß Ausführungsunterlagen bestehend aus: - Ausgleichsschicht Mörtel 30mm - Schichtholzbalken 100mm x 240mm - Gipsfaserplatte 15mm 6,45 m			
3.06.096	Kurbel Trennwand Kurbel für mobiles Trennwandsystem, zur manuellen Bedienung. 1 St IT.J12			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.06.097	Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm Wandanschlußleiste, Alu Profil mit Magnetband, Breite 100mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz 3,15 m			
3.06.098	Wandanpressleiste/Schallschutztechnischer Anschluss, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 385mm Wandanpressleiste/Schallschutztechnischer Anschluss, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 385mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk/Putz, Verkleidung mit Gipskartonplatten 3,15 m			
3.06.099	Deckenschiene mobile Trennwand Alu Abhänge-H 550 mm max 70 kg/m2 Deckenschiene für mobiles Trennwandsystem einschl. Abhängekonstruktion, aus Aluminium, Abhängehöhe '550' mm, justierbar zum Ausgleich der Deckendurchbiegung, Befestigungsuntergrund Stahl, max. Flächengewicht Wand '70' kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 11 m			
3.06.100	Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Normalel. H 3150 mm B 1025 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm 57dB Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Normalelement, lichte Raumhöhe '3150' mm, Breite Einzelelement '1025' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbtön gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 57 dB, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 5 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum / Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.06.101	Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Teleskopel. H 3150 mm B 1025 mm manuell Nut/Feder Magnetband Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm 57dB Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Zwei-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Teleskopelement, lichte Raumhöhe '3150' mm, Breite Einzelelement '1025' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Elementverbindung mit Nut und Feder, mit Magnetband, Umweltproduktdeklaration (EPD) DIN EN 15804, VOC-Wert kleiner 0,2 mg/m3, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten HPL-beschichtet, Dekor/Farbtön gemäß Bemusterung. Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, max. Flächengewicht Wand '60' kg/m2, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 57 dB, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	1 St			
3.06.102	Deckenschott für schallschutztechnischen Anschluss Rw, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 550mm Deckenschott im Bereich der Installationsebene für schallschutztechnischen Anschluss Rw, P 57 dB, Breite 100mm, Tiefe 550mm, Verkleidung mit Gipskartonplatten. Befestigungsart/Konstruktion siehe Türelement-Nr. in Ausführungsunterlagen: IT.J12			
	6,75 m			
3.06.103	Öffnung herstellen in Deckenschott, UK verstärken WD 100 mm B 0,6 m H 0,3 m Gipskartonpl. Öffnung herstellen in Deckenschott, für Leitungsführung Lüftung, UK verstärken, Gipskartonpl. Dicke Wand '100' mm, Breite '0,6' m, Höhe '0,3' m, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.			
	2 St			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.06.104	Anschluss Gipskartonpl. Deckenschott an Lüftungsleitung Anschluss Gipskartonpl. Deckenschott an Lüftungsleitung mittels Trennband. 4 m			
3.06.105	Schallschutztechnische Trennung im Schwellenbereich Schallschutztechnische Trennung im Schwellenbereich gemäß Ausführungsunterlagen bestehend aus: - Ausgleichsschicht Mörtel 30mm - Schichtholzbalken 100mm x 240mm - Gipsfaserplatte 15mm 6,75 m			
3.06.106	Kurbel Trennwand Kurbel für mobiles Trennwandsystem, zur manuellen Bedienung. 1 St			
Summe 3.06	Mobile Trennwände			
Summe 3	Errichtung Anbau Jugendclub			

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
 Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
1.01	Stundenlohnarbeiten	
1.02	Sonstige Leistungen	
Summe 1	Allgemeine Leistungen	
2.01	Baustelleneinrichtung	
2.02	Sonstige Schutzmaßnahmen	
2.03	Rollgerüste	
2.04	Demontage und Entsorgung	
2.05	Innentüren	
2.06	Türstopper und Türfeststeller	
2.07	Mobile Trennwände	
2.08	Fensterbänke	
2.09	Beläge	
2.10	Wartungsarbeiten Bestandsfenster	
2.11	Wartungsarbeiten Bestandstüren	
Summe 2	Umbau Bestandsgebäude	
3.01	Baustelleneinrichtung	
3.02	Sonstige Schutzmaßnahmen	
3.03	Rollgerüste	
3.04	Innentüren	
3.05	Türstopper und Türfeststeller	
3.06	Mobile Trennwände	
Summe 3	Errichtung Anbau Jugendclub	

Projekt: Umnutzung der ehemaligen Schule zu einem Willkommens- und Integrationszentrum /
Mehrgenerationenhaus und Anbau eines Jugendclubs

LV-Bezeichnung: L14 Innentüren und Tischlerarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Allgemeine Leistungen	
2	Umbau Bestandsgebäude	
3	Errichtung Anbau Jugendclub	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	