

Leistungsverzeichnis

Projekt / Bauvorhaben:

Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

Auftraggeber:

Stadt Eberswalde
Tiefbauamt
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

Summe netto: EUR

zzgl.MwSt (19,00 %): EUR

Summe brutto: EUR

Das Leistungsverzeichnis besteht aus 15 Seiten

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Lieferung und betriebsfähige Montage von Plissees und Rollos	7
01.01	Barockhaus	7
01.02	ehem. Löwenapotheke	11
	Zusammenstellung (Ebene 2)	14
	Zusammenstellung	15

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plisse Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plisse Stadtverwaltung Eberswalde

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1. Angaben zu den Baustellen

1.1 Lage, Verkehrsanbindung, Zufahrt Sonstiges:

01.01 Rathauskomplex Eberswalde, Barockhaus

Erdgeschoss und 1. Obergeschoss

Breite Straße 42

16225 Eberswalde



Das Gebäude liegt direkt an einer öffentlichen Straße. Die Zufahrt erfolgt über die Kreuzstraße (Sackgasse). Die Arbeiten werden im Bereich der Räumlichkeiten des Barockhauses, im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss durchgeführt.

Das Gebäude ist als Einzeldenkmal in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen. Alle Arbeiten sind daher mit besonderer Sorgfalt und unter größtmöglichem Erhalt der historischen Bausubstanz auszuführen. Zum Be- und Entladen kann der Rathaushof befahren werden.

01.02. Rathauskomplex Eberswalde, ehem. Löwenapotheke

Erdgeschoss

Breite Straße 45

16225 Eberswalde

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plisse Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plisse Stadtverwaltung Eberswalde

Vorbemerkungen / Vertragstexte



Das Gebäude liegt direkt an einer öffentlichen Straße. Die Zufahrt erfolgt über die Judenstraße (Einbahnstraße). Die Arbeiten werden im Bereich der Räumlichkeiten der ehem. Löwenapotheke, im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss durchgeführt.

Das Gebäude ist als Einzeldenkmal in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen. Alle Arbeiten sind daher mit besonderer Sorgfalt und unter größtmöglichem Erhalt der historischen Bausubstanz auszuführen.

1.2 Baustelleneinrichtung/Lagermöglichkeiten

Der individuelle Bedarf an Stell- und Lagerflächen des AN ist bei der Bauleitung anzumelden. Stellplätze sowie Lagermöglichkeiten sind direkt an der Baustelle nicht vorhanden.

Es besteht die Möglichkeit, in Abstimmung mit dem AG, einen Teil der Baustelleneinrichtungsfläche, in der Nagelstraße, zu nutzen. Die Entfernung zur Baustelle beträgt ca. 500 m.

Die Anmietung von Flächen auf öffentlichem Straßenland ist in Eigenregie und auf eigene Kosten möglich.

1.3 Baustellenerschließung

Baustrom, Bauwasser sowie Bau-WC`s werden vom AG bauseits bereitgestellt.

1.4 Baustellenbetreuung, Ordnung und Sauberkeit

Fluchtwege sind ständig frei zu halten.

Der AN ist verpflichtet eigenständig auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.

Lärm und Staub sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die werktägliche Arbeitszeit auf der Baustelle ist begrenzt von Montag bis Donnerstag, jeweils 6.00 bis 18.00 Uhr, freitags von 06.00 bis 13.00 Uhr. Abweichungen sind mit der Bauleitung des AG vorab schriftlich zu vereinbaren.

Lärmintensive Arbeiten sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Bauschutt, Abfälle und Verpackungen sind vom AN zu beseitigen.

Auf der Baustelle gilt Alkohol- und Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlungen hat der AN das Personal von der Baustelle zu entfernen und entsprechend seiner Fürsorgepflicht zu handeln. Bei Nichteinhaltung verweisen der AG / seine Bevollmächtigten den Betroffenen von der Baustelle und sprechen ein Betretungsverbot aus.

2. Hinweise zur Baudurchführung

LV-Datum:

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plisse Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plisse Stadtverwaltung Eberswalde

Vorbemerkungen / Vertragstexte

2.1 Arbeitsschutz

Der AN ist eigenständig für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in seinem Verantwortungsbereich auf der Baustelle verantwortlich.

2.2 Bauarbeiten

Der AN sichert bei der Bauausführung die Einhaltung aller DIN- und Rechtsvorschriften, der gewerke- und fachspezifischen Richtlinien sowie die Vorgaben der Hersteller der Bauprodukte. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und Baukunst gilt als vereinbart. Während der Bauzeit hat der AN stets ausreichend Arbeitskräfte einzusetzen, um einen zügigen Baufortschritt und die Einhaltung der abgestimmten Zwischen- sowie vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermine zu sichern.

Der AN sichert die Realisierung der Leistungen mit eigenen Arbeitskräften bzw. über die mit Angebotsabgabe benannten Subunternehmen.

Die in den Leistungsverzeichnissen angegebenen Massen können nicht ohne weiteres als Grundlage für die Materialbeschaffung genutzt werden. Der Auftragnehmer hat auf Grundlage der Ausführungszeichnungen und seiner Werkplanung eigene Mengenermittlungen zu erstellen.

Der Einbau der Möbel erfolgt in Räumen mit fertiggestellten Oberflächen. Der Schutz dieser Oberflächen durch Abdecken, Abhängen oder rückstandsfreies Abkleben mit geeigneten Materialien gilt als Nebenleistung und ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

2.3 Abnahme, Einweisung und Übergabe

Nur bei völlig einwandfreier fachgerechter Ausführung kann eine Abnahme der Leistungen erfolgen. Auf eine sorgfältige Ausführung wird besonders Wert gelegt. Einweisung des Bedienungspersonals erfolgt durch den AN. Das einzuweisende Personal wird vom AG benannt. Der AN erstellt das Übergabeprotokoll, welches den ordnungsgemäßen Zustand der zu übergebenden Anlagen dokumentiert. Das Übergabeprotokoll muss vom AG gegengezeichnet werden und dient als Grundlage für die Abnahme der Anlagen.

Die Arbeiten vor Ort sind bis zum genannten Ausführungstermin zu erledigen. **Die Arbeiten vor Ort müssen mind. 2 Wochen zuvor dem AG angezeigt werden.**

3. Angaben zur Angebotsbearbeitung

3.1 Kostengrundlage – Preisermittlung

Für die ausgeschriebenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. Sie sind als vollständige Leistung zu verstehen und immer als Komplexleistung anzubieten. Sofern nicht gesondert ausgeschrieben, sind alle Kosten für die vollständige und fachgerechte Ausführung der Leistungspositionen und zur Erfüllung des Vertrages über die Lieferung und Montage einer betriebsfertigen und wirtschaftlichen Anlage erforderlichen Nebenleistungen mit einzukalkulieren, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Position zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.

In die Preise sind kostenmäßig einzurechnen:

- Alle Materialien, auch systembedingte Zubehör-, Klein- und Befestigungsmaterialien und Nebenleistungen, die zur Vollständigkeit bzw. Funktionstüchtigkeit erforderlich sind,
- Transporte zur und von der Baustelle und zur Verwendungsstelle in den Geschossen, Be- und Entladeprozesse, Aufwendungen zur Lagerung,
- Verschleiß der nicht gesondert aufgeführten Maschinen, Geräte und Anlagen sowie den Verbrauch an Energie, Wasser und sonstigen Betriebsmitteln,
- Schutzmaßnahmen für die erbrachten Leistungen bis zur Abnahme, die kontinuierliche Beseitigung von Abfallstoffen, Bauschutt und Verpackungsmaterial,
- Aufwendungen der eigenen Baustelleneinrichtung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben die Bauleitung, Einmessarbeiten, Prüfungen, Fremdüberwachung, Abnahmen und Erstellung von Revisionsunterlagen
- Eintransport und Montage der Geräte durch Fachmonteure
- Anschluss der Geräte und Ausrüstungen an die bauseits erbrachten und vom Auftraggeber definierten

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plisse Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plisse Stadtverwaltung Eberswalde

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Übergabepunkte

- Endmontage, Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals
- Passleisten und Fugenmaterial
- Nicht beschriebene Passstücke für eventuell erforderliche Anschlüsse an Bauteile über die Standardelemente hinaus
- Kompl. Endreinigung aller Geräte und Einrichtungen nach Abschluss der Arbeiten

Für die einzelnen Positionen soll seitens des Anbieters die Möglichkeit der Ersatzbeschaffung typengleicher Fabrikate für **5 Jahre** nach Fertigstellung garantiert werden.

Das Angebot ist als abgeschlossene Leistung zu verstehen.

4. Unterlagen

4.1 Revisionsunterlagen

Die Bestandsunterlagen müssen u.a. enthalten:

- Betriebsanleitung
- EG-Konformitätserklärung

Die Unterlagen sind in einfacher Ausführung spätestens am Tag der Übergabe vorzulegen.

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01	Lieferung und betriebsfähige Montage von Plissees und Rollos			
----	---	--	--	--

01.01	Barockhaus			
-------	-------------------	--	--	--

01.01.0010	Plissee, senkrecht, verspannt (41x42)			
------------	--	--	--	--

Bezugsbeschreibung

Glasflächenmaße:

Breite ca. 41 cm

Höhe ca. 42 cm

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees mit mindestens folgenden technischen Eigenschaften.

Profil:

Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, gerundetes Profil, Abmessung Breite ca. 2 cm Höhe 1cm (+/- 0,5 cm) weiß matt pulverbeschichtet RAL 9016 oder ähnlich

Bedienung:

verstellbares Ober- und Unterprofil mittels je einem Bediengriff ergonomisch geformt
senkrecht verspannt

Endkappen/ Schnüre:

Endkappen farblich angepasst, weiß

aus hochfestem Kunststoff

Schnüre ca. 0,8 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt

Befestigung:

stabiler Spannschuh aus hochfestem Kunststoff incl. Basisteil mit Verdrehsicherung,

Obere Spannschuhe mit zusätzlicher Magnetverrastung für sicheren Halt des Oberprofiles und um ein Nachsacken zu verhindern

Befestigung auf Glasleistenhalter über die gesamte Fensterglashöhe, da keine Befestigung im Fensterrahmen durch Kleben oder Bohren möglich

UV-beständig

Behang:

Polyester

einlagiges Gewebe (keine Wabenstoffe)

plissiert, dauerhaft stabile Falten, ca. 2 cm

Materialfarbe weiß bis creme ohne Deko,

konkrete Farbabstimmung nach Zuschlagserteilung

bildschirmarbeitsplatzgeeignet

halbtransparent bis abdunkelnd

Lichtreflexion mind. 70%

Lichttransmission max. 20%

schwerentflammbar

Montage:

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten Textilscreensystem mit

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		allen Zubehörteilen sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift. Fertigstellung innerhalb von max. 3 Tage pro Objekt		
	44 St			
01.01.0020	Plissee, wie Position 01.01.0010 (41x46) wie Position Nr. 01.01.0010, jedoch Glasflächenmaße: Breite ca: 41 cm Höhe ca. 46 cm			
	22 St			
01.01.0030	Plissee, wie Position 01.01.0010 (43x42) wie Position Nr. 01.01.0010, jedoch Glasflächenmaße: Breite ca: 43 cm Höhe ca. 42 cm			
	4 St			
01.01.0040	Plissee, wie Position 01.01.0010 (45x41) wie Position Nr. 01.01.0010, jedoch Glasflächenmaße: Breite ca: 45 cm Höhe ca. 41 cm			
	4 St			

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR	
01.01.0050	Plissee, wie Position 01.01.0010 (56x45) wie Position Nr. 01.01.0010, jedoch Glasflächenmaße: Breite ca: 56 cm Höhe ca. 45 cm 2 St				
01.01.0060	Rollo, Screen-Textil (140x235) Rollo Screen-Textil Liefern und Einbau eines innenliegenden Sonnenschutzes als Komplettsystem, Rollo, nach Angaben Bauphysik, wie folgt: Breite ca: 140 cm Höhe ca. 235 cm Rollo mit Screen-Textil, mit integriertem seitlichen Kettenzuggetriebe, Abrollsicherung und Bremse, Trägermontage an die Wand vor Fensternische, z.T. über Rundbogen Farbe: grau, ähnlich NCS S 1500-N, beidseitig gleichfarbig Stoff: Homogene, gleichmäßige Lochstruktur, Grundmaterial in Leinwandbindung Transparenzklasse: halbtransparent Lichttransmission Tv: ca. 16% Strahlungsreflexion Rs: ca. 45% Materialzusammensetzung: 75% PVC, 25% Polyester Lichteinheit DIN EN ISO 105-B02: 5-6 Schwerentflammbar Dicke: ca. 0,5 cm Gewicht. ca. 400 g /qm feucht abwischbar Abrollrichtung nach vorne konkrete Farbabstimmung nach Zuschlagserteilung Textiler Screen-Behang, Öffnungsfaktor 10%, Halbtransparent Verschattungswert Fc >= 0,60 Montage: Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten Textilscreensystem mit allen Zubehörteilen sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift. Fertigstellung innerhalb von max. 3 Tage pro Objekt 10 St				

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plisse Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plisse Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.01 Barockhaus				

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	ehem. Löwenapotheke			
01.02.0070	Plissee, wie Position 01.01.0010 (35x63) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 35 cm Höhe ca. 63 cm			
	2 St			
01.02.0080	Plissee, wie Position 01.01.0010 (35x67) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 35 cm Höhe ca. 67 cm			
	2 St			
01.02.0090	Plissee, wie Position 01.01.0010 (38x80) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 38 cm Höhe ca. 80 cm			
	4 St			

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
01.02.0100	Plissee, wie Position 01.01.0010 (40x83) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 40 cm Höhe ca. 83 cm 2 St					
01.02.0110	Plissee, wie Position 01.01.0010 (40x91) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 40 cm Höhe ca. 91 cm 10 St					
01.02.0120	Plissee, wie Position 01.01.0010 (42x90) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 42 cm Höhe ca. 90 cm 4 St					
01.02.0130	Plissee, wie Position 01.01.0010 (43x47) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 43 cm Höhe ca. 47 cm 2 St					

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0140	Plissee, wie Position 01.01.0010 (43x85) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 43 cm Höhe ca. 85 cm			
	2 St			
01.02.0150	Plissee, wie Position 01.01.0010 (44x204) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 44 cm Höhe ca. 204 cm			
	1 St			
01.02.0160	Plissee, wie Position 01.01.0010 (85x204) kann Bezug auf Bezugsbeschreibung nicht herstellen wie Position 01.01.0010 Glasflächenmaße: Breite ca: 85 cm Höhe ca. 204 cm			
	1 St			
Summe 01.02 ehem. Löwenapotheke				
Summe 01 Lieferung und betriebsfähige Montage von Plissees und Rollos				

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plisse Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plisse Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Barockhaus	
01.02	ehem. Löwenapotheke	
Summe 01	Lieferung und betriebsfähige Montage von Plissees und Rollos	

Angebotsleistungsverzeichnis

Projekt: Plissee Barockhaus und ehem. Löwenapotheke

LV-Bezeichnung: Plissee Stadtverwaltung Eberswalde

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Lieferung und betriebsfähige Montage von Plissees und Rollos	
-----------	---	--------------

Summe Zusammenstellung:	
--------------------------------	--------------

Summe ohne Nachlass:	
-----------------------------	--------------

Nachlass (.....%):	
---------------------------	--------------

Summe netto:	
---------------------	--------------

zzgl. 19% MwSt:	
------------------------	--------------

Summe inkl. MwSt:	
--------------------------	--------------