

Lauchhammer, 16.02.2026

Leistungsverzeichnis

1 Kinderspielplatz Kleinleipisch

Projekt: 65.11.60.2 Kinderspielplatz Kleinleipisch

Planung: Stadt Lauchhammer

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR



Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1 LV: Kinderspielplatz Kleinleipisch

Projektbeschreibung

Die Stadt Lauchhammer plant die Beschaffung von Spielgeräten.

**Spielplatz in Kleinleipisch
Alte Bockwitzer Straße 1
01979 Lauchhammer**

Die Lieferung soll bis spätestens 22.05.2026 erfolgen.

Dazu werden folgende hier aufgeführte Arbeiten
ausgeführt:

- Lieferung der gesamten Spielgeräte bestehend aus einer Schaukelkombination (aus 2 Sicherheitsschaukeln sowie einer Kindernestkorb Schaukel).
Lieferung eines Bodentrampolins, Balancierbalken, Kletterhaus und Karusellschaukel. Sämtliche Spielgeräte müssen die DIN EN 1176 erfüllen.
- Sachverständigenabnahme
- Die Lieferung und Entladung der oben genannten Geräte erfolgt an den Bauhof der Stadt Lauchhammer.

**1 Spielgeräte**

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1 Titel: Spielgeräte**1.1 Schaukelkombination**

Liefern einer Dreifach-Schaukelkombination nach DIN EN 1176 mit Standardschaukelsitzen und Nestschaukel.

Alterempfehlung ab ca. 3 Jahren

Dreifachschaukel bestehend aus 3 A-Stützelementen und Kopfbalken aus verzinktem Rundrohr. Mit 2 Sicherheitsschaukelsitzen aus Gummi mit feingegliedriger verzinkter Kette. Nestschaukel als Kindernestkorb, mit Sitzboden aus Polyester. Anbauteile aus Edelstahl, zum festen Einbau in Beton.

Flächenbedarf bis ca. 2,50 x 7,00 m.

Angebotenes Fabrikat:.....

Angebotene Serie:.....

1,00 St

1.2 Bodentrampolin

Liefern eines Bodentrampolins.

Das Bodentrampolin bestehend aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahl zum Einbau in den Boden (geeignet), incl. Sprungtuch sowie Fallschutzplatten.

Grubentiefe mind. 30 cm

Unterhalb des Sprungbereiches mind. 60 cm

Bodentrampolin:

Größe ca. 2,50 x 2,40 m

- 1 Stk. umlaufendes Rahmenprofil feuerverzinkt
- 1 Stk. Sprungtuch mit drahtverstärktem Gurtgewebe sowie die dazugehörigen Stahlfedern als Aufhängung
- Fallschutzplatten Tiefe ca. 25 cm

Angebotenes Fabrikat:.....

Angebotene Serie:.....

1,00 St

1 Spielgeräte

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

1.3 Balancierbalken

Liefern eines Balancierbalkens bestehend aus Douglasie:

Material:

- Balancierbalken aus Rundholz Durchmesser ca. 14 cm
- Bodenverankerung bestehend aus Edelstahl V2A zum Einbetonieren

Maße ca. 3,50 m lang und ca. 60 cm hoch

Liefereinheiten:

- 2 Bodenverankerungen
- 1 Balancierbalken

Angebotenes Fabrikat:.....

Angebote Serie:.....

1,00 St

1.4 Kletterhaus

Liefern eines Kletterhauses bestehend aus einem Satteldach mit Bodenplatte und Sitzgelegenheit:

Das Kletterhaus ist mittels Pfosten aus Douglasie (Rahmenkonstruktion) und einer Bodenplatte aus Strukturplatten mit einer rutschhemmenden Oberfläche herzustellen. Die Seitenteile des Satteldaches erhalten einseitig Halbrundhölzer als Kletterhilfe sowie auf der gegenüberliegenden Seite Klettergriffe

Flächenbedarf bis ca. 2,00 x 1,30 m.

Angebotenes Fabrikat:.....

Angebote Serie:.....

1,00 St

1.5 Karusellschaukel

Liefern einer Karusellschaukel nach DIN EN 1176 mit 4 Pendelsitzen.

Altersempfehlung ab ca. 6 Jahren.

Karusellschaukel bestehen aus Stahlrohr Standpfosten mit einem Durchmesser von mind. 15 cm und einer Höhe von ca. 2,50 - 3,00 m über OKG.

Die Kopfbalken bestehend aus Vierkantröhre mind. 10x10 cm sind auf einem kugelgelagertem Drehgelenk zu montieren.

Die an den Kopfbalken montierten Pendelsitze (4. Stk) sind aus Gummi mit verzinkter Schlauchüberzogener Kette, ca. 2 m lang zu montieren, sämtliche Gelenke sind aus V2A - Edelstahl zu liefern.

**1 Spielgeräte**

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Fortsetzung 1.5 Karusellschaukel

Flächenbedarf (Durchmesser) ca. 3,00 m

Angebotenes Fabrikat:.....

Angebotene Serie:.....

1,00 St

1.6**Sicherheitstechnische Abnahme**

Vorabberatung und Abnahme aller Spielobjekte nach Fertigstellung (2. Quartal 2026) von einem anerkannten Sachverständigen auf Einhaltung der geltenden Sicherheitsregeln (GPSG/EN 1176 u.a.).

Das Abnahmeprotokoll wird der Bauleitung zur Endabnahme übergeben.

1,00 psch

Summe Titel 1 Spielgeräte

Summe LV 1 Kinderspielplatz Kleinleipisch



Zusammenfassung

Titel 1 Spielgeräte

EUR

Gesamt netto EUR

zzgl. 19,0 % MwSt EUR

Gesamt brutto EUR