



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026GM07

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

EI

**2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6
Maler- und Bodenlegerarbeiten**

Ausführungsbeginn

23. KW 2026

Ausführungsende

35. KW 2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

02.03.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

30.03.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis (ohne Unterschriftenzeilen)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM07)

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten

Leistung (LV)

EI 2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (02.03.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

El	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten
Hinweis		
Folgend genannte Leistungen sind in die Positionen einzukalkulieren: 1. Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren: • wenn nicht anders beschrieben, dann sind die Materialien zu liefern und einzubauen; • Entsorgungskosten, Kosten für Entsorgungsnachweise; • sortierte Ablagerung des nicht wieder zum Einbau vorgesehenen, wiederverwendbaren Materials auf zugewiesener Lagerfläche des AG; • örtliche provisorische Verkehrslenkungsmaßnahmen • Schutz und entsprechende Beachtung der nicht eigenen Bauteile des Gebäudebestandes		

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Nebau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten				
01.01 Unbenannt Baustelleneinrichtung				
01.01.0001	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und nach Beendigung der Arbeiten wieder beräumen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Straßen und Wege sind je nach Verschmutzung regelmäßig zu reinigen. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung zu räumen, das gesamte Baugelände im Urzustand wiederherzustellen.			
		1 psch		GP
01.01.0002	Aufbau Abbau fahrbares Gerüst 4Wo Stahlrohr 0,75kN/m2 H 2 m STLB-Bau 10/2018 001 Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst DIN 4420-3, DIN EN 12810, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Stahlrohrkupplungsgerüst, Lastklasse 1 (0,75 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.			
		1 St	EP	GP
01.01.0003	Bockgerüst nach Wahl AN Lastkl. 2 Grundeinsatzzeit Bockgerüst, nach Wahl des AN, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Aufstellung im Freien/im Inneren, Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).			
		1 St	EP	GP
01.01.0004	Gebrauchsüberlassung ü.Grundeinsatzzeit Bockgerüst Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus, vorbeschriebenes Bockgerüst, Dauer 4 Monate.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

El	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01.01	Unbenannt	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.0005	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Lastkl.1 Abstand 2 m Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für vorbeschriebenes fahrbares Gerüst, Dauer 4 Monate.	1 St	EP	GP
Vorbemerkungen Die Arbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des AG ausgeführt werden. Die Stunden sind nach den Bedingungen des Bauvertrages zu dokumentieren und als Stundenzettel einzureichen. Der Stundensatz enthält sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unabhängig von der Anzahl der anfallenden Stunden.				
01.01.0006	Stundenlohnarbeit / Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter/-in.	1 h	EP	GP
01.01.0007	Stundenlohnarbeit / Fachwerker/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Fachwerker/-in.	1 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01.01	Unbenannt	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.0008	Stundenlohnarbeit / Helfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Helfer/-in.			
		1 h	EP	GP
Summe Unbenannt 01.01		Baustelleneinrichtung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

El	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten			
01.02	Unbenannt Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02 Unbenannt Malerarbeiten				
01.02.0001	Schutzabdeck. Fenster Tür herstellen beseitigen Folie Schutzabdeckung des Fensters einschließlich Fensterbänke und der Tür, herstellen und beseitigen, mit Folie, Stöße überlappen, Ränder hochziehen und kleben.	92 m2	EP	GP
01.02.0002	Staubdichter Schutz Bodenfläche Folie herstellen beseitigen STLB-Bau 10/2019 034 Staubdichter Schutz der Bodenfläche, aus Gummi/Kautschuk, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,4 mm, Stöße überlappen, Ränder hochziehen und kleben, herstellen und beseitigen.	195 m2	EP	GP
01.02.0003	Armierung an Übergängen Vlieseinlage Armierung mit Vlieseinlage, an Wänden, im Bereich von Übergängen Beton / Putz bzw. über Leitungsschlitten, Oberfläche glatt / gerieben, Ausführung in Einzelflächen, Raumhöhe über 2,5 bis 3,0 m.	100 m	EP	GP
01.02.0004	Unterlage Zellulose-Polyestervlies 130 g/m2 Wand STLB-Bau 04/2024 037 Aufbringen einer Unterlage für Wandbekleidung, Unterlage aus Zellulose-Polyestervlies, Gewicht 130 g/m2, auf Wänden, verputzt mit Kalkzement-Putzmörtel, Oberfläche gefilzt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	458 m2	EP	GP
01.02.0005	Grundbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS STLB-Bau 10/2023 034 Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Zement-Putzmörtel, gerieben, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beige stellt/ist vorh..	1.220 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01.02	Unbenannt	Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0006	Grundbesch Leibung Putz B 35 cm Dispersionsfarbe-GBS STLB-Bau 10/2023 034 TA Grundbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Zement-Putzmörtel, gerieben, Breite Leibung '35' cm, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh..	220 m	EP	GP
01.02.0007	Wand 2x Dispersions-Spachtelmasse spachteln, geputzt Wand mit Putz, Oberfläche glatt, zweimal mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, ganzflächig und schleifen.	450 m2	EP	GP
01.02.0008	Leibung 2x Dispersions-Spachtelmasse spachteln B bis 20 cm Leibung mit Putz, Oberfläche rau, Breite bis 20 cm, zweimal mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, ganzflächig.	61 m	EP	GP
01.02.0009	Erstbesch Wand Spachtel Dispersionssilikatfarbe Dispersionssilikatfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Spachtel, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Grundbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	775 m2	EP	GP
01.02.0010	Erstbesch Leibung B 35 cm Dispersionssilikatfarbe Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, Putzmörtel P II, gefilzt, Leibungsbreite über 20 bis 30 cm, Grundbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, wasserverdünnbar, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, gefüllt, matt,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten			
01.02	Unbenannt Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300 (98 bis 99,5).	132 m	EP	GP
01.02.0011	Erstbesch Decke Quadratlochung Dispersionssilikatfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, gelocht, Lochung durchlaufend, Streulochung, Grundbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, lösemittelfrei, matt, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m.	120 m2	EP	GP
01.02.0012	Erstbesch. Decke Gipsplatte glatt Dispersionssilikatfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, glatt, Grundbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, lösemittelfrei, matt, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m.	254 m2	EP	GP
01.02.0013	Erstbesch. Decke Stahlbeton glatt Dispersionssilikatfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Stahlbetondeckenplatte, glatt, Grundbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, lösemittelfrei, matt, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m.	35,5 m2	EP	GP
01.02.0014	Acrylfuge Wand/Deckenanschluss Acrylfuge an Wand und Deckenanschlüssen	442 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten			
01.02	Unbenannt Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0015	Finish, Schutzbeschichtung aus transparenten Klarlack, Wand Finish für Innen als Schutzbeschichtung aus transparenten Klarlack, Nassabriebklasse 1, Glanzgrad matt nach DIN 13300, vergilbungsfrei, gute Haftung, Höhe bis 1,40 m, auf Wandfläche mit Spachtel und Anstrich.	248 m2	EP	GP
01.02.0016	Finish, Schutzbeschichtung aus transparenten Klarlack, Leibung Finish für Innen als Schutzbeschichtung aus transparenten Klarlack, Nassabriebklasse 1, Glanzgrad matt nach DIN 13300, vergilbungsfrei, gute Haftung, Höhe bis 1,4 m, Leibungsbreite bis 25 cm.	23 m	EP	GP
01.02.0017	Edelstahl Kantenschutz, gebürstet, Winkel 20/20 mm, Höhe 1,50 m Edelstahl Kantenschutz mit 2 mm Stärke, Abmaße 20*20*1500 mm als Anschlagsschutz auf oberflächenfertige Wandecke aufkleben.	10,5 m	EP	GP
01.02.0018	Erstbeschichtung Umfassungszarge Stahl Abwicklung 10 - 20 cm Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund verzinkter Stahl mit werkseitiger Beschichtung, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 10 bis 20 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, einkomponentig, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionslack, wasserbasiert, seidenmatt, deckend, sattgetönt, Farbton RAL 7016 anthrazit Arbeitshöhe bis 3 m.	6 St	EP	GP
01.02.0019	Erstbeschichtung Umfassungszarge Stahl Abwicklung 20 - 40 cm Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund verzinkter Stahl mit werkseitiger Beschichtung, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge über 6 bis 7 m, Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten			
01.02	Unbenannt Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einkomponentig, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionslack, wasserbasiert, seidenmatt, deckend, sattgetönt, Farbton RAL 7016 anthrazit Arbeitshöhe bis 3 m.	10 St	EP	GP Übertrag:
01.02.0020	Erstbeschichtung Eckzarge Stahl Abwicklung 10 - 20 cm Erstbeschichtung Eckzarge Stahl Abwicklung 10-20 cmErstbeschichtung an Eckzarge, innen, Untergrund verzinkter Stahl mit werkseitiger Beschichtung, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 10 bis 20 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, einkomponentig, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionslack, wasserbasiert, seidenmatt, deckend, sattgetönt, Farbton RAL 7016 anthrazit Arbeitshöhe bis 3 m.	4 St	EP	GP
Summe Unbenannt 01.02		Malerarbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten			
01.03	Unbenannt Bodenbelagsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03 Unbenannt Bodenbelagsarbeiten				
01.03.0001	Untergrund reinigen Estrich Schleifen, Absaugen Reinigen des Untergrundes aus Estrich für Bodenbelagsarbeiten, von Verschmutzung, Mörtelresten und Unebenheiten durch Schleifen, zur Verbesserung der Haftung, Absaugen mit Industriestaubsauger.			
		195 m2	EP	GP
01.03.0002	Untergrund spachteln, Estrich Untergrund aus Zementestrich, zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten vorstreichen mit einer lösemittelfreien, sehr emissionsarmen und caseinfreien Dispersions-Spezial-Grundierung, die Wechselwirkungen und Geruchsbildung durch nachfolgende Verlegewerkstoffe mit dem vorhandenen Untergrund verhindert.			
		195 m2	EP	GP
01.03.0003	Armierungsgewebe Bei zu erwartenden Schwingungsbewegungen im Untergrund: liefern und verlegen eines Armierungsgewebes für Spachtelmassen.			
		195 m2	EP	GP
01.03.0004	Randstreifen Anbringen eines umlaufenden Estrichrandstreifen von mind. 5 mm Stärke. Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.			
		195 m	EP	GP
01.03.0005	Spachtel- und Ausgleichsmasse, Estrich Untergrund aus Zementestrich, auftragen eines selbsttragenden, zementären, selbstverlaufenden, sehr emissionsarmen Renovierungssystem bis 5 mm Auftragsstärke, bestehend aus Grundspachtelung von 1-3 mm mit flexibler Spachtel- und Ausgleichsmasse und Glättspachtelung von 2 -3 mm mit faserarmerter und caseinfreier Spachtelmasse,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01.03	Unbenannt	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	in einem oder mehreren Arbeitsgängen entsprechend Herstellervorschrift verarbeiten			Übertrag:
	Hersteller: '.....' Bieterangabe			
		195 m2	EP	GP
01.03.0006	Zulage zur Vorposition bei Mehrdicken Zulage zur Vorposition bei Mehrdicken bis zu 5 mm.			
		50 m2	EP	GP
01.03.0007	Bodenbelag Kautschuk homogen Kl.43 BFL-s1 D 3,5 mm granulatgemustert 100/100 cm Hammerschlag Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 1817, homogen, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Abrieb, Volumenverlust bei 5 N Belastung DIN ISO 4649 über 100 bis 120 mm ³ , Trittschallverbesserungsmaß über 8 bis 10 dB, DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 BFL-s1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut, Dicke 3,5 mm, granulatgemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, in Platten, Plattenmaße 100/100 cm, Oberfläche Hammerschlag, Profilhöhe Oberflächenstruktur 0,2 mm, mit Kreuzfugen verlegen, auf vollflächig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird gesondert vergütet, vollflächig kleben, Belag, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Klebstoff, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Flur, Büro, Schulungsraum			
		132 m2	EP	GP
01.03.0008	Bodenbelag Kautschuk homogen Kl.43 BFL-s1 D 3,5 mm granulatgemustert 100/100 cm Hammerschlag Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 1817, homogen, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Abrieb, Volumenverlust			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten			
01.03	Unbenannt Bodenbelagsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bei 5 N Belastung DIN ISO 4649 über 100 bis 120 mm³, Trittschallverbesserungsmaß über 8 bis 10 dB, DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 BFL-s1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteglut, Dicke 3,5 mm, granulatgemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, in Platten, Plattenmaße 100/100 cm, Oberfläche Carré-Struktur, Profilhöhe Oberflächenstruktur 0,2 mm, mit Kreuzfugen verlegen, auf vollflächig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird gesondert vergütet, vollflächig kleben, Belag, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Klebstoff, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Umkleideräume			Übertrag:
		63 m2	EP	GP
01.03.0009	Taktimodule nach DIN 32984, Einarbeitung in Kautschukbelag Taktimodule nach DIN 32984, Einarbeitung in Kautschukbelag Liefern und Verlegen von Taktimodulen nach DIN 32984 oder gleichwertig. Die Module sind werkseitig aus Kautschukbodenbelag, wie in Pos. 01.03.0007 beschrieben, gefertigt. Die Bodenindikatoren (Noppen/Rippen) werden in zuvor ausgefräste Vertiefungen in den Belag integriert und haben nach dem Einsetzen eine Höhe von 3 mm. Alle Vorgaben der DIN sind einzuhalten. In den EP sind einzurechnen: 2 Stück Noppenmodule 30*60 cm 2 Stück Noppenmodule 30*60 cm 11 Stück Rippenmodule 90*30 cm einschließlich anarbeiten an die Noppenmodule Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff oder mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem 2-K PU-Klebstoff nach Herstellerempfehlung. Hersteller / Typ: '.....' Bietereintragung			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

El	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01.03	Unbenannt	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0010	Sockelleiste Kunststoff hart geschäumt eintlg H 55 - 60 mm STLB-Bau 10/2023 036 Sockelleiste aus Kunststoff, hart, mit geschäumtem Kern, als einteiliges Profil, Höhe über 55 bis 60 mm, einfarbig, befestigen durch Kleben, Untergrund Putz.	140 m	EP	GP
01.03.0011	Gehrungsschnitt Ecke Sockelleiste Kunststoff hart geschäumt eintlg H 55 - 60 mm STLB-Bau 10/2023 036 Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke für Sockelleiste, Sockelleiste aus Kunststoff, hart, geschäumter Kern, einteilig, Höhe über 55 bis 60 mm.	48 St	EP	GP
01.03.0012	Anarbeiten Bodenbelag Kautschuk Anarbeiten von Bodenbelag aus Kautschuk, an gerade/schräg/runde angrenzende Bauteile.	163 m	EP	GP
01.03.0013	Verfugen Bodenbelag Kautschuk Fugenmasse Verfugen des Bodenbelages aus Kautschuk (Elastomer), mit dauerelastischer silikonfreier 1-K Fugenmasse, Farbton dem Bodenbelag angepasst, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung. Einbauort: in sichtbaren Bereichen an Türzargen	9 m	EP	GP
	Beschichtung Technikraum Beschichtung Technikraum			
01.03.0014	Untergrund reinigen Estrich Schleifen, Absaugen Reinigen des Untergrundes aus Estrich für Bodenbelagsarbeiten, von Verschmutzung, Mörtelresten und Unebenheiten durch Schleifen, zur Verbesserung der Haftung, Absaugen mit Industriestaubsauger.	12 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01.03	Unbenannt	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0015	Randstreifen Anbringen eines umlaufenden Estrichrandstreifen von mind. 5 mm Stärke. Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.	14 m	EP	GP
01.03.0016	Erstbesch Boden Estrich EP-GBS 2K-EP 2K-EP Erstbeschichtung an Boden, innen, Anwendungsbereich Technikraum, begehbar, Untergrund Estrich, Zementestrich, Grundbeschichtung für Epoxidharz, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, deckend, mittelgetönt.	12 m2	EP	GP
01.03.0017	Erstbesch Sockel Putz EP-GBS 2K-EP 2K-EP Erstbeschichtung an Sockel, innen, Anwendungsbereich Technikraum, Untergrund Kalk-Zement-Putz, Grundbeschichtung für Epoxidharz, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, deckend, mittelgetönt, Sockelhöhe 6 cm.	14 m	EP	GP
01.03.0018	Fugenabdichtung elast. Dichtstoff Silicon B 10 mm STLB-Bau 10/2019 045 Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Klasse S 2, Volumenschwund kleiner gleich 55 %, Fugenbreite 10 mm, Farbton grau, Fugenausbildung rechteckig, einschl. Hinterfüllung.	14 m	EP	GP
	Beschichtung Werkstatt Beschichtung Werkstatt			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten			
01.03	Unbenannt Bodenbelagsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0019	Untergrund reinigen Estrich Schleifen, Absaugen Reinigen des Untergrundes aus Estrich für Bodenbelagsarbeiten, von Verschmutzung, Mörtelresten und Unebenheiten durch Schleifen, zur Verbesserung der Haftung, Absaugen mit Industriestaubsauger.	25 m2	EP	GP
01.03.0020	Randstreifen Anbringen eines umlaufenden Estrichrandstreifen von mind. 5 mm Stärke. Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.	21 m	EP	GP
01.03.0021	Erstbesch Boden Estrich EP-GBS 2K-EP 2K-EP Erstbeschichtung an Boden, innen, Anwendungsbereich Werkstatt, beständig gegen Chemikalien, befahrbar, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, Klasse Verdrängungsraum V 4, Untergrund Estrich, Zementestrich, Grundbeschichtung für Epoxidharz, wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, deckend, mittelgetönt.	25 m2	EP	GP
01.03.0022	Erstbesch Sockel Putz EP-GBS 2K-EP 2K-EP Erstbeschichtung an Sockel, innen, Anwendungsbereich Werkstatt, beständig gegen Chemikalien, befahrbar, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, Klasse Verdrängungsraum V 4, Untergrund Kalk-Zement-Putz, Grundbeschichtung für Epoxidharz, wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, lösemittelfrei, deckend, mittelgetönt, Sockelhöhe 6 cm.	21 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

EI	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten		
01.03	Unbenannt	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0023	Fugenabdichtung elast. Dichtstoff Silicon B 10 mm STLB-Bau 10/2019 045 Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Klasse S 2, Volumenschwund kleiner gleich 55 %, Fugenbreite 10 mm, Farbton grau, Fugenausbildung rechteckig, einschl. Hinterfüllung.			
		21 m	EP	GP
Summe Unbenannt 01.03		Bodenbelagsarbeiten , Netto:		
Summe Unbenannt 01				
	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Bodenlegerarbeiten , ...			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			

LV-Zusammenfassung

FFW Peickwitz - Los 6: Maler-/ Bodenbelagsarbeiten (2026GM07)

El	LV	2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Unbenannt	Neubau Feuerwehr Peickwitz Los 6 - Maler- und Boden...	5	
01.01	Unbenannt	Baustelleneinrichtung	5	
01.02	Unbenannt	Malerarbeiten	8	
01.03	Unbenannt	Bodenbelagsarbeiten	13	
Summe LV El 2228_Neubau Feuerwehr Peickwitz_Los 6 Maler- und Bodenlegerarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>