

Ausschreibung

Projekt

BTM / Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)

Leistungsverzeichnis

M2_VE05_Exponate / VE05_Exponateinrichtung

Auftraggeber

Stadt Forst (Lausitz)
Lindenstr. 10-12
03149 Forst (Lausitz)
Deutschland

Planer

Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Adalbertstraße 5
10999 Berlin
Deutschland

Ort der Angebotsabgabe / Submission

Termine

Vergabeverfahren:
Datum Angebotsabgabe:
Uhrzeit Angebotsabgabe:
Datum Submission:
Uhrzeit Submission:
Zuschlagsfrist:

Bieter

Angebot

Name:		LV-Summe (Netto)	 €
Straße:		zuzügl. MwSt.	 €
PLZ / Ort:		LV-Summe (Brutto)	 €
Land:			
Ansprechpartner:			

..... (Ort)	 (Datum)	 (Stempel und Unterschrift)
----------------	------------------	-------------------------------------

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Inhaltsverzeichnis

	Allgemeine Vorbemerkung	3
	Technische Vorbemerkung	6
2	Einrichtung von Schwerlastexponate	17
2.01	Raum 02 - Schauwerkstatt	17
2.02	Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel	20
2.03	Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I	21
2.04	Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II	26
3	Einrichtung von Exponaten	28
3.01	Raum 02 - Schauwerkstatt	28
3.02	Raum 03 - Stimmen der Textilindustrie	29
3.03	Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel	35
3.04	Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I	41
3.05	Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II	74
4	Allgemeine	85
4.01	Reinigung der Vitrinen	85
4.02	Auspacken und Positionieren von Ausstellungsmöbel	86
4.03	Erstellen einer Dokumentation	87
5	Stundenlohnarbeit	88
5.01	Stundenlohnarbeit	88

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Baumaßnahme

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Neugestaltung des Brandenburgischen Textilmuseum. Durch weitgreifende Modernisierungsmaßnahmen der Dauerausstellung soll die Attraktivität für die Museumsbesucher gesteigert und der Museumsrundgang optimiert werden.

Angaben zur Baustelle

Der Ausführungszeitraum ist vom **27.04.2026 – 31.11.2026** vorgesehen.

Der Bieter hat bis spätestens 10 Werktage nach Auftragserteilung einen Terminplan abzugeben, bzw. Aussagen über die Eckdaten für die Durchführung der Arbeiten und Einzelschritte zu treffen. Grundlage ist der beigefügte Rahmenterminplan.

Alle zur Einhaltung des im Terminplan vermerkten Fertigstellungstermins notwendigen Aufwendungen sind in den EPs auskömmlich zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Gebäude

Die ehemalige Tuchfabrik ist ein Komplex baulich miteinander verbundener Gebäude. Diese wurden im Jahr 1896/97 durch den Maurermeister Bodo Hammer errichtet. 1993 erwarb die Stadt Forst das Grundstück nach Leerstand. In den beiden Folgejahren wurde der Gebäudekomplex unter denkmal- pflegerischen Aspekten saniert und Umbaumaßnahmen durchgeführt.

Das Gebäude unterteilt sich in ein viergeschossiges Hauptgebäude und die angrenzenden bis zu drei Etagen hohen Nebengebäude. Das Hauptgebäude hat eine Abmessung von 41m x 15m und eine Höhe von 16,50m. Die Nebengebäude unterteilen sich nochmals in das alte eingeschossige, vollunterkellerte Maschinen-/Kesselhaus 10m x 8m Höhe 6,30m und das Lagergebäude mit zwei- bzw. drei Geschossen und Abmessungen von 33m x 16m und einer max. Höhe von 10m. Alle Gebäude sind in massiver Bauweise errichtet. Die Außenwände bestehen aus Ziegelmauerwerk. Gegründet ist das Gebäude auf Streifen- und Einzelfundamenten. Die Deckentypen variieren zwischen preußischen Kappendecken und Lehmeinschubdecken.

Nutzung

Folgende Nutzungen sind im Gebäude vorgesehen:

Maßnahme 2: EG: Dauerausstellung, OG: Dauerausstellung

Die Räume für die Arbeiten des Auftragnehmers liegen im Erdgeschoss und Obergeschoss.

EG_R02_Schauwerkstatt

EG_R03_Stimmen der Textilindustrie

EG_R04_Forst global - Textil im Wandel

OG_R06_Stadt - Land - Kohle

OG_R07_Willkommen in der Zukunft

Die Grundrisse dienen der räumlichen Zuordnung und der Übersicht der Inhalte. Für die einzelnen Positionen und Räume sind zur Ausführung Detailblätter mit Grundrissen, Wandabwicklungen, Ansichten, Schnitten, Vermaßen und Detaildarstellungen im pdf-Format als Anlage dieses LVs gestellt. Weitere Pläne oder Datensätze werden nicht erstellt.

Die Produktionsdaten für alle Grafikanwendungen werden als vektorisierte Dateien dem AN von Seiten des Fachplaners zu Verfügung gestellt.

2. Allgemeine und besondere Vertragsbedingungen

AG ist der Bauherr, für dessen Namen und Rechnung die Bauleistungen erfolgen. Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie vom Bauherrn schriftlich bestätigt werden. Der AG ist berechtigt, bei Änderungen im Entwurf die sich dadurch ergebenden Arbeiten zu den EPs des Angebotes durchführen zu lassen. Bei Änderungen von zu EPs vergebenen Leistungen durch Anordnungen des AGs werden die Mehr- und Minderleistungen nach den Einheitssätzen des Angebotes unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Zusatzbedingungen errechnet.

Der AG ist berechtigt, die Ausschreibung ganz aufzuheben oder die Arbeiten nach Losen getrennt zu vergeben.

Hierüber werden jedoch bei der Auftragserteilung genaue Vereinbarungen getroffen. Ist für die Gesamtleistung ein Pauschalbetrag vereinbart, so bleiben Abweichungen der Massen einzelner Teilleistungen gegenüber den veranschlagten Massen unberücksichtigt, soweit sie nicht auf Änderungen der Zeichnungen oder sonstigen vertraglichen Unterlagen beruhen.

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

Im letzteren Fall sind den Leistungsänderungen die EPs zugrunde zu legen.

Mit den Angebotspreisen sind alle Kosten für Baustelleneinrichtung und Gerätevorhaltung einschließlich Gerüste abgegolten falls im Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt. Mit den EPs sind alle Lieferungen und Leistungen sowie Nebenleistungen, die zur Herstellung der fertigen Arbeit anfallen, auch wenn im Einzelnen nicht besonders beschrieben, abgegolten. Der Bieter ist auf Verlangen des AGs zur Vorlage von Aufgliederungen der einzelnen Angebotspreise verpflichtet. Die Kosten für Versicherungen gegen Beschädigung und Verlust von Geräten und Material bis zur restlosen Fertigstellung aller eigenen Arbeiten und deren Abnahme durch die Bauleitung sind bei den EPs zu berücksichtigen.

2.1 Ausführungsunterlagen

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausführung dieser Leistungsbeschreibung.

Die Leistung ist als vollständige Leistung anzubieten.

Änderungen im Wortlaut der Ausschreibung sind nicht erlaubt. Nebenangebote sind nicht erlaubt.

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

Das Baugrundstück, sowie die Innenräume, in denen Leistungen ausgeführt werden und die Umgebung sind im Zuge der Angebotserstellung durch den Bieter zu besichtigen. Es ist für den Bieter ausgeschlossen, sich nach Angebotsabgabe auf mangelnde Ortskenntnis zu berufen.

Der AG steht hier im Vorfeld und nach Vereinbarung für Besichtigungen zur Verfügung.

2.2 Allgemeine Richtlinien zur Baustelle

Die Bestandsgebäude, die Toranlage und das historische Hopfplaster stehen unter Denkmalschutz. Alle Mitarbeiter sind darauf hinzuweisen, dass die auszuführenden Arbeiten mit großer Sorgfalt und unter Schonung und Schutz der vorhandenen Bausubstanz durchzuführen sind. Entstehen bei der Arbeit auf der Baustelle Schäden an der vorhandenen Bausubstanz, ist unverzüglich die örtliche BL zu verständigen.

Dem AN und jedem seiner Mitarbeiter muss bewußt sein, dass die auszuführenden Arbeiten an einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex erbracht werden.

Die Baustelle und die dazugehörigen Flächen der Baustelleneinrichtung und Lagerung sind täglich zu reinigen und aufzuräumen. Die Arbeitstechnologien sind auf die Besonderheiten abzustimmen und eventuelle Mehraufwendungen in den Angeboten zu berücksichtigen.

Bei Arbeiten auf den Bestandsdecken ist darauf zu achten, dass die zulässige max. Deckenlast nicht überschritten wird.

max. Deckenlast

- Holzbalkendecken max. 2,5kN/m²

- Kappendecken max. 5,0 kN/m²

2.3 Lage / Zufahrt / Baustelleneinrichtung

Die ehemalige Tuchfabrik befindet sich im Zentrum der Stadt Forst. Adresse: Brandenburgisches Textilmuseum Sorauer Str. 37, 03149 Forst (Lausitz) Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Sorauer Straße. Im Innenhof des Textilmuseums ist das Be- u. Entladen möglich und Lagerflächen stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung, um so nah wie möglich an die Bearbeitungsbereiche heranfahren zu können. Das gilt für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis max. 15 to.

Das Museum kann dem Auftragnehmer keine Lagerplätze aufgrund der Grundstückslage zur Verfügung stellen. Der dadurch verursachte erhöhte Aufwand ist in den Angebotspreisen der betreffenden Leistungen einzurechnen.

Die Auslegung von Aufstandsfüßen unter Vitrinen oder Ausstellungswänden, Rollwagen und Ausstellungsstücken, usw. muss sich nach dieser Vorgabe richten.

2.4 Infrastruktur

Der AG stellt keine übergeordnete Baustelleneinrichtung.

Erforderliche Leitern und Gerüste müssen durch den AN gestellt werden und werden nicht gesondert vergütet.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

Kleinere Schleif- oder Sägearbeiten können in den Räumen erfolgen; die Staubentwicklung ist möglichst einzudämmen, entstehende Stäube sind vom AN lokal direkt abzusaugen.

Lackierarbeiten mit Sprühlack sowie Schweißarbeiten sind nicht möglich. Einige Räume sind sicher abschließbar, die Lagerung von Werkzeugen usw. ist auf der Baustelle und nach Abstimmung mit dem AG auch in angrenzenden Räumen möglich.

2.5 Schutz der Bausubstanz

Alle Maßnahmen sind durch den AN so auszuführen, dass am Bestand und an den angrenzenden Flächen Verschmutzungen, Schäden und unbeabsichtigte Veränderungen des Erscheinungsbildes ausgeschlossen werden. Alle Leistungen sind mit staubarmen Arbeitsverfahren und -geräten auszuführen.

2.6 Brandschutz

Sicherung der notwendigen Rettungswege (Rettungswege wie Treppenhäuser sind von Baustoffen und Abfällen freizuhalten).

Bei allen feuergefährlichen Arbeiten und beim Umgang mit offenen Flammen ist eine erhöhte Sorgfaltspflicht notwendig.

Das betrifft insbesondere das Aufstellen von Brandschutzposten, Bereithalten geeigneter Feuerlöschgeräte und Nachkontrollen (BGV C 22 VdS2047) Brennbare Abfälle müssen mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Gebäuden in nichtbrennbaren Großbehältern gelagert werden.

2.7 Koordination und Abstimmung

Vor Baubeginn findet ein Koordinierungsgespräch mit allen Beteiligten (AG, örtlicher Bauleitung, Fachplaner) statt.

2.8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

2.9 Umweltschutz

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken.

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

2.10 Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Arbeitsplätze unentgeltlich zur Verfügung.

Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber keine Lagerplätze aufgrund der Grundstückslage zur Verfügung stellen.

Der dadurch verursachte erhöhte Aufwand ist in den Angebotspreisen der betreffenden Leistungen einzurechnen.

2.11 Sicherheitsleistung

Sicherheitsleistung wird vereinbart ab einem Auftragswert von 50.000 Euro.

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme.

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „Mängelansprachebürgschaft“ des Auftraggebers zu verwenden

2.12 Änderung der Vertragspreise

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart.

2.13 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Bestandteile der Ausschreibung und des LV's sind:

- Leistungsverzeichnis
- VOL / B
- Arbeitsstättenverordnung
- Die Vorschriften und Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
- Die einschlägigen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Verordnungen und Bestimmungen

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

- Sämtliche DIN-Normen in der jeweils gültigen Fassung, die für die Lieferung, die Verarbeitung und Prüfung von verwendeten Baustoffen, Einbauteilen, Maschinen, Geräten, Arbeitsdurchführungen, etc. Gültigkeit haben
- Alle Leistungen sind nach dem jeweiligen Stand der Technik und den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst auszuführen
- ATV-Regelwerk mit den einschlägigen Arbeitsblättern
- DVGW und VDE Richtlinien

4. Zahlungsplan

möglicher Zahlungsplan ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

- 1_nach erfolgter Bemusterung aller Materialien / Beginn Materialbestellung
 - 2_Abschluß der Werkplanung (Freigaben) / Fertigungsbeginn
 - 3_Montagebeginn / Inbetriebnahme
 - 4_nach erfolgter Abnahme
- unter Berücksichtigung eines Sicherheitseinbehaltes

5. Anlagen zum LV

Zugehörig und Teil dieses LV's sind der beigefügte Rahmenterminplan sowie alle Anlagen gemäß Planverzeichnis.

Der AG empfiehlt grundsätzlich, vor Angebotsabgabe die Räumlichkeiten selbst in Augenschein zu nehmen.

Wenden Sie sich dafür bitte an:

Frau Koppetsch

Tel: [+49 3562 973 - 571](tel:+493562973571)

Email: j.koppetsch@forst-lausitz.de

1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Zeitpunkt des Abnahme gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Vom AN ist verantwortlich ein Projektleiter zu bestellen und dem AG unverzüglich nach Vertragschluss zu benennen, der während der gesamten Laufzeit als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Für die Montagearbeiten ist zusätzlich ein Bauleiter zu bestellen und namentlich zu benennen, der während der gesamten Aufbauarbeiten als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht.

Kommunikation vor Ort muss in deutscher Sprache durchgeführt werden.

Alle Bauteile sind vorzufertigen, so dass vor Ort nur die Montage und wenige Anpassungsarbeiten vorzunehmen sind.

2. Projektsprache

Das gesamte Projekt ist in deutscher Sprache abzuwickeln. Alle Pläne und Dokumente sind in deutscher Sprache zu verfassen. Bei Dokumenten, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, ist eine beglaubigte Übersetzung ins Deutsche beizufügen. Die Kommunikation vor Ort muss in deutscher Sprache durchgeführt werden.

3. Planprüfung, Maßgenauigkeit, Aufmaß

Textliches Leistungsverzeichnis und Plananlagen gelten gleichberechtigt als Grundlage für die Planungen des AN.

Wenn nicht anders aufgeführt, sind Massangaben in Millimetern zu verstehen. Eintragungen in den Lageplänen sind jedoch zumeist in Zentimetern notiert. Die ordnungsgemäße Ausführung aller Arbeiten macht es erforderlich, dass der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten sämtliche Pläne durcharbeitet unter Zuhilfenahme des LV und der bereitgestellten Planunterlagen des Fachplaners. Als Grundlage für seine Werk- und Montagezeichnungen hat der AN gemäß der ihm als PDF übergebenen Ausführungspläne ein verformungsgerechtes Aufmaß der jeweiligen Einbausituationen vor Ort zu nehmen.

Dem AN obliegt die Verantwortung zu prüfen, ob die Maße am Bau mit den Maßangaben im LV bzw. in den Planunterlagen übereinstimmen.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateeinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

Sämtliche in den Zeichnungen oder der Leistungsbeschreibung aufgeführten Material- und Profilstärken sowie alle Beschläge und Konstruktionsmittel und -techniken sind vom Planer lediglich vordimensioniert. Die Standsicherheit aller Elemente muss durch den AN gewährleistet sein. Auf Verlangen sind statische Nachweise für die Standsicherheit aller Elemente vom AN vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat vor Ausführungsbeginn, Bestellung und Fertigung einer Leistung die baulichen Gegebenheiten zu besichtigen und die notwendigen Maße selbst vor Ort zu prüfen und zu ermitteln. Eventuelle Abweichungen sind der Bauleitung bzw. Planern

mitzuteilen. Spätere Nachforderungen für Rückbaumaßnahmen, die aus einem unterlassenen Aufmaß des AN oder einem sonstigen vertragswidrigen Verhalten des AN resultieren, werden nicht anerkannt.

Das Einmessen der Positionen für die Montage ist Sache des AN und Teil der Leistungen.

Vor Beginn der Fertigung sind vom Anbieter von allen Einbauten Werk- und Montagepläne, aus denen Einzeldetails ersichtlich sind, zur Freigabe dem AG bzw. dem vom AG beauftragten Planer vorzulegen (in einfacher Ausfertigung digital). Die Zeichnungen müssen Aussagen über alle verwendeten Materialien, Konstruktionsmittel und Oberflächenbearbeitungen enthalten. Ebenso sind sämtliche Kabel- und Medienführungen einzuplanen und einzutragen.

Mit den Werkstattzeichnungen ist vom AN eine prüffähige Stückliste der Bauteile mit Angaben zu Größe und Einbauort zu erstellen, sowie eine Auflistung der Befestigungsmittel vorzulegen.

Erst nach Abstimmung und Bemusterung wird die Werk- und Montageplanung vom Auftraggeber freigegeben. Anfallende Kosten durch fehlerhafte Produktion ohne Freigabe werden nicht anerkannt.

4. Bemusterung

Nach Auftragsvergabe hat der Auftragnehmer umgehend die W+M-Planung sowie die Anfertigung von Musterelementen, Material- und Farbmuster und bedruckte Flächen zu veranlassen. Alle ausgeschriebenen Drucktechniken, Oberflächen, Einbauteile, Beschläge, sichtbaren Verbindungen und Kantenausbildungen sind vor Produktionsbeginn als Handmuster im Maßstab 1:1 dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Jedes Muster muss eine zur Beurteilung ausreichende Größe haben, in der Regel mind. DIN A4. Die Muster sind spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung vollständig vorzulegen.

Im Rahmen der W+M-Planung ist es erforderlich, dass der AN Muster der vorgesehenen Verbindungen und Leitdetails anfertigt und diese dem AG und Planer zur Prüfung und Freigabe vorlegt.

Vom AG geforderte Verbesserungen und Korrekturen an den Mustern sind unmittelbar im Anschluss an die Präsentationen der Muster zu erbringen. Verbesserungen oder Anpassungen, die zum Erreichen des beschriebenen Ausführungsniveaus notwendig sind, sind kostenfrei zu erbringen und berechtigen nicht, zusätzliche Kosten geltend zu machen.

Erst nach Beurteilung durch den AG und den Planer und nach erfolgter besonderer Freigabe kann die Fertigung beginnen. Die Bauausführung hat exakt dem freigegebenen Muster zu entsprechen. Diese Bemusterung dient der Qualitätssicherung und soll sicherstellen, dass alle konstruktiven Lösungen den spezifischen Anforderungen des Projekts gerecht werden und entsprechend den vereinbarten Standards umgesetzt werden.

5. Untergründe und Reinigung

Der Arbeitsplatz ist täglich nach Abschluss der Arbeit zu reinigen. Müll ist zu entsorgen.

Sollten Beschädigungen, Kratzer, Unebenheiten und dergleichen an den Untergründen vor Arbeitsbeginn bemerkt werden, so hat der Auftragnehmer dies dem AG unverzüglich anzuzeigen.

Eine Reinigung der Baustelle hat vor der Bauabnahme zu erfolgen.

Eine zusätzliche abschließende Feinreinigung des Gebäudes ist nicht durch den AN durchzuführen.

6. Bauschutt und Abfallbeseitigung

Der AN hat seinen Bauschutt und sonstige Abfälle seiner Leistungen täglich laufend zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann die Bauleitung die Reinigung auf seine Kosten durchführen lassen. Bei Meinungsverschiedenheiten der Unternehmer, wer die Abfälle zu beseitigen hat, entscheidet die Bauleitung des AG und setzt die von jedem zu tragenden Kostenanteile fest.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

7. Schutzvorkehrungen

Sämtliche abgeschlossenen Montagen des AN, welche einer Beschädigungs- oder Verunreinigungsgefahr während der Bauzeit ausgesetzt sind, sind durch Schutzfolien und geeignete Abdeckungen oder anderweitige zum Schutz der jeweiligen Oberflächen geeignete Maßnahmen zu schützen.

Vom AN ist ein Bauleiter zu bestellen, der während der gesamten Ausführungszeit bis zur Abnahme für die Schutzmaßnahmen zuständig ist und diese regelmäßig überprüft.

Auf Schutz angrenzender Bauteile bei der Montage ist von Seiten des AN zu achten. Fußböden aller Bereiche sind zum Schutz vor Beschädigung mittels geeigneter Materialien abzudecken.

Vom AN schuldhafte verursachte Beschädigungen oder Verschmutzungen werden auf Kosten des AN durch fachkundige Firmen durchgeführt. Eine Reparatur / Reinigung durch den AN ist ohne vorherige Abstimmung mit dem AG nicht zulässig.

8. Baustelleneinrichtung

Für sämtliche Absicherungen, Abschränkungen, Erfüllung aller Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorschriften und alle sonstigen Sicherheitsvorschriften hat der AN unaufgefordert selbst, in eigener Haftung und auf Dauer der Ausführung zu sorgen.

9. Liefer- und Leistungsumfang

Der Liefer- und Leistungsumfang der auszuführenden Arbeiten wird durch das vorliegende Leistungsbild beschrieben.

Grundsätzlich gehören, wenn nicht anders beschrieben, die Lieferung aller benötigten Bau- und Hilfsmaterialien, Werkzeuge, Kleinmaterialien, die erforderlichen Hilfskonstruktionen, temporäre Stützkonstruktionen und Montagehilfsmittel, sowie die Grobreinigung von Untergründen von Staub und lose aufsitzenden Verschmutzungen zum Leistungsumfang des AN. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörenden Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle und Verbringen an den Einbauort, wenn es in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben ist. Die Aufwendungen für das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle einschl. aller Transport-, Auf- und Abladeposten, Wiederherstellung des Geländes und Entfernen von Verunreinigungen sowie alle sonstigen Kosten, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

10. Materialien

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Bauprodukte verwendet werden.

Sämtliche in den Zeichnungen oder der Leistungsbeschreibung aufgeführten Material- und Profilstärken sowie alle Beschläge und Konstruktionsmittel und -techniken sind vom Planer lediglich vordimensioniert. Standsicherheit aller Elemente muss durch den AN gewährleistet sein.

Der AN ist verpflichtet die Verarbeitungsvorschriften der Baustoffe bzw. der Bauteilhersteller beizubringen und diese bei der Produktion einzuhalten.

Besonders für Anker, Dichtstoffe, Beschichtungsstoffe, Mineralwerkstoffe etc. ist von deren Herstellern eine schriftliche Erklärung über die Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der einzuhaltenden Verarbeitungsvorschriften sowie über deren Bereitschaft, die Einhaltung dieser Vorschriften zu überwachen, vorzulegen.

Dübel und Befestigungsmittel: Für tragende Befestigungen sind nur von amtlichen Instituten zugelassene Dübel zu verwenden.

Alle eingesetzten Stoffe müssen miteinander verträglich sein, d.h. schädliche Wechselwirkungen zwischen den Stoffen sind auszuschließen.

Bei der Kombination mehrerer Werk-/Baustoffe zu einem „System“ ist die Eignung aller miteinander in Verbindung gebrachten Komponenten hinsichtlich der Funktionsfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Diese Nachweise sind vom AN dem AG zur Kenntnisnahme zu übergeben. Eine AG-seitige Prüfung erfolgt nicht. Die widerlegbare Eignungsvermutung reicht nicht aus. Es wird dem AN empfohlen (sofern möglich), die Komponenten eines Systems von einem Hersteller zu beziehen, der eine verbindliche Aussage zur Verträglichkeit der Komponenten macht oder bei Änderung der Zusammensetzung der Komponenten das Verträglichkeitsverhalten erneut prüfen und bestätigen kann.

Der AN ist verpflichtet, bei Verwendung von Verglasungen, Mineralwerkstoffen, Ankern, Dichtstoffe, Beschichtungsstoffe etc die entsprechenden Spezifikationen sowie die Verarbeitungsvorschriften der Baustoffe bzw. der Bauteilhersteller einzuhalten.

Die Verantwortlichkeit für die Materialverträglichkeit liegt grundsätzlich beim AN.

Für den Ausstellungsbau sollen nach Möglichkeit schadstoffarme bzw. emissionsfreie Materialien verwendet werden. Gängige Holzwerkstoffe, Leime, Lacke und Silikone, die organische Säuren abgeben können, sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

Die Auswahl emissionsarmer, umweltbewusster Materialien (z. B. nachweislich schadstofffreie oder geprüfte Qualitäten) wird ausdrücklich empfohlen, sofern diese kostenmäßig vergleichbar sind.

Die Anforderungen gelten vorrangig für die Innenbereiche der Vitrinene, wo ein direkter Einfluss auf die Exponate bestehen kann. Eine zwingende Freigabe durch den Auftraggeber entfällt.

11. Brandschutz

Sämtliche Materialien im Bereich der Ausstellung, wenn nicht anders bei der Konstruktionsbeschreibung festgelegt, müssen mindestens der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) entsprechen. Textilien und Stoffe müssen der Baustoffklasse B1 entsprechen.

Die vor Ort gültige Bauordnung, deren Ergänzungen sowie Auflagen aus dem Brandschutzgutachten sind einzuhalten. Besonders zu beachten sind eventuelle Klassifizierungen der Bauteile, ihrer Werkstoffe und Verankerungen.

Der AN hat für die verwendeten Materialien, deren Verarbeitung und Handhabung den jeweiligen Nachweis der Eignung, der Spezifizierung und/oder Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich deren Verwendung sowie deren Brandschutzklassifizierung zu erbringen. Sämtliche Zertifikate sind dem AG vor Beginn der Serienfertigung im Zuge der W+M-Planung zu übergeben und nach Abnahme als Teil der Dokumentation zu übergeben.

12. Herstellung, Lieferung, Montage

Die Befestigungsmittel sind fachgerecht je nach Untergrund zu wählen und auszuführen.

Alle Befestigungen an der Bausubstanz ist nach Abstimmung mit der Bauleitung möglich, eine Freigabe des AG ist zwingend nötig.

- **EG:** Bohrtiefe im Bestandsboden bis max. **50 mm** (Estrich).
- **1OG:** Bohrtiefe bis max. **35 mm** (Estrich).
- Befestigung an Bestandswänden im EG ab OKF $\geq 2,0$ m ohne Einschränkung möglich.
- Unterhalb 2,0 m sind Bohrungen nur nach Rücksprache mit dem Architekten und AG zulässig (Vertikalabdichtung variabel 0,5–1,9 m).
- Montage in die Decke ist in Einzelfällen möglich, wenn die Stabilität es erfordert; jede Position ist mit Architekt und AG abzustimmen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche während der Montage nicht in einem Arbeitsgang ausgeführt werden können, ggf. ist eine mehrstufige Bauausführung erforderlich. Um unnötige Wartezeiten zu verhindern, ist mit dem Planer die Montageplanung und der Personaleinsatz abzustimmen und zu koordinieren.

13. Inbetriebnahme und Einweisung

Die Inbetriebnahme der einzelnen Komponenten (z.B. zu montierende Steckdosen, Vitrinenbeleuchtungen, Grafikhinterleuchtungen) jeder Position ist Teil der Leistung des AN, ebenso die Einweisung des Personals des AG.

14. Statik

Für die Lastannahmen gelten die einschlägigen DIN Normen. **Leistungen zur statischen Berechnungen und Prüfungen sind vom AN zu erbringen.** Standsicherheit aller Elemente muss durch den AN gewährleistet sein. Dimension und Materialdicken sind vom AN zu definieren und mit dem Planer abzustimmen. Auf Verlangen sind statische Nachweise für die Standsicherheit aller Elemente vom AN vorzulegen.

15. Toleranzen der Bauteile anderer Gewerke

Die Toleranzen am Bau sind durch ein exaktes Aufmaß des AN zu minimieren. Die Werk- und Montageplanung des AN hat diese Toleranzen in allen Bereichen in Erweiterung der Prinzipvorgaben der Projektierung zu berücksichtigen.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

16. Schnittstellen zu anderen Gewerken

Es bestehen Schnittstellen zu anderen Gewerken. Arbeitsbereiche und Abläufe sind mit dem Planer entsprechend rechtzeitig abzustimmen.

Die Installation der Datenverkabelung, der Medientechnik, der Sicherheitstechnik, der Taststationen sowie die Exponateinrichtung sind bei der Ablaufplanung zu berücksichtigen. Einbringung der Datenverkabelung, der Sicherheitstechnik und der Einbau der Medientechnik muss gleichzeitig mit dem Aufbau der Ausstellungsarchitektur durchgeführt werden. Die Abläufe der Exponateinrichtung ist bei der Planung der Grafikmontagen zu berücksichtigen. Die Koordination und Integrationsarbeit ist Teil der Leistung des AN.

Angaben zu genauem Umfang siehe Ausführungsplanung.

17. Druckdaten/Farben:

Die vom AG freigegebenen Druckdaten werden vom Planer an den AN geliefert; die Erstellung der Druckdaten ist nicht Bestandteil dieser Leistung.

Falls Lizenzen für die Nutzung von Schriften erforderlich werden sind diese vom AN zu beschaffen. Die Farben werden nach den Farbsystemen CMYK, Pantone, NCS und/oder RAL vom Planer vorgegeben.

Die im Projekt verwendete Leittypo kann vom AN als Mietlizenz beim Anbieter für den Produktionszeitraum erworben werden.

Der AN erhält vom AG ausschließlich inhaltlich freigegebene Dateien im druckfertigen pdf-Format.

18. Dokumentation

Bei der Abnahme wird durch den AN die Dokumentation in gedruckter Version in zweifacher Ausfertigung und digital vorgelegt, bestehend aus den Zeichnungen, Prüfzeugnisse, Datenblätter aller verwendeten Materialien und Bauteilen, Betriebsanleitungen, Revisionsanleitungen sowie detaillierten Reinigungs- und Pflegeanleitungen.

19. Zustandsfeststellung und Abnahme

Eine Zustandsfeststellung kann in der Werkstatt des AN erfolgen, ggf. auch durch fotografische Dokumentation sofern nicht anders möglich, Abstimmung mit AG und Planer ist dann erforderlich.

Zustandsfeststellungen auf der Baustelle sind einzuplanen.

Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung aller Arbeiten. Alle Elemente werden übergeben, wenn sie fertig montiert sind komplett sauber, gereinigt und verwendungsfertig sind. Die Arbeiten des AN werden nur in mängelfreiem und in absolut gereinigtem Zustand abgenommen. Die Feinreinigung aller vom AN gelieferten und montierten Bauteile ist Teil der Leistung. Nicht gereinigte Bauteile werden nicht abgenommen.

20. Urheberrecht

Die dieser Ausschreibung beigelegten Zeichnungen und ihre Inhalte bleiben geistiges Eigentum des Planers. Sie dürfen nur für Zwecke dieser Ausschreibung und eine hierauf zurückgehende Auftragserteilung verwendet werden. Eine Weitergabe oder Vervielfältigung ist unzulässig.

21. Hinweise

Im Angebot sind für jede Position der Einzelpreis (Einheitspreis) und der Gesamtpreis anzugeben. Die Erläuterung befindet sich jeweils in der Kopfzeile.

Auch wenn nur ein Stück angegeben ist, ist sowohl der Einheitspreis (= Einzelpreis) als auch der Gesamtpreis anzugeben.

Der Wortlaut des Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Pläne und textliches LV gelten gleichberechtigt.

Ist im Leistungsverzeichnis bei der Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertig" verwendet worden, und fehlt die für das Angebot geforderte Bieterangabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

Fortsetzung von vorheriger Seite

vereinbart. Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen ist in jedem Fall das Planungsbüro/der Bauherr zu informieren.

Der AN erklärt,

- dass er die Ausschreibung auf Vollständigkeit geprüft hat
- dass keine Stellen fehlen
- dass er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat
- dass der Text der Ausschreibung nicht unvollständig und nicht mehrdeutig ist
- dass bei Rückfragen eine zufrieden stellende, ausreichende Klärung erfolgte
- dass er alle sonstigen preisbeeinflussenden Umstände geprüft und gewertet hat
- dass er die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt hat
- dass er in vollem Umfang die ausgeschriebene Leistung aufgrund der Projektpläne erbringen kann.

Hinweise zur Preiskalkulation

Durch die nachfolgend angebotenen Einheitspreise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den BVB und den Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören (§ 2 Abs. 1 VOB/B).

Mit den Einheitspreisen abgegolten sind insbesondere auch die Kosten für Werk- und Montageplanung, die Bemusterung, statische Berechnungen, die Baustelleneinrichtung, die Lieferung und Montage einschl. Montagemittel, für die Inbetriebnahme und eventuell anfallende Übernachtungs- und Reisekosten.

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Ausführungsbeschreibung [0001] Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hinweise zu Halterentwicklung: Alle Oberflächen von sich in Vitrinen befindenden Exponathaltern, die den Konservatorische Anforderungen des Forster. Museum für Textil- und Industriegeschichte Lausitz entsprechen, pulverbeschichtetem Stahl, nach Bemusterung, sofern bei einzelnen Positionen nicht abweichend angegeben. Siliconschläuche und sonstige Unterlage transparent, Auswahl nach Bemusterung. Textilunterlagen hell und dunkel zu bemustern, Auswahl nach Bemusterung. Inszenierungen der Exponate sind künstlerisch und ästhetisch wertvoll zu gestalten, und vor der finalen Montage von AG freizugeben. Alle Halterkonstruktionen sind vom AN in filigraner Dimensionierung materialgerecht zu planen. Direkter Kontakt zw. Exponat und Haltermaterial bzw. Exponat und Vitrinenmaterial muss stets bei allen einzurichtenden Positionen mittels geeignetem Unterlagen, Zwischenlagen oder Überzugsmaterial verhindert werden. Alle verwendeten Materialien haben den Konservatorischen Anforderungen der Klassikstiftung Weimar zu entsprechen. Im Anhang ist diesbezüglich ein Dokument zu finden, dass auf die Konservatorischen Anforderungen der Materialien eingeht. Halterbefestigung in Vitrinen möglichst minimalinvasiv zu gestalten, sichtbare Muffen, Hülsen und Abdeckringe sind nicht vorzusehen. Ggf. ist das Anbringen rückseitiger nicht sichtbarer Verstärkungen der Ausstellungsarchitektur, sofern nicht bereits vorhanden, als Teil der Leistung des AN Exponateinrichtung mit einzukalkulieren. Materialien der Ausstellungsarchitektur sind im wesentlichen pulverbeschichtetes Metall sowie Mineralwerkstoffe. Befestigungen der Exponathalter sind entsprechend materialgerecht zu entwickeln. Bei wandmontierten Haltern ist eine den Anforderungen entsprechende Wahl der Befestigungsmittel und die Dimensionierung der Halter nachzuweisen. Vor jeglicher Befestigung am Bestand ist eine Abstimmung mit AG und Fachplaner erforderlich zur Klärung der Planung mit Architekt Bau und Ansprechpartner Denkmalschutz. Die Koordination erfolgt durch Fachplaner. Entsprechende Abläufe sind bei der Planung des AN zu berücksichtigen. Abstimmung- und Integrationsarbeit ist Teil der Leistung des AN Exponateinrichtung. Das Vorhandensein von Medienleitungen TGA am Bau ist zu prüfen und zu ermitteln und die Halterentwicklung entsprechend anzupassen bei wand- oder deckenmontierten Exponaten. Materialvorgaben Falls nicht in der jeweiligen Position anders angegeben, betreffen folgende Punkte sämtliche Positionen und sind in der Kalkulation zu berücksichtigen: Endgültige Festlegung von Material- und Produktwahl in Rücksprache mit Planer nach freigegebener Bemusterung durch AG, vor Beginn der Werk- und Montageplanung. WERKSTOFFE / MATERIALIEN Brandschutztechnische Anforderungen Sämtliche verwendenden Materialien sind mindestens normal entflammbar, Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102, Textilien in B1, auszuführen. Holzwerkstoff mit Echtholzfunierbeschichtung, transparent lackiert			

- Plattenwerkstoffe in Materialstärken gemäß LV/Plänen; AN prüft Eignung und passt bei statischen

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

- bzw. sicherheitstechnischen Erfordernissen an.
- alle Flächen und Kanten sind mit Echtholz furnier zu versehen und mit einer minimalen Rundung herzustellen.
- Echtholz furnier Flächen 0,5 – 1,5 mm, Kanten 1 – 1,5 mm
- Sichtbare Kanten sind auf Gehrung auszuführen und, sofern nicht anders angegeben, mit einer minimalen Rundung herzustellen.
- Alle Flächen, Kanten und Ecken müssen sauber geschliffen werden. (nicht scharfkantig)
- Alle Flächen und Kanten müssen vollflächig und sauber **Transparent** spritzlackiert werden.
- Matte Oberflächenqualität
- Ausdünstungszeiten müssen beachtet werden
- Fugenraster nach Planvorgabe

Holzwerkstoffe, spritzlackiert

- Plattenwerkstoffe in Materialstärken gemäß LV/Plänen; AN prüft Eignung und passt bei statischen bzw. sicherheitstechnischen Erfordernissen an.
- Sichtbare Kanten sind auf Gehrung auszuführen und, sofern nicht anders angegeben, mit einer minimalen Rundung herzustellen.
- Alle Flächen, Kanten und Ecken müssen sauber geschliffen werden. (nicht scharfkantig)
- alle Flächen und Kanten müssen vollflächig und sauber spritzlackiert werden
- Spritzlackierung nach **Farbvorgabeliste** entsprechend Raum / Bereichsbezug, siehe LV Position
- Matte Oberflächenqualität
- Ausdünstungszeiten müssen beachtet werden
- Fugenraster nach Planvorgabe

Holzwerkstoff MDF schwarz durchgefärbt, Sandstrahlen, geölt

- Plattenwerkstoffe in Materialstärken gemäß LV/Plänen; AN prüft Eignung und passt bei statischen bzw. sicherheitstechnischen Erfordernissen an.
- 19 mm MDF, schwarz durchgefärbt
- Sichtbare Kanten sind auf Gehrung auszuführen und, sofern nicht anders angegeben, mit einer minimalen Rundung herzustellen.
- Alle Flächen, Kanten und Ecken müssen vor dem Sandstrahlen sauber geschliffen werden. (nicht scharfkantig)
- Sandstrahlen: Die Platten werden als Verkleidung einer Wandkonstruktion im 1OG genutzt. Mittels Sandstrahlen soll eine gleichmäßige Horizontale Struktur auf der auf der Oberfläche geschaffen werden.
- Die Flächen werden anschließend geölt. Voraussichtlich muss vor dem Sandstrahlen bereits leicht geölt werde, damit die aufgerichtet Fasern abgeschliffen werden können.
- Eine Versuchsaufbau und Bemusterung ist hierbei sehr wichtig, siehe LV Position

Plattenwerkstoffe, HPL-Beschichtung (FENIX)

- Plattenwerkstoffe in Materialstärken gemäß LV/Plänen; AN prüft Eignung und passt bei statischen bzw. sicherheitstechnischen Erfordernissen an.
- HPL Material in unterschiedlichen Stärken 0,7 – 1,2 mm, je nach Anforderung ist vom AN zu ermitteln.
- HPL mit einer Materialstärke ~0,7mm haben häufig eine dunkelbraune / schwarze Rückseite. Bei Flächen ist diese Stärke zu bevorzugen um Kosteneffizient zu arbeiten. Bei Gehrungsschnitten ist der

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Dunkle Rücken an den Kanten sichtbar. Scharfkantige Kanten müssen abgefasst / entgratet werden, was die Rückseite noch deutlicher hervorhebt. Daher ist eine 1,2 mm Starke HPL Schicht mit Durchgefärbten Kern bei Gehrungen zu bevorzugen.

- Sichtbare Kanten sind auf Gehrung auszuführen und, sofern nicht anders angegeben, mit einer minimalen Fase herzustellen (nicht scharfkantig)
- alle sichtbaren Flächen und Kanten müssen vollflächig mit HPL nach Farbvorgabe und Haptik beschichtet werden.
- nicht sichtbare Rückseiten können mit neutralen Sperrschichten versehen werden.
- Ultra matte HPL Beschichtung in verschiedenen Farben und Materialstärken zum beschichten von Plattenwerkstoffen.
- Materialfarben nach **Farbvorgabeliste** entsprechend Raum / Bereichsbezug, siehe LV Position

Referenzprodukt HPL

FENIX® in den aufgelisteten Farben oder gleichwertig. Eine Bemusterung ist notwendig.

- FENIX 0719 Beige Luxor (Raum 02)
- FENIX 0770 Rosso Askja (Raum 03)
- FENIX 0773 Verde Brac (Raum 04)
- FENIX 0029 Bianco Male (Raum 05)
- FENIX 0757 Bianco Dover (Raum 06 - Primär)
- FENIX 0724 Grigio Bromo (Raum 06 - Tertiär)
- FENIX 0029 Bianco Male (Raum 07)

Oder eine vergleichbares Produkt. Falls kein Eintrag erfolgt, wird das vorgeschlagene Produkt/e von AN verwendet.

Hersteller

Bitte Angaben im Bieterangabenverzeichnis vornehmen

vom Bieter einzutragen

Produkt

Bitte Angaben im Bieterangabenverzeichnis vornehmen

vom Bieter einzutragen

Metallblech und Profile, pulverbeschichtet

- Metallblech und Profile aus Stahl und Aluminium in Profil und Materialstärken gemäß LV/Plänen; AN prüft Eignung und passt bei statischen bzw. sicherheitstechnischen Erfordernissen an.
- keine Sichtbaren Schweißnähte, alles sauber verschliffen
- Kanten werden entweder:
 - gefaltet und verschweißt
 - oder durch Gehrung verbunden und anschließend verschweißt und verschliffen, um eine umlaufend fugenlose und geschlossene Kante zu erzielen.
- Kanten Metallblech mit gleichmäßigem Radius 2–3mm
- Fugenraster gemäß Ausführungsplanung
- Pulverbeschichtet nach **Farbvorgabeliste** entsprechend Raum / Bereichsbezug, siehe LV Position
- Matte Oberflächenqualität

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Glas

- VSG-Weißglas ist mit einfacher Folie auszuführen, beidseitig entspiegelt
- Verglasungen für Vitrinen und Glashauben in Materialstärken nach planerischer Vorgabe; Glasstärken sind möglichst gering zu wählen, müssen jedoch **min. den Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 356, Klasse P2A** entsprechen.
- ohne Stempel
- Stumpf gestoßen
- Kanten mit UV-Kleber verklebt
- Alle Kanten gefast, geschliffen und poliert
- Bei der Verklebung mit Metallprofilen: Kanten auf Innenseite **Blickdicht schwarz ablackieren**. Lackierung etwas breiter als Metallprofil, um Blitzer zu vermeiden.

Textil für Rahmenbespannung, bedruckbar, hinterleuchtet

- qualitativ hochwertige, transluzente Textilbespannung aus Backlit Textilgewebe mit Gummikeder passend zum Alu-Kedersystem, zum Ausleuchten geeignet.
- für Direktdruckverfahren und Museumsnutzung im Innenraum geeignet.
- robust, extrem reißfest, langlebig und strapazierfähig; wasserfest und UV-beständig;
- Brandschutzklasse B1, schwer entflammbar, nach DIN 4102. Eine B1-Zulassung ist auf Nachfrage vorzulegen.
- Oberfläche weiß, matt
- PES Gewebe mit rückseitiger Spezial-Beschichtung für Leuchtkästen / Lichtdiffusion, Gewährleistung von optimaler Hinterleuchtung sowie scharfen Kontrasten, Gewicht ca. 160–190 g/m²,

Projektionsfolie für Rahmenbespannung

- Projektionsfolie für Auf- und Rückprojektionen in hellen Räumen (Gain $\beta < 1,0$) –
- Farbe Creme Weiß – helles Grau,
- schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
- robust, extrem reißfest, langlebig und strapazierfähig; wasserfest und UV-beständig
- Projektionsfolie mit Gummikeder passend zum Alu-Flachkedersystem
- Umlaufender Rahmen aus Alu Flachkederschiene (h-Profil 30 x 8 mm), pulverbeschichtet nach Farbvorlage (Raumbezug)
- Rahmen auf Gehrung, sauber verschraubt, Linsenkopf Schrauben, Köpfe pulverbeschichtet nach Farbvorgabe (Raumbezug)

HERSTELLUNGS- UND QUALITÄTSANFORDERUNG

- Metallteile müssen korrosionsbeständig und pulverbeschichtet sein, um Langlebigkeit zu gewährleisten. Schweißnähte und strukturelle Verbindungen müssen den Industriestandards für Stabilität und Haltbarkeit entsprechen.
- Holzoberflächen müssen präzise geschnitten, geschliffen und gleichmäßig behandelt/lackiert sein, um eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten. Die Gesamtkonstruktion muss Stabilität, Sicherheit und ergonomischen Sitzkomfort gewährleisten.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

FARBGEBUNG

Falls aus den Planungsunterlagen nicht ausreichend ersichtlich, hat der AN nach Auftragserteilung mit dem Planer vor Abschluss der W+M-Planung über vorgesehene Farben und Tönungen im Detail Rücksprache zu führen.

D

VERARBEITUNG

- Ausführung von Lackierung kratz- und abriebfest, langlebig und robust, alters- und UV-beständig, für Museumsnutzung geeignet.
- Keine sichtbaren Verschraubungen an Oberflächen vorzunehmen.
- Sichtbare Kanten auf Gehrung zu stoßen, wenn nicht anderes angegeben.
- Kanten mit minimaler Fase auszubilden und sauber zu verschleifen.
- Stöße nach Fugenraster gemäß Ausführungsplanung. Sollte sich das Fugenbild im Zuge der W+M-Planung ändern müssen, ist dies dem Planer unverzüglich mitzuteilen und nach Absprache mit diesem anzupassen.

SCHADSTOFFAUSDÜNSTUNG

- Ausführung von Vitrinenninnenräumen frei von Ausdünstungen aller verwendeter Kleber und Lacke sowie weiteren Materialien. Es sind lediglich geprüfte und zugelassene Materialien zu verwenden.
- Farben müssen mit dem "Blauen Engel" oder anderen Gütezeichen mit gleichwertigen Anforderungen zertifiziert sein.
- Es muss die Ausdünstungsdauer – der mit dem Vitrineninnenraum in Kontakt stehenden, lackierten Oberflächen – von 8 Wochen vor Abnahme beachtet werden.

•

Farbvorgabeliste

Farbvorgabeliste

Leitdetails und LV Positionen beziehen sich den Farben bei Spritzlackierung, Pulverbeschichtung, HPL Beschichtung, Textilien o.ä. auf diese Vorgabeliste. Weitere Farben werden in den LV Positionen gesondert aufgeführt.

EG / Raum 02

Primärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL Design 085 80 20 Mineralbeige, matt
- HPL Beschichtung: FENIX 0719 Beige Luxor

EG / Raum 03

Primärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL 3005 Weinrot, matt
- HPL Beschichtung: 0770 Rosso Askja

EG / Raum 04

Primärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL Design 160 50 20 Wacholdergrün, matt
- HPL Beschichtung: FENIX 0773 Verde Brac

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

EG / Raum 05

Primärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL 9010 Reinweiß, matt
- HPL Beschichtung: FENIX 0029 Bianco Male

OG / Raum 6

Primärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL 9003 Signalweiß, matt
- HPL Beschichtung: FENIX 0757 Bianco Dover

Sekundärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL D 090 85 50 Pirogelb

Tertiärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL Classic 7016 Anthrazitgrau, matt
- HPL Beschichtung: FENIX 0724 Grigio Bromo

Sonderfall Raum 06

- Wandflächen B12 – B14: MDF schwarz durchgefärbt, Sandstrahlen, matt geölt

OG / Raum 07

Primärfarbe

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL 9010 Reinweiß, matt
- HPL Beschichtung: FENIX 0029 Bianco Male

EG / OG

Kinderlinie

- Pulverbeschichtung / Spritzlackierung: RAL Design 210 80 25 Knallbleu, + extra transparenten Schutzlack, matt

Archivmöbel

- Echtholz Furnier Ahorn, transparent lackiert

2 Einrichtung von Schwerlastexponate

2.01 Raum 02 - Schauwerkstatt

2.01.01 **622.R02.B02.01 - Kartenbinderrahmen mit Lochkarte**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

EG_R02_Grundriss_Ansichten

Beschreibung

Transport, Positionierung und Entwicklung einer Halterung für ein freistehendes Exponates auf Bestandsboden unter den konservatorischen Ansprüchen untergelegt und ausgerichtet. Halter dient als Standsicherung.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Id Nr. 035892
Kartenbinderrahmen mit Lochkarte
Objektmaß: 55cm x 160cm x 9cm (BxHxT)
Gewicht: ca. 110kg

Es ist notwendig, dass alle Exponate mit einer nach den konservatorischen Anforderungen entsprechenden Unterlage bzw. Ummantelung positioniert, gehalten oder gesichert werden.

1,000 Stk

2.01.02

622.R02.B02.02 - Werkbank des Stuhlmeisters

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Positionierung,Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung auf Bestandsboden.

Planname:

EG_R02_Grundriss_Ansichten

Beschreibung

Transport und Positionierung eines Freistehenden Exponates auf Bestandsboden unter den konservatorischen Ansprüchen untergelegt und ausgerichtet.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

Id Nr.

Werkbank des Stuhlmeisters

Objektmaß: 60cm x 80cm x 100cm (BxHxT)

Gewicht: -

Weiteren Elemente werden auf der Werkbank sowie an der zugehörigen Rückwand montiert.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

Id Nr.

Werkzeugbrett

Objektmaß: 63cm x 62,5cm x 6,5cm (BxHxT)

Gewicht: 16,1kg

Id Nr.

Maulschlüsselbrett mit Maulschlüsseln

Objektmaß: 48cm x 96,6cm x 4cm (BxHxT)

Gewicht: 12,9kg

Id Nr.

Staubwedel

Objektmaß: 60cm x 0cm x 0cm (BxHxT)

Gewicht: -

Id Nr.

1 Paar Putzkratze

Objektmaß: 22cm x 8cm x 27cm (BxHxT)

Gewicht: -

Id Nr.

Werkzeugkiste

Objektmaß: 26cm x 35cm x 52cm (BxHxT)

Gewicht: -

Es ist notwendig, dass alle Exponate mit einer nach den konservatorischen Anforderungen entsprechenden Unterlage bzw. Ummantelung positioniert, gehalten oder gesichert werden.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
		1,000 Psch		
	Summe 2.01 Raum 02 - Schauwerkstatt			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
2.02	Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel			
2.02.01	621.R04.B04.01 - Festigkeitsprüfer zur Gewebeprüfung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Positionierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur. Planname: EG_R04_B04_Wand_Fachkräfte Beschreibung Transport und Positionierung eines Freistehenden Exponates auf Ausstellungsmöbel (flachen Podest) unter den konservatorischen Ansprüchen mit Abstandshalter untergelegt und ausgerichtet. Sicherung des Exponats muss geprüft werden und ggf. ausgearbeitet werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>Id Nr. 031140</i> <i>Festigkeitsprüfer zur Gewebeprüfung</i> <i>Objektmaß: 90cm x 180cm x 40cm (BxHxT)</i> <i>Gewicht: 210kg</i> Es ist notwendig, dass alle Exponate mit einer nach den konservatorischen Anforderungen entsprechenden Unterlage bzw. Ummantelung positioniert, gehalten oder gesichert werden. 1,000 Psch			
Summe 2.02 Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel				

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
2.03	Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I			
2.03.01	621.R06.B01.02 - Sandsteinfragment gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Positionierung und Sicherung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten Beschreibung Rutschfeste Unterlage auf Ausstellungsmöbelboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Podest. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr.</i> <i>Sandsteinfragment Rathaus</i> <i>Objektmaße: 57cm x 76cm x 57cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: 240kg</i>	1,000 Psch		
2.03.02	621.R06.B01.03 - Glocke mit Aufschrift gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Montage von Exponat auf Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Kippsicherung muss vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr. 02356</i> <i>Glocke Aufschrift (1900)</i> <i>Objektmaße: 195cm x 90cm x Ø28cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: 39kg</i>	1,000 Psch		
2.03.03	622.R06.B02.02 - Wandarm-Straßengaslaterne gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponat an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten Beschreibung			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Halterentwicklung für Wandhalterung, Halterproduktion und Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel.
Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

ID-Nr. 011145

Wandarm Straßenlaterne

Objektmaße: 100cm x Ø53cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: ca. 80kg

1,000 Psch

2.03.04

621.R06.B02.02 - Gasherd

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Positionierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B01-02_Ansichten

Beschreibung

Rutschfeste Unterlage auf Ausstellungsmöbelboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Podest.
Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

ID-Nr. 011140

Gasherd

Objektmaße: 80cm x 53,5cm x 52,8cm (HxBxT)

Gewicht: ca. 40kg

1,000 Psch

2.03.05

621.R06.B02.03 - Metallstück aus dem Wasserturm

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

OG_R06_B01-02_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel.
Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner geschwungener Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

ID-Nr. 028202

Metallstück aus dem Wasserturm

Objektmaße: 15cm x 100cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: 42kg

1,000 Psch

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
2.03.06	621.R06.B04.01 - Pfeiler vom Kegeldamm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Positionierung und Sicherung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B03-04_Ansichten Beschreibung Rutschfeste Unterlage auf Ausstellungsmöbelboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Podest. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Sicherung muss geplant und vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr.</i> <i>Pfeiler vom Kegeldamm, um 1928</i> <i>Objektmaße: 110cm x 38cm x 40cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: ca. 180kg</i>	1,000 Psch		
2.03.07	621.R06.B05.01 - Löwe von der Löwenapotheke gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Positionierung und Sicherung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B05_Ansichten Beschreibung Rutschfeste Unterlage auf Ausstellungsmöbelboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Vitrinenboden. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Sicherung muss geplant und vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr. 035319</i> <i>Löwe von der Löwenapotheke, um 1915</i> <i>Objektmaße: 54cm x 90cm x 38cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: 52kg</i>	1,000 Psch		
2.03.08	624.R06.B05.01 - Gipsmodell Hindenburgdenkmal gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Positionierung und Sicherung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B05_Ansichten Beschreibung Rutschfeste Unterlage auf Ausstellungsmöbelboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Vitrinenboden. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Sicherung muss geplant und vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr. 035319
Gipsmodell des Kopfes vom Forster Hindenburgdenkmal, 1936
Objektmaße: 73cm x 40cm x 45cm (HxBxT)
Gewicht: 52kg

1,000 Psch

2.03.09

621.R06.B06.05 - Handwagen

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Montage von Exponat auf Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B06_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Sicherung vor Bewegung muss vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

ID-Nr. 036406
Handwagen, um 1920
Objektmaße: 90cm x 180cm x 74cm (HxBxT)
Gewicht: 85kg

Positionierung und Sicherung von Koffern auf Handwagen.

ID-Nr. 027161, 033516, 033543, 033544, 033545, 033547, 033549, 033550

1,000 Psch

2.03.10

621.R06.B10.02 - Lampe von der Entengrabenbrücke

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Montage von Exponat auf Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Kippsicherung muss vorgesehen werden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

ID-Nr. 033926
Lampe von der Entengrabenbrücke, um 1965
Objektmaße: 116cm x Ø58cm x cm (HxBxT)
Gewicht: 60kg

1,000 Psch

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Summe 2.03 Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I				

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
2.04	Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II			
2.04.01	622.R06.B12.02 - Kettenglied und Gummiförderband gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Positionierung, Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B12_Wand_Kohle Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Eine sichere Fixierung ist zu gewährleisten. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr.</i> <i>Gummiförderband mit Textileinlage, Tagebau Jänschwalde</i> <i>Objektmaße: 300cm x 100cm x 1,3cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: ca. 60kg</i> <i>ID-Nr.</i> <i>Kettenglied mit Mutter einer Baggerschaufel vom Eimerkettenbagger, Tagebau Jänschwalde</i> <i>Objektmaße: 122cm x 29cm x 8cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: ca. 120kg</i> Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinentrückwand, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrininnenraums. Eine sichere Fixierung ist zu gewährleisten. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr.</i> <i>Werkzeugschlüssel, Tagebau Jänschwalde</i> <i>Objektmaße: 60cm x 25cm x 3cm (HxBxT)</i> 1,000 Psch 2.04.02 624.R06.B13.03 - Reste der Honoer Kirche gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Planname: OG_R06_B13-14_Wand_Kohle Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert bzw. gesichert. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr.</i> <i>Reste der gesprengten Hornoer Kirche und das Sprengkabel</i>			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	Objektmaße: 115cm x 10cm x 10cm (HxBxT) (variabel)			
	Krallenhalterung mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrininnenraums. Die Exponate sollen schwebend vor den Sprengresten präsentiert werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate			
	ID-Nr. 2 Schlüssel der 2004 gesprengten Hornoer Kirche Objektmaße: 60cm x 25cm x 3cm (HxBxT)	1,000 Psch		
	Summe 2.04 Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II			
	Summe 2 Einrichtung von Schwerlastexponate			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3	Einrichtung von Exponaten			
3.01	Raum 02 - Schauwerkstatt			
3.01.01	622.R02.B02.04 - Modell Jacquard Maschine gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Positionierung von Exponat auf Bestandsboden. Planname: EG_R02_Grundriss_Ansichten Beschreibung Transport und Positionierung eines Freistehenden Exponates auf Bestandsboden unter den konservatorischen Ansprüchen untergelegt und ausgerichtet. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>Id Nr. 035887</i> <i>Modell Jacquard-Maschine</i> <i>Objektmaß: 69cm x 125cm x 23cm (BxHxT)</i> <i>Gewicht: 20,3kg</i> Es ist notwendig, dass alle Exponate mit einer nach den konservatorischen Anforderungen entsprechenden Unterlage bzw. Ummantelung positioniert, gehalten oder gesichert werden. 1,000 Psch			
Summe 3.01 Raum 02 - Schauwerkstatt				

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.02	Raum 03 - Stimmen der Textilindustrie			
3.02.01	621.R03.B02.02 - Exponateinrichtung Vitrinenelement gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Planname: EG_R03_B02_Glashaube_Zeitzeugen Vitrine: 621.R03.B02.02 Beschreibung Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. Tablarhalter in leichter Neigung mit rutschfester unsichtbaren Unterlage an Boden der Vitrine befestigt. Unterlegt ohne Schattenfuge. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr. 022952</i> <i>Kissenplatte</i> <i>Objektmaße: 56cm x 45cm x 0cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: -</i> Rutschfeste unsichtbare Unterlage auf Tablarhalter am Boden der Vitrine befestigt. Unterlegt ohne Schattenfuge. Neigungswinkel des Tablars noch zu definieren. Fixierung durch aufbinden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr.</i> <i>Hausarbeit (Fr. Dubrau)</i> <i>Objektmaße: ca. 40cm x 30cm x 0cm (HxBxT) (A4 aufgeklappt)</i> <i>Gewicht: -</i> Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr.</i> <i>Werkzeug 1-3 Stück (Fr. Dubrau)</i> <i>Objektmaße: ca. 5cm x 20cm x 0cm (HxBxT) (variabel)</i> <i>Gewicht: -</i> Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Das Exponat wird ohne Kästchen präsentiert und soll schweben präsentiert werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr. 029535

Stoppuhr der Normerei

Objektmaße: Ø5,5cm

Gewicht: -

Rutschfeste unsichtbare Unterlage auf Grafikwiege am Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Neigungswinkel noch zu definieren. Fixierung durch aufbinden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Foto Tuchfabrik Bertke (Hr. Betke)

Objektmaße: variabel

Gewicht: -

Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Das Exponat soll schweben präsentiert werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Spinnkops (Fr. Kimmritz)

Objektmaße: Ø5,5cm x 35cm

Gewicht: -

ID-Nr.

Kreuzspule (Fr. Kimmritz)

Objektmaße: Ø5,5cm x 35cm

Gewicht: -

Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Das Exponat soll schweben präsentiert werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Halbleiterplatte (Hr. Borisch)

Objektmaße: 15cm x 20cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 033539

Reisekoffer

Objektmaße: 69cm x 17cm x 45cm (HxBxT)

Gewicht: -

1,000 Psch

.....

.....

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.02.02	624.R03.B02.01-01 - Exponateinrichtung Vitrinenelement gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Planname: EG_R03_Grundriss_Ansichten Vitrine: 621.R03.B02.02 Beschreibung Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. Rutschfeste unsichtbare Unterlage auf Tablarhalter am Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Neigungswinkel des Tablars noch zu definieren. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr. 033074</i> <i>Holzkoffer der Tuchmacherfamilie Bergami</i> <i>Objektmaße: 50cm x 16cm x 0cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: -</i> Tellerhalter mit rutschfester unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr. 025004</i> <i>Messedeko Spinnerei Schulze</i> <i>Objektmaße: Ø 70cm</i> <i>Gewicht: -</i>	1,000 Psch		
3.02.03	624.R03.B02.01-02 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Planname: EG_R03_Grundriss_Ansichten Vitrine: 624.R03.B02.01-02 Beschreibung Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Fixierung durch aufbinden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr. 023209
Eintrittskarte/Anstecker
Objektmaße: 6cm x 21cm x 34cm (HxBxT)
Gewicht: -

Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 025004
Messemännchen = Maskottchen der Leipziger Messe
Objektmaße: 11cm x 15cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: -

Rutschfeste unsichtbare Unterlage auf Tablarhalter am Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Neigungswinkel des Tablars noch zu definieren. Fixierung durch aufbinden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 033046
Werbeheft des VVB Spinnweber Cottbus
Objektmaße: 21cm x 30cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: -

Rutschfeste unsichtbare Unterlage auf Tablarhalter am Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Neigungswinkel des Tablars noch zu definieren. Fixierung durch aufbinden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 033069
Messeneuheiten und Informationen der VVB Volltuch
Objektmaße: 21cm x 15cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: -

1,000 Psch

3.02.04

621.R03.B02.03 - Exponateinrichtung Vitrinenelement
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:
EG_R03_Grundriss_Ansichten

Vitrine: 621.R03.B02.03

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Rutschfeste unsichtbare Unterlage am Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Für insgesamt 10 Exponate einzuplanen. (Exponate zum jetzigen Stand noch nicht definiert.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

ID-Nr.

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: -

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadt Forst (Lausitz)
Planer	Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt	BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV	M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
		1,000 Psch		
	Summe 3.02 Raum 03 - Stimmen der Textilindustrie			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.03	Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel			
3.03.01	621.R04.B01.01- Exponateinrichtung Vitrinenelement gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Planname: EG_R04_B01_Wand_Erfindergeist Beschreibung Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Fixierung durch aufbinden. <i>ID-Nr. 022049</i> <i>Verschiedene Materialien und Zuschnitte aus Rosshaar Gewebe</i> <i>Objektmaße: 30,5cm x 78cm x 1cm (HxBxT)</i>	1,000 Psch		
3.03.02	622.R04.B01.01 - Exponateinrichtung Wandelement gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Planname: EG_R04_B01_Wand_Erfindergeist Beschreibung Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und die Hängevorrichtungen, Haken aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Edelstahl, an Ausstellungsarchitektur montiert. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate <i>ID-Nr. 004652</i> <i>Ölbild, Firma Groeschke, von Willy Jennrich, 1936</i> <i>Objektmaße: 105cm x 75cm x ?cm (HxBxT)</i> <i>ID-Nr. 004526</i> <i>Werbetafel "C.A. Groeschke KG Tuchfabrik Forst"</i> <i>Objektmaße: 50cm x 50cm x ?cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: ca. 20kg</i>	1,000 Psch		
3.03.03	683.R04.B01.02 - Exponateinrichtung Vitrinenelement gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Planname:

EG_R04_B01_Wand_Erfindergeist

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Rutschfeste unsichtbare Unterlage auf Grafikwiege an Rückwand der Vitrine ohne Schattenfuge.
Neigungswinkel noch zu definieren. Fixierung durch aufbinden.

ID-Nr. 022000

Weitere Druckerzeugnisse der Hänsel-Werke

Objektmaße: 24,5cm x 17cm x 2cm (HxBxT)

ID-Nr. 022001

Weitere Druckerzeugnisse der Hänsel-Werke

Objektmaße: 24,5cm x 17cm x 2cm (HxBxT)

ID-Nr. 022002

Weitere Druckerzeugnisse der Hänsel-Werke

Objektmaße: 21cm x 15cm x 1cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.03.04

621.R04.B04.02 - Exponateinrichtung Vitrinenelement

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

EG_R04_B04_Wand_Fachkräfte

Beschreibung

Rutschfeste Unterlage auf Vitrinenboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Podest. Material der Unterlage entspricht Museumskarton.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 031072

Filzmusterpresse

Objektmaße: 33cm x 33cm x 30cm (HxBxT)

Gewicht: 21,9kg

1,000 Psch

3.03.05

621.R04.B04.03 - Exponateinrichtung Vitrinenelement

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Planname:

EG_R04_B04_Wand_Fachkräfte

Beschreibung

Rutschfeste Unterlage auf Vitrinenboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Podest. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 031115

Präzisions-Garnweife

Objektmaße: 845cm x 46cm x 48cm (HxBxT)

Gewicht: 17kg

1,000 Psch

3.03.06

621.R04.B04.04 - Exponateinrichtung Vitrinenelement

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

EG_R04_B04_Wand_Fachkräfte

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge.

ID-Nr. 031117

Garngleichheitsprüfer

Objektmaße: 36cm x 35cm x 58,5cm (HxBxT)

Gewicht: 9,2kg

1,000 Psch

3.03.07

621.R04.B04.05 - Exponateinrichtung Vitrinenelement

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

EG_R04_B04_Wand_Fachkräfte

Beschreibung

Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 017980

Fadenzählhilfe/Schussdichtemesser

Objektmaße: 4,5cm x 5cm x 8,5cm (HxBxT)

Gewicht: -

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr. 031125
Garndrehungszähler
Objektmaße: 104cm x 40cm x 26cm (HxBxT)
Gewicht: 15kg

1,000 Psch

3.03.08

622.R04.B04.01 - Exponateinrichtung Schaukastenelemente

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:
EG_R04_B04_Wand_Fachkräfte

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition in den Schaukästen bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate

Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und die Hängevorrichtungen, Haken aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Edelstahl, an Ausstellungsarchitektur montiert.

ID-Nr. 035546
Schaukasten Viskosekunstfaser
Objektmaße: 60cm x 48cm x 10cm (HxBxT)
Gewicht: <5kg

ID-Nr. 035551
Schaukasten Flachs und Lein
Objektmaße: 54cm x 70cm x 10cm (HxBxT)
Gewicht: <5kg

ID-Nr. 035551
Schaukasten Kunstseide
Objektmaße: 48cm x 60cm x 10cm (HxBxT)
Gewicht: <5kg

ID-Nr. 035549
Schaukasten Baumwolle
Objektmaße: 60cm x 48cm x 10cm (HxBxT)
Gewicht: <5kg

ID-Nr. 035548
Schaukasten Reißwolle
Objektmaße: 60cm x 48cm x 10cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Gewicht: <5kg

ID-Nr. 035547
Schaukasten Schafwolle
Objektmaße: 60cm x 48cm x 10cm (HxBxT)
Gewicht: <5kg

1,000 Psch

3.03.09

621.R04.B06.03 - Exponateinrichtung
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:
EG_R04_B06_Tischelement_neu-und-billig

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung durch Montage auf Vitrinenboden. Exponat wird mit Figureineinhalter von Ausstellungsmöbel schwebend präsentiert. Figurinehalter an Ausstellungsmöbel befestigt und montiert. Halter sind auf Größe und Tiefe der Exponate angepasste Figurinen, im Schulterbereich unterfüttert, dunkle Figurinen, Sichtbereiche mit dunklem (schwarzem) Stoffbezug Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 031432
Blazer aus Wolle, 1970er
Objektmaße: ca. 65cm x 60cm x cm (HxBxT)
Gewicht: -

1,000 Psch

3.03.10

681.R02.B03.08-01 - Exponateinrichtung
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:
BTM_LP4_EG_R04_B07_Archivmöbel

Beschreibung

Exponat wird in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und die Hängevorrichtungen, Haken aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Edelstahl, an Ausstellungsarchitektur montiert. Inkl. Beleuchtungseinrichtung de Exponate.

ID-Nr. 046040
Ölgemälde von Karl Behr
Objektmaße: 93cm x 133cm x cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	Gewicht: unter 10kg	1,000 Psch		
	Summe 3.03 Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.04	Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I			
3.04.01	622.R06.B01.01 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten 621.R06.B01.04 Beschreibung Rutschfeste Unterlage auf Vitrinenboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Podest. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Truhe mit Panorama von 1811 (1900)</i> <i>Objektmaße: 65cm x 105cm x 60cm (HxBxT)</i> 622.R06.B01.02 Beschreibung Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und die Hängevorrichtungen, Haken aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Edelstahl, an Ausstellungsarchitektur montiert. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Faksimile Preußisches Behördenschild Adler (1815)</i> <i>Objektmaße: 50cm x 39,5cm x ?cm (HxBxT)</i> 1,000 Psch			
3.04.02	621.R06.B02.01 - Wasserrohr Holz mit Innenrohr gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung an Vitrinenboden ohne Schattenfuge, Positionssicherung auf Vitrinenboden. Fixierung des Rohres möglichst unsichtbar. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Wasserrohr Holz mit Innenrohr</i> <i>Objektmaße: 21cm x 144cm x cm (HxBxT)</i> 1,000 Psch			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.04.03	621.R06.B02.03 - Hydrant-Deckel gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Das Exponat soll in einem abgeschrägten Podest (zu Besucher*innen geneigt) präsentiert werden (Winkelgröße ist noch zu definieren). Auflageflächenmaterial der Unterlage entspricht Museumskarton. Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner geschwungener Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 036078</i> <i>Hydrant-Deckel</i> <i>Objektmaße: 3,3cm x Ø25,5cm x cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: ca. 20kg</i>	1,000 Psch		
3.04.04	622.R06.B02.01 - Deckenlampe Jugendstil gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 027470</i> <i>Deckenlampe Jugendstil (1900)</i> <i>Objektmaße: 85cm x Ø50cm (HxB)</i> <i>Gewicht: 5,2kg</i>	1,000 Psch		
3.04.05	621.R06.B02.08 - RTF-Hauptuhr gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B01-02_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner geschwungener Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 035182

RFT-Hauptuhr

Objektmaße: 158cm x 48cm x 24,5cm (HxBxT)

Gewicht: 27,6kg

1,000 Psch

3.04.06

621.R06.B02.05 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B01-02_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner geschwungener Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Stechuhr von Bürk

Objektmaße: 20,5cm x 35cm x 23cm (HxBxT)

Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 007735

Wächter Kontrolluhr

Objektmaße: Ø11,5cm x 4,5cm (ØxT)

1,000 Psch

3.04.07

622.R06.B02.04-P2 - Hausschild Warmbad

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B01-02_Ansichten

Beschreibung

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 024388

Hausschild Warmbad

Objektmaße: 30cm x 35cm x 0,2cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.08

621.R06.B02.07 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung und Halterung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B01-02_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 036490

Wecker mit Repitition

Objektmaße: 13cm x 16cm x 7cm (HxBxT)

Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 024846

Taschenuhr "Langendorf"

Objektmaße: Ø5cm (B)

1,000 Psch

3.04.09

622.R06.B02.02 - Medaille Tuchfabrik

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B01-02_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung in Vitrine mit Hilfe von Krallenhalter. Exponathalter wird in Absprache mit AG und Fachplaner an Vitrinenrückwand platziert und montiert.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 026188

Medaille Tuchfabrik

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Objektmaße: Ø9,2cm (B)

1,000 Psch

3.04.10

621.R06.B02.06 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B01-02_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen in einem abgeschrägten Winkel (zu Besucher*innen geneigt) präsentiert werden (Winkelgröße ist noch zu definieren). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 027934/1-3

Kaffeegedeck mit Sammeltasse, Untertasse und Kuchenteller (C.A. Groeschke 1836-1936)

Objektmaße:

Tasse – Ø5,5cm x 11,3cm (HxT)

Untertasse – Ø15,5cm

Teller – Ø20cm

ID-Nr.

Teller und Schüssel aus der Werkskantine von Hänsel, um 1940

Objektmaße:

Teller – 5cm x Ø24cm (HxT)

Schüssel – 8cm x Ø21,5cm (HxT)

1,000 Psch

3.04.11

622.R06.B03.01 - Gemälde Totenfeld

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B03-04_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	<i>ID-Nr. 004674</i> <i>Totenfeld, Richard Flockenhaus nach 1918</i> <i>Objektmaße: 95cm x 161cm (HxB)</i>	1,000 Psch		
3.04.12	622.R06.B03.03-P5 - Gemälde Richard Flockenhaus gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B03-04_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 006192</i> <i>Richard Flockenhaus (1876-1943)</i> <i>Objektmaße: 27,5cm x 32cm (HxB)</i>	1,000 Psch		
3.04.13	622.R06.B03.02 - Teller des Vaterländischen Frauenvereins gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B03-04_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung in Vitrine mit Hilfe von Krallenhalter. Exponathalter wird in Absprache mit AG und Fachplaner an Vitrinrückwand platziert und montiert. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Teller des Vaterländischen Frauenvereins: „Für treue Arbeit, der vaterländische Frauenverein zum Roten Kreuz zu Forst/L.“, um 1915</i> <i>Objektmaße: Ø15cm (B)</i>	1,000 Psch		
3.04.14	622.R06.B03.03-P6 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname:			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	OG_R06_B03-04_Ansichten			
	Beschreibung Rahmung, Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner gerahmt, mit einem Passepartout versehen, platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.			
	<i>ID-Nr. 004738</i> <i>Holzschnitt - Frontkämpfer</i> <i>Objektmaße: 48cm x 54cm (HxB)</i>			
	<i>ID-Nr. 004739</i> <i>Druck - Zerstörte Stadt</i> <i>Objektmaße: 35,5cm x 44,5cm (HxB)</i>			
	<i>ID-Nr. 004740</i> <i>Druck</i> <i>Objektmaße: 34,5cm x 44,5cm (HxB)</i>			
		1,000 Psch		
3.04.15	622.R06.B03.03-P7 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung			
	Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.			
	Planname: OG_R06_B03-04_Ansichten			
	Beschreibung Rahmung, Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner gerahmt, mit einem Passepartout versehen, platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.			
	<i>ID-Nr. 004760</i> <i>Radierung - Der Tod im Laufgraben</i> <i>Objektmaße: 39cm x 29cm (HxB)</i>			
	<i>ID-Nr. 005769</i> <i>Radierung - Ablöse vom Arras</i> <i>Objektmaße: 26cm x 38cm (HxB)</i>			
		1,000 Psch		
3.04.16	624.R06.B03.01 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung			
	Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Planname:

OG_R06_B03-04_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 002266

Koppel mit Koppelschloss „Gott mit uns“ und Patronentasche, 1917

Objektmaße: 11,5cm x 18,5cm x 7cm (HxBxT)

Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 028606

Seitengewehr für Karabiner 98, um 1915

Objektmaße: 19cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung in Vitrine mit Hilfe von Krallenhalter. Exponathalter wird in Absprache mit AG und Fachplaner an Vitrinenrückwand platziert und montiert.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Nagelbrett aus Forst-Sacro

Objektmaße: 0cm x Ø110cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.17

624.R06.B04.01 - Model AOK-Gebäude

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B03-04_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge).
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Modell AOK-Gebäude, um 1928

Objektmaße: 102cm x 45cm x 45cm (HxBxT)

Gewicht: 27,4kg

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 Psch

3.04.18

622.R06.B04.01 - Lampe von der Langen Brücke

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B03-04_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Lampe von der Langen Brücke, 1928

Objektmaße: 77cm x Ø26cm (HxB)

1,000 Psch

3.04.19

621.R06.B05.04 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Hutschachtel des Hut- und Pelzwarengeschäfts D. Salomon, um 1930

Objektmaße: 21cm x 35cm x 30cm (HxBxT)

Hut-/Helmhalter mit erheblichen Abstand zum Vitrinenboden. Fixierung in Vitrinenboden.

Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrininnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 026974

Zylinder

Objektmaße: 14cm x 30cm x 25cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

		1,000 Psch		
--	--	------------	-------	-------

3.04.20

621.R06.B05.02 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Paketnachbildung

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Zwei Paketräger mit Aufschrift auf den Holzrollen: "W. Loewenstein Nachfolger, Inhaber Max Levy, Forst-Döbern N/L"

Objektmaße: 0cm x 12cm x 0cm (HxBxT)

		1,000 Psch		
--	--	------------	-------	-------

3.04.21

622.R06.B05.04 - Kleiderbügel

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung in Vitrine mit Hilfe von Krallenhalter. Exponathalter wird in Absprache mit AG und Fachplaner an Vitrinrückwand platziert und montiert.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 024882

Ein Kleiderbügel des Kaufhauses Löwenstein mit der Aufschrift „Levy Nachfolger.“, um 1935

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Objektmaße: 12,2cm x 41cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.22

622.R06.B05.03 - Werbeblatt

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Vitrinerrückwand mit Hilfe von Grafikhalter.
Exponathalter wird in Absprache mit AG und Fachplaner an Vitrinerrückwand platziert und montiert. Fixierung durch aufbinden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Werbeblatt zum Jubiläum von Kaufhaus Loewenstein, 1932

Objektmaße: 47cm x 32cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.23

621.R06.B05.03 - Fließe

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge).
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Originalfliese aus der Forster Synagoge, um 1930

Objektmaße: 8cm x 15cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.24

681.R06.B04.14-06 - Grammophon

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungs Möbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge).

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 031302

Trichter-Grammophon mit Originalschallplatte von Hilde Scheppan

Objektmaße: 42cm x 38cm x 38cm (HxBxT)

ID-Nr. 031576

Schallplatte Hilde Scheppan

Objektmaße: 0cm x Ø380mm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.25

621.R06.B05.05 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Entwicklung und Produktion eines Podestes und Rutschfeste unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine ohne Schattenfuge.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 030086/1-2

Schüssel aus der Werkskantine der "Sprengchemie", um 1940

Objektmaße: 10cm x Ø12,5cm x 0cm (HxBxT)

ID-Nr. 30087

Löffel und Gabel "Deutsche Sprengchemie"

Objektmaße: 21cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

ID-Nr. 30094

Ausweisfragmente: Deutsche Sprengchemie G. m. b. H. Werk Forst (Lausitz)

Objektmaße: 10cm x 8,8cm x 0cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

		1,000 Psch		
--	--	------------	-------	-------

3.04.26 **622.R06.B05.05-P1 - Exponateinrichtung**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:
OG_R06_B05_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Persönlichkeit Gero Friedrich (1900-1946), Oberbürgermeister, Öl/Leinwand, um 1940

Objektmaße: 77,5cm x 67,5cm x 5,0cm (HxBxT)

	1,000 Psch		
--	------------	-------	-------

3.04.27 **621.R06.B06.03 - Dokortasche**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:
OG_R06_B06_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge).

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 036499

"Dokortasche" von Gustav Warmer

Objektmaße: 28cm x 43cm x 12cm (HxBxT)

	1,000 Psch		
--	------------	-------	-------

3.04.28 **621.R06.B06.04 - Hocker**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Montage von Exponat auf Ausstellungsarchitektur/Vitrine

Planname:
OG_R06_B06_Ansichten

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Sicherung vor Diebstahl muss vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 036406</i> <i>Ein Hocker für sowjetisches Lazarett in seinem Noßdorfer Wohnhaus bzw. auf seinem Grundstück, gefertigt vom Tischlermeister Richard Bulke aus Forst-Noßdorf, 1945.</i> <i>Objektmaße: 45cm x 36cm x 36cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht:</i>	1,000 Psch		
3.04.29	621.R06.B06.02 - Schreibmaschine gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B06_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Mercedes-Schreibmaschine mit kyrillischer Tastatur, um 1946</i> <i>Objektmaße: 32cm x 47cm x 24cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: 13,6kg</i>	1,000 Psch		
3.04.30	622.R06.B06.03-P4 - Stadtwappen gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B06_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Diebstahlsichere Montage an Ausstellungsmöbel. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Stadtwappen von Forst Holzplastik, farblich gefasst, 1953</i> <i>Objektmaße: 72cm x 46cm x 7cm (HxBxT)</i>	1,000 Psch		

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.04.31	624.R06.B06.01 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung Planname: OG_R06_B06_Ansichten Beschreibung Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Halterentwicklung mit Montage an Vitrinenboden. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 030086/1-2</i> <i>Ernst-Thälmann-Büste, Stahl, farblich gefasst, 1954</i> <i>Objektmaße: 46cm x 42cm x 30cm (HxBxT)</i> Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Talblar mit Stab und Montage an Vitrinenboden. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Wird aufgeschlagen präsentiert. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 021564</i> <i>Auswahl von Brigadebüchern aus Forster Tuchfabriken, 1971-74 (sozial. Kollektiv)</i> <i>Objektmaße: 29,5cm x 40cm x 1cm (HxBxT)</i> <i>ID-Nr. 033890</i> <i>Brigadebücher als Ringbuch</i> <i>Objektmaße: 29,5cm x 40cm x 1cm (HxBxT)</i> Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung des Exponats von Vitrinendecke Links und Rechts. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 022972</i> <i>FDGB-Fahne der VEB Feintuchwerke Forst, um 1980</i> <i>Objektmaße: 170cm x 130cm x 0cm (HxBxT)</i>	1,000 Psch		

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.04.32	621.R06.B06.08 - Dederon Kleid gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B06_Ansichten Beschreibung Exponat wird mit Figureineinhalter von Ausstellungsmöbel schwebend präsentiert. Figurinenhalter an Ausstellungsmöbel befestigt und montiert. Halter sind auf Größe und Tiefe der Exponate angepasste Figurinen, im Schulterbereich unterfüttert, dunkle Figurinen, Sichtbereiche mit dunklem (schwarzem) StoffbezugInkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 007811</i> <i>Kleid, DEDERON, um 1960</i> <i>Kleidungsgröße: Damengröße 38</i>	1,000 Psch		
3.04.33	621.R06.B06.06 - Kulissentrockner gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Montage von Exponat auf Ausstellungsarchitektur/Vitrine Planname: OG_R06_B06_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Kippsicherung muss vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 031154</i> <i>Kulissentrockner - nur Wandteil mit Firmenschild</i> <i>Objektmaße: 207cm x 40cm x 6cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: 20kg</i>	1,000 Psch		
3.04.34	621.R06.B06.01 - Präsente von VEB gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B06_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen verschiedenen präsentiert werden (Krallenhalter, Stabhalter,			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Podeste,etc.).
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.
Präsente von VEB, TEXTIMA, um 1970
Objektmaße: 60cm x 80cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht:

1,000 Psch

3.04.35

622.R06.B07.05 - Exponathalterung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:
OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.
Entwurf der Reliefwand „Friedensgrenze“, Jürgen von Woyski, 1967
Objektmaße: 40cm x 290cm x 6cm (HxBxT)

ID-Nr. 024395
Straßenschild
Objektmaße: 33cm x 125cm x cm (HxBxT)

ID-Nr. 033475
Straßenschild „Cyrankiewiczstraße, 1950
Objektmaße: 15cm x 60cm x cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.36

622.R06.B07.05 - Transparent Friedensbrücken

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:
OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 004342

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Transparent „Friedensbrücken“, 1989
Objektmaße: 148cm x 227cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.37

622.R06.B07.04 - Exponateinrichtung
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:
OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung in Vitrine mit Hilfe von Krallenhalter. Exponathalter wird in Absprache mit AG und Fachplaner an Vitrinrückwand platziert und montiert.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 026979
Spendenkachel St. Nikolai, 1995
Objektmaße: 19cm x 12cm x 1cm (HxBxT)

ID-Nr. 036380
Keramikrelief Wasserturm, 1998
Objektmaße: 5,5cm x 4,0cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.38

621.R06.B07.03 - Protestschild
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Montage von Exponat auf Ausstellungsarchitektur/Vitrine

Planname:
OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Kippsicherung muss vorgesehen werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 035978
Protestschild Tagebaugrenze
Objektmaße: 202cm x 53cm x 3,1cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.39

621.R06.B07.01 - Matritzenumdrucker
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 035243

Matrizen- bzw. Umdrucker „Geha“ der Forster Kirchenopposition um 1987

Objektmaße: 42cm x 40cm x 40cm (HxBxT)

Gewicht: 23,9kg

1,000 Psch

.....

.....

3.04.40

621.R06.B07.02 - Patchworkschlange

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge).

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 035243

Patchwork-Schlange, 1989

Objektmaße: 270cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht:

1,000 Psch

.....

.....

3.04.41

621.R06.B08.01 - Reiseplattenkamera

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr. 36495

Reiseplattenkamera aus Görlitz, um 1910

Objektmaße: 25cm x 26cm x 10cm (HxBxT)

Gewicht: kg

1,000 Psch

3.04.42

622.R06.B08.03 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B07-08_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Positionierung und Unterlage auf Vitrinenboden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Spiegelreflexkamera „Praktica“ LTL, um 1980

Objektmaße: 9cm x 15cm x 11cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr.

Digitalkamera „Praktica DCZ 5.5“, um 2014

Objektmaße: 6cm x 6,5cm x 2cm (HxBxT)

Gewicht: kg

1,000 Psch

3.04.43

622.R06.B09.03-01 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Die Exponate sollen verschiedenen präsentiert werden (Krallenhalter, Stabhalter, Podeste, etc.).

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Hut-/Helmhalter mit Abstand zur Vitrinenrückwand für einen schwebenden Effekt. Fixierung an Vitrinenrückwand. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrininnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 033856
Radlederhelm von Hubert Fiehler, um 1970
Objektmaße: 32cm x 30cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: kg

Halterentwicklung und Produktion mit Abstand zur Vitrinenrückwand für einen schwebenden Effekt und Formgebung der Handschuhe. Fixierung an Vitrinenrückwand. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrininnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 033858
Radfahrerhandschuhe von Günter Sallan, um 1965
Objektmaße: 12cm x 12cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: kg

Krallenhalter mit Abstand zur Vitrinenrückwand für einen schwebenden Effekt. Fixierung an Vitrinenrückwand. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrininnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 034061/062
Klingeldeckel von Fahrradherstellern (8 Stück)
Objektmaße: Ø6cm (B)
Gewicht: kg

1,000 Psch

3.04.44

622.R06.B09.03-02 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:

OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Die Exponate sollen verschiedenen präsentiert werden (Krallenhalter, Stabhalter, Podeste, etc.).

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Tablarhalter mit Abstand zur Vitrinenrückwand für einen schwebenden Effekt. Fixierung an Vitrinenrückwand. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Vitrineninnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 027932
Bierstiefel Arbeiter-Radfahrverein, 1920
Objektmaße: 38,5cm x 22cm x 14cm (HxBxT)
Gewicht: kg

ID-Nr. 033859
Prämienbecher „Radgauverband“, 1910
Objektmaße: 24cm x 9,5cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: kg

Krallenhalter mit Abstand zur Vitrinenrückwand für einen schwebenden Effekt. Fixierung an Vitrinenrückwand.
Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 034071
Drei Radsportmedaillen, 1920/22 (Rund um Forst, 200 km -Rennen) (3 Stück)
Objektmaße: 2,8cm x 3,3cm x 3,5cm (HxBxT)
Gewicht: kg

ID-Nr. 034063
Steuerkopfschilder von Fahrradherstellern (6 Stück)
Objektmaße: 6cm x 4cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: kg

1,000 Psch

3.04.45

624.R06.B09.01 - Exponateinrichtung
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:
OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung
Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Sicherung vor Bewegung muss vorgesehen werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.
Stehermaschine, um 1930

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Objektmaße: 100cm x 100cm x 250cm (HxBxT)
Gewicht: kg

ID-Nr.
Rennrad zu Stehermaschine, um 1930
Objektmaße: 105cm x 43cm x 160cm (HxBxT)
Gewicht: kg

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 0115228
Rennrad, Fahrradbau Willy Elsner, Berlin, um 1965
Objektmaße: 105cm x 43cm x 160cm (HxBxT)
Gewicht: 8,5kg

1,000 Psch

3.04.46

622.R06.B09.04-P6 - Holztafel

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:
OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.
Bemalte Holztafel „Friedensfahrt 1980“
Objektmaße: 47cm x 23,7cm x 1,3cm (HxBxT)
Gewicht: kg

1,000 Psch

3.04.47

622.R06.B09.02 - Stempelplatte

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:
OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Vitrinenrückwand.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr. 034013

Stempelplatte Stehergespann, um 1970

Objektmaße: 51cm x 41cm x 1,5cm (HxBxT)

Gewicht: kg

1,000 Psch

3.04.48

622.R06.B09.04 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung

Planname:

OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Sicherung vor Bewegung muss vorgesehen werden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Hochrad

Objektmaße: 168cm x 160cm x 60cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 033690

Kinderfahrrad, um 1925

Objektmaße: 64cm x 40cm x 94cm (HxBxT)

Gewicht: 6kg

ID-Nr. 033688

Herrenfahrrad mit Karbidlampe, um 1930

Objektmaße: 100cm x 46cm x 186cm (HxBxT)

Gewicht: 22kg

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 033689

MIFA-Herrenfahrrad, um 1970

Objektmaße: 102cm x 56cm x 175cm (HxBxT)

Gewicht: 16kg

1,000 Psch

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.04.49	622.R06.B09.04-P1 - Trikot Rühmann gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B09-10_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung durch Montage auf Vitrinenboden. Exponat wird mit Figureinhalter von Ausstellungsmöbel schwebend präsentiert. Figurinenhalter an Ausstellungsmöbel befestigt und montiert. Halter sind auf Größe und Tiefe der Exponate angepasste Figurinen, im Schulterbereich unterfüttert, dunkle Figurinen, Sichtbereiche mit dunklem (schwarzem) Stoffbezug Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Trikot H. Rühmann (Nachbildung MVF)</i> <i>Objektmaße: Herrengroße L</i> <i>Gewicht: kg</i>	1,000 Psch		
3.04.50	622.R06.B09.04-P2 - Werbeschild „Excelsior“ gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B09-10_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel in Vitrine. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 034015</i> <i>Fahrrad-Werbeschild „Excelsior“, Otto Wirth, Sacro, um 1900</i> <i>Objektmaße: 86cm x 66cm x 0cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: kg</i>	1,000 Psch		
3.04.51	622.R06.B09.04-P3 - Werbeschild „Göricke“ gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Planname:
OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel in Vitrine.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

*ID-Nr. 034014
Fahrrad-Werbeschild „Göricke“, Fa. Paul Schulz Forst (Lausitz), um 1915
Objektmaße: 72cm x 49cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: kg*

1,000 Psch

3.04.52 **621.R06.B10.03 - Kaiserpokal**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:
OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung des Exponats möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Diebstahlsichere Montage an Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

*ID-Nr.
Kaiserpokal, 1913
Objektmaße: 45cm x 26cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: kg*

1,000 Psch

3.04.53 **621.R06.B10.01 - Exponateinrichtung**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:
OG_R06_B09-10_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

Tellerhalter mit rutschfester unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Bronzeplakette Ruga, 1913

Objektmaße: 8cm x 5,5cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 008258

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: 10cm x 4cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 021198_3

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: 15cm x 10cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 023168

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: 10cm x 4cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 024364_1

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: 20cm x 10,5cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 024367

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: 17cm x 12cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 025664

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: Ø4cm x 0cm (ØxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 030092

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: 8,5cm x 0cm (HxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 031402

Weiteres Objekt, 1913

Objektmaße: 7cm x 13cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	<i>ID-Nr. 036496</i> <i>Weiteres Objekt, 1913</i> <i>Objektmaße: 8cm x 0cm x 5cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: kg</i>	1,000 Psch		
3.04.54	621.R06.B11.03 - Selbstbau Rasenmäher gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Montage von Exponat auf Ausstellungsarchitektur/Vitrine Planname: OG_R06_B11_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Sicherung vor Bewegung muss vorgesehen werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 035269</i> <i>Selbstbau-Rasenmäher, um 1980</i> <i>Objektmaße: 120cm x 46cm x 90cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: 26kg</i>	1,000 Psch		
3.04.55	622.R06.B11.04 - Glasschild Freibad gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B11_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel. Holzrahmen muss am oberen und unteren Rand ersetzen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Glasschild Freibad</i> <i>Objektmaße: 70cm x 168cm x 0,5cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: 20,6kg</i>	1,000 Psch		

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.04.56	624.R06.B11.01 - Tanzkleid gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B11_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung durch Montage auf Vitrinenboden. Exponat wird mit Figureinhalter von Ausstellungsmöbel schwebend präsentiert. Figurinenhalter an Ausstellungsmöbel befestigt und montiert. Halter sind auf Größe und Tiefe der Exponate angepasste Figurinen, im Schulterbereich unterfüttert, dunkle Figurinen, Sichtbereiche mit dunklem (schwarzem) Stoffbezug Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr. 36492</i> <i>Tanzstunden-Abschlussballkleid</i> <i>Objektmaße: 106cm x cm x cm (HxBxT)</i>	1,000 Psch		
3.04.57	622.R06.B11.04 - Schild Kulturhaus gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur. Planname: OG_R06_B11_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Rahmung und Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel. Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate. <i>ID-Nr.</i> <i>Schild, handgemalt, „10 Jahre rekonstruiertes Kulturhaus ...“, 1988</i> <i>Objektmaße: 60cm x 80cm x 0cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: kg</i>	1,000 Psch		
3.04.58	624.R06.B11.02 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B11_Ansichten Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung durch Montage auf			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Vitrinenboden. Exponat wird mit Figureinhalter von Ausstellungsmöbel schwebend präsentiert. Figurinenhalter an Ausstellungsmöbel befestigt und montiert. Halter sind auf Größe und Tiefe der Exponate angepasste Figurinen, im Schulterbereich unterfüttert, dunkle Figurinen, Sichtbereiche mit dunklem (schwarzem) Stoffbezug Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 036467

Smoking mit Weste, Hemd und Fliege des „Zauberpeters“, um 1985

Objektmaße: 70cm x 60cm x cm (HxBxT)

ID-Nr. 036467

Smoking-Jacke des „Zauberpeters“, um 1985

Objektmaße: 90cm x 65cm x cm (HxBxT)

ID-Nr. 036467

Smoking-Hose des „Zauberpeters“, um 1985

Objektmaße: 100cm x 63cm x cm (HxBxT)

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung durch Montage auf Vitrinenboden. Die Exponat wird mit einem Helmhalter präsentiert. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 036465/1

Zwei Mützen des „Zauberpeters“, um 1980

Objektmaße: 29cm x 21cm x cm (HxBxT)

ID-Nr. 036465/2

Zwei Mützen des „Zauberpeters“, um 1980

Objektmaße: 27cm x 22cm x cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.04.59

621.R06.B11.04 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung und Halterung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B11_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 036451-036462

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Auswahl aus den zwölf Zaubertricks des „Zauberpeters“
Objektmaße: cm x cm x cm (HxBxT) (verschiedene Maße)

1,000 Psch

3.04.60

621.R06.B11.01 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung und Halterung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B11_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel in Vitrine. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Tassenfragment aus der Pfefferkuchendiele, um 1940

Objektmaße: 7cm x Ø9cm x cm (HxBxT)

Gewicht: kg

Tellerhalter mit rutschfester unsichtbare Unterlage an Boden der Vitrine.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 028222

Kunstledermappe mit Speise- und Weinkarte, HOG Pfefferkuchendiele, 1958

Objektmaße: 22,8cm x 16,5cm x 1,2cm (HxBxT)

Gewicht: kg

Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung mit schwebendem Effekt durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 030068

Silberlöffel "Erster Gewinn zum Königsschießen Forste. 31. May 1831. F.H."

Objektmaße: 23,5cm x 4,5cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

ID-Nr. 030144

Silberner Kaffeelöffel, dessen Stielende verbreitert ist und die Inschrift "Silber-Scheibe 1925" trägt

Objektmaße: 15cm x 3cm x 0cm (HxBxT)

Gewicht: kg

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr.
Gabel aus der Pfefferkuchendiele, um 1940
Objektmaße: 22cm x 0cm x 0cm (HxBxT)
Gewicht: kg

1,000 Psch		
------------	-------	-------

3.04.61 **622.R06.B11.04 - Tafelbild**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsarchitektur.

Planname:
OG_R06_B11_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungs Möbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungs Möbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr. 026862
Tafelbild aus der Pfefferkuchendiele „Sich regen bringt Segen“, um 1955
Objektmaße: 85cm x 107cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch		
------------	-------	-------

3.04.62 **621.R06.B11.02 - Exponateinrichtung**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung und Halterung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:
OG_R06_B11_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungs Möbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.
Worricks Pub Diverse Getränkeflaschen
Objektmaße: 18cm x Ø 8cm (HxØ)

ID-Nr.
Worricks Pub Diverse Speise- und Getränkekarten
Objektmaße: 1 – 29,3cm x 14,3cm x cm (HxBxT)
2 – 29,7cm x 14,4cm x cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

3 – 29,3cm x 14,0cm x cm (HxBxT)

1,000 Psch

.....

.....

3.04.63

622.R06.B11.04 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Hängung von Exponaten an Ausstellungsbauwerk.

Planname:

OG_R06_B11_Ansichten

Beschreibung

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsbauwerk montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung der Exponate.

ID-Nr.

Worrichs Pub Leuchtreklame Jule-Bier

Objektmaße: 29cm x 108cm x 12cm (HxBxT)

ID-Nr.

Worrichs Pub Firmenschild Kelterei

Objektmaße: 49,5cm x 120cm x ca. 2,7cm (HxBxT)

Bei dem Exponat *Worrichs Pub Leuchtreklame Jule-Bier* ist der Stromanschluss zu berücksichtigen (Kabel mit Schuko-Stecker am Objekt vorhanden; Kabelverlängerung und -führung zur Trasse oder Bodenkanal). Die Leuchtreklame muss an Strom angeschlossen werden und soll leuchten.

1,000 Psch

.....

.....

Summe 3.04 Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I

.....

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.05	Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II			
3.05.01	624.R06.B12.01 - Exponateinrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung und Halterung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B12_Wand_Kohle Beschreibung Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. Halterentwicklung, -produktion, Plexiglasbehältererstellung und Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Plexiglasbehälter müssen mit dem Exponat gefüllt werden. Zusätzlich soll eine Beschriftung dem Behälterinhalt am Plexiglasbehälter angebracht werden (Selbstklebende Folie, oder ähnliches). Fixierung der Exponate durch Plexiglasbehälter möglichst unsichtbar. Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr.</i> <i>Rohxylit</i> <i>Objektmaße: 25cm x 15cm x cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: kg</i> <i>ID-Nr.</i> <i>Wirbelschichtbraunkohle</i> <i>Objektmaße: 25cm x 15cm x cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: kg</i> <i>Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenboden, Positionierung mit schwebendem Effekt durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.</i> <i>Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.</i> <i>ID-Nr.</i> <i>Rohbraunkohle</i> <i>Objektmaße: 18cm x 30cm x 20cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: kg</i> <i>ID-Nr.</i> <i>Rekord-Briketts</i> <i>Objektmaße: 7cm x 10cm x 4cm (HxBxT); 6cm x 25cm x 4cm (HxBxT)</i> <i>Gewicht: kg</i>	1,000 Psch		

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
3.05.02	622.R06.B12.01 - Tagebau Franz Mehring gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung und Halterung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B12_Wand_Kohle Beschreibung Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur diebstahlsicher montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr.</i> <i>„Tagebau Franz Mehring“, Günther Wendt, 1966</i> <i>Objektmaße: 64cm x 106cm x cm (HxBxT)</i>	1,000 Psch		
3.05.03	624.R06.B12.02 - Exponatrichtung gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] - gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur Planname: OG_R06_B12_Wand_Kohle Beschreibung Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr.</i> <i>“Grubenfusel” Kumpeltod</i> <i>Objektmaße: 22cm x Ø6,5cm x cm (HxBxT)</i> Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenrückwand, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen. <i>ID-Nr.</i> <i>Abbauhaue</i>			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Objektmaße: 80cm x 30cm x 4cm (HxBxT)

ID-Nr.

Karbidlampe

Objektmaße: 22cm x 11cm x Ø9cm (HxBxT)

Hut-/Helmhalter mit Abstand zur Vitrinenrückwand für einen schwebenden Effekt. Fixierung an Vitrinenrückwand. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Helm f. Stein- und Braunkohletiefbau Einsatzzeitraum 1949) und Wasserschutzhaube Entwässerung

Objektmaße: 17cm x 25cm x 9cm (HxBxT)

1,000 Psch

.....

.....

3.05.04

624.R06.B12.03 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B12_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenrückwand, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Hülle "Glück-auf-Schallplatte, 1974

Objektmaße: 31cm x 31cm x cm (HxBxT)

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung eines Exponats. Positionssicherung durch Montage auf Vitrinenboden. Exponat wird mit Figureinenhalter von Ausstellungsmöbel schwebend präsentiert. Figurinenhalter an Ausstellungsmöbel befestigt und montiert. Halter sind auf Größe und Tiefe der Exponate angepasste Figurinen, im Schulterbereich unterfüttert, dunkle Figurinen, Sichtbereiche mit dunklem (schwarzem) Stoffbezug Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Bergmannsuniform, frühe DDR-Zeit

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Objektmaße: 80cm x 50cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

.....

.....

3.05.05

624.R06.B12.04 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B12_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Krug

Objektmaße: cm x 0cm x 0cm (HxBxT)

Krallenhalter mit Verschraubung zur Sicherung an Vitrinenrückwand, Positionierung durch Krallenhalter, Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Nachbildung einer mittelalterlichen Eisensichel.

Objektmaße: 0cm x 15cm x 0cm (HxBxT)

ID-Nr.

Backsteinziegel mit Tierpfotenabdruck

Objektmaße: 12cm x 29cm x 8cm (HxBxT)

Tablar mit Abstand zur Vitrinenrückwand für einen schwebenden Effekt. Fixierung an Vitrinenrückwand. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

einhenkliger Krug, aus zahlreichen Scherben zusammengesetzt

Objektmaße: 30cm x Ø12,5cm x cm (HxBxT)

ID-Nr.

Henkeltopf

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Objektmaße: 1,5cm x Ø10,5cm x cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.05.06

624.R06.B12.06 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B12_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel (Schubladenvitrine). Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar, Befestigung vor Bewegung durch Öffnen und Schließen der Vitrinenschublade. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge).

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr. 027847_1

Seeigel im Feuerstein

Objektmaße: ca. 10cm x 10cm x 10cm (HxBxT)

ID-Nr. 027840

Trilobitenkopf mit Teilen von Zyclorinus

Objektmaße: ca. 10cm x 10cm x 10cm (HxBxT)

ID-Nr. 027838

Roter Kalk mit Seelilien (Crinoidenkalk)

Objektmaße: ca. 10cm x 10cm x 10cm (HxBxT)

ID-Nr. 027862

Gebänderter Feuerstein

Objektmaße: ca. 10cm x 10cm x 10cm (HxBxT)

ID-Nr.

Verkieseltes Holz, leicht pyrtisiert

Objektmaße: 20cm x Ø8cm x 0cm (HxBxT)

ID-Nr. 027871

Brauneisenkonkretion mit Vivianit

Objektmaße: ca. 10cm x 10cm x 10cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr. 027861

Orthoceras (Geradhörner/Tintenfische) - Kopffüßler

Objektmaße: ca. 10cm x 10cm x 10cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.05.07

624.R06.B12.05 - Lego Bagger

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B12_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

LEGO TECHNIC: Bausatz Schaufelradbagger (42055), 2016

Objektmaße: 41cm x 71cm x 29cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.05.08

624.R06.B13.01 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B13-14_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden. Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr.

Kiesel mit Interview Kschammer

Objektmaße: 2cm x 4cm x 2cm (HxBxT)

ID-Nr.

Hausnummernschild mit Interview Roick (003

Objektmaße: 10cm x 10cm x 0,5cm (HxBxT)

ID-Nr.

Krug mit Aufschrift - Erinnerungsstück für Bewohner von Lakoma mit Interview Kühn

Objektmaße: 18,5cm x 17cm x Ø12,5cm (HxBxT)

1,000 Psch

.....

.....

3.05.09

624.R06.B13.01 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B13-14_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Brautjungfernschmuck – wend. Hochzeitsbrauch

Objektmaße: 9cm x 53cm x 1cm (HxBxT)

Tablarhalterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und durch Halter an Ausstellungsarchitektur (Vitrinenrückwand) montiert. Exponat soll auf einer gepolsterten Unterlage aufgelegt werden und fixiert werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Schultertuch

Objektmaße: 70cm x 80cm x 0cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Buchwiege mit Stab und Montage an Vitrinenboden. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrininnenraums. Wird aufgeschlagen präsentiert.

ID-Nr.
Sorbische Bibel, Cottbus 1796
Objektmaße: 24cm x 37cm x 8cm (HxBxT)

ID-Nr.
2 Sorbische Gesangsbücher
Objektmaße: 18cm x 12cm x 4,5cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.05.10

624.R06.B13.01 - Exponateinrichtung
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:
OG_R06_B13-14_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungs Möbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungs Möbel.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.
Wegweiser Weißagk
Objektmaße: 30cm x 120cm x 0cm (HxBxT)

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungs Möbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungs Möbel.
Glasrahmung muss vorgesehen werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.
Weißagk-Triptychon III - Jan Buk/Jan Buck, Weißagk / Wusoka, 1981
Objektmaße: 51cm x 73cm x 0cm (HxBxT)

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungs Möbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Textiles Exponat wird auf eine Art großes Tablar gelegt und vorsichtig fixiert, Tablar mit einem Neigungswinkel von ca. 75°. Mottenschutz ist mit einzuplanen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Weißagk-Triptichon II - Ellen Lehmann "Tricolore"
Objektmaße: 240cm x 150cm x 0cm (HxBxT)

1,000 Psch

3.05.11

624.R06.B13.03 - Exponateinrichtung

gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]

- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

OG_R06_B13-14_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.

Tablarhalter mit Stab und Montage an Vitrinenboden. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums. Fixierung durch aufbinden.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Flugblatt „Ostermarsch nach Horno“, 10. April 1993

Objektmaße: 61cm x 43cm x 0cm (HxBxT)

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung von Ausstellungsmöbel.

Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Protestslogans aus Horno I

Objektmaße: 46cm x 180cm x 0cm (HxBxT)

ID-Nr.

Protestslogans aus Horno II

Objektmaße: 65cm x 100cm x 0cm (HxBxT)

ID-Nr.

Protestslogans aus Horno III

Objektmaße: 75cm x 162cm x 0cm (HxBxT)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

ID-Nr.
Protestslogans aus Horno IV
Objektmaße: 75cm x 120cm x 0cm (HxBxT)

		1,000 Psch		
--	--	------------	-------	-------

3.05.12 **624.R06.B14.01 - Arbeitsutensilien**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:
OG_R06_B13-14_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.
Idee Inszenierung letzter Arbeitstag Kiste mit Utensilien vom Arbeitsplatz
Objektmaße: 40cm x 45cm x 35cm (HxBxT)

		1,000 Psch		
--	--	------------	-------	-------

3.05.13 **624.R06.B14.02 - Exponateinrichtung**
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
- gemäß Ausführungsbeschreibung Exponateinrichtung

Fixierung von Exponat auf Ausstellungsarchitektur

Planname:

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

OG_R06_B13-14_Wand_Kohle

Beschreibung

Besonderes Augenmerk ist auf die Gesamtkomposition der Vitrinenanordnung bei der Umsetzung der Layouts, Halterentwicklung und Einrichtung zu legen.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung mehrerer Exponate. Positionssicherung auf Ausstellungsmöbel. Material der Unterlage entspricht Museumskarton. Fixierung der Exponate möglichst unsichtbar. Die Exponate sollen mit einer Unterlage versehen werden (Museumskarton ohne Schattenfuge). Rückseitig, an der vom Besucher abgewandten Seite soll ein filigraner Halter am Exponat zur Sicherung der Position angebracht werden.

Grafikwiege mit Montage an Vitrinenrückwand. Halter aus pulverbeschichtetem Stahl, Halterfarbe entspricht der Farbe des Vitrineninnenraums.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Veröffentlichung von Rudolf Heusohn, „Praktische Kulturvorschläge zu Kippen, Bruchfelder, Dünen und Ödländereien“, 1929

Objektmaße: 21cm x 15,2cm x 1cm (HxBxT)

Halterentwicklung, -produktion, Exponateinrichtung an Ausstellungsmöbel. Exponate werden in Absprache mit AG und Fachplaner platziert und an Ausstellungsarchitektur montiert. Hängung an Vitrinenrückwand.
Inkl. Beleuchtungseinrichtung in den Vitrinen.

ID-Nr.

Aufforstung der Abraumkippe in Schipkau, um 1890

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT) variabel

ID-Nr.

Landwirtschaft Bergbau

Objektmaße: 0cm x 0cm x 0cm (HxBxT) variabel

1,000 Psch

Summe 3.05 Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II

Summe 3 Einrichtung von Exponaten

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
4	Allgemeine			
4.01	Reinigung der Vitrinen			
4.01.01	Reinigung der Vitrinen Der Exponateinrichter führt eine Feinreinigung Vor und Nach der Exponateinrichtung durch. Eine Feinreinigung sieht vor, dass die Vitrine nach den je nach Exponat geforderten Bedingungen staubfrei im inneren der Vitrine gereinigt wird, das Vitrinenglas wird ebenfalls Innen und Außen Schlierenfrei gereinigt. Die Feinreinigung muss den Konservatorischen Anforderungen der Restauratoren und AG entsprechen.	1,000 psch		
Summe 4.01 Reinigung der Vitrinen				

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
4.02	Auspacken und Positionieren von Ausstellungsmöbel			
4.02.01	Auspacken und Positionieren von Ausstellungsmöbel Die Vitrinenelemente werden eingepackt geliefert, der Exponateinrichter muss die Ausstellungsmöbel auspacken und mit dem AG, Planer und Ausstellungsbauer die Ausstellungsmöbel die die Exponateinrichtung betreffen positionieren	1,000 psch		
	Summe 4.02 Auspacken und Positionieren von Ausstellungsmöbel			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
4.03	Erstellen einer Dokumentation			
4.03.01	Erstellen einer Dokumentation zwei Wochen vor der Abnahme ist eine ausführliche Dokumentation zu übergeben: Beschreibung - Pläne und Skizzen der Halterentwicklung - Zeichnungen der Werk- und Montageplanung - Prüfzeugnisse - Datenblätter aller verwendeten Materialien und Bauteilen - Revisionsanleitungen - detaillierten Reinigung- und Pflegeanleitungen. zweifach gedruckt und in elektronischer Form 1,000 psch			
	Summe 4.03 Erstellen einer Dokumentation			
	Summe 4 Allgemeine			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
5	Stundenlohnarbeit			
5.01	Stundenlohnarbeit Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde. Nachweis muss vorgelegt werden.			
5.01.01	Eventualposition ohne GB Bauleiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauleiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	1,000 Std		Nur Einh.-Pr.
5.01.02	Eventualposition ohne GB Restaurator/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Restaurator/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	1,000 Std		Nur Einh.-Pr.
5.01.03	Eventualposition ohne GB Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	1,000 Std		Nur Einh.-Pr.
5.01.04	Eventualposition ohne GB Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	1,000 std		Nur Einh.-Pr.
Summe 5.01 Stundenlohnarbeit				

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Summe 5 Stundenlohnarbeit			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
2.01	Raum 02 - Schauwerkstatt	
2.02	Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel	
2.03	Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I	
2.04	Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II	
2	Einrichtung von Schwerlastexponate	
3.01	Raum 02 - Schauwerkstatt	
3.02	Raum 03 - Stimmen der Textilindustrie	
3.03	Raum 04 - Forst global - Textil im Wandel	
3.04	Raum 06.01 - Stadt- und Regionalgeschichte I	
3.05	Raum 06.02 - Stadt- und Regionalgeschichte II	
3	Einrichtung von Exponaten	
4.01	Reinigung der Vitrinen	
4.02	Auspacken und Positionieren von Ausstellungsmöbel	
4.03	Erstellen einer Dokumentation	
4	Allgemeine	
5.01	Stundenlohnarbeit	
5	Stundenlohnarbeit	

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Forst (Lausitz)
Planer Duncan McCauley GmbH & Co. KG
Projekt BTM - Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
LV M2_VE05_Exponate - VE05_Exponateinrichtung

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
2	Einrichtung von Schwerlastexponate	
3	Einrichtung von Exponaten	
4	Allgemeine	
5	Stundenlohnarbeit	
LV-Summe (Netto)		 €
zuzügl. MwSt.		 €
LV-Summe (Brutto)		 €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 91

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)