

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...
Architekturbüro Krüger
Beeskower Straße 10
15234 Frankfurt (Oder)

Tel.: 0335 52100640

buero@architekturbuero-krueger-frankfurt.de

Projekt

K-2024-176
Kulturhaus Seelow

Bauvorhaben

Teilsanierung Kulturhaus Seelow
15306 Seelow
Erich- Weinert- Straße 13
-

Leistung (LV)

02
Gerüstarbeiten

Ausführungsbeginn

20.04.2026

Ausführungsende

11.12.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

23.03.2026

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Stadt Seelow
Küstriner Straße 61
15306 Seelow

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 60

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (K-2024-176)

Kulturhaus Seelow

Leistung (LV)

02 Gerüstarbeiten

Bauvorhaben

Teilsanierung Kulturhaus Seelow
15306 Seelow
Erich- Weinert- Straße 13

Bauherr

Stadt Seelow
 Küstriner Straße 61
 15306 Seelow

Telefon 03346 802151

Fax

Ansprechpartner: ...

Herr Jörg Krüger

Joerg.Krueger@seelow.de

Planverfasser / Ausschreibung

Architekturbüro Krüger
 Beeskower Straße 10
 15234 Frankfurt (Oder)

Telefon 0335 52100640

Fax

buero@architekturbuero-krueger-frankfurt.de

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Herr Krüger

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (buero@architekturbuero-krueger-frankfurt.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
 Angebotsabgabe

.....
 Geprüft

.....
 Anbieter - Datum, Ort

.....
 Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
 Anbieter - Unterschrift

.....
 Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (23.03.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser 0,2 %
- anteiliger Baustrom 0,2 %

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten
Vorbemerkungen		
Bauherr für die geplante Baumaßnahme ist die Stadt Seelow in 15306 Seelow, Küstriner Straße 61. Sie ist Eigentümerin des Grundstückes. Auf dem Grundstück befinden sich das Kulturhaus und das Trafohäuschen sowie befestigte Straßen und Wege. Seelow Kulturhaus „Erich Weinert“ Gemarkung: Seelow Flur: 13, Flurstück 327 Fläche des Baugrundstücks: 4429 m² Bauzeit: 1954–1957 Architekt: Hans-Jürgen Kluge Eigentümer: Stadt Seelow seit 2020, davor Landkreis Märkisch -Oderland großer Saal mit ca. 500 Pl., Parkett, kleiner Saal mit ca. 180 Pl., diverse Klubräume nach Typenmodellen der Dt. Bauakademie entworfenes, klassifizierendes Kulturhaus; Bronzeplastik auf dem Vorplatz von Walter Kreisel; Erich-Weinert-Büste von Herbert Burschik; Originalausstattung weitgehend erhalten; seit 1983 unter Denkmalschutz, Kulturhaus „Erich Weinert“ mit Vorplatz und parkartigen Außenanlagen einschließlich Trafohaus und OdF-Denkmal, ID-Nummer (MIDAS-Obj.Nr.) 09180659 1986 Erhaltung der Saaldecke befürwortet 2009 Beurteilung des Denkmals durch das BLDAM, Beschreibung des Denkmals und Benennung des Schutzzumfangs. Die beschriebenen Leistungen konzentrieren sich auf die denkmalgerechte Ertüchtigung der baulichen Hülle, Dach und Fassadenoberfläche, die Verbesserung der Sicherheit und der Energieeffizienz; Erneuerung des Parketts, Erneuerung der Verdunklungsanlagen, Ertüchtigung der elektrischen Anlagen, Modernisierung der Besucher- Sanitäranlagen im Keller, Modernisierung Duschraum, Maßnahmen zum Schutz der Bausubstanz vor Durchfeuchtung und der damit verbundenen Gestaltung der Oberflächen. Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb des Objektes als Teilmaßnahmen durchgeführt. Maßnahmenbezogene Einschränkungen werden Teilbereiche betreffen. Der Umgang mit Bestandsmaterial und die Altlastenentsorgung erfolgt gemäß Probenahmeprotokoll vom 24.09.2024, UAB, Umwelt- und Altlastenberatung Frank Kobelt, Schmetterlingsweg 03, 15234 Frankfurt (Oder). Die Bauzeit für die Gesamtbaumaßnahme ist mit 24 Monaten geplant. Die Flächen für Lager und Baustelleneinrichtungen stehen im Baustellenbereich zur Verfügung. Entsprechender Bedarf ist der Bauleitung anzuzeigen. Diese weist den Firmen hierfür Flächen nach den örtlichen Gegebenheiten zu. Der Schutzstatus des Geländes ist zu beachten. Die Lager- flächennutzungen und eigenen Baustelleneinrichtungen einschließlich aller technologisch erforderlichen Maschinen und Geräte, wie Lastenaufzüge, Kraneinsätze, usw. sind durch den Bieter zu kalkulieren und in die Einzelpreise einzurechnen, wenn nicht gesondert in der Baustelleneinrichtung ausgeschrieben. Temporäre verkehrsrechtliche Anträge und Genehmigungen obliegen dem Bieter. Die Hauptabmessungen sind: Grundriss: 56,68 m x 41,98 m		

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten
Vorbemerkungen		
lichte Rohbauhöhe Erdgeschoss großer Saal: 7,4 m lichte Rohbauhöhe Obergeschoss kleiner Saal: 4,3 m Oberkante Traufe: ca.9,6 m über OK Gelände Oberkante First: ca. 15,6 m über OK Gelände Das Gebäude untergliedert sich in drei Gebäudeteile, dem West-und Ostflügel sowie dem Mittelteil. Die Arbeiten werden nach Gebäudeteilen abschnittsweise ausgeführt wobei es zeitliche Überlagerungen geben kann. Die Geschäftssprache auf der Baustelle ist Deutsch. Jeder Vertragspartner hat sicherzustellen, dass ein deutschsprechender Mitarbeiter seines Unternehmens während der Leistungszeit ausnahmslos auf der Baustelle anwesend ist. Die Nichteinhaltung dieser Vorgabe stellt eine Vertragsverletzung dar und kann vom AG sanktioniert werden.		
01	Titel	Kulturhaus
01.01	Bereich	Gerüst Allgemeines
01.01.1	Erstellen Gerüstplanung/ Gerüststatik	
	In Abstimmung mit dem AG einen Gerüstplan erstellen und freigeben lassen vor Ausführung. Der Gerüstplan dient als Grundlage zur Abrechnung der Einzelnen Positionen. Hier ist darauf zu achten , das an den Gebäudeteilen jede einzelne Seite für sich aufgebaut bzw. auch wieder abgerüstet werden kann. Da das Gebäude bei laufenden Betrieb saniert wird, sind einige Zugänge mittels Passantentunnel zu sichern.	
	1 St	EP GP
01.01.2	Zusätzliche Anfahrt	
	Zusätzliche Anfahrt für den Auf-und Abbau der Gerüste in mehr als ein Teilstück gemäß Abschnittsplanung des Architekten. Nur auf schriftliche Anweisung des Bauherrn	
	5 St	EP GP
01.01.3	Stundensatz Gerüstbau-Monteur	
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Gerüstbau-Monteur	
	1 h	EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.01	Bereich	Gerüst Allgemeines		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.4	Stundensatz Gerüstbau-Werker Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Gerüstbau-Werker			
		1 h	EP	GP
01.01.5	Stundensatz Gerüstbau-Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Gerüstbau-Helfer			
		1 h	EP	GP
Summe Bereich 01.01			Gerüst Allgemeines, Netto:	
01.02	Bereich Innen			
01.02.01	Abschnitt Großer Saal und Bühne			
01.02.01.1	Schutzvlies, Gerüstunterbau, Aufbau Vliesmatte als Schutzlage unter Gerüst, zum Schutz der Aufstandsflächen (Parkett), Leistungsumfang : Aufbau			
		510 m²	EP	GP
01.02.01.2	Schutzvlies, Gerüstunterbau, Entfernen Vliesmatte als Schutzlage unter Gerüst, zum Schutz der Aufstandsflächen (Parkett) entfernen. Leistungsumfang : Entfernen			
		510 m²	EP	GP
01.02.01.3	Schutzvlies, Gebrauchsüberlassung Schutzvlies: Gebrauchsüberlassung 8 Wochen			
		4.080 m²Wo	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.02	Bereich	Innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.01.4	Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, 25 mm, Anbringen Lastverteilplatten aus Holzwerkstoffplatten, dicht gestoßen, unter Gerüst auf Schutzvlies verlegen. Leistungsumfang : Anbringen Plattendicke : 25 mm	510 m²	EP	GP	
01.02.01.5	Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, 25 mm, Entfernen Lastverteilplatten der Vorposition aus Holzwerkstoffplatten, dicht gestoßen, unter Gerüst auf Schutzvlies verlegt, Leistungsumfang : Entfernen	510 m²	EP	GP	
01.02.01.6	Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Lastverteilplatte aus Holzwerkstoff, unter Gerüst. Gebrauchsüberlassung 8 Wochen	4.080 m²Wo	EP	GP	
01.02.01.7	Innengerüst Großer Saal , Lastklasse 3, W06, umlaufend um Gondel, hier Aufbau Längenorientiertes Standgerüst innen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen. Ort: Großer Saal Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang : Aufbau Lage : innen Standfläche : eben Raumhöhe : max. 7,40m Höhe Arbeitsebene : 5,40 m Zugang : Leiter Eckausführung: 4 Ecken, quadratischer Grundriß Verwendungszweck: Putzausbesserungen und Malerarbeiten Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse : W06				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.02	Bereich	Innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Dieses Gerüst wird im Saal auf dem Parkettfußboden, zeitlich getrennt vom Aufbau des Raumgerüstes aufgestellt.				
	Der Schutz der Aufstandsflächen (Parkett) ist mit in den Vorpositionen "Schutzvliese" und "Lastverteilerplatten" erfasst.				
		140 m²	EP	GP	
01.02.01.8	Innengerüst Großer Saal, Lastklasse 3, W06, Abbau Längenorientiertes Standgerüst der Vorposition innen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.				
		140 m²	EP	GP	
01.02.01.9	Vorhaltezeit/Gebrauchsüberlassung für Innengerüst an Gondel Gebrauchsüberlassung für Innengerüst der Vorposition Vorhaltezeit 4 Wochen				
		560 m²/Wo	EP	GP	
01.02.01.10	Raumgerüst, Lastklasse 3, Saal untere Ebene, Aufbau Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen. Ort: Großer Saal Zugang Arbeitsebene über gesondert ausgeschriebenen Treppenturm Leistungsumfang : Aufbau Lage : innen Raumhöhe : 7,40 m Höhe der vollflächig abzubohrenden Arbeitsebene: 5,40 m Verwendungszweck: Installations- und Malerarbeiten Lastklasse :3 (bis 2 kN/m²)				
		2.160 m³	EP	GP	
01.02.01.11	Raumgerüst, Lastklasse 3, Abbau Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst der Vorposition gemäß DIN EN 12811-1 abbauen Leistungsumfang : Abbau Lastklasse :3 (bis 2 kN/m²)				
		2.160 m³	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.02	Bereich	Innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.01.12	Raumgerüst, Großer Saal, Lastklasse 3, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Raumgerüsts als flächenorientiertes Standgerüst.			
	Bauart : flächenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung 8 Wo			
		17.280 m³Wo	EP	GP
01.02.01.13	Raumgerüst, Saal Arbeitslage			
	Arbeitslage an Raumgerüst/Deckengerüst mit Gerüstbelag ausstatten, einschl. Seitenschutz ab 2,00 m Belagshöhe.			
	Höhe der Arbeitslage : 5,40 m			
	Gerüstgruppe wie Grundposition.			
		292 m²	EP	GP
01.02.01.14	Raumgerüst, Lastklasse 3, Bühne, Aufbau			
	Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen.			
	Ort: Bühne			
	Zugang Arbeitsebene über gesondert ausgeschriebenen Treppenturm			
	Leistungsumfang : Aufbau			
	Lage : innen			
	Raumhöhe : 7,00 m			
	Höhe der vollflächig abzubohrenden Arbeitsebene: 5,00 m			
	Verwendungszweck: Installations- und Malerarbeiten			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
		1.085 m³	EP	GP
01.02.01.15	Raumgerüst, Bühne Lastklasse 3, Abbau			
	Raumgerüst der Vorposition auf Bühne gemäß DIN EN 12811-1 abbauen			
	Leistungsumfang : Abbau			
		1.085 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.02	Bereich	Innen		
Übertrag:				
01.02.01.16	Raumgerüst, Bühne Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Raumgerüsts als flächenorientiertes Standgerüst.			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung 8 Wo			
		8.680 m³Wo	EP	GP
01.02.01.17	Raumgerüst, Bühne Arbeitslage			
	Arbeitslage an Raumgerüst/Deckengerüst mit Gerüstbelag ausstatten, einschl. Seitenschutz ab 2,00 m Belagshöhe.			
	Höhe der Arbeitslage : 5,00 m			
	Gerüstgruppe wie Grundposition.			
		155 m²	EP	GP
01.02.01.18	Treppenturm, im Raumgerüst Saal, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau			
	Treppenturm im Raumgerüst innen integriert, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer.			
	Verankerung am Gerüst.			
	Leistungsumfang : Aufbau			
	Lage : innen			
	Laufbreite : 0,75 - 1,00 m			
	Lastklasse : 3			
	Grundfläche : ca. 2,50/2,50 m			
	Raumhöhe : 7,40 m			
	Lage der Arbeitsebene : 5,40 m			
		7,4 m	EP	GP
01.02.01.19	Treppenturm, im Raumgerüst, Abbau			
	Treppenturm der Vorposition:			
	Leistungsumfang : Abbau			
	Lage : Innen			
		7,4 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.02	Bereich	Innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.02.01.20	Treppenturm, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Treppenturm der Vorposition: Gebrauchsüberlassung 8 Wochen				
		59,2 mWo	EP	GP	
01.02.01.21	Treppenturm, im Raumgerüst Bühne Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau Treppenturm im Raumgerüst Bühne, innen integriert, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer. Verankerung am Gerüst. Leistungsumfang : Aufbau Lage : innen Laufbreite : 0,75 - 1,00 m Lastklasse : 3 Grundfläche :ca. 2,50/2,50 m Raumhöhe : 7,00 m Lage der Arbeitsebene : 5,00 m				
		7 m	EP	GP	
01.02.01.22	Treppenturm Bühne im Raumgerüst, Abbau Treppenturm der Vorposition: Leistungsumfang : Abbau Lage : Innen				
		7 m	EP	GP	
01.02.01.23	Treppenturm, Bühne Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Treppenturm der Vorposition: Gebrauchsüberlassung 8 Wochen				
		56 mWo	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.02	Bereich	Innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
***Bedarfspos.					
01.02.01.24	Fahrbares Gerüst, LK 3, Saal, Aufbau				
	Fahrbares Standgerüst, längenorientiert, gemäß DIN EN 12810-1, als Systemgerüst aufbauen.				
	Höhe oberste Arbeitslage	: 5,40 m			
	Grundfläche Arbeitslage	: 10,00 m²			
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)			
	Lage	: Innenbereich Saal			
	Verwendungszweck: Installations- und Malerarbeiten				
		1 St	EP	- Nur EP -	
***Bedarfspos.					
01.02.01.25	Fahrbares Gerüst, LK 3, Saal, Abbau				
	Fahrbares Standgerüst der Vorposition.				
	Höhe oberste Arbeitslage: 5,00 m				
	Leistung: Abbau				
		1 St	EP	- Nur EP -	
***Bedarfspos.					
01.02.01.26	Fahrbares Gerüst, Saal Gebrauchsüberlassung				
	Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts.				
	Höhe oberste Lage	: 5,40 m			
	Grundfläche	: 10,00 m²			
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)			
	Gebrauchsüberlassung : 8 Wochen				
		8 StWo	EP	- Nur EP -	
***Bedarfspos.					
01.02.01.27	Fahrbares Gerüst, LK 3, im Saal, Umsetzen				
	Umsetzen des fahrbaren Gerüsts. Ausführung nur nach Anordnung durch Bauleitung.				
	Höhe oberste Lage	: 5,40 m			
	Grundfläche	: 10,00 m²			
	Lastklasse	: 3			
		1 St	EP	- Nur EP -	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.02	Bereich	Innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
01.02.01.28	Fahrbares Gerüst, LK 3, Bühne, Aufbau			
	Fahrbares Standgerüst, längenorientiert, gemäß DIN EN 12810-1, als Systemgerüst aufbauen.			
	Höhe oberste Arbeitslage	: 5,00 m		
	Grundfläche Arbeitslage	: 6,25 m²		
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)		
	Lage: Innenbereich Bühne			
	Verwendungszweck: Installations- und Malerarbeiten			
		1 St	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.02.01.29	Fahrbares Gerüst, LK 3, Bühne, Abbau			
	Fahrbares Standgerüst der Vorposition.			
	Höhe oberste Arbeitslage	: 5,00 m		
	Leistung: Abbau			
		1 St	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.02.01.30	Fahrbares Gerüst, Bühne, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts.			
	Höhe oberste Lage	: 5,00 m		
	Grundfläche	: 6,25 m²		
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)		
	Gebrauchsüberlassung : 8 Wochen			
		8 StWo	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.02.01.31	Fahrbares Gerüst, LK 3, Bühne, Umsetzen			
	Umsetzen des fahrbaren Gerüsts. Ausführung nur nach Anordnung durch Bauleitung.			
	Höhe oberste Lage	: 5,00 m		
	Grundfläche	: 10,00 m²		
	Lastklasse	: 3		
		1 St	EP	- Nur EP -
Summe Abschnitt 01.02.01				
Großer Saal und Bühne, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.02	Bereich	Innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.02					
			Innen, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
01.03 Bereich Dach- und Fassadenarbeiten					
01.03.01 Abschnitt Gebäudeteil Westen					
01.03.01.1 Planenabdeckung unter Gerüst					
Abdecken des Gerüstaufstellbereichs incl. des vorgelagerten					
Taufstreifens mit PE-Planen,					
incl. 8 Wochen vorhalten und abbauen					
Planenbreite: ca. 2,50 m					
			560 m²	EP	GP
01.03.01.2 Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau					
Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und					
Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht					
erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.					
Bauart : längenorientiertes					
Standgerüst					
Leistungsumfang : Aufbau					
Einsatzort : außen					
Standfläche : eben, normal belastbar					
Einzurüstende Fläche : senkrecht,					
Vorsprünge :1.)Gurtgesims als					
Sockelabdeckung,					
Ausladung bis 10 cm,					
2.)Traufgesims Ausladung					
bis 35 cm,					
3.)in der Fläche Tür- und					
Fenstergewände,					
Ausladung 5 cm,					
Höhe einzurüstende Fläche : ca. 9,15 bis 14,65m					
(Eingang)					
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : max. 30cm.					
Feldlänge : 2,50 bis 3,00 m je nach					
Erfordernis					
Höhenklasse : H2					
Bekleidung : nach Erfordernis und					
Anweisung durch die					
Bauleitung in gesonderter					
Position					
Zugang : Treppenturm in					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Eckausführung	gesonderter Position : höhengleich umlaufend		
	Erforderliche Verbreiterung	: im Traufbereich 30 cm nach außen (Vergütung in gesonderter Position)		
	Verwendungszweck	: Putzausbesserungen und Malerarbeiten		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
	Hinweis: ca 4. Ebenen, vor Haupteingang ca. 7 Ebenen			
		1.350 m²	EP	GP
01.03.01.3	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten der Vorposition abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Abbau		
	Einsatzort	: außen		
	Höhenklasse	: H2		
	Zugang	: Treppenturm		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		1.350 m²	EP	GP
01.03.01.4	Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Gebrauchsüberlassung		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		10.800 m²Wo	EP	GP
01.03.01.5	Gerüstunterbau für 2 Treppen, Zulage			
	Erschweris für das Aufstellen des Gerüsts im Bereich von Treppenstufen, außen.			
	Anzahl der Steigungen : 1 x 8 Stufen auf 2,50 m, 1 x 7 Stufen auf 2,00 m.			
		4,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.01.6	Zulage Gerüstunterbau, schräge Aufstellfläche Erschwernis für das Aufstellen des Gerüstes im Bereich des schräg verlaufenden Kellerniedergangs (Zuwegung zum Lagerraum 011)	6 m	EP	GP	
01.03.01.7	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Aufbau 3 Eingänge a 2,50 m Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, Stützweite : 2,50 Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge, d.h. es sind pro lfd. m hier ausgeschriebene Gerüst- überbrückung 2 Stück Gitterträger zu kalkulieren und einzubauen	7,5 m	EP	GP	
01.03.01.8	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Abbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts der Vorposition abbauen	15 m	EP	GP	
01.03.01.9	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger. Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge x Wochen	180 mWo	EP	GP	
01.03.01.10	3 Treppentürme, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassaden- gerüst, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer. Verankerung am Gerüst. Leistungsumfang :Aufbau				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Lage	:außen		
	Laufbreite	:0,75 - 1,00 m		
	Lastklasse	:4 (bis 3 kN/m²)		
	Grundfläche	:ca. 2,50/2,50 m		
	Höhe	:1*17,40, 2*11,25 m		
		39,5 m	EP	GP
01.03.01.11	3 Treppentürme, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Abbau			
	Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, der Vorposition abbauen, inkl. Doppelhandlauf, Stirngeländer und der Verankerung am Gerüst.			
		39,5 m	EP	GP
01.03.01.12	3 Treppentürme, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung für Treppenturm, vorgebaut.			
		316 mWo	EP	GP
01.03.01.13	Dachdeckerfanggerüst, h = 2,0 m, Aufbau			
	Erweiterung des in der Vorposition beschriebenen Fassadengerüstes im Bereich der Attika als Dachdeckerfangschutz.			
	Der Dachdeckerfangschutz kommt zur Verwendung, wenn die letzte Gerüstlage mehr als 1m unterhalb der Attikakante (als Absturzkante) liegt.			
	Höhe Dachfang: 2,00m			
	Dachdeckerfang anliefern und aufstellen.			
	Abbau und Vorhaltung in gesonderter Position.			
		110 m	EP	GP
01.03.01.14	Dachdeckerfanggerüst, Abbau			
	Arbeits- und Schutzgerüst der Vorposition nach Freigabe abbauen und abfahren.			
		110 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.01.15	Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung Dachdeckerfanggerüst vorhalten. Vorhaltedauer: pro Woche. 550 mWo		EP	GP	
01.03.01.16	Belagverbreiterungen ca. 70cm außen, Aufbau Belagverbreiterungen 70 cm außen Vorhandenes, in Vorposition beschriebenes Gerüst mit Konsolen entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung an der Außenseite des Gerüsts unterhalb des Traufgesims sowie im Bereich der Portalsäulen einbauen, Leistungsumfang : Aufbau Belastung : 360 kg Konsolbreite : 0,70 m 170 m		EP	GP	
01.03.01.17	Belagverbreiterungen ca. 70cm Abbau Wie Position 01.03.01.16 jedoch: Belagverbreiterung, abbauen Leistungsumfang : Abbau 170 m		EP	GP	
01.03.01.18	Belagverbreiterungen ca. 70cm, Gebrauchsüberlassung Wie Position 01.03.01.16 jedoch: Belagverbreiterungen vorhalten 1.360 mWo		EP	GP	
01.03.01.19	Fassadengerüst, Eingangsbereich, Lastklasse 3, W06, Aufbau Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Bauart : längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang : Aufbau Einsatzort : außen Bereich zwischen Eingangstüren und Säulen Standfläche : eben, normal belastbar Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Höhe einzurüstende Fläche :			
	Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : max. 30 cm			
	Feldlänge : 2,50 und 3,00 m			
	Höhenklasse : H2			
	Bekleidung : A (ohne Bekleidung)			
	Zugang : LA (mit Leiter)			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W06			
		135 m²	EP	GP
01.03.01.20	Fassadengerüst, Eingangsbereich, Lastklasse 3, W06, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Abbau			
	Einsatzort : außen			
	Höhenklasse : H2			
	Bekleidung : A (ohne Bekleidung)			
	Zugang : LA (mit Leiter)			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W06			
		135 m²	EP	GP
01.03.01.21	Fassadengerüst, Eingangsbereich, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassaden- und Dacharbeiten.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W06			
		540 m²Wo	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.01.22	Absturzsicherung, Eingangsbereich, Innengeländer, Aufbau Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsicherung am Fassadengerüst aufbauen, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als 30 cm beträgt Leistungsumfang : Aufbau	43,5 m	EP	GP	
01.03.01.23	Absturzsicherung, Eingangsbereich, Innengeländer, Abbau Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsicherung am Fassadengerüst abbauen, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Leistungsumfang : Abbau	43,5 m	EP	GP	
01.03.01.24	Absturzsicherung, Eingangsbereich, Innengeländer, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am Fassadengerüst	174 mWo	EP	GP	
01.03.01.25	Zulage für zusätzlichen Bohlenbelag als Verbindung Aufbau Verbindungsstege zwischen beiden Fassadengerüsten im Bereich der Säulen verrutschsicher aufbauen. Belagsbreite 2,50 m zu überbrückende Länge 1,00 m Abrechnungseinheit je Stück in Einzelgröße 2,50*1,00 Leistungsumfang : Aufbau	15 St	EP	GP	
01.03.01.26	Zulage für zusätzlichen Bohlenbelag als Verbindung Abbau Verbindungsstege zwischen beiden Fassadengerüsten im Bereich der Säulen verrutschsicher aufbauen. Belagsbreite 2,50 m zu überbrückende Länge 1,00 m Abrechnungseinheit je Stück in Einzelgröße 2,50*1,00				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leistungsumfang	: Abbau		Übertrag:
		15 St	EP	GP
01.03.01.27	Vorhaltung zusätzlicher Bohlenbelag			
	Vorhaltung zusätzlicher Bohlenbelag je Stück pro Woche			
		60 StWo	EP	GP
01.03.01.28	Gerüstverankerung, Dübel			
	Gerüstverankerung mit Fassadendübel. Bei Gerüstabbau Dübelüberstand abschneiden und Fassadenoberfläche wieder- herstellen.			
	Die Gerüstverankerung erfolgt an einem mit einem Glattputz versehene ungedämmten Außenwandmauerwerk.			
		1.485 m²	EP	GP
01.03.01.29	Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition verschlossenen Gerüstankerlöcher			
	Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition verschlossenen Gerüstankerlöcher mit bauseits gestellter Fassadenfarbe.			
		1.485 m²	EP	GP
01.03.01.30	Fußgängertunnel, 2,60/2,00 m, Aufbau			
	Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Über- dachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, aufbauen.			
	Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung, einschl. beid- seitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritzschutz und bauwerks- seitigem Handlauf			
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	Durchgangshöhe	: 2,60 m		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Nutzbreite	:	2,00 m	
	Höhe Seitenbekleidung	:	1,10 m	
	3 x 3,00 m vor den Eingangstüren Haupteingang			
	3 x 2,00 m vor den Nebeneingangstüren			
		15 m	EP	GP
01.03.01.31	Fußgängertunnel, 2,60/2,00 m, Abbau			
	Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Überdachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, abbauen.			
	Inkl. Abbau der Überdachung, wasserdicht, mit Folienabdeckung, einschl. straßenseitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritzschutz und bauwerksseitigem Handlauf.			
	Durchgangshöhe: 2,60 m			
	Nutzbreite : 2,00 m			
	Höhe Seitenbekleidung : 1,10 m			
		15 m	EP	GP
01.03.01.32	Fußgängertunnel, 2,60/2,00 m, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Fußgängertunnels, freistehend, als Überdachung von Fußgängerwegen			
	Durchgangshöhe	:	2,60 m	
	Nutzbreite	:	2,00 m	
	Höhe Seitenbekleidung	:	1,10 m	
		120 mWo	EP	GP
01.03.01.33	Passantenschutz, Vordach, Aufbau			
	Passantenschutz im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst aufbauen.			
	Leistungsumfang	:	Aufbau	
	Auskragung	:	mind. 1,50 m	
	Schutzdachbreite	:	mind. 2,00 m	
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.01.34	Passantenschutz, Vordach, Abbau				
	Passantenschutz der Vorposition im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst				
	Leistungsumfang	:	Abbau		
		3 St	EP	GP	
01.03.01.35	Passantenschutz, Vordach, Gebrauchsüberlassung				
	Gebrauchsüberlassung des Passantenschutzes als Vordach.				
		24 StWo	EP	GP	
***Bedarfspos.					
01.03.01.36	Gerüstbekleidung, armierte Baufolie, Anbringen				
	Anbringen einer vollflächigen Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit armierter Baufolie (Kederplane), gitterverstärkt, UV-stabilisiert, mit beidseitigem Kedersaum, einschl. erforderlicher Kederschienen mit Gerüstbefestigung.				
	Baustoffklasse	:	B1		
	Flächengewicht	:	300 g/m²		
	Ausführung nur nach schriftlicher Anweisung durch die Bauleitung				
		1.350 m²	EP	- Nur EP -	
***Bedarfspos.					
01.03.01.37	Gerüstbekleidung, armierte Baufolie, Entfernen				
	Entfernen einer vollflächigen Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 aus armierter Baufolie (Kederplane).				
	Leistungsumfang	:	Entfernen		
		1.350 m²	EP	- Nur EP -	
***Bedarfspos.					
01.03.01.38	Gerüstbekleidung, armierte Baufolie, Gebrauchsüberlassung				
	Gebrauchsüberlassung für die vollflächige Gerüstbekleidung mit armierter Baufolie				
		5.400 m²Wo	EP	- Nur EP -	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Abschnitt 01.03.01				
			Gebäudeteil Westen, Netto:	
01.03.02 Abschnitt Gebäudeteil Mitte				
01.03.02.01 Bereich Gerüst Mitte Nord				
01.03.02.01.1 Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau				
Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.				
Bauart		: längenorientiertes Standgerüst		
Leistungsumfang		: Aufbau		
Einsatzort		: außen		
Standfläche		: eben, normal belastbar		
Einzurüstende Fläche		: senkrecht,		
Vorsprünge		: 1.)Gurtgesims als Sockelabdeckung, Ausladung bis 10 cm, 2.)Traufgesims Ausladung bis 35 cm, 3.)in der Fläche Tür- und Fenstergewände, Ausladung 5 cm,		
Höhe einzurüstende Fläche		: bis 6,20 m		
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag		: max. 30cm.		
Feldlänge		: 2,50 bis 3,00 m je nach Erfordernis		
Höhenklasse		: H2		
Bekleidung		: nach Erfordernis und Anweisung durch die Bauleitung in gesonderter Position		
Zugang		: Treppenturm in gesonderter Position		
Eckausführung		: höhengleich umlaufend		
Erforderliche Verbreiterung		: im Traufbereich 30 cm nach außen (Vergütung in gesonderter Position)		
Verwendungszweck		: Putzausbesserungen und Malerarbeiten		
Lastklasse		: 4 (bis 3 kN/m²)		
System-/Breitenklasse		: W09		
		140 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.01.2	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten der Vorposition abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Abbau			
	Einsatzort : außen			
	Höhenklasse : H2			
	Zugang : Treppenturm			
	Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W09			
		140 m²	EP	GP
01.03.02.01.3	Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung			
	Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W09			
		1.120 m²Wo	EP	GP
01.03.02.01.4	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Aufbau			
	Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger,			
	Stützweite : 2,50			
	Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge,			
	d.h. es sind pro lfd. m hier ausgeschriebene Gerüstüberbrückung 2 Stück Gitterträger zu kalkulieren und einzubauen			
		2,5 m	EP	GP
01.03.02.01.5	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Abbau			
	Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts der Vorposition abbauen			
		2,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.02.01.6	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger. Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge x Wochen			
		20 mWo	EP	GP
01.03.02.01.7	Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau, 10 mm, Anbringen/Entfernen, Bautenschutzmatte aus Gummigranulat als Schutzlage unter Gerüst, zum Schutz der Aufstandsflächen (Dämmung, Abdichtung, Belag u.ä.), hier Aufbau Leistungsumfang: Anbringen, Entfernen, Mattendicke : 10 mm			
		55 m²	EP	GP
01.03.02.01.8	Bautenschutzmatte, Gebrauchsüberlassung über GZ Gebrauchsüberlassung der Bautenschutzmatte aus Gummi- granulat unter Gerüst			
		440 m²Wo	EP	GP
01.03.02.01.9	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Bauart : längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang : Aufbau Einsatzort : außen Standfläche : leicht geneigt Einzurüstende Fläche : senkrecht, Vorsprünge : 2.)Traufgesims Ausladung bis 35 cm, 3.)in der Fläche Tür- und Fenstergewände, Ausladung 5 cm, Höhe einzurüstende Fläche : ca. 6,20 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : max. 30cm. Feldlänge : 2,50 bis 3,00 m je nach Erfordernis Höhenklasse : H2 Bekleidung : nach Erfordernis und Anweisung durch die Bauleitung in gesonderter Position Zugang : Treppenturm in			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Eckausführung	gesonderter Position : höhengleich umlaufend		
	Erforderliche Verbreiterung	: im Traufbereich 30 cm nach außen (Vergütung in gesonderter Position)		
	Verwendungszweck	: Putzausbesserungen und Malerarbeiten		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		135 m²	EP	GP
01.03.02.01.10	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten der Vorposition abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Abbau		
	Einsatzort	: außen		
	Höhenklasse	: H2		
	Zugang	: Treppenturm		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		135 m²	EP	GP
01.03.02.01.11	Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Gebrauchsüberlassung		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		1.080 m²Wo	EP	GP
01.03.02.01.12	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Aufbau			
	Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger,			
	Stützweite: 6,50 m, Abrechnungseinheit je zu überbrückende Länge : 2 Stück x Länge= m			
		6,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.01.13	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Abbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts der Vorposition abbauen			
		6,5 m	EP	GP
01.03.02.01.14	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger. Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge x Wochen			
		52 mWo	EP	GP
01.03.02.01.15	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Aufbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, Stützweite: 3,50 m, Abrechnungseinheit je zu überbrückende Länge : 2 Stück x Länge= m			
		3,5 m	EP	GP
01.03.02.01.16	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Abbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts der Vorposition abbauen			
		3,5 m	EP	GP
01.03.02.01.17	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger. Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge x Wochen			
		52 mWo	EP	GP
01.03.02.01.18	Verankerung für Schwerlastgitterträger im Außenwandmauerwerk Montage von Verankerungsplatten mit jeweils 2 Stück Aufnahmerohren für Ober- und Untergurt des Gitterträgers an den Stellen, an denen eine Montage der Gitterträger nicht an beiden Enden am Gerüstrahmen möglich ist. Befestigung mittels Dübel am Außenwandmauerwerk nach Auszugsversuch und Statik. Aufnahme der Gitterträgerstirnseiten zwecks Lastabtragung, Lagesicherung mittels durchgesteckter Schrauben und Muttern M 14 x 65 in Qualität 8.8.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Montageort: Eingänge zum Saal, im Bereich der Gebäudeinnenecken wo keine Möglichkeit besteht die Gitterträger an beiden Seiten an Gerüstfeldern zu befestigen/verschrauben. .				
		6 St	EP	GP
01.03.02.01.19	Dachdeckerfanggerüst, h = 2,0 m, Aufbau Erweiterung des in der Vorposition beschriebenen Fassadengerüsts im Bereich der Attika als Dachdeckerfangschutz. Der Dachdeckerfangschutz kommt zur Verwendung, wenn die letzte Gerüstlage mehr als 1m unterhalb der Attikakante (als Absturzkante) liegt. Höhe Dachfang: 2,00m Dachdeckerfang anliefern und aufstellen. Abbau und Vorhaltung in gesonderter Position.			
		22 m	EP	GP
01.03.02.01.20	Dachdeckerfanggerüst, Abbau Arbeits- und Schutzgerüst der Vorposition nach Freigabe abbauen und abfahren.			
		22 m	EP	GP
01.03.02.01.21	Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung Dachdeckerfanggerüst vorhalten. Vorhaltungsdauer: pro Woche.			
		176 mWo	EP	GP
01.03.02.01.22	Belagverbreiterungen ca. 70cm außen, Aufbau Belagverbreiterungen 70 cm außen Vorhandenes, in Vorposition beschriebenes Gerüst mit Konsolen entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung an der Außenseite			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	des Gerüstes unterhalb des Traufgesims			
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	Belastung	: 360 kg		
	Konsolbreite	: 0,70 m		
		22 m	EP	GP
01.03.02.01.23	Belagverbreiterungen ca. 70cm Abbau			
	Belagverbreiterung, abbauen			
	Leistungsumfang	: Abbau		
		22 m	EP	GP
01.03.02.01.24	Belagverbreiterungen ca. 70cm, Gebrauchsüberlassung			
	Belagverbreiterungen vorhalten			
		176 mWo	EP	GP
01.03.02.01.25	Gerüstverankerung, Dübel			
	Gerüstverankerung mit Fassadendübel. Bei Gerüstabbau			
	Dübelüberstand abschneiden und Fassadenoberfläche wieder-			
	herstellen.			
		275 m²	EP	GP
01.03.02.01.26	Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition verschlossenen Gerüstankerlöcher			
	Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition			
	verschlossenen Gerüstankerlöcher mit bauseits gestellter			
	Fassadenfarbe.			
		275 m²	EP	GP
01.03.02.01.27	Fußgängertunnel, 2,00/2,00 m, Aufbau			
	Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Über-			
	dachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß			
	DIN EN 12810-1, aufbauen.			
	Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung, einschl. beid-			
	seitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritzschutz und bauwerks-			
	seitigem Handlauf			
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Durchgangshöhe	: 2,00 m		
	Nutzbreite	: 2,00 m		
	Höhe Seitenbekleidung	: 1,10 m		
		2 m	EP	GP
01.03.02.01.28	Fußgängertunnel, 2,00/2,00 m, Abbau			
	Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Überdachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, abbauen.			
	Durchgangshöhe: 2,00 m Nutzbreite : 2,00 m Höhe Seitenbekleidung : 1,10 m			
		2 m	EP	GP
01.03.02.01.29	Fußgängertunnel, 2,00/2,00 m, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Fußgängertunnels, freistehend, als Überdachung von Fußgängerwegen			
	Durchgangshöhe	: 2,00 m		
	Nutzbreite	: 2,00 m		
	Höhe Seitenbekleidung	: 1,10 m		
		16 mWo	EP	GP
01.03.02.01.30	Passantenschutz, Vordach, Aufbau			
	Passantenschutz im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst aufbauen.			
	Leistungsumfang	:Aufbau		
	Auskragung	:mind. 1,50 m		
	Schutzdachbreite	:mind. 2,00 m		
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.01.31	Passantenschutz, Vordach, Abbau			
	Passantenschutz der Vorposition im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst			
	Leistungsumfang	:	Abbau	
		1 St	EP	GP
01.03.02.01.32	Passantenschutz, Vordach, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Passantenschutzes als Vordach.			
		8 StWo	EP	GP
01.03.02.01.33	Schutzdach, Standgerüst, Aufbau			
	Schutzdach als Standgerüst inkl. Absturzsicherung zum Witterungsschutz für darunter stattfindende Arbeiten, entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, aufbauen. Die Abdeckung ist niederschlags- und sturmsicher mit armierter Folie auszuführen.			
	Leistungsumfang	:	Aufbau	
	Schneelast	:	keine einzurechnen	
	Bauteillänge	:	22 m	
	Ausladung	:	3 m	
	Zu schützendes Bauteil :			
	Das auf der Nordseite des mittleren Gebäudeteils im Erdgeschoß hervorspringende Gebäudeteil. Dessen Dacheindeckung- und partiell auch deren Tragschale sollen zur Verlegung von Medienleitungen aufgenommen werden ohne das die darunter liegenden Räume durch Witterungseinflüsse Schaden nehmen.			
		66 m²	EP	GP
01.03.02.01.34	Schutzdach, Standgerüst, umsetzen			
	Schutzdach der Vorpositionen als Standgerüst inkl. Absturzsicherung zum Witterungsschutz für darunter stattfindende Arbeiten, entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, am nördlichen Gebäudeteil abbauen, auf die gegenüber liegende Seite am südlichen Gebäudeteil transportieren und dort aufbauen.			
	Die Abdeckung ist niederschlags- und sturmsicher mit armierter Folie auszuführen.			
	Leistungsumfang : Abbau, umlagern an neuer Stelle aufbauen			
	Schneelast	:	keine einzurechnen	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauteillänge	: 22 m		
	Ausladung	: 3 m		
		66 m²	EP	GP
01.03.02.01.35	Schutzdach, Standgerüst, Abbau			
	Schutzdach der Vorposition abbauen.			
		66 m²	EP	GP
01.03.02.01.36	Schutzdach, Standgerüst, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Schutzdaches für beide Gebäudeteile			
	Vorhaltezeit 4 Wochen je Gebäudeteil			
		528 m²Wo	EP	GP
Summe Bereich 01.03.02.01				
		Gerüst Mitte Nord, Netto:		
01.03.02.02 Bereich Gerüst Mitte Süd				
01.03.02.02.1	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	Einsatzort	: außen		
	Standfläche	: eben, normal belastbar		
	Einzurüstende Fläche	: senkrecht,		
	Vorsprünge	:1.)Gurtgesims als Sockelabdeckung, Ausladung bis 10 cm, 2.)Traufgesims Ausladung bis 35 cm, 3.)in der Fläche Tür- und Fenstergewände, Ausladung 5 cm,		
	Höhe einzurüstende Fläche	: ca. 9,15 bis 14,65m (Eingang)		
	Abstand Bauwerk/Gerüstbelag	: max. 30cm.		
	Feldlänge	: 2,50 bis 3,00 m je nach Erfordernis		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Höhenklasse	: H2		
	Bekleidung	: nach Erfordernis und Anweisung durch die Bauleitung in gesonderter Position		
	Zugang	: Treppenturm in gesonderter Position		
	Eckausführung	: höhengleich umlaufend		
	Erforderliche Verbreiterung	: im Traufbereich 30 cm nach außen (Vergütung in gesonderter Position)		
	Verwendungszweck	: Putzausbesserungen und Malerarbeiten		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		155 m²	EP	GP
01.03.02.02.2	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten der Vorposition abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Abbau		
	Einsatzort	: außen		
	Höhenklasse	: H2		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		155 m²	EP	GP
01.03.02.02.3	Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Gebrauchsüberlassung		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		1.240 m²Wo	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.02.4	Gerüstüberbrückung für 3 Eingänge, Schwerlast-Gitterträger, Aufbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, Stützweite: 1x 3,50, 2x 2,50 Abrechnungseinheit je zu überbrückende Länge : 2 Stück x Länge= m	8,5 m	EP	GP
01.03.02.02.5	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Abbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts der Vorposition abbauen	8,5 m	EP	GP
01.03.02.02.6	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger. Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge x Wochen	68 mWo	EP	GP
01.03.02.02.7	Verankerung für Schwerlastgitterträger im Außenwandmauerwerk Montage von Verankerungsplatten mit jeweils 2 Stück Aufnahmerohren für Ober- und Untergurt des Gitterträgers an den Stellen, an denen eine Montage der Gitterträger nicht an beiden Enden am Gerüstrahmen möglich ist. Befestigung mittels Dübel am Außenwandmauerwerk nach Auszugsversuch und Statik. Aufnahme der Gitterträgerstirnseiten zwecks Lastabtragung, Lagesicherung mittels durchgesteckter Schrauben und Muttern M 14 x 65 in Qualität 8.8. Montageort: Eingänge zum Saal, im Bereich der Gebäudeinnenecken wo keine Möglichkeit besteht die Gitterträger an beiden Seiten an Gerüstfeldern zu befestigen/verschrauben. .	6 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.02.02.8	Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau, 10 mm, Anbringen/Entfernen, Überlassung			
	Bautenschutzmatte aus Gummigranulat als Schutzlage unter Gerüst, zum Schutz der Aufstandsflächen (Dämmung, Abdichtung, Belag u.ä.), hier Aufbau			
	Leistungsumfang	:	Anbringen,	
	Entfernen, Gebrauchsüberlassung	:		
	Mattendicke	:	10 mm	
		55 m²	EP	GP
01.03.02.02.9	Bautenschutzmatte, Gebrauchsüberlassung über GZ			
	Gebrauchsüberlassung der Bautenschutzmatte aus Gummigranulat unter Gerüst			
		440 m²Wo	EP	GP
01.03.02.02.10	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart	:	längenorientiertes Standgerüst	
	Leistungsumfang	:	Aufbau	
	Einsatzort	:	außen	
	Standfläche	:	leicht geneigt, normal belastbar	
	Einzurüstende Fläche	:	senkrecht,	
	Vorsprünge:	:	1.)Traufgesims Ausladung bis 35 cm,	
		:	2.)in der Fläche Tür- und Fenstergewände, Ausladung 5 cm,	
	Höhe einzurüstende Fläche	:	ca. 6,00 m	
	Abstand Bauwerk/Gerüstbelag	:	max. 30cm.	
	Feldlänge	:	2,50 bis 3,00 m je nach Erfordernis	
	Höhenklasse	:	H2	
	Bekleidung	:	nach Erfordernis und Anweisung durch die Bauleitung in gesonderter Position	
	Zugang	:	Treppenturm in gesonderter Position	
	Eckausführung	:	höhengleich umlaufend	
	Erforderliche Verbreiterung	:	im Traufbereich 30 cm nach außen (Vergütung in gesonderter Position)	
	Verwendungszweck	:	Putzausbesserungen und	
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Malerarbeiten			
	Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W09			
		135 m²	EP	GP
01.03.02.02.11	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten der Vorposition abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Abbau			
	Einsatzort : außen			
	Höhenklasse : H2			
	Zugang : Treppenturm			
	Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W09			
		135 m²	EP	GP
01.03.02.02.12	Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung			
	Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W09			
		1.080 m²Wo	EP	GP
01.03.02.02.13	Dachdeckerfanggerüst, h = 2,0 m, Aufbau			
	Erweiterung des in der Vorposition beschriebenen Fassadengerüsts im Bereich der Attika als Dachdeckerfangschutz.			
	Der Dachdeckerfangschutz kommt zur Verwendung, wenn die letzte Gerüstlage mehr als 1m unterhalb der Attikakante (als Absturzkante) liegt.			
	Höhe Dachfang: 2,00m			
	Dachdeckerfang anliefern und aufstellen.			
	Abbau und Vorhaltung in gesonderter Position.			
		22 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.02.02.14	Dachdeckerfanggerüst, Abbau				
	Arbeits- und Schutzgerüst der Vorposition nach Freigabe abbauen und abfahren.				
		22 m	EP	GP	
01.03.02.02.15	Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung				
	Dachdeckerfanggerüst vorhalten. Vorhaltedauer: pro Woche.				
		176 mWo	EP	GP	
01.03.02.02.16	Belagverbreiterungen ca. 70cm außen, Aufbau				
	Belagverbreiterungen 70 cm außen				
	Vorhandenes, in Vorposition beschriebenes Gerüst				
	mit Konsolen entsprechend der Aufbau- und				
	Verwendungsanleitung an der Außenseite				
	des Gerüstes unterhalb des Traufgesims				
	Leistungsumfang	: Aufbau			
	Belastung	: 360 kg			
	Konsolbreite	: 0,70 m			
		22 m	EP	GP	
01.03.02.02.17	Belagverbreiterungen ca. 70cm Abbau				
	Belagverbreiterung, abbauen				
	Leistungsumfang	: Abbau			
		22 m	EP	GP	
01.03.02.02.18	Belagverbreiterungen ca. 70cm, Gebrauchsüberlassung				
	Belagverbreiterungen vorhalten				
		176 mWo	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.02.19	Gerüstverankerung, Dübel			
	Gerüstverankerung mit Fassadendübel. Bei Gerüstabbau Dübelüberstand abschneiden und Fassadenoberfläche wiederherstellen.			
	Die Gerüstverankerung erfolgt am ungedämmten, mit einem Glattputz versehenen Außenwandmauerwerk			
		290 m²	EP	GP
01.03.02.02.20	Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition verschlossenen Gerüstankerlöcher			
	Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition verschlossenen Gerüstankerlöcher mit bauseits gestellter Fassadenfarbe.			
		290 m²	EP	GP
01.03.02.02.21	2 Fußgängertunnel, 2,00/2,00 m, Aufbau			
	Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Überdachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, aufbauen.			
	Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung, einschl. beidseitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritzschutz und bauwerksseitigem Handlauf			
	Leistungsumfang :	Aufbau		
	Durchgangshöhe :	2,00 m		
	Nutzbreite :	2,00 m		
	Höhe Seitenbekleidung :	1,10 m		
		7 m	EP	GP
01.03.02.02.22	Fußgängertunnel, 2,00/2,00 m, Abbau			
	Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Überdachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, abbauen.			
	Durchgangshöhe: 2,00 m			
	Nutzbreite : 2,00 m			
	Höhe Seitenbekleidung : 1,10 m			
		7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.02.02.23	Fußgängertunnel, 2,00/2,00 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Fußgängertunnels, freistehend, als Überdachung von Fußgängerwegen Durchgangshöhe : 2,00 m Nutzbreite : 2,00 m Höhe Seitenbekleidung : 1,10 m 56 mWo EP GP			
01.03.02.02.24	Passantenschutz, Vordach, Aufbau Passantenschutz im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst aufbauen. Leistungsumfang :Aufbau Auskragung :mind. 1,50 m Schutzdachbreite :mind. 3,50 m 1 St EP GP			
01.03.02.02.25	Passantenschutz, Vordach, Abbau Passantenschutz der Vorposition im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst Leistungsumfang : Abbau 1 St EP GP			
01.03.02.02.26	Passantenschutz, Vordach, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Passantenschutzes als Vordach. 8 StWo EP GP			
Summe Bereich 01.03.02.02		Gerüst Mitte Süd, Netto:		
Summe Abschnitt 01.03.02		Gebäudeteil Mitte, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		
01.03.03 Abschnitt Gebäudeteil Osten				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.03.1	Planenabdeckung unter Gerüst Abdecken des Gerüstaufstellbereichs incl. des vorgelagerten Taufstreifens mit PE-Planen, incl. Vorhaltezeit von 8 Wochen. Planenbreite: ca. 2,50 m	215 m²	EP	GP
01.03.03.2	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Bauart : längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang : Aufbau Einsatzort : außen Standfläche : eben, normal belastbar Einzurüstende Fläche : senkrecht, Vorsprünge : 1.)Gurtgesims als Sockelabdeckung, Ausladung bis 10 cm, 2.)Traufgesims Ausladung bis 35 cm, 3.)in der Fläche Tür- und Fenstergewände, Ausladung 5 cm, Höhe einzurüstende Fläche : ca. 9,15 bis 14,65m (Eingang) Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : max. 30cm. Feldlänge : 2,50 bis 3,00 m je nach Erfordernis Höhenklasse : H2 Bekleidung : nach Erfordernis und Anweisung durch die Bauleitung in gesonderter Position Zugang : Treppenturm in gesonderter Position Eckausführung : höhengleich umlaufend Erforderliche Verbreiterung : im Traufbereich 30 cm nach außen (Vergütung in gesonderter Position)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.03.6	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Aufbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, Stützweite : 6,00 Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge, d.h. es sind pro lfd. m hier ausgeschriebene Gerüstüberbrückung 2 Stück Gitterträger zu kalkulieren und einzubauen	6 m	EP	GP
01.03.03.7	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Abbau Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts der Vorposition abbauen	6 m	EP	GP
01.03.03.8	Gerüstüberbrückung, Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger. Abrechnungseinheit je m zu überbrückende Länge x Wochen	48 mWo	EP	GP
01.03.03.9	Gitterträgerverankerung am Außenwandmauerwerk Gitterträgerverankerung am Außenwandmauerwerk wie folgt ausführen: Herstellen von Kernbohrungen in stirnseitig zur Gerüstlängsachse stehenden Außenwand aus Mauerwerk, -Vertikal in Abstand des Unter- und Obergurtes des Gitterträgers, -Horizontal in Abstand der Gerüstrahmenbreite plus dem Durchmesser der Ober -bzw. Untergurte der Gitterträger. In diesen Bohrlöcher sollen die Ober- und Untergurte der Gitterträger lagegesichert verankert werden. Hinweis: Diese Sonderkonstruktion ist erforderlich, da Hauseingänge in den Gebäudeinnenecken freigehalten werden müssen. In den Gebäudeecken besteht keine Möglichkeit die Gitterträger an Gerüstfeldern zu befestigen / zu verschrauben. Die Gitterträger werden folglich auf der der Ecke abgewandten Seite in Regelausführung am Gerüstrahmen verschraubt, das entgegengesetzte Ende der Gitterträger soll in den hier ausgeschriebenen Auflagertaschen (Kehrbohrungen) im			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mauerwerk verankert werden.			Übertrag:
	Jedem Unternehmer bleibt es freigestellt, eine Alternative anstelle der hier ausgeschriebenen Gitterträgerverankerung anzubieten (z.B. mittels Verschraubung auskragender, im rechten Winkel aufeinander stoßender Gitterträger).			
	Aus diesem Grund wie die Mengeneinheit hier mit Stück Gitterträgerstirnseite (also für je eine Ober- und Untergurtverankerung) festgelegt.			
		8 St	EP	GP
01.03.03.10	Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassaden- gerüst, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer. Verankerung am Gerüst.			
	Leistungsumfang	:Aufbau		
	Lage	:außen		
	Laufbreite	:0,75 - 1,00 m		
	Lastklasse	:4 (bis 3 kN/m²)		
	Grundfläche	:ca. 2,50/2,50 m		
	Höhe	:1*17,40, 2*11,25 m		
		12 m	EP	GP
01.03.03.11	Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Abbau Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, der Vorposition abbauen, inkl. Doppelhandlauf, Stirngeländer und der Verankerung am Gerüst.			
		12 m	EP	GP
01.03.03.12	Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Treppenturm, vorgebaut.			
		96 mWo	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.03.03.13	Dachdeckerfanggerüst, h = 2,0 m, Aufbau Erweiterung des in der Vorposition beschriebenen Fassadengerüstes im Bereich der Attika als Dachdeckerfangschutz. Der Dachdeckerfangschutz kommt zur Verwendung, wenn die letzte Gerüstlage mehr als 1m unterhalb der Attikakante (als Absturzkante) liegt. Höhe Dachfang: 2,00m Dachdeckerfang anliefern und aufstellen. Abbau und Vorhaltung in gesonderter Position.	86 m	EP	GP	
01.03.03.14	Dachdeckerfanggerüst, Abbau Arbeits- und Schutzgerüst der Vorposition nach Freigabe abbauen und abfahren.	86 m	EP	GP	
01.03.03.15	Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung Dachdeckerfanggerüst vorhalten. Vorhaltungsdauer: pro Woche.	688 mWo	EP	GP	
01.03.03.16	Belagverbreiterungen ca. 70cm außen, Aufbau Belagverbreiterungen 70 cm außen Vorhandenes, in Vorposition beschriebenes Gerüst mit Konsolen entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung an der Außenseite des Gerüstes unterhalb des Traufgesims sowieim Bereich der Portalsäulen einbauen, Leistungsumfang : Aufbau Belastung : 360 kg Konsolbreite : 0,70 m	86 m	EP	GP	
01.03.03.17	Belagverbreiterungen ca. 70cm Abbau Wie Position 01.03.03.16 jedoch: Belagverbreiterung, abbauen Leistungsumfang : Abbau	86 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.03.18	Belagverbreiterungen ca. 70cm, Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterungen vorhalten			
		688 mWo	EP	GP
01.03.03.19	Gerüstverankerung, Dübel Gerüstverankerung mit Fassadendübel. Bei Gerüstabbau Dübelüberstand abschneiden und Fassadenoberfläche wieder- herstellen.			
		835 m²	EP	GP
01.03.03.20	Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition verschlossenen Gerüstankerlöcher Zulage für die farbliche Beschichtung der in Vorposition verschlossenen Gerüstankerlöcher mit bauseits gestellter Fassadenfarbe.			
		835 m²	EP	GP
01.03.03.21	Fußgängertunnel, 2,10/1,50 m, Aufbau Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Über- dachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, aufbauen. Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung, einschl. beid- seitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritzschutz und bauwerks- seitigem Handlauf Leistungsumfang : Aufbau			
	Durchgangshöhe : 2,10 m			
	Nutzbreite : 1,50 m			
	Höhe Seitenbekleidung : 1,10 m			
		2 m	EP	GP
01.03.03.22	Fußgängertunnel, 2,10/1,50 m, Abbau Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Über- dachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, abbauen. Inkl. Abbau der Überdachung, wasserdicht, mit Folienab- deckung, einschl. straßenseitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritzschutz und bauwerksseitigem Handlauf.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Durchgangshöhe: 2,10 m Nutzbreite : 1,50 m Höhe Seitenbekleidung : 1,10 m				
		2 m	EP	GP	
01.03.03.23	Fußgängertunnel, 2,10/1,50 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Fußgängertunnels, freistehend, als Überdachung von Fußgängerwegen				
	Durchgangshöhe : 2,10 m Nutzbreite : 1,50 m Höhe Seitenbekleidung : 1,10 m				
		16 mWo	EP	GP	
01.03.03.24	Passantenschutz, Vordach, Aufbau Passantenschutz im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst aufbauen.				
	Leistungsumfang :Aufbau Auskragung :mind. 1,50 m Schutzdachbreite :mind. 5,00 m				
		1 St	EP	GP	
01.03.03.25	Passantenschutz, Vordach, Abbau Passantenschutz der Vorposition im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst				
	Leistungsumfang : Abbau				
		1 St	EP	GP	
01.03.03.26	Passantenschutz, Vordach, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Passantenschutzes als Vordach.				
		8 StWo	EP	GP	
Summe Abschnitt 01.03.03					
		Gebäudeteil Osten, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten			
01	Titel	Kulturhaus			
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.03.04 Abschnitt Dachgerüste Schornsteine					
01.03.04.01 Bereich Schornstein (3-Züge) Raum 307- Südwesten					
01.03.04.01.1 Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Anbringen					
Bautenschutzmatten und Lastverteilerplatten für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen. Es sind entsprechende der Dachhaut angepasste Lagesicherungen zu verwenden.					
Leistungsumfang: Anbringen					
Lage: beidseitig, da Satteldach und Schornstein in Firstlinie					
Dachneigung : ca. 34°					
Untergrund : Dachbetonsteine					
		10 m²	EP	GP	
01.03.04.01.2 Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Entfernen					
Bautenschutzmatten und Lastverteilerplatten aus Vorposition für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste entfernen.					
Leistungsumfang : Entfernen					
Dachneigung : ca. 34°					
		10 m²	EP	GP	
01.03.04.01.3 Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Gebrauchsüberlassung					
Gebrauchsüberlassung für Gerüstunterbau der Vorposition auf geneigten Dachflächen					
Gebrauchsüberlassung: 2 Wochen					
		20 m²Wo	EP	GP	
01.03.04.01.4 Standgerüst, Kamin, Lastklasse 3, W06, Aufbau					
Standgerüst für Kaminarbeiten, aufgelagert, beidseitig der Firstlinie auf geneigten Dachflächen, hier Satteldach aufbauen incl. beidseitigen Verbindungssteg um eine allseitige Bearbeitung des Schornsteines zu ermöglichen					
Leistungsumfang : Aufbau					
Dachneigung : 34°					
Kaminquerschnitt : ca. 110/38 cm					
Kaminhöhe : ca. 63 cm					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einsatzort : über Dachfläche			Übertrag:
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W06			
	Mengenangaben: je Schornstein			
		1 St	EP	GP
01.03.04.01.5	Standgerüst, Kamin, Lastklasse 3, W06, Abbau			
	Standgerüst der Vorposition für Kaminarbeiten, aufgelagert beidseitig der Firstlinie auf Dach, hier Abbau			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse: W06			
		1 St	EP	GP
01.03.04.01.6	Standgerüst, Kamin, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Standgerüstes der Vorposition am Kamin,			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung			
		2 StWo	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.03.04.01.7	Dachgerüst Schornstein im DG, Lastklasse 3, W06, Aufbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Dacharbeiten/ Kaminarbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Aufbau			
	Einsatzort : auf Dachgeschoßdecke			
	Standfläche : eben, normal belastbar			
	Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge			
	Querschnitt einzurüstender Schornstein: 40 x 110 cm			
	Höhe einzurüstende Fläche : ca. 7,10m			
	Höhenklasse : H2			
	Zugang : LA (mit Leiter)			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W06			
		90 m²	EP	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
01.03.04.01.8	Dachgerüst Schornstein im DG, Lastklasse 3, W06, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Dacharbeiten/ Kaminarbeiten abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Abbau			
	Einsatzort : außen			
	Höhenklasse : H2			
	Bekleidung : A (ohne Bekleidung)			
	Zugang : LA (mit Leiter)			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse: W06			
		90 m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.03.04.01.9	Dachgerüst Schornstein im DG, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Dacharbeiten/ Kaminarbeiten.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
	System-/Breitenklasse : W06			
		90 m²Wo	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.03.04.01.10	Lastverteiler Belag, Holzbohlen, auf Dachgeschoss/ Wärmedämmung			
	Lastverteiler Belag auf Dachgeschoss/ Wärmedämmung, aus Holzbohlen, aufbauen, während Dacharbeiten vorhalten und abbauen.			
	Breite Belag : bis 2,00 m			
	Tragfähigkeit : min. 2 kN/m²			
		12 m	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 01.03.04.01				
Schornstein (3-Züge) Raum 307- Südwesten, Netto:				
01.03.04.02 Bereich Schornstein (5-Züge) Raum 305 - Westen				
01.03.04.02.1	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Anbringen			
	Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten für auf geneigte Dachflächen aufzustellende Gerüste zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen. Es sind entsprechende der Dachhaut angepasste Lagesicherungen zu verwenden.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Leistungsumfang	: Anbringen		
	Dachneigung	: ca. 34°		
	Untergrund	: Dachbetonstein		
		14 m²	EP	GP
01.03.04.02.2	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Entfernen			
	Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste entfernen.			
	Leistungsumfang: Entfernen			
		14 m²	EP	GP
01.03.04.02.3	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung für Gerüstunterbau auf geneigten Dachflächen zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen.			
	Gebrauchsüberlassung: 2 Wochen			
		28 m²Wo	EP	GP
01.03.04.02.4	Leichtmetallgerüst, Dachaufleger für Kaminarbeiten, Lastklasse 3, W06, Aufbau			
	Leichtmetallgerüst Dachaufleger für Kaminarbeiten, aufgelagert auf geneigtem Dach, aufbauen.			
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	Dachneigung	: 34°		
	Kaminquerschnitt	: ca. 2,85/1,28 m		
	Kaminhöhe	: ca. 3,82 m		
	Einsatzort	: außen		
	Standfläche	: geneigt		
	Bekleidung	: A (ohne Bekleidung)		
	Zugang	: LA (mit Leiter)		
	Anzahl Gerüstlagen	: 2		
	Anordnung Gerüstlagen	: umlaufend		
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W06		
		1 St	EP	GP
01.03.04.02.5	Leichtmetallgerüst, Dachaufleger Kamin, Lastklasse 3, W06, Abbau			
	Leichtmetallgerüst für Kaminarbeiten, umlaufend, auf geneigten Dachflächen,			
	Leistungsumfang	: Abbau		
	Dachneigung	: 34°		
	Kaminquerschnitt	: ca. 2,85/1,28 m		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
01.03.04.02.9	Dachgerüst Schornstein im DG, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Dacharbeiten/ Kaminarbeiten.			
	Bauart : längenorientiertes Standgerüst			
	Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung			
		330 m²Wo	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.03.04.02.10	Lastverteiler Belag, Holzbohlen, auf Dachgeschoss/ Wärmedämmung			
	Lastverteiler Belag auf Dachgeschoss/ Wärmedämmung, aus Holzbohlen, aufbauen, während Dacharbeiten vorhalten und abbauen.			
	Breite Belag : bis 2,00 m			
	Tragfähigkeit : min. 2 kN/m²			
		30 m²	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 01.03.04.02				
		Schornstein (5-Züge) Raum 305 - Westen, Netto:		
01.03.04.03	Bereich Schornstein (Geschlossen) Raum 305 - Westen			
01.03.04.03.1	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Anbringen			
	Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen. Es sind entsprechende der Dachhaut angepasste Lagesicherungen zu verwenden.			
	Leistungsumfang : Anbringen			
	Dachneigung: ca. 34°			
	Untergrund : Dachbetonsteine			
		10 m²	EP	GP
01.03.04.03.2	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Entfernen			
	Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste entfernen.			
	Leistungsumfang : Entfernen			
		10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.04.03.3	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung für Gerüstunterbau auf geneigten Dachflächen zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen.			
	Gebrauchsüberlassung : 2 Wochen			
		20 m²Wo	EP	GP
01.03.04.03.4	Leichtmetallgerüst, Dachaufleger für Kaminarbeiten, Lastklasse 3, W06, Aufbau			
	Leichtmetallgerüst Dachaufleger für Kaminarbeiten, aufgelagert auf geneigtem Dach, aufbauen.			
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	Dachneigung	: 34°		
	Kaminquerschnitt	: ca. 1,60/1,40 m		
	Kaminhöhe	: ca. 2,00 m		
	Einsatzort	: außen		
	Standfläche	: geneigt		
	Bekleidung	: A (ohne Bekleidung)		
	Zugang	: LA (mit Leiter)		
	Anordnung Gerüstlagen	: umlaufend		
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W06		
		1 St	EP	GP
01.03.04.03.5	Leichtmetallgerüst, Dachaufleger Kamin, Lastklasse 3, W06, Abbau			
	Leichtmetallgerüst für Kaminarbeiten, umlaufend, auf geneigten Dachflächen,			
	Leistungsumfang	: Abbau		
	Dachneigung	: 34°		
	Kaminquerschnitt	: ca. 1,60/1,40 m		
	Kaminhöhe	: ca. 2,00 m		
	Einsatzort	: außen		
	Höhenklasse	: H2		
	Bekleidung	: A (ohne Bekleidung)		
	Zugang	: LA (mit Leiter)		
	Verwendungszweck	: Maurerarbeiten		
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W06		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.04.03.6	Gebrauchsüberlassung Kamingerüst Gebrauchsüberlassung für auf geneigten Dach montierten umlaufenden Kamingerüst			
		2 StWo	EP	GP
Summe Bereich 01.03.04.03				
Schornstein (Geschlossen) Raum 305 - Westen, Netto:				
01.03.04.04	Bereich Rauchabzug Raum 302 - Osten			
01.03.04.04.1	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Anbringen Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen. Es sind entsprechende der Dachhaut angepasste Lagesicherungen zu verwenden. Leistungsumfang : Anbringen Verwendungszweck : Kaminarbeiten Dachneigung : 34° Untergrund : Dachbetonsteine			
		28 m²	EP	GP
01.03.04.04.2	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Entfernen Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste entfernen. Leistungsumfang : Entfernen			
		28 m²	EP	GP
01.03.04.04.3	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Gerüstunterbau der Vorposition auf geneigten Dachflächen Gebrauchsüberlassung : 2 Wochen			
		56 m²Wo	EP	GP
01.03.04.04.4	Leichtmetallgerüst, Dachaufleger für Kaminarbeiten, Lastklasse 3, W06, Aufbau Leichtmetallgerüst Dachaufleger für Kaminarbeiten, aufgelagert auf geneigtem Dach, mittig zur Firstlinie aufbauen. Leistungsumfang : Aufbau Dachneigung : 34° Kaminquerschnitt : ca. 2,50/2,50 m Höhe : 1,4 m massiv + 2,14 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		Holzkonstruktion		
	Einsatzort	: außen		
	Standfläche	: Dachfläche 34° geneigt		
	Einzurüstende Fläche	: senkrecht		
	Abstand Bauwerk/Gerüstbelag	: max. 30 cm		
	Bekleidung	: A (ohne Bekleidung)		
	Zugang	: LA (mit Leiter)		
	Anordnung Gerüstlagen	: umlaufend		
	Lastklasse	: 3 (bis 2 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W06		
		1 St	EP	GP
01.03.04.04.5	Leichtmetallgerüst, Dachaufleger Kamin, Lastklasse 3, W06, Abbau			
	Leichtmetallgerüst für Kaminarbeiten, umlaufend, auf geneigten			
	Dachflächen, wie vor, jedoch			
	Leistungsumfang : Abbau			
		1 St	EP	GP
01.03.04.04.6	Gebrauchsüberlassung Kamingerüst			
	Gebrauchsüberlassung für auf geneigten Dach montierten			
	umlaufenden Kamingerüst			
		2 StWo	EP	GP
Summe Bereich 01.03.04.04				
	Rauchabzug Raum 302 - Osten, Netto:			
Summe Abschnitt 01.03.04				
	Dachgerüste Schornsteine, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
Summe Bereich 01.03				
	Dach- und Fassadenarbeiten, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
01	Titel	Kulturhaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01				
			Kulturhaus, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
02 Titel Trafohäuschen				
02.1	Gerüststandsfläche Freimachen			
	Gerüststandsfläche Freimachen durch Rückschnitt vorhandener Bepflanzung, hier:			
	– 4 Gehölze, Stammdurchmesser unter 10 cm (in 1m Höhe gemessen)			
	– 3 Strauchwerk d= 1,00 m			
	Preis incl. Abtransport und Entsorgung Schnittgut			
		1 psch		GP
02.2	Planenabdeckung unter Gerüst			
	Abdecken des Gerüstaufstellbereichs mit PE-Planen zum Schutz der Parkplatzpflasters			
	Planenbreite : ca. 2,50 m			
		27,5 m²	EP	GP
02.3	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.			
	Bauart	: längenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	Einsatzort	: außen		
	Standfläche	: eben, normal belastbar		
	Einzurüstende Fläche	: senkrecht, keine Vorsprünge		
	Höhe einzurüstende Fläche	: ca. 4,80 m		
	Abstand Bauwerk/Gerüstbelag	: max. 30 cm		
	Feldlänge	: 2,50 -3,00 m		
	Höhenklasse	: H2		
	Bekleidung	: A (ohne Bekleidung)		
	Zugang	: LA (mit Leiter)		
	Eckausführung	: höhengleich		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten
02	Titel	Trafohäuschen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Verwendungszweck	: Fassaden-und Dacharbeiten		
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		288 m²	EP	GP
02.4	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau			
	Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten der Vorposition abbauen,			
		288 m²	EP	GP
02.5	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassaden- und Dacharbeiten.			
	Lastklasse	: 4 (bis 3 kN/m²)		
	System-/Breitenklasse	: W09		
		1.728 m²Wo	EP	GP
02.6	Dachdeckerfanggerüst, h = 2,0 m, Aufbau			
	Erweiterung des in der Vorposition beschriebenen Fassadengerüsts im Bereich der Attika als Dachdeckerfangschutz.			
	Der Dachdeckerfangschutz kommt zur Verwendung, wenn die letzte Gerüstlage mehr als 1m unterhalb der Attikakante (als Absturzkante) liegt.			
	Höhe Dachfang: 2,00m			
	Dachdeckerfang anliefern und aufstellen.			
	Abbau und Vorhaltung in gesonderter Position.			
		40 m	EP	GP
02.7	Dachdeckerfanggerüst, Abbau			
	Arbeits- und Schutzgerüst der Vorposition nach Freigabe abbauen und abfahren.			
		40 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
02	Titel	Trafohäuschen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.8	Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung			
	Dachdeckerfanggerüst vorhalten. Vorhaltedauer: pro Woche.			
		240 mWo	EP	GP
Summe Titel 02		Trafohäuschen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kulturhaus Seelow (K-2024-176)

02	LV	Gerüstarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Kulturhaus	5	
01.01	Bereich	Gerüst Allgemeines	5	
01.02	Bereich	Innen	6	
01.02.01	Abschnitt	Großer Saal und Bühne	6	
01.03	Bereich	Dach- und Fassadenarbeiten	14	
01.03.01	Abschnitt	Gebäudeteil Westen	14	
01.03.02	Abschnitt	Gebäudeteil Mitte	24	
01.03.02.01	Bereich	Gerüst Mitte Nord	24	
01.03.02.02	Bereich	Gerüst Mitte Süd	33	
01.03.03	Abschnitt	Gebäudeteil Osten	41	
01.03.04	Abschnitt	Dachgerüste Schornsteine	48	
01.03.04.01	Bereich	Schornstein (3-Züge) Raum 307- Südwesten	48	
01.03.04.02	Bereich	Schornstein (5-Züge) Raum 305 - Westen	50	
01.03.04.03	Bereich	Schornstein (Geschlossen) Raum 305 - Westen	53	
01.03.04.04	Bereich	Rauchabzug Raum 302 - Osten	55	
02	Titel	Trafohäuschen	57	

Summe LV 02 Gerüstarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR