

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 02 Los 2 - Gerüstbau
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.03.2026
Seite: - 1 -

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Bauvorhaben: Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
Beesdau, Straße der Einheit 5
15926 Heideblick

Leistungsverzeichnis: Los 2 - Gerüstbau

Bauherr: Gemeinde Heideblick;
Langengrassau, Luckauer Straße 61; 15926 Heideblick

Voraussichtlicher Ausführungstermin: (vorbehaltlich Bauzeitenplan)

Beginn der Arbeiten:

Ende der Arbeiten:

Abgabetermin:

Abgabeort:

Das Angebot ist in einem gekennzeichneten und verschlossenen Umschlag abzugeben.

Firmendaten / Stempel Bieter:

Angebotssumme: (Angebotspreise sind in EUR anzugeben.)

	<u>vor der Prüfung</u>	<u>nach der Prüfung</u>
Angebotssumme (Netto)	€	€
19 % (Umsatzsteuer)	€	€
<u>Angebotssumme (Brutto)</u>	<u>€</u>	<u>€</u>

Angebotenes Skonto:% bei Zahlung innerhalb Werktagen

.....
(Datum, Ort/Unterschrift) Bieter

.....
(Datum, Ort/Unterschrift) Planungsbüro

(Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie das Leistungsverzeichnis für o.g. Bauvorhaben zur Abgabe eines für uns kostenlosen Angebotes. Sollten Sie kein Interesse an der Ausarbeitung des Angebotes oder keine freien Kapazitäten haben, so bitten wir um eine kurze Benachrichtigung.)

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 02 Los 2 - Gerüstbau
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.03.2026
Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Los 2 - Gerüstbau

VORBERMerkung :

1. Die Kosten für Einrichten und Räumen der Baustelle sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, soweit nicht gesondert im LV aufgeführt.
2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren, um Nachforderungen aus deren Unkenntnis auszuschließen.
3. Bei Widersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und der Zeichnungen ist das Leistungsverzeichnis maßgeblich, ggf. ist der Bauleiter zu konsultieren.
4. Zufahrten sind für Materialtransporte zu prüfen. Die Radien der Einfahrten sind zu beachten
5. Die Materiallieferungen sind mit dem Bauherrn und der Bauleitung terminlich abzustimmen.

Hinweis:

Bei den nachfolgend beschriebenen Positionen ist der Bauleitung bzw. dem AG anzuzeigen, wann die einzelnen Arbeitsgänge ausgeführt werden, ebenso ist eine Zwischenabnahme der Leistung zu vereinbaren, sowie gemeinsame Aufmaße durchzuführen, um die Prüfbarkeit der Rechnungslegungen einfacher und effektiver zu gestalten.

Vorbemerkungen zur Ausführung:

Die Gemeinde Heideblick beabsichtigt, das im Ortsteil Beesdau vorhandene Dorfgemeinschaftshaus energetisch zu sanieren und durch einen Anbau zu erweitern. Dieser Anbau schließt sich direkt an das bestehende Gebäude an, er ist 10,31m lang und 10,50m breit und besitzt eine Traufhöhe von ca. 3,50m.

Für die Dachtragkonstruktion des Anbaus werden Nagelplattenbinder (Hydro-Nail oder glw.) eingesetzt.

Die Befestigung erfolgt auf dem Ringanker.

Das Binderdach des Anbaus ist zum bestehenden Dachstuhl mittels zimmermannsmäßiger Dachkonstruktion zu verlängern und einzubinden.

Das Dach ist als Satteldach ohne Dacheinbauten herzustellen.

Für die Abrechnung wird die

- ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- ATV DIN 18451 Gerüstarbeiten zu Grunde gelegt.

Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 02 Los 2 - Gerüstbau
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.03.2026
Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Einhaltung der DGUV-Information 201-011!

Nach Errichtung des Gerüsts muss eine Prüfung des Gerüsts durch eine dazu befähigte Person erfolgen. Nach erfolgter Prüfung (Dokumentation im Prüfprotokoll) wird das Gerüst an den Nutzer übergeben.

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 02 Los 2 - Gerüstbau
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.03.2026
Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
1	Titel Gerüstbauarbeiten			
1.1	Arbeits- und Schutzgerüst, LK 4 Arbeits- und Schutzgerüst als längenorientiertes Standgerüst, Gerüst-auf- und abbau in Teilabschnitten nach Baufortschritt, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 4420-1, mit systemintegriertem Absturzgeländer gemäß TRBS2121. Konstruktionsart : Stahlrohrgerüst Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge Standfläche : eben, normal belastbar Verwendungszweck : Mauer- Putz- und Dachdeckerarbeiten Höhenklasse : H2 Breitenklasse : W09 Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)			
		180,000 m2	_____ €	_____ €
1.2	Gebrauchsüberlassung, Gebrauchsüberlassung (180,00 m2 x 24 Wo = 4.320,00 m2Wo)			
		4.320,000 m2Wo	_____ €	_____ €
1.3	Dachfanggerüst Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes im Bereich der Traufe; Höhe : 2,00 m			
		24,000 m	_____ €	_____ €
1.4	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst; (24,00 m x 24 Wo = 576,00 mWo)			
		576,00 mWo	_____ €	_____ €
1.5	Schutznetze Vollflächige Verkleidung von Gerüsten mit engmaschigen Schutznetzen. Diese Schutzmaßnahme ist für die Dauer der Gerüststellung vorzuhalten und ständig zu warten. Festlegung der zu verkleidenden Bereiche in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		180,000 m2	_____ €	_____ €

Übertrag: _____ €

Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 02 Los 2 - Gerüstbau
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.03.2026
Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
1.6	Schutznetze Vorhaltung Schutznetze; Gebrauchsüberlassung (180,00 m2 x 24 Wo = 4.320,00 m2Wo)	4.320,00 m2Wo	_____ €	_____ €
1	Summe Titel Gerüstbuarbeiten			_____ €

Übertrag: _____ €

Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 02 Los 2 - Gerüstbau
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.03.2026
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

2 Titel Stundenlohnarbeiten

2.1 Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten:

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter

10 h _____ € _____ €

2 Summe Titel Stundenlohnarbeiten _____ €

Summe Los 2 - Gerüstbau _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 02 Los 2 - Gerüstbau
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.03.2026
Seite: - 7 -

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
1	Gerüstbauarbeiten	_____ €
2	Stundenlohnarbeiten	_____ €
	Summe Los 2 - Gerüstbau	_____ €
	Los 2 - Gerüstbau LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift