WICHTIGE HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG !

Die ausführende Firma hat sämtliche Maße und Angaben verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen und auf Über-einstimmung mit den Positions- und Bewehrungsplänen sowie den Montage- und S+D Plänen der technischen Projektierung zu überprüfen. Unstimmigkeiten sowie Unklarheiten sind unverzüglich mit dem Architekten bzw. mit der Bauleitung zu klären.

Wärmedämmungen und Feuchtigkeitsisolierungen sind gemäß DIN 4108, Ausführungsplanung und den Angaben des Herstellers einzubauen. Feuchtigkeitsisolierungen im Verfüllungsbereich sind wirkungsvoll vor Beschädigung zu schützen.

An den Verbindungsstellen zwischen Betonteilen und Mauerwerk sowie bestehenden Mauerwerk und Mauerwerk sind geeignete, bauaufsichtlich zugelassene Verbindungselemente einzubauen bzw. eine fachgerechte Verzahnung auszubilden.

Mauerwerksgüten nach Angabe des Statikers. Die Höhenangabe von Türen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden, sofern nicht anders angegeben. Brüstungshöhen sind von OKFF bis Fertig-OK Brüstung angegeben, sofern nicht anders angegeben

Innenputz ist im Anschlussbereich Wand/ Decke grundsätzlich durch einen Kellenschnitt vom angrenzenden Bauteil zu trennen.

Die Randanschlussfugen der gefliesten Bereiche werden mit Anschlussprofilen hergestellt (siehe Detailplanung/ Fliesenspiegel).

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

AP	Antipanik-Beschlag	GKBi	Gipskarton-Bauplatte Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme	RÖ	Revisionsöffnung
BD	Bodendurchbruch			RU	Raumumfang
BE	Bodeneinlauf	H	Heizungsinstallation	RW	Regenwasser
BK	Brüstungskanal	HK	Heizkörper	RWA	Rauch- u. Wärmeabzug
BPL	Bodenplatte	HKV	Heizkreisverteiler	S	Sanitärinstallation
BRH	Brüstungshöhe	KB	Kernbohrung	SW	Schmutzwasser
D	Decke	KBZ	Kernbohrzone	T30-RS	Tür mind. feuerhemmend,
DD	Deckendurchbruch	L	Lüftungsinstallation	TV	Tellerventil
DS	dicht- und selbstschließend	LA	Lüftungsauslass	UFK	Unterflurkonvektor
DSP	Deckensprung	LG	Lüftungsgitter	UHD	Unterhangdecke
E	Elektroinstallation	NA	Notausgang	UK	Unterkante
FBH	Fußbodenheizung	NR	Nassraum	UV	Unterverteiler
FFB	Fertigfußboden	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
FFB	Fertigfußboden	RC	Einbruchschutzklasse	VK	Vorderkante
FK	Fußbodenkanal	RD	Rohdecke	W	Wand
FLS	Freilaufschließer	RD	Rohrdurchführung	WA	Wandaussparung
FR	Feuchtraum	REI / EI	Brandschutzanforderung	WD	Wanddurchbruch
FSA	(elt.-mech.) Feststellanlage	RFB	Rohfußboden	WS	Wandschlitz
GF	Grundfläche	RFB	Rohfußboden	ZP	Zementplatte
GKB	Gipskarton-Bauplatte	RH	Raumhöhe	42dB	Angabe Schalldämmmaß (Bsp.)

SCHRAFFUREN/ PLANZEICHEN

Stahlbeton gem. Statik
YTONG Porenbeton Mauerwerk SFK 4, Dünnbettmörtel
Unterhangdecke
Gründach
Mineralgemisch
Trennlage im Aufbau näher bezeichnet
XPS, gem. Aufbau, harte Dämmung
Mineralfaserdämmung, weiche Dämmung
Abdichtung, im Aufbau näher bezeichnet
Holzwerkstoff, im Aufbau näher bezeichnet
Trockenbauwand, Ausführung AN Trockenbau
Holzständerwand, Ausführung AN Holzbau
BSH, Stützen
Erdreich

RAUMSTEMPEL

Name / Nr: / GF: / RH i.L.: / FB: / Nlzl.:
Raumbezeichnung
Raumnummer
Grundfläche
Raumhöhe im Lichten
Material Fertigfußboden
Nutzlast/Verkehrslast
Höhe Fertigfußboden
Höhe Rohdecke

SYMBOLE

2,00 / 2,00 OK roh, UK roh
2,00 / 2,00 OK fertig, UK fertig
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz

SCHRAFFUREN/ PLANZEICHEN

Stahlbeton gem. Statik
YTONG Porenbeton Mauerwerk SFK 4, Dünnbettmörtel
Unterhangdecke
Gründach
Mineralgemisch
Trennlage im Aufbau näher bezeichnet
XPS, gem. Aufbau, harte Dämmung
Mineralfaserdämmung, weiche Dämmung
Abdichtung, im Aufbau näher bezeichnet
Holzwerkstoff, im Aufbau näher bezeichnet
Trockenbauwand, Ausführung AN Trockenbau
Holzständerwand, Ausführung AN Holzbau
BSH, Stützen
Erdreich

BEFESTIGTE FLÄCHEN

Zufahrten/Hofbereich Rechteckpflaster, anthrazit, 1 0x20x10 cm, Ellenbogenverband
Müllplatz/Fahrradstellplatz Rechteckpflaster, grau, 10x20x8 cm, Reihenverband
Terrasse und Trittplatte (Eingang Ost),Betonplatte, grau, 30x60 cm, für die Terrasse Reihenverband
PKW - Stellplätze Rasenliner Platte, 40x40 cm und 20x40 cm
Tiefbord Einfassung 10, 8 und 6 cm breit
Hochbord Einfassung 12/15 cm breit
Trittplatte Innenhof Schieferplatte, grau
Traufe Kies, 30 Cm breit

VEGETATIONSFLÄCHEN

Baum Bestand
Baum Planung
Solitärsträucher
Baum Fällung
Pflanzflächen
Rasenflächen
Wiesenfläche Wildblumenwiese

AUSSTATTUNG / EINBAUTEN

Fahrradbügel
Findlinge (Innenhof)
Zaun mit Schiebetor Stahlmatte, Höhe 1,60 m
Zaun Wildzaun, Höhe 1,60 m

ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN

Rinne
Fassadenrinne
Betonsteinrinne offen beidseitig Kantenstein 06, innen 30x30x5 cm Betonplatte Mulden Als Freiflächenversickerung

ALLGEMEINE ANGABEN

129,60 Höhen Planung
66.92 Höhen Bestand | Vermesser Planstand vor Geländeabbruch
2,0 % Gefälleangaben mit Fließrichtung

RAUMSTEMPEL

Name / FB: / Nr: / BF: / RU: / RH i.L.:
Raumbezeichnung
Material Fertigfußboden
Raumnummer
Höhe Fertigfußboden
Höhe Rohdecke
Bruttofläche
Raumumfang
Raumhöhe im Lichten

SYMBOLE

2,00 / 2,00 OK roh, UK roh
2,00 / 2,00 OK fertig, UK fertig
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz

0 m 1 m 2 m 5 m 7,5 m M 1:50

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft
c				
b	20.02.26	Anpassung Bodenplatte, Breite Außentüren, Höhe Innentüren	Eltz	Kockot
a	26.01.26	Aktualisierung Grundriss	Li	Kockot

Ausrichtung

N

Bauherr

Abfallentsorgungsverband Schwarze-Elster
Hüttenstraße 1c
01979 Lauchhammer

Planung

Inros Lackner SE
Schweizer-Straße 3b
01069 Dresden
Tel.: 351 89561 120, E-Mail: PROJEKTMAIL@inros-lackner.de

Lagebezug: ...
Höhenbezug: ± 0,00 = 130,00m NHN = OK FFB EG

Leistungsphase: LPH 5 - Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt: 2024-0267 - Bürogebäude AEV_Freienhufen
Bergmannstraße
01983 Großräschen

Planinhalt: Architektur
Grundiss Erdgeschoss

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Kockot
Bearbeiter	Tuchscheerer	Kontrolle 2	
gezeichnet	Li	Maßstab	M 1:50
Plangrundlage		Datum	14.11.2025

Plancodierung: 2 0 2 4 - 0 2 6 7 | 00 5 AN ZGRU EG 0001 | 0
Planstatus: F