

Leistungsverzeichnis für Projekt Umbau der alten Fahrzeughalle zu Umkleide- und Sanitärräumen der Feuerwehr Ketzin/Havel

Datum: 11.03.2026

Projekt-Nr.: ED 09/23
Bauvorhaben: Umbau der alten Fahrzeughalle zu Umkleide- und Sanitärräumen der Feuerwehr Ketzin/Havel
Feldstraße 11
14669 Ketzin/Havel
Baubeschreibung:
LV-Nr.: 006
LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten
Bauherr: **Stadt Ketzin/Havel**
Rathausstraße 7
14669 Ketzin/Havel
Ersteller: **Dipl.-Ing. Steffen Edel**
Ingenieurbüro für Bauwesen
Fliederweg 1
14641 Nauen

	ungeprüft:	geprüft
Gesamtsumme netto: € €
MwSt: % € €
Gesamtsumme brutto: € €
Datum
Bearbeiter

Titelzusammenstellung

Bauherr: Stadt Ketzin/Havel

Projekt-Nr: ED 09/23

LV-Nr: 006

Datum: 11.03.2026

Straße: Rathausstraße 7

Ort: 14669 Ketzin/Havel

Bauvorhaben: **Bodenbelagsarbeiten**

Pos	Bezeichnung	Preis
10	Bodenbelagsarbeiten €
10.10	Kautschukbelag €

Bauherr: Stadt Ketzin/Havel Projekt-Nr: ED 09/23
 LV-Nr: 006
 Datum: 11.03.2026

Straße: Rathausstraße 7
 Ort: 14669 Ketzin/Havel

Bauvorhaben: **Bodenbelagsarbeiten**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
10	Bodenbelagsarbeiten		
10.10	Kautschukbelag		
10.10.10	Randdämmstreifen abschneiden Überstehenden Wandranddämmstreifen des Estrichbelags abschneiden und entsorgen.		
	60,000 m € €
10.10.20	Reinigung, Untergrund, grobe Verschmutzung Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit der Bauleitung.		
	95,000 m ² € €
10.10.30	Scheinfuge füllen, in Estrich Scheinfuge im Zementestrich mit Fugendichtmasse aus Kunstharz kraftschlüssig füllen.		
	Fugenbreite: 5 mm Dicke Estrich: 80 mm 13,000 m € €
10.10.40	Haftgrund auf Unterboden, Dispersion Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag, lösemittelfrei.		
	Untergrund: Zementestrich Chem. Basis: Dispersion Fußbodenbelag: Kautschukbelag Angeb. Fabrikat:		
	95,000 m ² € €
10.10.50	Spachteln, vollflächig, Zement, Fehlstellen 1-5 mm, Estrich Spachteln der Zementestrichfläche mit Fehlstellen, vollflächig abgezogen, mit Spachtelmasse, inkl. ausgleichen von geringen Unebenheiten.		
	Spachteldicke: 1 - 5 mm Material : lösungsmittelfreie kunstharzvergütete Zementspachtelmasse Angeb. Fabrikat:		
	95,000 m ² € €
10.10.60	Kautschukbelag, synthetisch, 2.0 mm Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus synthetischen Kautschuk gemäß DIN 16851 auf vorbereitetem Untergrund.		
	Untergrund: Zementestrich, Heizestrich		

Belagsdicke: 2.0 mm
 Farbe: einfarbiger Grundfarbton und 3 aufeinander abgestimmte Farbkomponenten und Granulateinschlüsse

- brandtoxologisch unbedenklich gemäß den Anforderungen der Baustoffklasse A nach DIN 4102,
- bei Einwirkung von glimmender Tabakware nach EN1399 keine Verbrennung der Oberfläche,
- antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch an DIN 54345 T2 max. 2 kV,
- einschichtig, ebene matte Oberfläche ohne Strukturierung,
- Trittschallverbesserungsmaß 6 dB,
- Brandverhalten nach DIN 4102: B1,
- Rutschhemmung nach DIN 51130: R9,
- beständig gegen Öle und Fette,
- Klebung mit rollstuhlgeeigneten Dispersionsklebstoff.

Fräsen und Ausfugen der Belagnähte mit Thermoschnur nach Verarbeitungsempfehlung des Belagherstellers.

Fabrikat: noraplan signa Farb-Nr. 2943 oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:

95,000 m² € €

10.10.70 Sockelleiste, PVC-hart, mit Fuß, 60 mm

Sockelleiste als Klemmsockelleiste, PVC-hart mit weichem Fuß, inkl. Übergänge und Stöße, Wandanschlüsse elastisch verfugt, liefern und montieren.

Untergrund: Mauerwerkswand, verputzt
 Sockelhöhe: 60 mm
 Farbton: hellgrau

Angeb. Fabrikat:

60,000 m € €

10.10.80 Übergangprofil für Belag, Edelstahl, 30 mm

Übergangprofil aus Edelstahl, an Übergängen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Edelstahl-Linsenkopf-Senkschrauben befestigen.

Oberfläche: glatt, leicht gerundet
 Breite: 30 mm

Angeb. Fabrikat:

7,000 m € €

Titelsumme: Kautschukbelag €

Gesamtpreis ohne MwSt €

Mehrwertsteuer % €

Gesamtpreis mit MwSt €